



# BUDOVA MŠ





**ŘEZ A**

M 1:50



## LEGENDA 2D GRAFIKA

<b>1</b>	KYTKA vel. 1,0 x 1,0 m	3 ks
<b>2</b>	KYTKA MALÁ vel. 0,55 x 0,55 m	4 ks
<b>3</b>	KYTKA MINI vel. 0,18 x 0,18 m	2 ks
<b>4</b>	MOTÝL vel. 1,0 x 0,95 m	1 ks
<b>5</b>	BERUŠKA vel. 1,2 x 1,16 m	1 ks
<b>6</b>	VČELKA vel. 0,85 x 1,1 m	1 ks
<b>7</b>	ŽÍŽALA vel. 0,9 x 0,55 m	1 ks
<b>8</b>	KRAVENEK vel. 1,1 x 1,0 m	1 ks
<b>9</b>	KRAK perlová vel. 1,1 x 0,7 m	2 ks
<b>10</b>	SLUNÍČKO vel. 2,0 x 2,0 m	1 ks
<b>11</b>	SKÁKACÍ SLUNEČNICE vel. 2,3 x 7,3 m	1 ks
<b>12</b>	SVĚTLUŠKA vel. 1,2 x 1,2 m	1 ks
<b>13</b>	SKÁKACÍ HOUSENKA vel. 1,0 x 4,0 m	1 ks



OBNOVA PŮVODNÍ KONSTR. CHODNÍKU  
asfaltobeton - pás š. 0,3 m  
PLOCHA 0,9m<sup>2</sup>



TERASA - POVRCH EPDM gum. granulát tl. 35mm  
PLOCHA 152,8 m2

SmartSoft 35 - skladba:

EPDM	10 mm
GBR granulát	25 mm
štěrkodrt f. 0-4 mm	30 mm
štěrkodrt f. 0-32 mm	185 mm
plán zhutněno	


LEMOVÁNÍ - BETON, OBRUBNÍK ZAHRADNÍ 50/250 mm  
do betonového lože s oporou, kulatý, zapuštěný  
Dl. 40,6 m

# PŘETAŽENÍ EPDM PŘES ZAPUŠTĚNÝ OBRUBNÍK !!

## LEGENDA HMOT

## STÁVAJÍCÍ STAV

NOVÝ STAV

Zodp. projektant:		Vyracoval:		Kreslil:	
Ing. Miroslav Pytel		Ing. Vlasta Vargová		Šárka Hrbková	
Stavebník	SMO - MOB Ostrava - Jih, Horní 3, Ostrava - Hrabůvka				
Akce	OPRAVA ZAHRADNÍ TERASY				
Místo stavby	MŠ A.Kučery 31, Ostrava - Hrabůvka				
Část	D.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
Obsah	PŮDORYS, ŘEZ A				
					
Stupeň		DPS			
Datum		únor 2024			
Zak. číslo		IV/2023			
Měřítko:		Číslo výkresu:			
1:100, 1:50		D.1			