

Seznam vytýčovacích bodů

Č. BODU	X	Y
1	1107424,94	473137,15
2	1107361,67	473092,80
3	1107356,29	473082,73
4	1107229,34	472993,39
5	1107219,32	472985,51
6	1107209,19	472974,57
7	1107197,96	472948,82
8	1107169,96	472832,67
9	1107180,39	472818,72
10	1107112,27	472784,63
11	1107122,69	472826,07
12	1107124,04	472832,36
13	1107130,12	472857,59
14	1107131,65	472863,77
15	1107139,31	472894,45
16	1107141,22	472901,68
17	1107148,80	472928,53
18	1107150,68	472934,47
19	1107166,44	472959,67
20	1107164,89	472965,72
21	1107124,77	472914,96
22	1107417,64	473118,22
23	1107402,94	473117,24
24	1107396,85	473103,58
25	1107383,09	473103,33
26	1107374,02	473087,49
27	1107363,77	473089,79
28	1107358,91	473080,09
29	1107350,62	473074,40
30	1107350,76	473058,78
31	1107329,44	473059,31
32	1107324,34	473042,61
33	1107304,84	473041,91
34	1107284,17	473027,27
35	1107281,14	473025,25
36	1107283,65	473008,97
37	1107267,06	473015,37

Č. BODU	X	Y
38	1107260,15	472992,39
39	1107246,06	473000,67
40	1107242,66	472980,07
41	1107225,93	472985,81
42	1107219,00	472966,30
43	1107212,06	472971,60
44	1107214,53	472950,99
45	1107199,77	472940,36
46	1107193,67	472915,09
47	1107201,24	472902,63
48	1107189,74	472898,43
49	1107196,71	472876,67
50	1107183,75	472873,76
51	1107192,51	472860,10
52	1107178,61	472852,30
53	1107187,81	472839,59
54	1107405,69	473094,04
55	1107413,39	473074,70
56	1107401,25	473053,59
57	1107385,04	473050,95
58	1107377,58	473074,11
59	1107302,37	473006,78
60	1107290,70	473000,38
61	1107300,91	472989,59
62	1107301,26	472969,15
63	1107298,03	472936,62
64	1107279,11	472945,09
65	1107234,45	472960,57
66	1107225,98	472949,16
67	1107247,04	472943,28
68	1107258,25	472934,68
69	1107272,27	472931,89
70	1107263,24	472920,01
71	1107263,24	472920,01
72	1107241,25	472834,29
73	1107202,24	472850,58

LEGENDA:

NOVÁ DLAŽBA KOST, ŠEDÁ , TL. 6 cm
CELKEM 6180 M2

NOVÁ DLAŽBA SLEPECKÁ, ČERVENÁ, TL. 6 cm
CELKEM 53 M2

PŘEDLÁŽDĚNÍ STÁVAJÍCÍ DLAŽBY
CELKEM 20,2 M2

OSAZENÍ NOVÝCH OBRUB KS3+DVOJŘÁDEK ŽUL.KOSTEK, VČ. ZAŘEZÁNÍ ŽIVICE TL.5CM
CELKEM DL. 456 M

OSAZENÍ NOVÝCH OBRUB BO10, CELKEM DL. 3420 M

TERÉNNÍ ÚPRAVA PODÉL OBRUB, OHUMUSOVÁNÍ TL. 0,10m
CELKEM 2800 M2

NOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB Š. 0,60m

VP ○ ÚPRAVA VPUSTÍ

RŠ ○ VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ

V7 OBNOVA VDZ

22 ○ VYTÝČOVACÍ BOD

18/033

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.P.V.

ZMĚNA		PROVEDL	DATUM	PODPIS
c				
b				
a				

ZODP.PROJEKT.	PROJEKTANT	VED.PROJEKT.
ING. SKUPNÍK M.	ING. SKUPNÍK M.	

VS PROJEKT s.r.o.
NA OBVODU 45, 703 00 OSTRAVA
e-mail: skupnik.vs@seznam.cz
mobil: 606 700 761

OBJEDNATEL: SMO MOb O-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Jih

STAVBA: OPRAVA CHODNÍKŮ NA UL. J. KOTASE V OSTRAVĚ – HRABŮVCE
KAT.ÚZEMÍ: HRABŮVKA

OBSAH: GEODETICKÝ VÝKRES

FORMÁT	12xA4
DATUM	02/2019
STUPEŇ	PDPS
ZAKÁZKA	18/033
MĚŘÍTKO 1:500	ČÍSLO VÝKR. C4