

Veřejná zakázka č.: VZ 122.18
Identifikátor zakázky č.: P18V00000804

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava - Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen „objednatel“

a

STROMMY COMPANY, s.r.o.
Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora
zastoupený Ing. Radimem Macháčem, jednatelem

IČO: 01919652
DIČ: CZ01919652
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

Č. účtu: 107-5187150297/0100
KS:
VS:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 56915.

dále jen „zhotovitel“

Obsah smlouvy

čl.I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel a smlouvu uzavírá při svém podnikání.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši 8.000.000 Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních k nahlédnutí.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
6. Zhotovitel stavby, která je předmětem této smlouvy, ani osoba s ním propojená, nesmí u této stavby provádět technický dozor.
7. Smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava - Jih ze dne 14. 3. 2019 pod usn. 0550/RMOB-JIH/1822/11.

čl.II. Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele, a to v předem stanovené době dílo – stavbu s názvem:
„Přírodní zahrady MŠ Tarnavova, MŠ Mitušova 4, MŠ Šponarova, MŠ Zlepšovatelů, MŠ F. Formana – 2. dílčí část-projekt č. 07521862, MŠ Tarnavova, název projektu Zpátky ke kořenům na MŠ Tarnavova“

v souladu s obecně závaznými právními předpisy, touto smlouvou a podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky VZ 122.18, jejíž součástí je projektová dokumentace zpracovaná firmou Akebie zahrady s.r.o., IČO: 05242843, datum leden 2018, místo stavby ul. Tarnavova 18, k. ú. Zábřeh nad Odrou (dále jen „stavba“ nebo „dílo“). Součástí díla jsou dodávky herních prvků na školní zahradu příspěvkové organizace Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace (dále jen „uživatel“).

Rozsah díla je vymezen nabídkou zhotovitele ze dne 18. 1. 2019, která je součástí realizační dokumentace stavby.

2. Dále je v případě potřeby součástí provedení díla dle této smlouvy:
 - poskytnutí projekční a inženýrské činnosti potřebné k zajištění hlavního předmětu smlouvy;
 - zpracování projektu zařízení staveniště (dále jen „ZS“) včetně prověření podzemních sítí a zajištění stavebního povolení pro zařízení staveniště včetně úhrady všech nákladů spojených s jeho zřízením, nájmem a provozem, vybudování ZS a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu a následné předání ploch;
 - zajištění a úhrada médií - elektro, tepelné energie a vody pro stavební a sadové účely a jejich měření na vlastní náklady, pokud nebude dohodnuto jinak;
 - náklady na ostrahu;
 - zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými orgány; osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace

dopravního značení, úhrada všech nákladů s tím spojených včetně uvedení do původního stavu a navrácení jejich správcí;

- zpracování a aktualizace harmonogramu výstavby a zásad organizace výstavby, **které budou přizpůsobeny provozu školského zařízení, pokud práce budou probíhat ve školním roce v době výuky;**
- zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a jeho předání objednateli před zahájením prací;
- zajištění funkce odpovědného geodeta (v případě potřeby) po dobu realizace stavby;
- zajištění vytyčení inženýrských sítí před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a jejich zpětného písemného předání jednotlivým správcům;
- zajištění vytyčení obvodu staveniště a objektů stavby, včetně zpracování vytyčovací výkresů;
- zajištění geometrického plánu dokončené stavby a geometrického plánu pro smlouvy o věcných břemenech vkládaných do katastru nemovitostí; zajištění geodetického plánu skutečného provedení staveb a sítí, které se nevkládají do katastru nemovitostí;
- **zajištění a dodání dvou vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby; zajištění a dodání 1 CD fotodokumentace stavby;**
- likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad;
- plnění podmínek územního rozhodnutí a dalších příslušných povolení, rozhodnutí a požadavků dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizací stavby;
- převzetí veškerých povinností vyplývajících ze stavebního povolení za objednatele (stavebníka);
- zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům;
- denní udržování čistoty na veřejných komunikacích dotčených stavbou;
- provedení předepsaných měření, individuálních a komplexních zkoušek a předání dokladů, atestů a prohlášení o jejich provedení zadavateli. Úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla;
- zajištění a úhrada odpojení (resp. připojení) sítí dle projektu (např. plyn, elektřina pro jednotlivé objednatele);
- zajištění provozních řádů a návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních, z toho jedno na CD, včetně schválení a zaškolení obsluhy;
- zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby;
- zhotovitel je povinen se na vyzvání objednatele (v případě nutnosti stavebního povolení) zúčastnit kolaudace stavby a převzít k plnění díla požadavky kolaudačního orgánu;
- povinnost zhotovitele zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

3. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných okolností, které vyžadují změny oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (dodatečné práce). Zhotovitel se tyto práce a služby zavazuje realizovat. V případě požadavku na provedení dodatečných prací zapíše objednatel požadavek do stavebního deníku, zhotovitel požadavek ocení dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu s položkami soupisu prací (dále jen „položkový rozpočet nákladů stavby“) a není-li toto možné, pak se položky stavebních a montážních prací nacení podle ceníku stavebních prací dle cenové soustavy platné v době

realizace těchto dodatečných prací, přičemž ocenění bude poníženo dle poměru nabídkové ceny zhotovitele a předpokládané ceny veřejné zakázky o 12 %. Předmětné dodatečné práce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. V případě uplatnění tohoto odstavce bude bráno v úvahu ustanovení této smlouvy dle čl. VII. odst. 23., odst. 24. a čl. XI. odst. 3.

4. V případě požadavku prací, které nebudou prováděny, objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele dle přílohy č. 1 k této smlouvě. O těchto změnách uzavrou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.
5. Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplynou ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby, popř. z komplexního vyzkoušení.
6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou, a to za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
7. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provádění stavby, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Je-li k provedení díla potřebná součinnost objednatele, určí zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
9. Místo plnění: ul. Tarnavova, parc. č. st. 6257, LV 3152, k. ú. Zábřeh nad Odrou [714305], je vymezeno projektovou dokumentací pro provádění stavby uvedenou v odst. 1. tohoto článku.
10. Místem pro předání dokumentace skutečného provedení díla a dalších písemností, příp. el. nosičů, je Úřad městského obvodu Ostrava - Jih, odbor školství a kultury (dále jen „OŠK“).
11. Dílo bude realizováno na základě jednostranné písemné výzvy ze strany objednatele - resp. dílčích výzev, které budou podmíněny finančním zajištěním v rozpočtu objednatele.
12. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem předání a převzetí po instalaci zboží kupujícím v místě plnění a v témže okamžiku přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.
13. **Předmětem této smlouvy a nedílnou součástí díla je také dodávka herních prvků na školní zahradu mateřské školy Tarnavova 18** (dále jen „zboží“) za podmínek stanovených touto smlouvou a přílohou č. 1:
 - zajistit dopravu zboží na místo plnění,
 - případnou demontáž stávajících prvků dle požadavků kupujícího, která bude vyspecifikována v příloze č. 1,
 - dodat zboží řádně a včas,
 - dodat zboží kupujícímu v množství dle přílohy č. 1 této smlouvy, v provedení, jakosti a balení dle § 2095 a násl. občanského zákoníku, smluvní strany se dohodly na I. jakosti dodávaného zboží,
 - dodat zboží nové, nepoužívané a odpovídající platným technickým normám, právním předpisům a předpisům výrobce,
 - dodat zboží splňující technické bezpečnostní požadavky dle normy ČSN EN 1176 a 1177
 - při dodání zboží do místa plnění dle přílohy č. 1 této smlouvy předat kupujícímu doklady, které se ke zboží vztahují, ve smyslu § 2094 občanského zákoníku (záruční list, návod k použití apod.) v českém jazyce, umožňující zahájení trvalého užívání zboží,
 - dbát při poskytování plnění této smlouvy na ochranu životního prostředí, dodávané zboží musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek ve smyslu zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů, platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí, vztahujících se na výrobek a jeho výrobu.

- zajistit pravidelnou kontrolu prvků po dobu záruční doby v souladu s platnými předpisy,
- zhotovitel prohlašuje, že zboží nemá právní vady podle § 1920 občanského zákoníku,
- zboží má vadu, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k dodávce zboží nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno,
- zhotovitel odpovídá za vady, jež má zboží v době předání a za vady, které se vyskytly v záruční době. Za vady, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností,

čl.III. Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Bez DPH	DPH	Včetně DPH
Cena díla v Kč	782.142,52	164.249,93	946.392,45

2. Cena bez DPH uvedená v odst. 1. tohoto článku (dále jen „Cena“) je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
3. Výše DPH bude určena zhotovitelem v souladu s právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.
4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet nákladů stavby, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, ostraha, místní, správní a jiné poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, včetně veškerých nákladů spojených s účastí zhotovitele na všech jednáních týkajících se plnění této smlouvy. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla.
6. Ke změně Ceny může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde ke změně rozsahu předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.
7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude do okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH použita platná sazba DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
8. Cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou projektovou dokumentací.
9. **Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).**

čl.IV. Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, **bude** sloužit výlučně pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění **nebude** aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

2. Podkladem pro úhradu Ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.
3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) evidenční číslo daňového dokladu a datum vystavení,
 - b) **agendové číslo smlouvy objednatele** (typ/poř. číslo/rok/odbor) z razítka na první straně této smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky: VZ 122.18; identifikátor: P18V00000804,
 - c) **název projektu a číslo** dle čl. II. odst. 1,
 - d) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
 - e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - f) lhůtu splatnosti faktury,
 - g) objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu,
 - h) název, sídlo, příjemce, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele,
 - i) údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů nezapsaných do Obchodního rejstříku,
 - j) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. OŠK),
 - k) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - l) zařazení jednotlivých výrobků dle Standardní klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace stavebních děl (CZ-CC) dle § 92e zákona o DPH a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Současně musí být uplatněn pokyn Generálního finančního ředitelství (dále jen „pokyn GFR“) D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
4. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH se smluvní strany dohodly na fakturaci **díla po jeho předání**. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Faktura zhotovitele doložená soupisem provedených prací a předávacím protokolem, které budou podepsány zhotovitelem a písemně odsouhlaseny objednatelem bude hrazena objednatelem max. do celkové výše 90 % z Ceny.
5. Zhotovitel rozdělí fakturaci dle účetních a daňových požadavků na objekty, investiční a neinvestiční náklady, projekt, samostatné movité věci apod.
6. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a podklady nezbytné k jejich ověření a protokol o předání a převzetí díla do 3 pracovních dnů ode dne předání celého díla. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu předložených dokladů dle stavebního deníku, materiálového deníku a přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným či kontaktním osobám objednatele provedení kontroly umožnit. Oprávněná či kontaktní osoba objednatele potvrdí svým podpisem objem provedených prací a dodávek, a to dohodnutou formou do 3 pracovních dnů od předložení zhotovitelem. Zhotovitel vystaví a doručí objednateli fakturu do 7 kalendářních dnů ode dne předání díla.
7. Lhůta splatnosti faktury, jakož i všech ostatních plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení druhé smluvní straně. Faktura bude doručena jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně pověřenému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení.
8. Objednatel je oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10 % z Ceny, jako záruku za nedodělky a vady, které se objeví při předání a převzetí díla nebo následně v záruční době a k zajištění dalších závazků zhotovitele vzniklých dle této smlouvy, a to za účelem jejich krytí. Tato pozastávka bude zhotoviteli uhrazena v souladu s odst. 11. tohoto článku. Zhotovitel smí nahradit pozastávku dle tohoto odstavce bankovní zárukou.

9. Smluvní strany souhlasí s tím, že k pozastávce v době, kdy je v dispozici objednatele, nepřirůstá žádné příslušenství s výjimkou úroků z prodlení se zaplacením pozastávky dle odst. 11. a 12. tohoto článku.
10. Smluvní strany souhlasí s tím, aby na peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení pozastávky byly automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatele dle § 1982 občanského zákoníku započteny peněžité pohledávky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o dílo (zejména smluvní pokuty a náhrady škod). V rozsahu takto provedeného započtení právo zhotovitele na úhradu pozastávky zaniká.
11. Nezaniklo-li právo zhotovitele na úhradu pozastávky dle odst. 8. a 10. tohoto článku, pak se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit pozastávku ve výši 10 % z Ceny, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 15 dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla; lhůta pro uvolnění pozastávky nesmí být kratší než splatnost konečné faktury.
12. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou.
13. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn pokyn GŘŘ D-22, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.
14. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
15. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedeného zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v úvodu této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
16. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
17. **Pokud zhotovitel nevystaví a nedoručí objednateli fakturu v daném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.**
18. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
19. Před započtením díla nebude objednatelem poskytována zhotoviteli zálohová platba. V průběhu realizace může objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zálohou platbu z důvodu vyčerpání finančních prostředků přidělených pro daný kalendářní rok.
20. Smluvní strany se dohodly, že vylučují užití ust. § 2611 občanského zákoníku.
21. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že plnění objednatele z uzavřené smlouvy je závislé na přidělení finančních prostředků objednateli z rozpočtu statutárního města Ostravy v předem určeném limitu každoročního čerpání. Vzhledem k této skutečnosti budou v daném roce provedeny a fakturovány práce v objemu finančního krytí daného roku a v dalších letech vždy ve výši, kterou bude objednatel mít zajištěnu ve svém rozpočtu dalšího roku. V případě nepřidělení finančních prostředků objednateli budou práce přerušeny a lhůta realizace se o dobu přerušování prodlouží. O případném nedostatku finančních prostředků bude zhotovitel písemně informován.

čl.V. Doba plnění

1.

- a) Termín zahájení realizace díla:
 - do 10 kalendářních dnů od předání staveniště, případně po předchozí dohodě nebo písemné výzvě k realizaci díla ze strany objednatele. Předání staveniště se uskuteční do 3 měsíců od podpisu smlouvy po předchozí dohodě nebo písemné výzvě, která bude zaslána nejpozději do 1 měsíce od podpisu smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak;
 - o termínu předání staveniště bude objednatel zhotovitele prokazatelně informovat. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště bez náležité omluvy, běží lhůta k zahájení realizace díla sjednaná v odst. 1. tohoto článku ode dne určeného v předchozí dohodě nebo písemné výzvě objednatele k převzetí staveniště;
 - staveništěm se rozumí místo realizace předmětu díla.
 - b) **Termín provedení díla**, je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést **do 60 kalendářních dnů** od zahájení realizace díla.
 - c) **Doba vyhrazená pro předání a převzetí díla** dle odst. 2. tohoto článku začíná běžet nejpozději 5 kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla (lhůty realizace), a to na základě ukončení realizace díla a doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli k zahájení přejímacího řízení **a je součástí lhůty realizace díla. V této době není zhotovitel oprávněn bez souhlasu objednatele provádět jakékoli práce na předmětu díla. Souhlas za objednatele je oprávněna dát kontaktní osoba ve věcech smluvních. V případě zjištění, že zhotovitel provádí jakékoli práce na předmětu díla v době vyhrazené pro předání a převzetí díla bez souhlasu objednatele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.**
2. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 3 kalendářních dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno do 2 kalendářních dnů ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak. Písemná výzva zhotovitele musí být doručena nejméně 5 kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla dle odst. 1 tohoto článku.
 3. **Ke změnám ustanovení této smlouvy týkajících se termínu plnění smluvních závazků může dojít pouze formou vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného před uplynutím lhůt uvedených v tomto článku, a to zejména za situace, kdy dochází ke změně předmětu díla nebo ceny díla (zpravidla v důsledku nutnosti změny rozsahu prací). V těchto případech má zhotovitel povinnost předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací a podrobné podklady dokládající oprávněnost požadavku na prodloužení lhůty realizace o konkrétní počet dnů vyplývajících z chronologických zápisů zapsaných ve stavebním deníku při zachování lhůty vyhrazené na předání a převzetí díla, přičemž bude dodržen čl. XI. odst. 3 této smlouvy. Projednání upraveného harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních s uvedením data projednání. Dodatečně uplatňované dny přerušení prací a nedodržení čl. XI. odst. 3 této smlouvy nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznány.**
 4. V případě, že zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla pro vady v projektové (zadávací) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit před zahájením prací, anebo je nemohl zjistit v dostatečném časovém předstihu před jejich prováděním, případně zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z jiných důvodů ležících na straně objednatele, nebo v důsledku zjištění v projektu nezakreslených podzemních zařízení, která brání realizaci prací,

zapiše tento požadavek na přerušení prací (provádění díla) do stavebního deníku. Přerušení prací (provádění díla) může odsouhlasit pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních zápisem do stavebního deníku, pokud tak neučiní do 3 pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitele, má se za to, že s přerušením nesouhlasí.

V případě, že zhotovitel bude nucen přerušit provádění díla v důsledku nevhodných klimatických podmínek, zapiše tento požadavek na přerušení prací (provádění díla) do stavebního deníku spolu se soupisem prací, kterých se nevhodné podmínky týkají, včetně uvedení, jaké klimatické podmínky jsou potřebné pro jejich provedení. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky (tzn. srážky a venkovní teploty) neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce. Při posuzování požadavku zhotovitele na přerušení prací (provádění díla) bude brán zřetel na obvyklé klimatické podmínky pro dané roční období, které mohl a měl zhotovitel při sestavování harmonogramu předvídat. Přerušení prací (provádění díla) z důvodu nevhodných klimatických podmínek může odsouhlasit pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních zápisem do stavebního deníku, pokud tak neučiní do 3 pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitele, má se za to, že s přerušením nesouhlasí.

V případě souhlasu objednatele s přerušením prací z výše uvedených důvodů (tj. z důvodů, v jejichž důsledku nedochází ke změně předmětu díla nebo ceny díla) nedochází k prodloužení lhůty realizace díla, ale pouze k posunutí termínu dokončení a předání díla, tj. nebude uzavírán dodatek ke smlouvě. Zhotovitel je povinen předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací vyplývající z chronologických zápisů o přerušení prací zapsaných ve stavebním deníku. Projednání upraveného harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních s uvedením data projednání. Dodatečně uplatňované dny přerušení nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznány.

5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 3 - Časový harmonogram realizace díla.
6. Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram realizace díla. V případě prodlení s provedením jednotlivých částí (etap) díla dle časového harmonogramu realizace díla, bude zhotovitel písemně upozorněn objednatelem na nedodržení časového harmonogramu realizace díla s tím, že objednatel stanoví lhůtu k nápravě až 7 kalendářních dnů. Nebude-li náprava ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě učiněna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny části díla, u které došlo k prodlení, za každý i započatý den prodlení s prováděním předmětné části díla. Tato smluvní pokuta dle předchozí věty bude počítána ode dne následujícího po dni, kdy měla být provedena příslušná část díla dle časového harmonogramu realizace díla. V případě zahájení počítání smluvní pokuty za prodlení s provedením a předáním celého díla dle odst. 15. tohoto článku bude k tomuto dni ukončen výpočet smluvní pokuty za prodlení s provedením a předáním části díla.
7. Pokud zhotovitel nezahájí práce v termínu dle odst. 1. písm. a) tohoto článku, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.
8. Nezahájí-li zhotovitel práce na díle do 30 kalendářních dnů od termínu určeného výzvou objednatele, bude objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvní pokutu ve výši 5% z Ceny. Odstoupení objednatele od smlouvy není podmínkou pro uplatnění smluvní pokuty dle tohoto odstavce.
9. Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy před zasláním výzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli odstupné ve výši 5% z Ceny.
10. Zhotovitel splní svou povinnost **provést dílo** jeho řádným **dokončením a předáním** objednateli. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Dílo se má za dokončené, je-li zhotoveno bez vad a nedodělků. Pro účely přejímacího řízení je dílo možné převzít i v případě, vykazuje-li drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jejich užívání podstatným způsobem neomezují, pokud bude dohodnut termín a způsob jejich odstranění. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel má právo dílo

vykazující drobné vady či nedodělky dle tohoto ustanovení nepřevzít až do doby jejich úplného odstranění.

11. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, obecně závazným právním předpisům, příslušným normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
12. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a kolaudační vady.
13. O předání díla bude sepsán zápis o předání a převzetí. Tento zápis sepíše zhotovitel do formuláře objednatele nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat:
 - označení díla,
 - agendové číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně agendových čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - **název projektu a číslo dle čl. II. odst. 1,**
 - termín vyklizení prostor,
 - datum ukončení záruky o dílo,
 - soupis nákladů od zahájení do předání díla,
 - zahájení a ukončení realizace díla,
 - seznam převzaté dokumentace,
 - nedodělky a vady nebránící užívání včetně termínu odstranění,
 - prohlášení objednatele, že dílo přejímá, popř. že dílo nepřejímá a z jakých důvodů,
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jména a podpisy oprávněných či kontaktních osob objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

Zároveň zhotovitel předá objednateli (v případě nutnosti kolaudace) závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby pro vydání kolaudačního souhlasu a doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy v případě, že se vyžadují.

Dále bude předán originál stavebního deníku, to neplatí v případě, že bude zhotovitel odstraňovat vytknuté vady a nedodělky. Originál stavebního deníku bude v tomto případě předán až po ukončení všech zápisů do stavebního deníku. Dříve předaný první průpis denních záznamů bude zhotoviteli objednatelem vrácen.

Objednatel a technický dozor investora při převzetí provedou kontrolu:

- dodaného zboží (značka, typ, druh),
 - dodaného množství zboží,
 - zjevných jakostních vlastností,
 - dodaných dokladů, které se ke zboží vztahují a které vyžadují obecně závazné právní předpisy nebo tato smlouva, příslušné atesty, certifikáty, prohlášení o shodě, protokoly o revizích a zkouškách v českém jazyce, zejména je prodávající povinen kupujícímu předat návod k údržbě, technickou dokumentaci předmětu smlouvy, záruční listy, uživatelskou dokumentaci v českém jazyce.
14. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná. Neplatí v případě, že po dobu realizace stavby bude probíhat provoz investora.
 15. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vytknuté vady a nedodělky v dohodnutém termínu dle zápisu o předání a převzetí, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý vytknutý nedodělek a/nebo vadu a za každý i započatý den prodlení.
 16. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla v termínu provedení díla podle odst. 1. tohoto článku, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.

čl.VI. Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Jakost díla bude odpovídat obecně závazné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v realizační dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené realizační dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem a v případě požadavku objednatele také autorským dozorem.
4. Objednatel požaduje dodání zboží první jakosti, nepoužité.
5. Jakost a kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
6. Dílo bude provedeno ve shodě s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
7. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
8. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány. Veškeré práce na díle budou vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů, mající příslušnou kvalifikaci. Objednatel a technický dozor investora mohou vyzvat zhotovitele k prokázání odborné kvalifikace jeho pracovníků nebo pracovníků jeho podzhotovitele dle předchozí věty. Zhotovitel je v takovém případě povinen danou kvalifikaci doložit. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ.

čl.VII. Provádění díla a jiná ujednání

1. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli příslušná stavební povolení v právní moci, pokud byla vydána.
2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis – protokol.
3. Obvod staveniště je vymezen stavebním povolením na zařízení staveniště. Stavební povolení a vlastní zařízení staveniště včetně záborů a nájmu si zajišťuje zhotovitel v potřebném rozsahu na své náklady na základě dokumentace Zásad organizace výstavby (resp. vlastní dokumentace a upřesnění Zásad organizace výstavby).
4. Objednatel zajistí součinnost projektanta na písemnou výzvu zhotovitele do pěti kalendářních dnů.
5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že elektrotechnická zařízení a instalace budou provedeny společností ověřenou dle vyhlášky č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a to v případě, že stavba takové práce obsahuje.
7. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci realizace **nebudou** použity žádné poddodávky třetích osob, což je potvrzeno v příloze č. 2, této smlouvy (dále jen „příloha č. 2“). V případě nepředvídatelných okolností a ze závažných důvodů může zhotovitel použít poddodávky jiných třetích osob než uvedených v příloze č. 2, pouze na základě předchozího písemného oznámení zhotovitele a po odsouhlasení kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních.
8. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat změny materiálu oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.
9. **Případný použitelný demontovaný materiál, vč. kovového odpadu, bude nabídnut objednateli k převzetí.**
10. **Zhotovitel odpovídá a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště (přizpůsobenému provozu školského zařízení, pokud budou práce probíhat ve školním roce v době výuky).** Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.
11. Zhotovitel se zavazuje udržívat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy a zákony, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.
12. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání celého staveniště. Náklady na hlídání jsou zahrnuty v ceně.
13. **Zhotovitel vyzve objednatele písemně (nikoli pouze zápisem do stavebního deníku) nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty.** V případě, že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předcházejícím upozornění objednatele. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10% z Ceny, minimálně však 10.000,- Kč za každý zjištěný případ. V případě nedodržení tohoto ustanovení je zhotovitel současně povinen na základě žádosti objednatele odstranit zakrytí provedených prací, jejichž kvalita má být objednatel prověřena.
14. Zhotovitel zajistí vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to v termínech dle vlastní potřeby. Zhotovitel 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a oprávněné osobě objednatele ve věcech technických prací v ochranném pásmu či křížení těchto sítí. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole v průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději před ukončením realizace díla (stavby) předá objednateli. Vytyčení staveniště a veškerých sítí zajistí zhotovitel.
15. Zhotovitel zajistí případná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací. V případě, že tyto budou ve správě městského obvodu Ostrava - Jih, zúčastní se kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních na požádání potřebných správních řízení.
16. Osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci zajistí zhotovitel. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod. Zvláštní užívání komunikací oznámí zhotovitel objednateli

21 pracovních dnů předem. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.

17. Zhotovitel se zavazuje do 2 sad projektové dokumentace zaznamenávat změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí dokončeného díla (stavby). Součástí stavby je i geometrické zaměření. Nejpozději při předání staveniště budou objednatel prokazatelně předány 2 sady projektové dokumentace.
18. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 dnů od předání dokončeného díla. Veřejné plochy budou v tomto termínu předány příslušnému správci (odboru dopravy a komunálních služeb Úřadu městského obvodu Ostrava - Jih) a zhotovitel toto předání doloží potvrzeným zápisem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště.
19. Předání základních vytyčovacíh prvků bude dohodnuto při předání staveniště.
20. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, nájemcům nebo objednatelům stavby škody, které vzniknou při realizaci díla, pokud bude jeho zavinění prokázáno. V případě, že zhotovitel takovou škodu neuhradí, může objednatel výši náhrady škody započíst na pozastávku.
21. Objednatel převezme objekty nebo jejich samostatné části, které bude nutno uvést do provozu pro zajištění veřejného provozu.
22. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
23. **Nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání staveniště zhotovitel písemně seznámí objednatele s případnými připomínkami k projektové dokumentaci. V opačném případě zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací pro realizaci stavby a na základě provedené kontroly nezjistil žádné vady, chyby, opomenutí či jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provádění stavby, a že tato je plně způsobilým a kompletním podkladem pro řádné provedení díla.**
24. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací na díle.
25. Přenechá-li zhotovitel provedení díla jako celku třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele, nebo pokud tato smlouva nestanoví jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z Ceny, a to do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení.

Čl.VIII. Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník se všemi náležitostmi dle ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu, a v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, s důrazem na zápis evidence zaměstnanců, návozu materiálů, použití strojů a technologických postupů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.
3. Objednatel a jím označené oprávněné či kontaktní osoby mohou stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.

4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
5. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Záznamy musí být čitelné a přehledné.
6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický a autorský dozor objednatele, případně koordinátor BOZP.
7. Oprávněné či kontaktní osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele jsou tyto osoby povinny písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů; jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněnou či kontaktní osobu objednatele k provedení připomínek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle předchozí věty předpokládat.
8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamy ve stavebním deníku, uvedenými dle předchozího ustanovení, připojí k takovým záznamům do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z Ceny za každý zjištěný případ.
10. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není řádně veden, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ.
11. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů na kontrolních dnech stavby.
12. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do dne předání dokončené stavby objednateli. Poté jej předá objednateli k archivaci dle platných předpisů. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí dokončeného díla objednatelům, případně dnem převzetí oprav vad a nedodělků, jejichž odstraňování bylo do stavebního deníku zaznamenáváno.
13. Jednostranným zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

čl.IX. Záruční podmínky a vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat projektové dokumentaci pro provádění stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobců, platných v České republice v době jeho realizace.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a za vady, které se na díle projeví v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností. Smluvní strany se výslovně dohodly, že i v případě, kdy bude dílo převzato bez výhrad a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady.
Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba se vztahuje na kompletní dodávky, včetně montáže bez jakékoliv výjimky či podmínky. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže uživatel zboží řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
Zhotovitel bude po dobu záruky provádět 1x za půl roku pravidelné servisní prohlídky. Součástí servisních prohlídek bude i drobná údržba (seřízení, dotažení prvků). Tyto úkony budou zahrnuty do ceny díla.
3. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí díla nebo jeho části objednatelům. Záruka na část díla však neskončí dříve než záruka na celé dílo.
4. Vyskytne-li se při závěrečné kontrolní prohlídce stavebním úřadem a v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše, uvede, jak se

projevuje, a navrhne termín pro její odstranění. Jakmile objednatel oznámí zhotoviteli vadu, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

5. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, písemně oznámit, jakým způsobem bude vada odstraněna. V případě, kdy objednatel nesouhlasí se způsobem řešení reklamace, vyrozumí o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné řešení reklamace, které musí být písemně odsouhlaseno objednatelem. V případě, kdy nedojde ani v tomto případě ke shodě ve způsobu řešení reklamace, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady takto vzniklé účtovat zhotoviteli.
6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění reklamované vady v souladu s touto smlouvou.
7. Zhotovitel započne s odstraněním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlasení způsobu jejího odstranění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. V případě nedodržení termínu k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle odst. 10 tohoto článku.
8. Provedenou opravu vady díla nebo vady zboží zhotovitel objednateli řádně předá. O předání zboží uživateli bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat přesný popis opravy (či jiného odstranění vady) zboží, datum předání opraveného zboží a podpis zhotovitele a uživatele. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce dle čl. II odst. 12).
9. V případě, že zhotovitel nebude včas reagovat na oznámenou vadu nebo v případě nedodržení dohodnutého termínu k započetí s odstraňováním vady, která se projevila v záruční době nebo neodstraní-li zhotovitel vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vytknutou vadu a za každý i započatý den prodlení.
10. V případě, že se zhotovitel k odstranění vady ve stanovené lhůtě nedostaví, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady mu takto vzniklé účtovat zhotoviteli. Nárok objednatele na smluvní pokutu dle odst. 9) tohoto článku tím není dotčen.
11. Veškeré parametry jednotlivých kusů zboží, uvedených v příloze č. 1 a projektové dokumentaci, budou při převzetí ověřovány. V případě, že předávané zboží nebude splňovat patřičné parametry, bude požadována za každý nedodržенý parametr smluvní pokuta 5.000,- Kč bez DPH. Dále je objednatel oprávněn požadovat slevu z kupní ceny, či výměnu zboží, za zboží splňující sjednané parametry a to i v případě, že zhotovitel zjistí nedodržení sjednaných parametrů až po převzetí zboží.

čl.X. Vlastnická práva, povinnosti a úhrady škod v době výstavby, odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem prováděného díla je objednatel.
2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.
3. Nebezpečí škody na prováděném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého dokončeného díla objednatelem. V případě, kdy objednatel předanou část díla začal užívat před předáním celého dokončeného díla, končí tato odpovědnost dnem předání této části. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů.

Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle nebo jeho části také po převzetí díla, bylo-li mu ponecháno ke správě a ostraze k odstranění vad a nedodělků.

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla v jeho vlastnictví.
5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla, v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

čl.XI. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou změny změny podzhotovitele dle čl. VII. odst. 7. a čl. XI. odst. 13. této smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Podzhotovitelem je myšlen poddodavatel ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel se zavazuje předat požadavky na změny nebo doplnění této smlouvy vyžadující uzavření dodatků v dostatečném předstihu pro jejich projednání a schválení v Radě městského obvodu Ostrava - Jih a umožnění uzavření dodatku před termínem dokončení díla. Nesplnění této podmínky je důvodem pro odmítnutí požadavku na uzavření dodatku k této smlouvě.
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo odstoupit od této smlouvy před započítáním prací v případě neposkytnutí předpokládané podpory v rámci Operačního programu Životního prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení zhotoviteli.
5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně. Smluvní vztah lze ukončit i písemnou dohodou obou smluvních stran.
6. Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech:
technických: Ing. Michael Svoboda
realizačních: Ing. Michael Svoboda
smluvních: Ing. Radim Macháč

Kontaktní osoby objednatele ve věcech smluvních:

Ing. Gabriela Vasilíadis Tóth DiS., vedoucí OŠK, tel.: 599 430 132

Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických:

Ing. Jana Kišová, OSR, tel.: 599 430 337

p. Renáta Kroupová, OSR, tel.: 599 430 392

a pověření zaměstnanci OŠK.

Při změně kontaktních či oprávněných osob objednatele či zhotovitele není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě. O této skutečnosti se druhá strana vyrozumí písemně.

7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají, že uplatnění případného nároku na smluvní pokutu dle této smlouvy nemá vliv na nárok na náhradu škody, která smluvní straně vznikla porušením smluvní povinnosti druhé strany, a která je stíhána smluvní pokutou.
9. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají automatické započtení vzájemných peněžitých nároků vzniklých z této smlouvy o dílo, bez nutnosti prohlášení o započtení dle § 1982 občanského zákoníku.
10. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, všechny smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě druhé smluvní straně.
11. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil v souvislosti s provedením díla, a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které zhotovitel opatřil v souvislosti s realizací díla, a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
12. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
13. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně.
14. Seznam podzhotovitelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, a seznam podzhotovitelů, kteří se podílejí na plnění předmětu této smlouvy je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele pouze po předchozím písemném schválení kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních. Změnu podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový podzhotovitel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní podzhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. O změně podzhotovitele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. V případě zjištění porušení tohoto ustanovení ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z Ceny za každé jednotlivé porušení nebo odstoupit od smlouvy do 30 kalendářních dnů ode dne zjištění porušení. Odstoupení je platné dnem doručení zhotoviteli.
15. Zhotovitel je povinen objednateli předložit seznam podzhotovitelů, ve kterém uvede podzhotovitele, jímž za plnění poddodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, informace bude obsahovat identifikační údaje o podzhotoviteli a dále o druhu a rozsahu prací.
16. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
17. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
18. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah **vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 2, ustanovení § 2093, ustanovení § 2591, ustanovení § 2609 a ustanovení § 2605 občanského zákoníku.**
19. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
20. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
21. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

22. Vše, co bylo mezi smluvními stranami dohodnuto před uzavřením této smlouvy, ve věci týkající se předmětu této smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této smlouvě.
23. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
24. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
25. Nedílnou součástí této smlouvy je:
- příloha č. 1 – Položkový rozpočet nákladů stavby
 - příloha č. 2 – Seznam podzhotovitelů, s jejichž pomocí zhotovitel předpokládá realizaci této zakázky
 - příloha č. 3 – Časový harmonogram realizace díla

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Bc. Martin Bednář

starosta

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: Brno

Ing. Radim Macháč

jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 001
Stavba: Rekonstrukce zahrady mateřské školky, Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh

KSO:

Místo: Ul. Tarnavova 3020/18 Ostrava-Zábřeh

Zadavatel:

MŠ Ostrava Zábřeh, za školou 1, přízp. organizace

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Najman

CC-CZ:

Datum: 1. 12. 2018

IČ:

DIČ:

75029863

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

46610430

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			782 142,52
DPH	Sazba daně		Výše daně
	základní	21,00%	782 142,52
	snížená	15,00%	0,00
Cena s DPH			946 392,45

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 001

Stavba: Rekonstrukce zahrady mateřské školky, Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh

Místo: Ul. Tarnavova 3020/18 Ostrava-Zábřeh

Datum:

1. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Ostrava Zábřeh, za školou 1, přízp. organizace

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. /

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		782 142,52	946 392,45	
01	Předzahrádka s hmatovým chodníkem.	83 515,48	101 053,73	STA
02	Suché prameniště	19 648,60	23 774,81	STA
03	Tunel A a tunel B z vrbového proutí	75 341,19	91 162,84	STA
04	Lanové prolézací prvky	46 707,08	56 515,57	STA
05	Rozcestník	13 837,91	16 743,87	STA
06	Kopec s tunelem a skluzavkou	164 533,83	199 085,93	STA
07	Kreslicí tabule	17 037,91	20 615,87	STA
08	Ptačí budka	3 000,00	3 630,00	STA
09	Dílnička	32 309,76	39 094,81	STA
10	Kolotoč	45 227,46	54 725,23	STA
11	Balanční kůly	28 151,64	34 063,48	STA
12	Zvonkohra	11 651,64	14 098,48	STA
13	Dendrofón	14 113,73	17 077,61	STA
14	Hmyzí domeček	15 113,73	18 287,61	STA
15	Balanční chodník	28 151,64	34 063,48	STA
16	Lavička kolem stromu	14 151,64	17 123,48	STA
17	Zpevněné kmeny stromů	9 329,55	11 288,76	STA
18	Chýše z vrbového proutí	18 759,19	22 698,62	STA

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
19	Balanční stezka	14 151,64	17 123,48	STA
20	Komposter	14 613,73	17 682,61	STA
21	Bylinky	6 622,36	8 013,06	STA
22	Vyvýšený záhon	26 811,81	32 442,29	STA
23	Bourání	58 911,00	71 282,31	STA
24	Ostatní náklady	5 750,00	6 957,50	STA
25	VRN	14 700,00	17 787,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh

Objekt:

01 - Předzahrádka s hmatovým chodníkem.

KSO:

Místo: Ul. Tarnavova 3020/18 Ostrava-Zábřeh

Zadavatel:

MŠ Ostrava Zábřeh, za školou 1, přízp. organizace

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Najman

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 12. 2018

IČ: 75029863

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 46610430

DIČ:

Cena bez DPH

83 515,48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	83 515,48	21,00%	17 538,25
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

101 053,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh

Objekt:

01 - Předzahrádka s hmatovým chodníkem.

Místo:

Ul. Tarnavova 3020/18 Ostrava-Zábřeh

Datum:

1. 12. 2018

Zadavatel:

MŠ Ostrava Zábřeh, za školou 1, přízp. organizace

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová,

Uchazeč:

Ing. Miroslava Najman

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

83 515,48

HSV - Práce a dodávky HSV

83 515,48

1 - Zemní práce

33 670,18

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

48 062,40

998 - Přesun hmot

1 782,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh

Objekt:

01 - Předzahrádka s hmatovým chodníkem.

Místo:

Ul. Tarnavova 3020/18 Ostrava-Zábřeh

Datum:

1. 12. 2018

Zadavatel:

MŠ Ostrava Zábřeh, za školou 1, přízp. organizace

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Ni

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

83 515,48

D HSV

Práce a dodávky HSV

83 515,48

D 1

Zemní práce

33 670,18

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	16,500	77,00	1 270,50	CS ÚRS 2018 02
	W		č.1 - skupina keřů, z PD v.č. 4 kácení a likvidace zeleně					
	W		14+(5*0,5)		16,500			
2	K	112201113	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2018 02
	W		č.5 - pařez z PD v.č. 4 , kácení a likvidace zeleně					
	W		1		1,000			
3	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	16,500	22,00	363,00	CS ÚRS 2018 02
	W		č.1 - skupina keřů, z PD v.č. 4 kácení a likvidace zeleně					
	W		14+(5*0,5)		16,500			
4	K	121112011	Sejmutí ornice ručně bez vodorovného přemístění s naložením na dopravní prostředek nebo s odhozením do 3 m tloušťky vrstvy do 150 mm	m3	7,480	97,00	725,56	CS ÚRS 2018 02
	W		plochy 1/1 a 1/2, z PD v.č. 6/1					
	W		74,8*0,1		7,480			
5	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	7,480	155,00	1 159,40	CS ÚRS 2018 02
	W		plochy 1/1 a 1/2, z PD v.č. 6/1					
	W		74,8*0,1		7,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	162201219	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m	m3	52,360	87,00	4 555,32	CS ÚRS 2018 02
	WV		plochy 1/1 a 1/2, z PD v.č. 6/1					
	WV		(74,8*0,1)*7		52,360			
7	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	74,800	25,00	1 870,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		plochy 1/1 a 1/2, z PD v.č. 6/1					
	WV		74,8		74,800			
8	K	184911311	Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	80,800	25,00	2 020,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		plochy 1/1 a 1/2, z PD v.č. 6/1					
	WV		74,8+6 "připočteny zvednuté lemy záhonů"		80,800			
9	K	1 001VL	Tkaná mulčovací textilie 100g/m2	m2	96,960	30,00	2 908,80	vlastní
	WV		školkařská textilie					
	WV		80,8*1,2		96,960			
10	K	1 002VL	Kotvicí materiál na textili	ks	299,200	5,00	1 496,00	vlastní
	WV		74,8*4		299,200			
11	K	184911421	Mulčování vysázených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	55,200	27,00	1 490,40	CS ÚRS 2018 02
	WV		mulčování ploch předzahrádky 1/1 a 1/2 mimo hmatového chodníku dle PD v.č.6/1					
	WV		74,8-19,6		55,200			
12	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	6,072	850,00	5 161,20	CS ÚRS 2018 02
	WV		kůra pro plochy předzahrádky 1/1 a 1/2 mimo hmatového chodníku dle PD v.č.6/1					
	WV		(74,8-19,6)*0,1*1,1		6,072			
13	K	696110007	Dodávka+výsadba rostlin.	soubor	1,000	9 850,00	9 850,00	vlastní
	WV		Kompletní provedení výsadby dle PD v.č.6/1/1,2					
	WV		včetně, hloubení jamek, 100% výměny půdy, substrát, dodání hnojiva a výsazení.					
	WV		Zahrnuta i dodávka rostlin 9xmalé, 56xstřední					
	WV		1		1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				48 062,40	
14	K	916371211	Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku plastového jednostranným odkopáním	m	27,000	50,00	1 350,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		kompletní provedení a výměra dle PD v.č.6/1					
	WV		27		27,000			
15	M	9 001VL	Neviditelný obrubník 100 (rozměry 1000mm x 85mm x 100mm)	m	27,000	50,00	1 350,00	vlastní
	WV		27		27,000			
16	M	9 002VL	Plastový hřeb, délka 250mm průměr 16mm.	ks	81,000	5,00	405,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		27*3		81,000			
17	K	9 003VL	Dodávka a montáž hranolu z akátu, s roxorem na ukotvení 1300*100*50	ks	12,000	3 450,00	41 400,00	vlastní
	WV		Kompletní provedení montáže a dodávky, dle PD, v.č.6/1 včetně nabití roxoru do vyvrtaných děr					
	WV		12		12,000			
18	K	184911151	Mulčování záhonů kačirkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 20 do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	9,800	35,00	343,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		mulčování poloviny polí hmatového chodník kačirkem různé frakce dle PD v.č.6/1					
	WV		9,8		9,800			
19	M	58337402	kamenivo dekorální (kačírek) frakce 16/22	t	1,568	1 350,00	2 116,80	CS ÚRS 2018 02
	WV		mulčování poloviny polí hmatového chodník kačirkem různé frakce dle PD v.č.6/1					
	WV		9,8*0,1*1,6		1,568			
20	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	9,800	27,00	264,60	CS ÚRS 2018 02
	WV		mulčování poloviny polí hmatového chodník kůrou různé frakce dle PD v.č.6/1					
	WV		9,8		9,800			
21	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	0,980	850,00	833,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		mulčování poloviny polí hmatového chodník kůrou různé frakce dle PD v.č.6/1					
	WV		9,8*0,1		0,980			
	D	998	Přesun hmot				1 782,90	
22	K	998231411	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m	t	5,094	350,00	1 782,90	CS ÚRS 2018 02
	WV		kačírek pro hmatový chodník+kůra pro hmatový chodník+kůra pro předzahrádku					
	WV		1,568+(0,98*0,5)+(6,072*0,5)		5,094			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh

Objekt:

02 - Suché prameniště

KSO:

Místo: Ul. Tarnavova 3020/18 Ostrava-Zábřeh

Zadavatel:

MŠ Ostrava Zábřeh, za školou 1, přízp. organizace

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Najman

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 12. 2018

IČ: 75029863

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 46610430

DIČ:

Cena bez DPH

19 648,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	19 648,60	21,00%	4 126,21
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

23 774,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh

Objekt:

02 - Suché prameniště

Místo:

Ul. Tarnavova 3020/18 Ostrava-Zábřeh

Datum:

1. 12. 2018

Zadavatel:

MŠ Ostrava Zábřeh, za školou 1, přízp. organizace

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová,
Ing. Miroslava Najman

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

19 648,60

HSV - Práce a dodávky HSV

19 648,60

1 - Zemní práce

17 943,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

690,00

998 - Přesun hmot

1 015,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh

Objekt:

02 - Suché prameniště

Místo:

Ul. Tarnavova 3020/18 Ostrava-Zábřeh

Datum:

1. 12. 2018

Zadavatel:

MŠ Ostrava Zábřeh, za školou 1, přízp. organizace

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Ni

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

19 648,60

D HSV

Práce a dodávky HSV

19 648,60

D 1

Zemní práce

17 943,60

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	10,000	77,00	770,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		č.2 - skupina keřů, z PD v.č. 4 kácení a likvidace zeleně					
	WV		10		10,000			
2	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	10,000	22,00	220,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		č.2 - skupina keřů, z PD v.č. 4 kácení a likvidace zeleně					
	WV		10		10,000			
3	K	121112011	Sejmutí ornice ručně bez vodorovného přemístění s naložením na dopravní prostředek nebo s odhozením do 3 m tloušťky vrstvy do 150 mm	m3	1,500	145,00	217,50	CS ÚRS 2018 02
	WV		plocha suchého prameniště, z PD v.č. 6/2					
	WV		15*0,1		1,500			
4	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	1,500	87,00	130,50	CS ÚRS 2018 02
	WV		plocha suchého prameniště, z PD v.č. 6/2					
	WV		15*0,1		1,500			
5	K	162201219	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m	m3	7,500	91,00	682,50	CS ÚRS 2018 02
	WV		plocha suchého prameniště, z PD v.č. 6/2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(15*0,1)*5		7,500			
6	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	15,000	25,00	375,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		plocha suchého prameniště, z PD v.č. 6/2		15,000			
	VV		15		15,000			
7	K	184911311	Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	15,000	30,00	450,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		plocha suchého prameniště, z PD v.č. 6/2		15,000			
	VV		15		15,000			
8	M	1 001VL	Tkaná mulčovací textilie 100g/m2	m2	18,000	33,00	594,00	vlastní
	VV		školkařská textilie		18,000			
	VV		15*1,2		18,000			
9	M	1 002VL	Kotvicí platový kolík na textili	ks	72,000	5,00	360,00	vlastní
	VV		18*4		72,000			
10	K	184911151	Mulčování záhonů kačirkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 20 do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	15,000	35,00	525,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		plocha suchého prameniště dle PD v.č.6/2		15,000			
	VV		15		15,000			
11	M	58337402	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32	t	2,400	1 350,00	3 240,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		plocha suchého prameniště dle PD v.č.6/2		2,400			
	VV		15*0,1*1,6		2,400			
12	M	1 003VL	Dodávka+montáž kamene na záhonu suché prameniště.	t	0,500	20 000,00	10 000,00	vlastní
	VV		kompletní provedení a dodávka kamene dle PD v.č.6/2		0,500			
	VV		0,5		0,500			
13	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	10,000	25,00	250,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		úprava terénu po kácení a likvidace zeleně PD v.č.4		10,000			
	VV		10		10,000			
14	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	10,000	10,00	100,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		úprava terénu po kácení a likvidace zeleně PD v.č.4		10,000			
	VV		10		10,000			
15	M	00572440	osivo směs travní hřištní	kg	0,300	97,00	29,10	CS ÚRS 2018 02
	VV		10*0,03		0,300			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				690,00	
16	K	916371211	Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku plastového jednostranným odkopáním	m	6,000	50,00	300,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		kompletní provedení a výměra dle PD v.č.6/2					
	WV		6		6,000			
17	M	9 001VL	Neviditelný obrubník 100 (rozměry 1000mm x 85mm x 100mm)	m	6,000	50,00	300,00	vlastní
	WV		6		6,000			
18	M	9 002VL	Plastový hřeb, délka 250mm průměr 16mm.	ks	18,000	5,00	90,00	vlastní
	WV		6*3		18,000			
	D	998	Přesun hmot				1 015,00	
19	K	998231411	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m	t	2,900	350,00	1 015,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		kačírek pro suchý záhon+kámen					
	WV		2,4+0,5		2,900			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh

Objekt:

03 - Tunel A a tunel B z vrbového proutí

KSO:

Místo: Ul. Tarnavova 3020/18 Ostrava-Zábřeh

Zadavatel:

MŠ Ostrava Zábřeh, za školou 1, přízp. organizace

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Najman

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 12. 2018

IČ: 75029863

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 46610430

DIČ:

Cena bez DPH

75 341,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	75 341,19	21,00%	15 821,65
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

91 162,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh

Objekt:

03 - Tunel A a tunel B z vrbového proutí

Místo:

Ul. Tarnavova 3020/18 Ostrava-Zábřeh

Datum:

1. 12. 2018

Zadavatel:

MŠ Ostrava Zábřeh, za školou 1, přízp. organizace

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová,
Ing. Miroslava Najman

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

75 341,19

HSV - Práce a dodávky HSV

75 341,19

1 - Zemní práce

341,19

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

75 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh

Objekt:

03 - Tunel A a tunel B z vrbového proutí

Místo:

Ul. Tarnavova 3020/18 Ostrava-Zábřeh

Datum:

1. 12. 2018

Zadavatel:

MŠ Ostrava Zábřeh, za školou 1, přízp. organizace

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Ni

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

75 341,19

D HSV

Práce a dodávky HSV

75 341,19

D 1

Zemní práce

341,19

1	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	9,000	25,00	225,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

W

Úprava terénu kolem vrbových tunelu A a B po instalaci

W

(9+9)*0,5

9,000

2	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	9,000	10,00	90,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

W

Dosev a oprava kolem vrbových tunelu A a B po instalaci

W

(9+9)*0,5

9,000

3	M	00572440	osivo směs travní hřištní	kg	0,270	97,00	26,19	CS ÚRS 2018 02
---	---	----------	---------------------------	----	-------	-------	-------	----------------

W

9*0,03

0,270

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

75 000,00

4	K	9 001VL	Dodávka a montáž tunelů A a B z vrbového proutí	soubor	1,000	75 000,00	75 000,00	vlastní
---	---	---------	---	--------	-------	-----------	-----------	---------

W

Kompletní provedení a dodávka tunelů A a B z vrbového proutí dle PD, v.č. 6/3 tunel z vrbového proutí, včetně rozměrů

W

Včetně vrtů, uložení, substrátu, textilie, mulčovací kůry,

W

1

1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh

Objekt:

04 - Lanové prolézací prvky

KSO:

Místo: Ul. Tarnavova 3020/18 Ostrava-Zábřeh

Zadavatel:

MŠ Ostrava Zábřeh, za školou 1, přízp. organizace

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Najman

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 12. 2018

IČ: 75029863

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 46610430

DIČ:

Cena bez DPH

46 707,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	46 707,08	21,00%	9 808,49
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

56 515,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh

Objekt:

04 - Lanové prolézací prvky

Místo:

Ul. Tarnavova 3020/18 Ostrava-Zábřeh

Datum:

1. 12. 2018

Zadavatel:

MŠ Ostrava Zábřeh, za školou 1, přízp. organizace

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová,
Ing. Miroslava Najman

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

46 707,08

HSV - Práce a dodávky HSV

46 707,08

1 - Zemní práce

46 707,08

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

43 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh

Objekt:

04 - Lanové prolézací prvky

Místo:

Ul. Tarnavova 3020/18 Ostrava-Zábřeh

Datum:

1. 12. 2018

Zadavatel:

MŠ Ostrava Zábřeh, za školou 1, přízp. organizace

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Ni

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

46 707,08

D HSV

Práce a dodávky HSV

46 707,08

D 1

Zemní práce

46 707,08

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	25,000	77,00	1 925,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		č.3 - skupina keřů, z PD v.č. 4 kácení a likvidace zeleně					
	WV		15+10		25,000			
2	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	25,000	22,00	550,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		č.3 - skupina keřů, z PD v.č. 4 kácení a likvidace zeleně					
	WV		15+10		25,000			
3	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	32,500	25,00	812,50	CS ÚRS 2018 02
	WV		Úprava terénu po kácení a likvidace zeleně a instalaci prvků					
	WV		15+10+2,5+2,5+2,5		32,500			
4	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	32,500	10,00	325,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		Dodávka+ dosev a oprava trávníku po dokončení realizace,					
	WV		32,5		32,500			
5	M	00572440	osivo směs travní hřištní	kg	0,975	97,00	94,58	CS ÚRS 2018 02
	WV		32,5*0,03		0,975			

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

43 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	9 001VL	Dodávka a montáž prolézacího lanového prvku, síť.	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	vlastní
	W		Kompletní provedení a dodávka dle PD, v.č. 6 a v.č.6/4					
	W		Včetně výkopu, betonu B/20, betonáže se založením					
	W		1		1,000			
7	K	9 002VL	Dodávka a montáž prolézacího lanového prvku, pavouk.	soubor	1,000	13 000,00	13 000,00	vlastní
	W		Kompletní provedení a dodávka dle PD, v.č. 6 a v.č.6/4					
	W		Včetně výkopu, betonu B/20, betonáže se založením					
	W		1		1,000			
8	K	9 003VL	Dodávka a montáž herního prvku balanční kůly.	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	vlastní
	W		Kompletní provedení a dodávka dle PD, v.č. 6 a v.č.6/4					
	W		Včetně výkopu, betonu B/20, betonáže se založením					
	W		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh

Objekt:

05 - Rozcestník

KSO:

Místo: Ul. Tarnavova 3020/18 Ostrava-Zábřeh

Zadavatel:

MŠ Ostrava Zábřeh, za školou 1, přízp. organizace

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Najman

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 12. 2018

IČ: 75029863

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 46610430

DIČ:

Cena bez DPH

13 837,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 837,91	21,00%	2 905,96
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

16 743,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh

Objekt:

05 - Rozcestník

Místo:

Ul. Tarnavova 3020/18 Ostrava-Zábřeh

Datum:

1. 12. 2018

Zadavatel:

MŠ Ostrava Zábřeh, za školou 1, přízp. organizace

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová,
Ing. Miroslava Najman

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

13 837,91

HSV - Práce a dodávky HSV

13 837,91

1 - Zemní práce

37,91

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh

Objekt:

05 - Rozcestník

Místo: Ul. Tarnavova 3020/18 Ostrava-Zábřeh

Datum: 1. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Ostrava Zábřeh, za školou 1, přízp. organizace

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Ni

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

13 837,91

D HSV Práce a dodávky HSV

13 837,91

D 1 Zemní práce

37,91

1	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1,000	25,00	25,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

VV úprava terénu po instalaci prvku

VV 1 1,000

2	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1,000	10,00	10,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

VV dosev a oprava po instalaci prvku

VV 1 1,000

3	M	00572440	osivo směs travní hřištní	kg	0,030	97,00	2,91	CS ÚRS 2018 02
---	---	----------	---------------------------	----	-------	-------	------	----------------

VV 1*0,03 0,030

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 800,00

4	K	9 001VL	Dodávka a montáž akátového prvku dřevěný rozcestník	soubor	1,000	13 800,00	13 800,00	vlastní
---	---	---------	---	--------	-------	-----------	-----------	---------

VV Kompletní dodávka a montáž dle PD, v. č.6 a v.č. 6/5

VV Včetně výkopu, betonu B/20, betonáže se založením

VV 1 1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh

Objekt:

06 - Kopec s tunelem a skluzavkou

KSO:

Místo: Ul. Tarnavova 3020/18 Ostrava-Zábřeh

Zadavatel:

MŠ Ostrava Zábřeh, za školou 1, přízp. organizace

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Najman

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 12. 2018

IČ: 75029863

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 46610430

DIČ:

Cena bez DPH

164 533,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	164 533,83	21,00%	34 552,10
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

199 085,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh

Objekt:

06 - Kopec s tunelem a skluzavkou

Místo:

Ul. Tarnavova 3020/18 Ostrava-Zábřeh

Datum:

1. 12. 2018

Zadavatel:

MŠ Ostrava Zábřeh, za školou 1, přízp. organizace

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová,
Ing. Miroslava Najman

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

164 533,83

HSV - Práce a dodávky HSV

164 533,83

1 - Zemní práce

124 382,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

34 330,13

998 - Přesun hmot

5 821,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh

Objekt:

06 - Kopec s tunelem a skluzavkou

Místo:

Ul. Tarnavova 3020/18 Ostrava-Zábřeh

Datum:

1. 12. 2018

Zadavatel:

MŠ Ostrava Zábřeh, za školou 1, přízp. organizace

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Ni

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

164 533,83

D	HSV	Práce a dodávky HSV					164 533,83	
D	1	Zemní práce					124 382,50	
1	K	1 001VL	Dodávka a montáž tunelu z roury K2 800/6m SN 8 PP DIN	soubor	1,000	34 000,00	34 000,00	vlastní
	WV		Kompletní provedení a dodávka a ustavení tunelu dle PD a výkres č. 6/6.					
	WV		Ustavení do pískového lože ze stávajících pískovišť , včetně zkrácení na míru					
	WV		1		1,000			
2	K	1 003VL	Dodávka a montáž akátové palisády 2m k ukončení tunelu	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	vlastní
	WV		Kompletní dodávka a montáž akátové palisády dle PD, výkres č. 6/6					
	WV		Včetně výkopu, betonu B/20, betonáže, ustavení. Kůly různé výšky od 900 do 1300.					
	WV		Délka palisády cca 1m na každou stranu od tunelu do V.					
	WV		1		1,000			
3	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	7,700	165,00	1 270,50	CS ÚRS 2018 02
	WV		Sejmutí ornice z dopadové plochy okolo kopečku dle PD v.č.6/6					
	WV		77*0,1		7,700			
4	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	36,000	650,00	23 400,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		36		36,000			
5	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	36,000	97,00	3 492,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		36		36,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	36,000	87,00	3 132,00	CS ÚRS 2018 02
	WV	36			36,000			
7	K	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	142,000	35,00	4 970,00	CS ÚRS 2018 02
	WV	71*2			142,000			
8	K	171151101	Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu	m2	142,000	29,00	4 118,00	CS ÚRS 2018 02
	WV	71*2			142,000			
9	K	1 002VL	Dodávka a montáž terénní skluzavky z nerez 280/50	ks	1,000	25 000,00	25 000,00	vlastní
	WV		Kompletní provedení a dodávka, včetně podesty s betonáží B/20 a zábradlí dle PD, výkres č. 6/6					
	WV	1			1,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				34 330,13	
10	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	77,000	25,00	1 925,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		úprava pískové plochy, určena z PD , výkres v.č. 6/6					
	WV	77			77,000			
11	K	184911311	Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	82,100	30,00	2 463,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		plocha+záhyby okrajů					
	WV	77+ (51*0,1)			82,100			
12	M	69311081	geotextilie netkaná PES 300g/m2	m2	97,560	30,00	2 926,80	CS ÚRS 2018 02
	WV	81,3*1,2			97,560			
13	M	696110002	Kotvící platový kolík na textili	ks	388,000	5,00	1 940,00	vlastní
	WV	97*4			388,000			
14	K	184911151	Zavezení dopadové plochy pískem v rovině a svahu do 1:5	m2	77,000	25,00	1 925,00	CS ÚRS 2018 02
	WV	77			77,000			
15	M	58153675	Písek frakce 0-4 hygienický	t	16,632	950,00	15 800,40	vlastní
	WV	77*0,1*1,8*1,2			16,632			
16	K	181111111.1	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	167,500	25,00	4 187,50	CS ÚRS 2018 02
	WV		plocha kopečku+plocha kolem herní plochy					
	WV	142+(51*0,5)			167,500			
20	K	696110007	Dodávka+výsadba rostlin.	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Kompletní provedení výsadby dle PD v.č.6/6, výsadba 5 keřů jako přírodní bariéra, zábrana, nad palisádama a ústím tunelu					
	W		včetně, hloubení jamek, 100% výměny půdy, substrát, dodání hnojiva a výsazení.					
	W		Zahrnuta i dodávka rostlin 5ks Spirea x Bumalda Anthony Waterer, výška 30-40cm, kontajner 2l					
	W		1		1,000			
17	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	167,500	10,00	1 675,00	CS ÚRS 2018 02
	W		142+(51*0,5)		167,500			
18	M	00572440	osivo směs travní hřištní	kg	5,025	97,00	487,43	CS ÚRS 2018 02
	W		167,5*0,03		5,025			
	D	998	Přesun hmot				5 821,20	
19	K	998231411	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m	t	16,632	350,00	5 821,20	CS ÚRS 2018 02
	W		písek					
	W		16,632		16,632			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh

Objekt:

07 - Kreslící tabule

KSO:

Místo: Ul. Tarnavova 3020/18 Ostrava-Zábřeh

Zadavatel:

MŠ Ostrava Zábřeh, za školou 1, přízp. organizace

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Najman

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 12. 2018

IČ: 75029863

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 46610430

DIČ:

Cena bez DPH

17 037,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 037,91	21,00%	3 577,96
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

20 615,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh

Objekt:

07 - Kreslicí tabule

Místo:

Ul. Tarnavova 3020/18 Ostrava-Zábřeh

Datum:

1. 12. 2018

Zadavatel:

MŠ Ostrava Zábřeh, za školou 1, přízp. organizace

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová,

Uchazeč:

Ing. Miroslava Najman

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

17 037,91

HSV - Práce a dodávky HSV

17 037,91

1 - Zemní práce

37,91

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh

Objekt:

07 - Kreslicí tabule

Místo:

Ul. Tarnavova 3020/18 Ostrava-Zábřeh

Datum:

1. 12. 2018

Zadavatel:

MŠ Ostrava Zábřeh, za školou 1, přízp. organizace

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Ni

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

17 037,91

D HSV

Práce a dodávky HSV

17 037,91

D 1

Zemní práce

37,91

1	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1,000	25,00	25,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

VV úprava terénu po instalaci prvku

VV 1 1,000

2	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1,000	10,00	10,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

VV dosev a oprava po instalaci prvku

VV 1 1,000

3	M	00572440	osivo směs travní hřištní	kg	0,030	97,00	2,91	CS ÚRS 2018 02
---	---	----------	---------------------------	----	-------	-------	------	----------------

VV 1*0,03 0,030

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 000,00

4	K	9 001VL	Dodávka a montáž herního prvku kreslicí tabule	soubor	1,000	17 000,00	17 000,00	vlastní
---	---	---------	--	--------	-------	-----------	-----------	---------

VV Komplettní dodávka a montáž dle PD, v. č.6 a v.č. 6/7

VV Včetně výkopu, betonu B/20, betonáže se založením

VV 1 1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh

Objekt:

08 - Ptačí budka

KSO:

Místo: Ul. Tarnavova 3020/18 Ostrava-Zábřeh

Zadavatel:

MŠ Ostrava Zábřeh, za školou 1, přízp. organizace

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Najman

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 12. 2018

IČ: 75029863

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 46610430

DIČ:

Cena bez DPH

3 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 000,00	21,00%	630,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 630,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh

Objekt:

08 - Ptačí budka

Místo:

Ul. Tarnavova 3020/18 Ostrava-Zábřeh

Datum:

1. 12. 2018

Zadavatel:

MŠ Ostrava Zábřeh, za školou 1, přízp. organizace

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová,
Ing. Miroslava Najman

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

3 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce zahrady mateřské školky, Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh

Objekt: 08 - Ptačí budka

Místo: Ul. Tarnavova 3020/18 Ostrava-Zábřeh

Datum: 1. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Ostrava Zábřeh, za školou 1, přízp. organizace

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Ni

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 000,00

D		HSV	Práce a dodávky HSV				3 000,00	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 000,00	
1	K	9 004VL	Dodávka a montáž ptačí budky	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	vlastní
	WV		Kompletní provedení a dodávka dle PD, výkres č. 6/8					
	WV		přichycení pomocí hřebů					
	WV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh

Objekt:

09 - Dílnička

KSO:

Místo: Ul. Tarnavova 3020/18 Ostrava-Zábřeh

Zadavatel:

MŠ Ostrava Zábřeh, za školou 1, přízp. organizace

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Najman

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 12. 2018

IČ: 75029863

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 46610430

DIČ:

Cena bez DPH

32 309,76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	32 309,76	21,00%	6 785,05
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

39 094,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh

Objekt:

09 - Dílnička

Místo:

Ul. Tarnavova 3020/18 Ostrava-Zábřeh

Datum:

1. 12. 2018

Zadavatel:

MŠ Ostrava Zábřeh, za školou 1, přízp. organizace

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová,
Ing. Miroslava Najman

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

32 309,76

HSV - Práce a dodávky HSV

32 309,76

1 - Zemní práce

2 129,76

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

30 180,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce zahrady mateřské školky, Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh

Objekt: 09 - Dílnička

Místo: Ul. Tarnavova 3020/18 Ostrava-Zábřeh

Datum: 1. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Ostrava Zábřeh, za školou 1, přízp. organizace

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Ni

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

32 309,76

D		HSV	Práce a dodávky HSV				32 309,76	
D		1	Zemní práce				2 129,76	
1	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	8,640	97,00	838,08	CS ÚRS 2018 02
VV		dle PD, v.č.6/9, odvoz písku k ustavení tunelu z dílničky 1 a 2						
VV		(4*2,7)*0,4*2				8,640		
2	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	8,640	87,00	751,68	CS ÚRS 2018 02
VV		4,320*2				8,640		
3	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	21,600	25,00	540,00	CS ÚRS 2018 02
VV		dle PD, v.č.6/9,						
VV		4*2,7*2				21,600		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				30 180,00	
4	K	6 001VL	Příprava zídky na opravu omítnutím	m2	20,800	150,00	3 120,00	vlastní
VV		očištění a penetrace stávajících betonů dílniček						
VV		(4*0,5)+(4*0,4)+(4*0,4)+(4*0,5)+(4*0,4)+(4*0,4)				10,400		
VV		(4*0,5)+(4*0,4)+(4*0,4)+(4*0,5)+(4*0,4)+(4*0,4)				10,400		
VV		Součet				20,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	6 002VL	Příprava zídky na opravu omítnutím	m2	10,400	175,00	1 820,00	vlastní
	W		očištění a penetrace stávajících betonů pískoviště					
	W		(4*0,5)+(4*0,4)+(4*0,4)+(4*0,5)+(4*0,4)+(4*0,4)		10,400			
6	K	628332121	Omítka cementová zdí a valů zatřená na zdivu nebo na betonu hladká	m2	20,800	200,00	4 160,00	CS ÚRS 2018 02
	W		(4*0,5)+(4*0,4)+(4*0,4)+(4*0,5)+(4*0,4)+(4*0,4)		10,400			
	W		(4*0,5)+(4*0,4)+(4*0,4)+(4*0,5)+(4*0,4)+(4*0,4)		10,400			
	W		Součet		20,800			
7	K	628332121.1	Omítka cementová zdí a valů zatřená na zdivu nebo na betonu hladká	m2	10,400	250,00	2 600,00	vlastní
	W		oprava zdí stávajícího pískoviště					
	W		(4*0,5)+(4*0,4)+(4*0,4)+(4*0,5)+(4*0,4)+(4*0,4)		10,400			
8	K	696110017	Dodávka a montáž, oprava sedací plochy dílnička č.1 a č.2	m2	8,000	550,00	4 400,00	vlastní
	W		Kompletní demontáž, dodávka a montáž nové posedové plochy z akátových latí, dle PD v.č.6/9, včetně uchycení					
	W		(4*0,5)+(4*0,5)		4,000			
	W		(4*0,5)+(4*0,5)		4,000			
	W		Součet		8,000			
9	K	696110017.1	Dodávka a montáž, oprava sedací plochy stávajícího pískoviště	m2	4,000	550,00	2 200,00	vlastní
	W		Kompletní demontáž, dodávka a montáž nové posedové plochy z akátových latí, dle PD v.č.6/9, včetně uchycení					
	W		(4*0,5)+(4*0,5)		4,000			
10	K	696110018	Dodávka a montáž dna dílničky č.1 a č.2	m2	21,600	550,00	11 880,00	vlastní
	W		Kompletní provedení a dodávka dle PD v.č.6/9, včetně drobného kameniva 0/4, plastové rohože Bera Gravel s geotextili, kačírku 4/8, zarovnání a utužení					
	W		4*2,7		10,800			
	W		4*2,7		10,800			
	W		Součet		21,600			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh

Objekt:

10 - Kolotoč

KSO:

Místo: Ul. Tarnavova 3020/18 Ostrava-Zábřeh

Zadavatel:

MŠ Ostrava Zábřeh, za školou 1, přízp. organizace

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Najman

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 12. 2018

IČ: 75029863

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 46610430

DIČ:

Cena bez DPH

45 227,46

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	45 227,46	21,00%	9 497,77
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

54 725,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh

Objekt:

10 - Kolotoč

Místo:

Ul. Tarnavova 3020/18 Ostrava-Zábřeh

Datum:

1. 12. 2018

Zadavatel:

MŠ Ostrava Zábřeh, za školou 1, přízp. organizace

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová,
Ing. Miroslava Najman

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

45 227,46

HSV - Práce a dodávky HSV

45 227,46

1 - Zemní práce

227,46

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

45 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh

Objekt:

10 - Kolotoč

Místo:

Ul. Tarnavova 3020/18 Ostrava-Zábřeh

Datum:

1. 12. 2018

Zadavatel:

MŠ Ostrava Zábřeh, za školou 1, přízp. organizace

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Ni

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

45 227,46

D HSV

Práce a dodávky HSV

45 227,46

D 1

Zemní práce

227,46

1	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	6,000	25,00	150,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

VV úprava terénu po instalaci prvku

VV 6 6,000

2	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	6,000	10,00	60,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

VV dosev a oprava po instalaci prvku

VV 6 6,000

3	M	00572440	osivo směs travní hřištní	kg	0,180	97,00	17,46	CS ÚRS 2018 02
---	---	----------	---------------------------	----	-------	-------	-------	----------------

VV 6*0,03 0,180

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

45 000,00

4	K	9 001VL	Dodávka a montáž kolotoče z akátového dřeva	soubor	1,000	45 000,00	45 000,00	vlastní
---	---	---------	---	--------	-------	-----------	-----------	---------

VV Komplettní provedení a dodávka dle PD v.č. 6/10

VV Včetně výkopu, betonu B/20, betonáže, ustavení, ukotvení

VV 1 1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh

Objekt:

11 - Balanční kůly

KSO:

Místo: Ul. Tarnavova 3020/18 Ostrava-Zábřeh

Zadavatel:

MŠ Ostrava Zábřeh, za školou 1, přízp. organizace

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Najman

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 12. 2018

IČ: 75029863

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 46610430

DIČ:

Cena bez DPH

28 151,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	28 151,64	21,00%	5 911,84
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

34 063,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh

Objekt:

11 - Balanční kůly

Místo:

Ul. Tarnavova 3020/18 Ostrava-Zábřeh

Datum:

1. 12. 2018

Zadavatel:

MŠ Ostrava Zábřeh, za školou 1, přízp. organizace

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová,
Ing. Miroslava Najman

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

28 151,64

HSV - Práce a dodávky HSV

28 151,64

1 - Zemní práce

151,64

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

28 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh

Objekt:

11 - Balanční kůly

Místo:

Ul. Tarnavova 3020/18 Ostrava-Zábřeh

Datum:

1. 12. 2018

Zadavatel:

MŠ Ostrava Zábřeh, za školou 1, přízp. organizace

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Ni

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

28 151,64

D HSV

Práce a dodávky HSV

28 151,64

D 1

Zemní práce

151,64

1	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4,000	25,00	100,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

VV úprava terénu po instalaci prvku

VV 4 4,000

2	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4,000	10,00	40,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

VV dosev a oprava po instalaci prvku

VV 4 4,000

3	M	00572440	osivo směs travní hřištní	kg	0,120	97,00	11,64	CS ÚRS 2018 02
---	---	----------	---------------------------	----	-------	-------	-------	----------------

VV 4*0,03 0,120

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

28 000,00

4	K	9 001VL	Dodávka a montáž herního prvku akátové balanční kůly 3000/2400	soubor	1,000	28 000,00	28 000,00	vlastní
---	---	---------	--	--------	-------	-----------	-----------	---------

VV Kompletní provedení a dodávka dle PD v.č. 6/11

VV Včetně výkopu, betonu B/20, betonáže, ustavení 4 kůlů 3200 a 13 kůlů 1100

VV 1 1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh

Objekt:

12 - Zvonkohra

KSO:

Místo: Ul. Tarnavova 3020/18 Ostrava-Zábřeh

Zadavatel:

MŠ Ostrava Zábřeh, za školou 1, přízp. organizace

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Najman

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 12. 2018

IČ: 75029863

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 46610430

DIČ:

Cena bez DPH

11 651,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 651,64	21,00%	2 446,84
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

14 098,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh

Objekt:

12 - Zvonkohra

Místo:

Ul. Tarnavova 3020/18 Ostrava-Zábřeh

Datum:

1. 12. 2018

Zadavatel:

MŠ Ostrava Zábřeh, za školou 1, přízp. organizace

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová,
Ing. Miroslava Najman

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

11 651,64

HSV - Práce a dodávky HSV

11 651,64

1 - Zemní práce

151,64

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh

Objekt:

12 - Zvonkohra

Místo:

Ul. Tarnavova 3020/18 Ostrava-Zábřeh

Datum:

1. 12. 2018

Zadavatel:

MŠ Ostrava Zábřeh, za školou 1, přízp. organizace

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Ni

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

11 651,64

D HSV

Práce a dodávky HSV

11 651,64

D 1

Zemní práce

151,64

1	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4,000	25,00	100,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

VV úprava terénu po instalaci prvku

VV 4 4,000

2	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4,000	10,00	40,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

VV dosev a oprava po instalaci prvku

VV 4 4,000

3	M	00572440	osivo směs travní hřištní	kg	0,120	97,00	11,64	CS ÚRS 2018 02
---	---	----------	---------------------------	----	-------	-------	-------	----------------

VV 4*0,03 0,120

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 500,00

4	K	9 001VL	Dodávka a montáž akátového herního prvku zvonkohra	soubor	1,000	11 500,00	11 500,00	vlastní
---	---	---------	--	--------	-------	-----------	-----------	---------

VV Kompletní provedení a dodávka dle PD v.č. 6/12

VV Včetně výkopu, betonu B/20, betonáže, ustavení

VV 1 1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Rekonstrukce zahrady mateřské školky, Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh
Objekt:

13 - Dendrofón

KSO:
Místo: Ul. Tarnavova 3020/18 Ostrava-Zábřeh

Zadavatel:
MŠ Ostrava Zábřeh, za školou 1, přízp. organizace

Uchazeč:

Projektant:
Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Najman

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 12. 2018

IČ: 75029863
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 46610430
DIČ:

Cena bez DPH			14 113,73
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 113,73	21,00%	2 963,88
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	17 077,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh

Objekt:

13 - Dendrofón

Místo: Ul. Tarnavova 3020/18 Ostrava-Zábřeh

Datum: 1. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Ostrava Zábřeh, za školou 1, přízp. organizace

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová,
Ing. Miroslava Najman

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

14 113,73

HSV - Práce a dodávky HSV

14 113,73

1 - Zemní práce

113,73

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh

Objekt:

13 - Dendrofón

Místo:

Ul. Tarnavova 3020/18 Ostrava-Zábřeh

Datum:

1. 12. 2018

Zadavatel:

MŠ Ostrava Zábřeh, za školou 1, přízp. organizace

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Ni

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

14 113,73

D HSV

Práce a dodávky HSV

14 113,73

D 1

Zemní práce

113,73

1	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3,000	25,00	75,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

VV úprava terénu po instalaci prvku

VV 3 3,000

2	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3,000	10,00	30,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

VV dosev a oprava po instalaci prvku

VV 3 3,000

3	M	00572440	osivo směs travní hřištní	kg	0,090	97,00	8,73	CS ÚRS 2018 02
---	---	----------	---------------------------	----	-------	-------	------	----------------

VV 3*0,03 0,090

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 000,00

4	K	9 001VL.1	Dodávka a montáž akátového herního prvku dendrofon	soubor	1,000	14 000,00	14 000,00	vlastní
---	---	-----------	--	--------	-------	-----------	-----------	---------

VV Kompletní provedení a dodávka dle PD v.č. 6/13

VV Včetně výkopu, betonu B/20, betonáže, ustavení

VV 1 1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh

Objekt:

14 - Hmyzí domeček

KSO:

Místo: Ul. Tarnavova 3020/18 Ostrava-Zábřeh

Zadavatel:

MŠ Ostrava Zábřeh, za školou 1, přízp. organizace

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Najman

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 12. 2018

IČ: 75029863

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 46610430

DIČ:

Cena bez DPH

15 113,73

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 113,73	21,00%	3 173,88
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

18 287,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh

Objekt:

14 - Hmyzí domeček

Místo:

Ul. Tarnavova 3020/18 Ostrava-Zábřeh

Datum:

1. 12. 2018

Zadavatel:

MŠ Ostrava Zábřeh, za školou 1, přízp. organizace

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová,
Ing. Miroslava Najman

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

15 113,73

HSV - Práce a dodávky HSV

15 113,73

1 - Zemní práce

113,73

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh

Objekt:

14 - Hmyzí domeček

Místo:

Ul. Tarnavova 3020/18 Ostrava-Zábřeh

Datum:

1. 12. 2018

Zadavatel:

MŠ Ostrava Zábřeh, za školou 1, přízp. organizace

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Ni

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

15 113,73

D HSV

Práce a dodávky HSV

15 113,73

D 1

Zemní práce

113,73

1	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3,000	25,00	75,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

VV úprava terénu po instalaci prvku

VV 3 3,000

2	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3,000	10,00	30,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

VV dosev a oprava po instalaci prvku

VV 3 3,000

3	M	00572440	osivo směs travní hřištní	kg	0,090	97,00	8,73	CS ÚRS 2018 02
---	---	----------	---------------------------	----	-------	-------	------	----------------

VV 3*0,03 0,090

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 000,00

4	K	9 001VL.1.2	Dodávka a montáž akátového prvku hmyzí domeček-hotel	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	Vlastní
---	---	-------------	--	--------	-------	-----------	-----------	---------

VV Kompletní provedení a dodávka dle PD v.č. 6/14

VV Včetně výkopu, betonu B/20, betonáže, ustavení

VV 1 1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh

Objekt:

15 - Balanční chodník

KSO:

Místo: Ul. Tarnavova 3020/18 Ostrava-Zábřeh

Zadavatel:

MŠ Ostrava Zábřeh, za školou 1, přízp. organizace

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Najman

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 12. 2018

IČ: 75029863

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 46610430

DIČ:

Cena bez DPH

28 151,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	28 151,64	21,00%	5 911,84
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

34 063,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh

Objekt:

15 - Balanční chodník

Místo:

Ul. Tarnavova 3020/18 Ostrava-Zábřeh

Datum:

1. 12. 2018

Zadavatel:

MŠ Ostrava Zábřeh, za školou 1, přízp. organizace

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová,
Ing. Miroslava Najman

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

28 151,64

HSV - Práce a dodávky HSV

28 151,64

1 - Zemní práce

151,64

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

28 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh

Objekt:

15 - Balanční chodník

Místo:

Ul. Tarnavova 3020/18 Ostrava-Zábřeh

Datum:

1. 12. 2018

Zadavatel:

MŠ Ostrava Zábřeh, za školou 1, přízp. organizace

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Ni

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

28 151,64

D HSV

Práce a dodávky HSV

28 151,64

D 1

Zemní práce

151,64

1	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4,000	25,00	100,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

VV úprava terénu po instalaci prvku

VV 4 4,000

2	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4,000	10,00	40,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

VV dosev a oprava po instalaci prvku

VV 4 4,000

3	M	00572440	osivo směs travní hřištní	kg	0,120	97,00	11,64	CS ÚRS 2018 02
---	---	----------	---------------------------	----	-------	-------	-------	----------------

VV 4*0,03 0,120

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

28 000,00

4	K	9 001VL.1	Dodávka a montáž akátového herního prvku, balanční chodník-lávka	soubor	1,000	28 000,00	28 000,00	vlastní
---	---	-----------	--	--------	-------	-----------	-----------	---------

VV Kompletní provedení a dodávka dle PD v.č. 6/15

VV 1 1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh

Objekt:

16 - Lavička kolem stromu

KSO:

Místo: Ul. Tarnavova 3020/18 Ostrava-Zábřeh

Zadavatel:

MŠ Ostrava Zábřeh, za školou 1, přízp. organizace

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Najman

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 12. 2018

IČ: 75029863

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 46610430

DIČ:

Cena bez DPH

14 151,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 151,64	21,00%	2 971,84
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

17 123,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh

Objekt:

16 - Lavička kolem stromu

Místo:

Ul. Tarnavova 3020/18 Ostrava-Zábřeh

Datum:

1. 12. 2018

Zadavatel:

MŠ Ostrava Zábřeh, za školou 1, přízp. organizace

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová,
Ing. Miroslava Najman

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

14 151,64

HSV - Práce a dodávky HSV

14 151,64

1 - Zemní práce

151,64

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh

Objekt:

16 - Lavička kolem stromu

Místo:

Ul. Tarnavova 3020/18 Ostrava-Zábřeh

Datum:

1. 12. 2018

Zadavatel:

MŠ Ostrava Zábřeh, za školou 1, přízp. organizace

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Ni

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

14 151,64

D HSV

Práce a dodávky HSV

14 151,64

D 1

Zemní práce

151,64

1	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4,000	25,00	100,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

VV úprava terénu po instalaci prvku

VV 4 4,000

2	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4,000	10,00	40,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

VV dosev a oprava po instalaci prvku

VV 4 4,000

3	M	00572440	osivo směs travní hřištní	kg	0,120	97,00	11,64	CS ÚRS 2018 02
---	---	----------	---------------------------	----	-------	-------	-------	----------------

VV 4*0,03 0,120

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 000,00

4	K	9 001VL.1	Dodávka a montáž akátové šestiuhelníkové lavičky kolem stromu bez opěradla	soubor	1,000	14 000,00	14 000,00	vlastní
---	---	-----------	--	--------	-------	-----------	-----------	---------

VV Kompletní provedení a dodávka dle PD v.č. 6/16 včetně rozměrů 2000/400/400

VV vyrobeno podle místních podmínek stromu z akátových latí, bez ukotvení do země

VV 1 1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh

Objekt:

17 - Zpevněné kmeny stromů

KSO:

Místo: Ul. Tarnavova 3020/18 Ostrava-Zábřeh

Zadavatel:

MŠ Ostrava Zábřeh, za školou 1, přízp. organizace

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Najman

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 12. 2018

IČ: 75029863

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 46610430

DIČ:

Cena bez DPH

9 329,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 329,55	21,00%	1 959,21
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

11 288,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh

Objekt:

17 - Zpevněné kmeny stromů

Místo:

Ul. Tarnavova 3020/18 Ostrava-Zábřeh

Datum:

1. 12. 2018

Zadavatel:

MŠ Ostrava Zábřeh, za školou 1, přízp. organizace

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová,
Ing. Miroslava Najman

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

9 329,55

HSV - Práce a dodávky HSV

9 329,55

1 - Zemní práce

329,55

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh

Objekt:

17 - Zpevněné kmeny stromů

Místo:

Ul. Tarnavova 3020/18 Ostrava-Zábřeh

Datum:

1. 12. 2018

Zadavatel:

MŠ Ostrava Zábřeh, za školou 1, přízp. organizace

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Ni

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

9 329,55

D HSV

Práce a dodávky HSV

9 329,55

D 1

Zemní práce

329,55

1	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	9,000	25,00	225,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

VV

9

9,000

2	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	9,000	10,00	90,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

VV

dosev a oprava po instalaci prvku

VV

9

9,000

3	M	00572440	osivo směs travní hřištní	kg	0,150	97,00	14,55	CS ÚRS 2018 02
---	---	----------	---------------------------	----	-------	-------	-------	----------------

VV

5*0,03

0,150

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 000,00

4	K	9 001VL	Dodávka a montáž herního prvku, zpevněné kmeny z akátu	soubor	1,000	9 000,00	9 000,00	vlastní
---	---	---------	--	--------	-------	----------	----------	---------

VV

Kompletní provedení a dodávka herního prvku, přírodní průlezka kmeny z akátu dle PD, v.č. 6/18

VV

4 kmeny z akátu, průměr 250, délka 3000, včetně zpevnění zavítovou tyčí 12mm

VV

1

1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh

Objekt:

18 - Chýše z vrbového proutí

KSO:

Místo: Ul. Tarnavova 3020/18 Ostrava-Zábřeh

Zadavatel:

MŠ Ostrava Zábřeh, za školou 1, přízp. organizace

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Najman

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 12. 2018

IČ: 75029863

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 46610430

DIČ:

Cena bez DPH

18 759,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 759,19	21,00%	3 939,43
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

22 698,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh

Objekt:

18 - Chýše z vrbového proutí

Místo:

Ul. Tarnavova 3020/18 Ostrava-Zábřeh

Datum:

1. 12. 2018

Zadavatel:

MŠ Ostrava Zábřeh, za školou 1, přízp. organizace

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová,
Ing. Miroslava Najman

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

18 759,19

HSV - Práce a dodávky HSV

18 759,19

1 - Zemní práce

1 259,19

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh

Objekt:

18 - Chýše z vrbového proutí

Místo:

Ul. Tarnavova 3020/18 Ostrava-Zábřeh

Datum:

1. 12. 2018

Zadavatel:

MŠ Ostrava Zábřeh, za školou 1, přízp. organizace

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Ni

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

18 759,19

D HSV

Práce a dodávky HSV

18 759,19

D 1

Zemní práce

1 259,19

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	9,000	77,00	693,00	CS ÚRS 2018 02
	W		č.6 - skupina keřů, z PD v.č. 4 kácení a likvidace zeleně					
	W		9		9,000			
2	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	9,000	25,00	225,00	CS ÚRS 2018 02
	W		č.6 - skupina keřů, z PD v.č. 4 kácení a likvidace zeleně					
	W		9		9,000			
3	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	9,000	25,00	225,00	CS ÚRS 2018 02
	W		9		9,000			
4	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	9,000	10,00	90,00	CS ÚRS 2018 02
	W		dosev a oprava po instalaci prvku					
	W		9		9,000			
5	M	00572440	osivo směs travní hřištní	kg	0,270	97,00	26,19	CS ÚRS 2018 02
	W		9*0,03		0,270			

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	9 001VL	Dodávka a montáž chýše z vrbového proutí 2800/1800	soubor	1,000	17 500,00	17 500,00	Vlastní
	W		Kompletní provedení a dodávka chýše z vrbového proutí dle PD, v.č. 6/18					
	W		Včetně vrtů, uložení, substrátu, textilie, mulčovací kůry,					
	W		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Rekonstrukce zahrady mateřské školky, Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh
Objekt:

19 - Balanční stezka

KSO:
Místo: Ul. Tarnavova 3020/18 Ostrava-Zábřeh

Zadavatel:
MŠ Ostrava Zábřeh, za školou 1, přízp. organizace

Uchazeč:

Projektant:
Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Najman

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 12. 2018

IČ: 75029863
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 46610430
DIČ:

Cena bez DPH			14 151,64
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 151,64	21,00%	2 971,84
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	17 123,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh

Objekt:

19 - Balanční stezka

Místo:

Ul. Tarnavova 3020/18 Ostrava-Zábřeh

Datum:

1. 12. 2018

Zadavatel:

MŠ Ostrava Zábřeh, za školou 1, přízp. organizace

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová,
Ing. Miroslava Najman

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

14 151,64

HSV - Práce a dodávky HSV

14 151,64

1 - Zemní práce

151,64

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh

Objekt:

19 - Balanční stezka

Místo:

Ul. Tarnavova 3020/18 Ostrava-Zábřeh

Datum:

1. 12. 2018

Zadavatel:

MŠ Ostrava Zábřeh, za školou 1, přízp. organizace

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Ni

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

14 151,64

D HSV

Práce a dodávky HSV

14 151,64

D 1

Zemní práce

151,64

1	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4,000	25,00	100,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

VV úprava terénu po instalaci prvku

VV 4 4,000

2	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4,000	10,00	40,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

VV dosev a oprava po instalaci prvku

VV 4 4,000

3	M	00572440	osivo směs travní hřištní	kg	0,120	97,00	11,64	CS ÚRS 2018 02
---	---	----------	---------------------------	----	-------	-------	-------	----------------

VV 4*0,03 0,120

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 000,00

4	K	9 001VL	Dodávka a montáž akátového herního prvku, blanční stezka	soubor	1,000	14 000,00	14 000,00	vlastní
---	---	---------	--	--------	-------	-----------	-----------	---------

VV Kompletní provedení a dodávka dle PD v.č. 6/19

VV Včetně výkopu, betonu B/20, betonáže, ustavení

VV 1 1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Rekonstrukce zahrady mateřské školky, Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh
Objekt:

20 - Komposter

KSO:
Místo: Ul. Tarnavova 3020/18 Ostrava-Zábřeh

Zadavatel:
MŠ Ostrava Zábřeh, za školou 1, přízp. organizace

Uchazeč:

Projektant:
Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Najman

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 12. 2018

IČ: 75029863
DIČ:

IČ:
DIČ:
IČ: 46610430
DIČ:

Cena bez DPH			14 613,73
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 613,73	21,00%	3 068,88
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	17 682,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh

Objekt:

20 - Komposter

Místo:

Ul. Tarnavova 3020/18 Ostrava-Zábřeh

Datum:

1. 12. 2018

Zadavatel:

MŠ Ostrava Zábřeh, za školou 1, přízp. organizace

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová,
Ing. Miroslava Najman

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

14 613,73

HSV - Práce a dodávky HSV

14 613,73

1 - Zemní práce

113,73

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh

Objekt:

20 - Komposter

Místo:

Ul. Tarnavova 3020/18 Ostrava-Zábřeh

Datum:

1. 12. 2018

Zadavatel:

MŠ Ostrava Zábřeh, za školou 1, přízp. organizace

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Ni

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

14 613,73

D HSV

Práce a dodávky HSV

14 613,73

D 1

Zemní práce

113,73

1	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3,000	25,00	75,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

VV úprava terénu po instalaci prvku

VV 3 3,000

2	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3,000	10,00	30,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

VV dosev a oprava po instalaci prvku

VV 3 3,000

3	M	00572440	osivo směs travní hřištní	kg	0,090	97,00	8,73	CS ÚRS 2018 02
---	---	----------	---------------------------	----	-------	-------	------	----------------

VV 3*0,03 0,090

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 500,00

4	K	696110015	Dodávka a montáž dřevěného prvku z akátu, komposter	soubor	1,000	14 500,00	14 500,00	vlastní
---	---	-----------	---	--------	-------	-----------	-----------	---------

VV Kompletní provedení a dodávka dle PD v.č. 6/20 - d-2000/š-100/v-600

VV 1 1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh

Objekt:

21 - Bylinky

KSO:

Místo: Ul. Tarnavova 3020/18 Ostrava-Zábřeh

Zadavatel:

MŠ Ostrava Zábřeh, za školou 1, přízp. organizace

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Najman

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 12. 2018

IČ: 75029863

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 46610430

DIČ:

Cena bez DPH

6 622,36

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 622,36	21,00%	1 390,70
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

8 013,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh

Objekt:

21 - Bylinky

Místo:

Ul. Tarnavova 3020/18 Ostrava-Zábřeh

Datum:

1. 12. 2018

Zadavatel:

MŠ Ostrava Zábřeh, za školou 1, přízp. organizace

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová,
Ing. Miroslava Najman

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

6 622,36

HSV - Práce a dodávky HSV

6 622,36

1 - Zemní práce

6 362,31

998 - Přesun hmot

260,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh

Objekt:

21 - Bylinky

Místo:

Ul. Tarnavova 3020/18 Ostrava-Zábřeh

Datum:

1. 12. 2018

Zadavatel:

MŠ Ostrava Zábřeh, za školou 1, přízp. organizace

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Ni

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

6 622,36

D HSV

Práce a dodávky HSV

6 622,36

D 1

Zemní práce

6 362,31

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	7,000	77,00	539,00	CS ÚRS 2018 02
VV		č.4 - skupina keřů, z PD v.č. 4 kácení a likvidace zeleně						
VV		7			7,000			
2	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	7,000	25,00	175,00	CS ÚRS 2018 02
VV		č.4 - skupina keřů, z PD v.č. 4 kácení a likvidace zeleně						
VV		7			7,000			
3	K	121112011	Sejmutí ornice ručně bez vodorovného přemístění s naložením na dopravní prostředek nebo s odhozením do 3 m tloušťky vrstvy do 150 mm	m3	1,485	155,00	230,18	CS ÚRS 2018 02
VV		výměra dle PD v.č.6/21						
VV		14,85*0,1			1,485			
4	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	1,485	155,00	230,18	CS ÚRS 2018 02
VV		výměra dle PD v.č.6/21						
VV		14,85*0,1			1,485			
5	K	162201219	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m	m3	1,485	155,00	230,18	CS ÚRS 2018 02
VV		výměra dle PD v.č.6/21						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		14,85*0,1		1,485			
6	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	14,850	25,00	371,25	CS ÚRS 2018 02
	VV		výměra dle PD v.č.6/21					
	VV		14,85		14,850			
7	K	184911311	Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	15,670	30,00	470,10	CS ÚRS 2018 02
	VV		školkařská textilie					
	VV		14,85+0,82 "připočteny zvednuté lemy"		15,670			
8	M	1 001VL	Tkaná mulčovací textilie 100g/m2	m2	18,804	30,00	564,12	vlastní
	VV		školkařská textilie					
	VV		15,67*1,2		18,804			
9	M	1 002VL	Kotvicí materiál na textili	ks	60,000	5,00	300,00	vlastní
	VV		15*4		60,000			
10	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	14,850	30,00	445,50	CS ÚRS 2018 02
	VV		výměra dle PD v.č.6/21					
	VV		14,85		14,850			
11	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	1,485	880,00	1 306,80	CS ÚRS 2018 02
	VV		výměra dle PD v.č.6/21					
	VV		14,85*0,1		1,485			
12	K	1 003VL	Dodávka+výsadba rostlin.	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	vlastní
	VV		Kompletní provedení a dodávka dle PD v.č.6/21					
	VV		Včetně výsadby , hloubení jamek, 100% výměny půdy. Zahrnuta i dodávka rostlin 12ks					
	VV		1		1,000			
	D	998	Přesun hmot				260,05	
13	K	998231411	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,743	350,00	260,05	CS ÚRS 2018 02
	VV		kůra na záhon					
	VV		1,485*0,5		0,743			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh

Objekt:

22 - Vyvýšený záhon

KSO:

Místo: Ul. Tarnavova 3020/18 Ostrava-Zábřeh

Zadavatel:

MŠ Ostrava Zábřeh, za školou 1, přízp. organizace

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Najman

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 12. 2018

IČ: 75029863

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 46610430

DIČ:

Cena bez DPH

26 811,81

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	26 811,81	21,00%	5 630,48
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

32 442,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh

Objekt:

22 - Vyvýšený záhon

Místo:

Ul. Tarnavova 3020/18 Ostrava-Zábřeh

Datum:

1. 12. 2018

Zadavatel:

MŠ Ostrava Zábřeh, za školou 1, přízp. organizace

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová,

Uchazeč:

Ing. Miroslava Najman

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

26 811,81

HSV - Práce a dodávky HSV

26 811,81

1 - Zemní práce

26 264,06

998 - Přesun hmot

547,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh

Objekt:

22 - Vyvýšený záhon

Místo:

Ul. Tarnavova 3020/18 Ostrava-Zábřeh

Datum:

1. 12. 2018

Zadavatel:

MŠ Ostrava Zábřeh, za školou 1, přízp. organizace

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Ni

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

26 811,81

D HSV

Práce a dodávky HSV

26 811,81

D 1

Zemní práce

26 264,06

1	K	121112011	Sejmutí ornice ručně bez vodorovného přemístění s naložením na dopravní prostředek nebo s odhozením do 3 m tloušťky vrstvy do 150 mm	m3	3,130	155,00	485,15	CS ÚRS 2018 02
	WV		výměra dle PD v.č.6/22					
	WV		31,3*0,1		3,130			
2	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	3,130	97,00	303,61	CS ÚRS 2018 02
	WV		výměra dle PD v.č.6/22					
	WV		31,3*0,1		3,130			
3	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	31,300	25,00	782,50	CS ÚRS 2018 02
	WV		výměra dle PD v.č.6/22					
	WV		31,3		31,300			
4	K	184911311	Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	34,300	30,00	1 029,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		školkařská textilie					
	WV		31,3+3 "připočteny zvednuté lemy"		34,300			
5	M	1 001VL	Tkaná mulčovací textilie 100g/m2	m2	41,160	30,00	1 234,80	vlastní
	WV		školkařská textilie					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		34,3*1,2		41,160			
6	M	1 002VL	Kotvicí materiál na textilií	ks	137,200	5,00	686,00	Vlastní
	VV		34,3*4		137,200			
7	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	31,300	30,00	939,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		výměra dle PD v.č.6/22					
	VV		31,3		31,300			
8	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	3,130	800,00	2 504,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		výměra dle PD v.č.6/22					
	VV		31,3*0,1		3,130			
9	K	1 003VL	Dodávka a montáž vyvýšených záhonů	ks	3,000	6 100,00	18 300,00	vlastní
	VV		Kompletní provedení dle PD v.č. 6/22					
	VV		Včetně dlaždic 300*300 pod VZ, nopové folie, králíčího pletiva, vnitřní zemina					
	VV		3		3,000			
	D	998	Přesun hmot				547,75	
10	K	998231411	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m	t	1,565	350,00	547,75	CS ÚRS 2018 02
	VV		kůra na záhon					
	VV		3,130*0,5		1,565			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh

Objekt:

23 - Bourání

KSO:

Místo: Ul. Tarnavova 3020/18 Ostrava-Zábřeh

Zadavatel:

MŠ Ostrava Zábřeh, za školou 1, přízp. organizace

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Najman

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 12. 2018

IČ: 75029863

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 46610430

DIČ:

Cena bez DPH

58 911,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	58 911,00	21,00%	12 371,31
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

71 282,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh

Objekt:

23 - Bourání

Místo: Ul. Tarnavova 3020/18 Ostrava-Zábřeh

Datum: 1. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Ostrava Zábřeh, za školou 1, přízp. organizace

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová,
Ing. Miroslava Najman

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

58 911,00

HSV - HSV

58 911,00

7 - Kovový sušák na prádlo	3 000,00
8 - Betonová zídka včetně dvou laviček	17 389,20
9 - Kovový herní prvek - oblouk	1 500,00
10 - Kovový herní prvek - hrazda	1 500,00
11 - Kovový herní prvek - trojhrazda	2 000,00
12 - Stávající plastová skluzavka	1 500,00
13 - Betonové zídky+keře u zídky	32 021,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh

Objekt:

23 - Bourání

Místo:

Ul. Tarnavova 3020/18 Ostrava-Zábřeh

Datum:

1. 12. 2018

Zadavatel:

MŠ Ostrava Zábřeh, za školou 1, přízp. organizace

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Ni

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

58 911,00

D	HSV	HSV					58 911,00	
D	7	Kovový sušák na prádlo					3 000,00	
1	K	7 001VL	Odstranění stávajících kovových sušáků	soubor	2,000	1 500,00	3 000,00	vlastní
	WV		prvek č.7 umístění dle PD v.č. 4 bourání, kácení					
	WV		včetně likvidace a odvozu					
	WV		2		2,000			
D	8	Betonová zídka včetně dvou laviček					17 389,20	
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	6,480	250,00	1 620,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		rozebrání zámkové dlažby kolem betonové zídky č. 8 před jejím bouráním dle PD					
	WV		v.č.4					
	WV		(4,9+0,5)*1,2		6,480			
3	K	966006613	Odstranění protihlukových stěn betonových, šířky přes 4 do 6 m	t	2,776	350,00	971,60	vlastní
	WV		bourání zídky č.8 dle PD v.č.4 bourání kácení					
	WV		(4,9+0,4+0,4+0,4+0,5+0,5)*0,1*1,7*2,3		2,776			
4	K	916231112	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	5,900	250,00	1 475,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		(4,9+1)		5,900			
5	M	59217037	obrubník parkový betonový přírodní 50x5x20cm	m	7,080	100,00	708,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		(4,9+1)*1,2		7,080			
6	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	5,900	550,00	3 245,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		(4,9+1)		5,900			
7	M	59245018	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	7,080	500,00	3 540,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		(4,9+1)*1,2		7,080			
8	K	997221111	Vodorovná doprava suti nošením s naložením a se složením ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 50 m	t	2,776	350,00	971,60	CS ÚRS 2018 02
	WV		zídka č.8 dle PD v.č.4 bourání kácení					
	WV		(4,9+0,4+0,4+0,4+0,5+0,5)*0,1*1,7*2,3		2,776			
9	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	2,776	250,00	694,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		zídka č.8 dle PD v.č.4 bourání kácení					
	WV		(4,9+0,4+0,4+0,4+0,5+0,5)*0,1*1,7*2,3		2,776			
10	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	52,744	50,00	2 637,20	CS ÚRS 2018 02
	WV		2,776*19		52,744			
11	K	997221825	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	2,776	550,00	1 526,80	CS ÚRS 2018 02
	WV		zídka č.8 dle PD v.č.4 bourání kácení					
	WV		(4,9+0,4+0,4+0,4+0,5+0,5)*0,1*1,7*2,3		2,776			
D 9 Kovový herní prvek - oblouk							1 500,00	
12	K	9 001VL	Odstaranění stávajícího herního kovovývé prvku - oblouk	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	vlastní
	WV		prvek č.9 umístění dle PD v.č. 4 bourání, kácení					
	WV		včetně likvidace a odvozu					
	WV		1		1,000			
D 10 Kovový herní prvek - hrazda							1 500,00	
13	K	10 001VL	Odstaranění stávajícího herního kovovývé prvku - hrazda	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	vlastní
	WV		prvek č.10 umístění dle PD v.č. 4 bourání, kácení					
	WV		včetně likvidace a odvozu					
	WV		1		1,000			
D 11 Kovový herní prvek - trojhrázda							2 000,00	
14	K	11 001VL	Odstaranění stávajícího herního kovovývé prvku - trojhrázda	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	vlastní
	WV		prvek č.11 umístění dle PD v.č. 4 bourání, kácení					
	WV		včetně likvidace a odvozu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV	1			1,000			
	D	12	Stávající plastová skluzavka				1 500,00	
15	K	12 001VL	Odstaranění stávajícího herního prvku - plastová skluzavka	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	vlastní
	WV		prvek č.12 umístění dle PD v.č. 4 bourání, kácení					
	WV		včetně likvidace a odvozu					
	WV	1			1,000			
	D	13	Betonové zídky+keře u zídky				32 021,80	
26	K	111201101	Odstaranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	4,000	77,00	308,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		č.13 - keře u zídky , z PD v.č. 4 kácení a likvidace zeleně					
	WV	4			4,000			
27	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	4,000	22,00	88,00	CS ÚRS 2018 02
	WV	4			4,000			
16	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	12,980	250,00	3 245,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		rozebrání zámkové dlažby kolem betonové zídky č. 13 před jejím bouráním dle Pd v.č.4					
	WV		(4,9+1)+(4,9+1)*1,2		12,980			
17	K	966006613.2	Odstaranění stěn betonových, šířky přes 4 do 6 m	t	5,552	250,00	1 388,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		bourání zídky č.13 dle PD v.č.4 bourání kácení					
	WV		(4,9+0,4+0,4+0,4+0,5+0,5)*0,1*1,7*2,3		2,776			
	WV		(4,9+0,4+0,4+0,4+0,5+0,5)*0,1*1,7*2,3		2,776			
	WV		Součet		5,552			
18	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	11,800	250,00	2 950,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		(4,9+1)+(4,9+1)		11,800			
19	M	59217037	obrubník parkový betonový přírodní 50x5x20cm	m	12,980	150,00	1 947,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		(4,9+1)+(4,9+1)*1,2		12,980			
20	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	11,800	550,00	6 490,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		Oprava zámkové dlažby po zbourání betoné zídky č.1 a č.2 u dílničky č.1					
	WV		(4,9+1)+(4,9+01)		11,800			
21	M	59245018	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	12,980	550,00	7 139,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Oprava zámkové dlažby po zbourání betoné zídky u dílničky č.1 a č.2					
	WV		(4,9+1)+(4,9+01)*1,2		12,980			
22	K	997221111	Vodorovná doprava suti nošením s naložením a se složením ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 50 m	t	5,552	150,00	832,80	CS ÚRS 2018 02
	WV		zídky č.13 dle PD v.č.4 bourání kácení					
	WV		(4,9+0,4+0,4+0,4+0,5+0,5)*0,1*1,7*2,3		2,776			
	WV		(4,9+0,4+0,4+0,4+0,5+0,5)*0,1*1,7*2,3		2,776			
	WV		Součet		5,552			
23	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	5,552	350,00	1 943,20	CS ÚRS 2018 02
	WV		zídky č.13 dle PD v.č.4 bourání kácení					
	WV		(4,9+0,4+0,4+0,4+0,5+0,5)*0,1*1,7*2,3		2,776			
	WV		(4,9+0,4+0,4+0,4+0,5+0,5)*0,1*1,7*2,3		2,776			
	WV		Součet		5,552			
24	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	105,488	25,00	2 637,20	CS ÚRS 2018 02
	WV		5,552*19		105,488			
25	K	997221825	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	5,552	550,00	3 053,60	CS ÚRS 2018 02
	WV		zídky č.13 dle PD v.č.4 bourání kácení					
	WV		(4,9+0,4+0,4+0,4+0,5+0,5)*0,1*1,7*2,3		2,776			
	WV		(4,9+0,4+0,4+0,4+0,5+0,5)*0,1*1,7*2,3		2,776			
	WV		Součet		5,552			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh

Objekt:

24 - Ostatní náklady

KSO:

Místo: Ul. Tarnavova 3020/18 Ostrava-Zábřeh

Zadavatel:

MŠ Ostrava Zábřeh, za školou 1, přízp. organizace

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Najman

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 12. 2018

IČ: 75029863

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 46610430

DIČ:

Cena bez DPH

5 750,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 750,00	21,00%	1 207,50
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 957,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce zahrady mateřské školky, Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh

Objekt: **24 - Ostatní náklady**

Místo: Ul. Tarnavova 3020/18 Ostrava-Zábřeh
Zadavatel: MŠ Ostrava Zábřeh, za školou 1, přízp. organizace
Uchazeč:

Datum: 1. 12. 2018
Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová,
Ing. Miroslava Najman

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	5 750,00
OST - Ostatní	5 750,00
VRN - Pomůcky pro děti	5 750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce zahrady mateřské školky, Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh

Objekt: 24 - Ostatní náklady

Místo: Ul. Tarnavova 3020/18 Ostrava-Zábřeh

Datum: 1. 12. 2018

Zadavatel: MŠ Ostrava Zábřeh, za školou 1, přízp. organizace

Projektant: Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Ni

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 750,00

D OST Ostatní 5 750,00

D VRN Pomůcky pro děti 5 750,00

1	M	01	Dětské lopatky	ks	10,000	150,00	1 500,00	
2	M	02	Dětské hrábě	ks	10,000	150,00	1 500,00	
3	M	03	Dětská konev	ks	10,000	150,00	1 500,00	
4	M	04	Dětská kolečka	ks	5,000	250,00	1 250,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Rekonstrukce zahrady mateřské školky, Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh
Objekt:

25 - VRN

KSO:
Místo: Ul. Tarnavova 3020/18 Ostrava-Zábřeh

Zadavatel:
MŠ Ostrava Zábřeh, za školou 1, přízp. organizace

Uchazeč:

Projektant:
Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Najman

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 12. 2018

IČ: 75029863
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 46610430
DIČ:

Cena bez DPH			14 700,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 700,00	21,00%	3 087,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	17 787,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh

Objekt:

25 - VRN

Místo:

Ul. Tarnavova 3020/18 Ostrava-Zábřeh

Datum:

1. 12. 2018

Zadavatel:

MŠ Ostrava Zábřeh, za školou 1, přízp. organizace

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová,
Ing. Miroslava Najman

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

14 700,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

14 700,00

01 - Participační aktivity

5 000,00

02 - Autorský dozor

4 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

2 200,00

VRN4 - Inženýrská činnost

3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zahrady mateřské školky, Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh

Objekt:

25 - VRN

Místo:

Ul. Tarnavova 3020/18 Ostrava-Zábřeh

Datum:

1. 12. 2018

Zadavatel:

MŠ Ostrava Zábřeh, za školou 1, přízp. organizace

Projektant:

Ing. Dagmar Rudolfová, Ing. Miroslava Ni

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

14 700,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

14 700,00

D 01 Participační aktivity

5 000,00

1	K	001	Workshop se zahradním architektem projektu	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
2	K	003	Workshop na landart aktiviky s přírodním materiálem	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	

D 02 Autorský dozor

4 500,00

3	K	01	Autorský dozor	ks	1,000	4 500,00	4 500,00	
---	---	----	----------------	----	-------	----------	----------	--

D VRN3 Zařízení staveniště

2 200,00

4	K	032803000	Ostatní vybavení staveniště	...	1,000	2 200,00	2 200,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	-----------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

D VRN4 Inženýrská činnost

3 000,00

5	K	045303000	Koordinační činnost	...	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
v sestavě rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

[illegible]

**Seznam poddodavatelů dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
s jejichž pomocí účastník ZŘ předpokládá realizaci veřejné zakázky**

Podlimitní veřejná zakázka na dodávky				
VZ 122.18 „Přírodní zahrady MŠ F. Formana, MŠ Tarnavova, MŠ Zlepšovatelů, MŠ Šponarova, MŠ Mitušova 4“ - 1. dílčí část – projekt č. 04901862, MŠ F. Formana, název projektu Přírodní zahrada – Zelená učebna - 2. dílčí část - projekt č. 07521862, MŠ Tarnavova, název projektu Zpátky ke kořenům na MŠ Tarnavova - 3. dílčí část - projekt č. 04021862, MŠ Zlepšovatelů, název projektu V rytmu Živlů - 4. dílčí část - projekt č. 04941862, MŠ Šponarova, název projektu Živly kolem nás a v nás - 5. dílčí část - projekt č. 05141862, MŠ Mitušova, název projektu Síla Živlů				
1.	Název:			
	Sídlo / místo podnikání:			
	Tel., fax:			
	E-mail:			
	IČO:			
	DIČ:			
	Spisová značka v obchodním rejstříku:			
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:			
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			
2.	Název:			
	Sídlo / místo podnikání:			
	Tel., fax:			
	E-mail:			
	IČO:			
	DIČ:			
	Spisová značka v obchodním rejstříku:			
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:			
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			

Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že **nehodlám** / **hodlám** využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení	
Podpis osoby:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	Ing. Radim Macháč, jednatel STROMMY COMPANY, s.r.o.
Datum:	

 Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
www.mzp.cz www.sfzp.cz