

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Vestavba výtahů v bytových domech	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Odborářská 68 a 74 , Horní 29
		IČ	DIČ
Objednatel	městský obvod Ostrava - Jih		
Projektant	Ing. Jiří Fidler	654 88 415	
Zhotovitel	dle výběrového řízení		
Zpracoval	Ing. Jiří Fidler		
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	6.5.2019	CZ-CPA	


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	2 517 511,54	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	
2		Montáž		9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3		Dodávky	122 910,03	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž		11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	2 540 790,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		5 181 211,57	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS			21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00


Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH				5 181 211,57
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snižovaná	15,0	5 181 211,57	777 181,74	
základní	21,0	0,00	0,00	
Cena s DPH				5 958 393,31

E Přípočty a odpočty		
Dodá zadavatel		0,00
Klouzavá doložka		0,00
Zvýhodnění		0,00

		cena bez DPH
blok 1	stavební část	838 837
	výtah	846 930
blok 4	stavební část	839 837
	výtah	846 930
blok 5	stavební část	838 837
	výtah	846 930
	zpevněné plochy	122 910



180067 PR - POLOŽKOVÝ ROZPOČET = Výkaz výměr - VÝSTAVBA VÝTAHU

Stavba : **Bytový dům blok č.1, Odborářská 68, parc. 689, Ostrava - Hrabůvka**
 Objekt : **VÝTAHOVÁ TECHNOLOGIE - POLOŽKOVÝ ROZPOČET VÝTAHU typu : IOH 630/0,4 - 4/4 - P**

p.č.	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem (Kč)
1. Strojní část výtahu			ks	Kč / ks	Kč
1	kabina výtahu ocelová standard - komaxit dle RAL	ks	1	83 600 Kč	83 600 Kč
2	doplňky klece dle vyhl. 398 - sedačka, madlo, zrcadlo	ks	1	7 500 Kč	7 500 Kč
3	rám klece, oboustranné zachycovače	ks	1	50 000 Kč	50 000 Kč
4	vážení klece tenzometrické pod podlahou	ks	1	6 500 Kč	6 500 Kč
5	klec. dveře aut., 2panel. teleskop. 900/2000 komaxit	ks	2	32 500 Kč	65 000 Kč
6	šach. dveře aut. 2 panel. teleskop. 900/2000 komaxit	ks	4	21 000 Kč	84 000 Kč
7	přídavné spínače NO dveří pro BVS	ks	2	2 100 Kč	4 200 Kč
8	závěsné šrouby klece a závaží 4 + 4 ks (šrouby M 16)	ks	8	1 100 Kč	8 800 Kč
9	nárazníky klece pryžové (na ocel. sloupu)	ks	2	500 Kč	1 000 Kč
10	zav.prostředky - lana průměru 10 mm, délky 4 x 16 m	ks	4	2 800 Kč	11 200 Kč
11	výtahový pohon hydraulický = agregát, hadice, píst	ks	1	128 000 Kč	128 000 Kč
12	hydraulický olej 150 l	l	150	44 Kč	6 600 Kč
13	pevná vodička T 90/B pro klec 2 x 11,65 m, tyče 5 m	ks	1	22 000 Kč	22 000 Kč
14	spojky vodiček T90/B + upínky	ks	4	250 Kč	1 000 Kč
15	sklop žebřík do prohlubně, spínač	ks	1	1 220 Kč	1 220 Kč
16	mont.nosník I 140 - dodávka stavba	ks	0		0 Kč
17	balné 2% - režie	ks	1	1 800 Kč	1 800 Kč
1. Strojní část - dodávka komponentů výtahu - cena celkem Kč bez DPH :					482 420 Kč

2. Elektro část výtahu		MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem (Kč)
1	rozvaděč výtahu s řízením dvourychl. Motoru agregátu	ks	1	128 000 Kč	128 000 Kč
2	hlavní vypínač výtahu (uzamykatelný)	ks	1	2 800 Kč	2 800 Kč
3	el.instalace výtahu, RJ, vlečné kabely	ks	1	22 000 Kč	22 000 Kč
4	bezp. systém - omezení pístu a RJ, najíždky	ks	1	990 Kč	990 Kč
5	celoplošné světelné clony na vstupech do klece	ks	2	3 600 Kč	7 200 Kč
6	kryty, tabulky, návody, nápisy	ks	1	600 Kč	600 Kč
7	GSM komunikace	ks	1	13 200 Kč	13 200 Kč
8	vybavení dle vyhl. 398 - hlásič stanic, induk. poslech	ks	1	5 220 Kč	5 220 Kč
9	přivolávače ve stanicích prosvětlovací s Brail. + displej	ks	4	1 350 Kč	5 400 Kč
10	ovládací panel klece, tlačítka prosvětlovací s Brailem	ks	1	12 200 Kč	12 200 Kč
11	osvětlení šachty pevnými svítlidly s elektro instalací	ks	1	3 800 Kč	3 800 Kč
12	nouz. osvětlení klece, rev. jízda v prohl. - EN 81-20	ks	1	5 300 Kč	5 300 Kč
13	kontakty a spínače v šachtě	ks	1	3 500 Kč	3 500 Kč
14	balné 2% - režie	ks	1	1 800 Kč	1 800 Kč
2. Elektro část - dodávka elektro komponentů výtahu - cena celkem Kč bez DPH :					212 010 Kč

3. Ostatní - dokumentace, montáž, zkoušky			ks	Kč / ks	Kč
1	technická dokumentace výtahu (návody + předávací)	ks	1	2 500 Kč	2 500 Kč
2	montáž výtahu	ks	1	110 000 Kč	110 000 Kč
3	montáž lešení v šachtě, příprava staveniště	ks	1	15 000 Kč	15 000 Kč
4	úřední zkouška, posouzení shody - CE, předání výtahu	ks	1	25 000 Kč	25 000 Kč
3. Ostatní a různé - služby a práce - cena celkem Kč bez DPH :					152 500 Kč

CELKOVÝ FINANČNÍ SOUČET		ks	Kč / ks	Kč
CELKOVÝ SOUČET CENY DODÁVKY VÝTAHU - cena VÝTAHU celkem Kč bez DPH :				846 930 Kč

Vypracoval : **Ing. Tomáš Meisner dne 26.6.2018**

180067 PR - POLOŽKOVÝ ROZPOČET = Výkaz výměr - VÝSTAVBA VÝTAHU

Stavba : **Bytový dům blok č.4, Odborářská 74, Ostrava - Hrabůvka**
 Objekt : **VÝTAHOVÁ TECHNOLOGIE - POLOŽKOVÝ ROZPOČET VÝTAHU typu : IOH 630/0,4 - 4/4 - P**

p.č.	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem (Kč)
1. Strojní část výtahu			ks	Kč / ks	Kč
1	kabina výtahu ocelová standard - komaxit dle RAL	ks	1	83 600 Kč	83 600 Kč
2	doplňky klece dle vyhl. 398 - sedačka, madlo, zrcadlo	ks	1	7 500 Kč	7 500 Kč
3	rám klece, oboustranné zachycovače	ks	1	50 000 Kč	50 000 Kč
4	vážení klece tenzometrické pod podlahou	ks	1	6 500 Kč	6 500 Kč
5	klec. dveře aut., 2panel. teleskop. 900/2000 komaxit	ks	2	32 500 Kč	65 000 Kč
6	šach. dveře aut. 2 panel. teleskop. 900/2000 komaxit	ks	4	21 000 Kč	84 000 Kč
7	přídavné spínače NO dveří pro BVS	ks	2	2 100 Kč	4 200 Kč
8	závěsné šrouby klece a závaží 4 + 4 ks (šrouby M 16)	ks	8	1 100 Kč	8 800 Kč
9	nárazníky klece pryžové (na ocel. sloupu)	ks	2	500 Kč	1 000 Kč
10	zav.prostředky - lana průměru 10 mm, délky 4 x 16 m	ks	4	2 800 Kč	11 200 Kč
11	výťahový pohon hydraulický = agregát, hadice, píst	ks	1	128 000 Kč	128 000 Kč
12	hydraulický olej 150 l	l	150	44 Kč	6 600 Kč
13	pevná vodítka T 90/B pro klec 2 x 11,65 m, tyče 5 m	ks	1	22 000 Kč	22 000 Kč
14	spojky vodiček T90/B + upínky	ks	4	250 Kč	1 000 Kč
15	sklop žebřík do prohlubně, spínač	ks	1	1 220 Kč	1 220 Kč
16	mont.nosník I 140 - dodávka stavba	ks	0		0 Kč
17	balné 2% - režie	ks	1	1 800 Kč	1 800 Kč
1. Strojní část - dodávka komponentů výtahu - cena celkem Kč bez DPH :					482 420 Kč

2. Elektro část výtahu		MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem (Kč)
1	rozvaděč výtahu s řízením dvourychl. Motoru agregátu	ks	1	128 000 Kč	128 000 Kč
2	hlavní vypínač výtahu (uzamykatelný)	ks	1	2 800 Kč	2 800 Kč
3	el.instalace výtahu,RJ vlečné kabely	ks	1	22 000 Kč	22 000 Kč
4	bezp. systém - omezení pístu a RJ, najíždky	ks	1	990 Kč	990 Kč
5	celoplošné světelné clony na vstupech do klece	ks	2	3 600 Kč	7 200 Kč
6	kryty,tabulky,návody, nápisy	ks	1	600 Kč	600 Kč
7	GSM komunikace	ks	1	13 200 Kč	13 200 Kč
8	vybavení dle vyhl. 398 - hlásič stanic, induk. poslech	ks	1	5 220 Kč	5 220 Kč
9	přivolávače ve stanicích prosvětlovací s Brail. + displej	ks	4	1 350 Kč	5 400 Kč
10	ovládání panel klece, tlačítka prosvětlovací s Braillem	ks	1	12 200 Kč	12 200 Kč
11	osvětlení šachty pevnými svítidly s elektro instalací	ks	1	3 800 Kč	3 800 Kč
12	nouz. osvětlení klece, rev. jízda v prohl. - EN 81-20	ks	1	5 300 Kč	5 300 Kč
13	kontakty a spínače v šachtě	ks	1	3 500 Kč	3 500 Kč
14	balné 2% - režie	ks	1	1 800 Kč	1 800 Kč
2. Elektro část - dodávka elektro komponentů výtahu - cena celkem Kč bez DPH :					212 010 Kč

3. Ostatní - dokumentace, montáž, zkoušky			ks	Kč / ks	Kč
1	technická dokumentace výtahu (návody + předávací)	ks	1	2 500 Kč	2 500 Kč
2	montáž výtahu	ks	1	110 000 Kč	110 000 Kč
3	montáž lešení v šachtě, příprava staveniště	ks	1	15 000 Kč	15 000 Kč
4	úřední zkouška, posouzení shody - CE, předání výtahu	ks	1	25 000 Kč	25 000 Kč
3. Ostatní a různé - služby a práce - cena celkem Kč bez DPH :					152 500 Kč

CELKOVÝ FINANČNÍ SOUČET		ks	Kč / ks	Kč
CELKOVÝ SOUČET CENY DODÁVKY VÝTAHU - cena VÝTAHU celkem Kč bez DPH :				846 930 Kč

Vypracoval : **Ing. Tomáš Meisner dne 26.6.2018**

180067 PR - POLOŽKOVÝ ROZPOČET = Výkaz výměr - VÝSTAVBA VÝTAHU

Stavba : **Bytový dům blok č.5, Horní 29 , Ostrava - Hrabůvka**
 Objekt : **VÝTAHOVÁ TECHNOLOGIE - POLOŽKOVÝ ROZPOČET VÝTAHU typu : IOH 630/0,4 - 4/4 - P**

p.č.	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem (Kč)
1. Strojní část výtahu			ks	Kč / ks	Kč
1	kabina výtahu ocelová standard - komaxit dle RAL	ks	1	83 600 Kč	83 600 Kč
2	doplňky klece dle vyhl. 398 - sedačka, madlo, zrcadlo	ks	1	7 500 Kč	7 500 Kč
3	rám klece, oboustranné zachycovače	ks	1	50 000 Kč	50 000 Kč
4	vážení klece tenzometrické pod podlahou	ks	1	6 500 Kč	6 500 Kč
5	klec. dveře aut., 2panel. teleskop. 900/2000 komaxit	ks	2	32 500 Kč	65 000 Kč
6	šach. dveře aut. 2 panel. teleskop. 900/2000 komaxit	ks	4	21 000 Kč	84 000 Kč
7	přídavné spínače NO dveří pro BVS	ks	2	2 100 Kč	4 200 Kč
8	závěsné šrouby klece a závaží 4 + 4 ks (šrouby M 16)	ks	8	1 100 Kč	8 800 Kč
9	nárazníky klece pryžové (na ocel. sloupu)	ks	2	500 Kč	1 000 Kč
10	zav.prostředky - lana průměru 10 mm, délky 4 x 16 m	ks	4	2 800 Kč	11 200 Kč
11	výťahový pohon hydraulický = agregát, hadice, píst	ks	1	128 000 Kč	128 000 Kč
12	hydraulický olej 150 l	l	150	44 Kč	6 600 Kč
13	pevná vodítka T 90/B pro klec 2 x 11,65 m, tyče 5 m	ks	1	22 000 Kč	22 000 Kč
14	spojky vodítek T90/B + upínky	ks	4	250 Kč	1 000 Kč
15	sklop žebřík do prohlubně, spínač	ks	1	1 220 Kč	1 220 Kč
16	mont.nosník l 140 - dodávka stavba	ks	0		0 Kč
17	balné 2% - režie	ks	1	1 800 Kč	1 800 Kč
1. Strojní část - dodávka komponentů výtahu - cena celkem Kč bez DPH :					482 420 Kč

2. Elektro část výtahu		MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem (Kč)
1	rozvaděč výtahu s řízením dvourychl. Motoru agregátu	ks	1	128 000 Kč	128 000 Kč
2	hlavní vypínač výtahu (uzamykatelný)	ks	1	2 800 Kč	2 800 Kč
3	el instalace výtahu,RJ,vlečné kabely	ks	1	22 000 Kč	22 000 Kč
4	bezp. systém - omezení pístu a RJ, najíždky	ks	1	990 Kč	990 Kč
5	celoplošné světelné clony na vstupech do klece	ks	2	3 600 Kč	7 200 Kč
6	kryty,tabulky,návody, nápisy	ks	1	600 Kč	600 Kč
7	GSM komunikace	ks	1	13 200 Kč	13 200 Kč
8	vybavení dle vyhl. 398 - hlásič stanic, induk. poslech	ks	1	5 220 Kč	5 220 Kč
9	přivolávače ve stanicích prosvětlovací s Brail. + displej	ks	4	1 350 Kč	5 400 Kč
10	ovládání panel klece, tlačítka prosvětlovací s Braillem	ks	1	12 200 Kč	12 200 Kč
11	osvětlení šachty pevnými svítidly s elektro instalací	ks	1	3 800 Kč	3 800 Kč
12	nouz. osvětlení klece, rev. jízda v prohl. - EN 81-20	ks	1	5 300 Kč	5 300 Kč
13	kontakty a spínače v šachtě	ks	1	3 500 Kč	3 500 Kč
14	balné 2% - režie	ks	1	1 800 Kč	1 800 Kč
2. Elektro část - dodávka elektro komponentů výtahu - cena celkem Kč bez DPH :					212 010 Kč

3. Ostatní - dokumentace, montáž, zkoušky			ks	Kč / ks	Kč
1	technická dokumentac výtahu (návody + předávací)	ks	1	2 500 Kč	2 500 Kč
2	montáž výtahu	ks	1	110 000 Kč	110 000 Kč
3	montáž lešení v šachtě, příprava staveniště	ks	1	15 000 Kč	15 000 Kč
4	úřední zkouška, posouzení shody - CE, předání výtahu	ks	1	25 000 Kč	25 000 Kč
3. Ostatní a různé - služby a práce - cena celkem Kč bez DPH :					152 500 Kč

CELKOVÝ FINANČNÍ SOUČET	ks	Kč / ks	Kč
CELKOVÝ SOUČET CENY DODÁVKY VÝTAHU - cena VÝTAHU celkem Kč bez DPH :			846 930 Kč

Vypracoval : **Ing. Tomáš Meisner dne 26.6.2018**

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vestavba výtahů v bytových domech

Objekt: výťah č.1

Objednatel: městský obvod Ostrava - Jih

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Místo: Odborářská 68 a 74 , Horní 29

Zpracoval: Ing. Jiří Fidler

Datum: 20.02.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

1 Zemní práce

1	001	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 (2,4*2,3)*0,5	m3	2,760	346,00	954,96
2	001	131301109	Příplatek za lepidlo u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	2,760	43,90	121,16
3	001	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4	m3	2,760	868,00	2 395,68
4	001	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,760	34,60	95,50
5	001	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	2,760	198,00	546,48
6	001	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	2,760	87,00	240,12
7	001	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	2,760	79,30	218,87
8	001	162201259	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošením výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	2,760	253,00	698,28
9	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2,760	17,50	48,30
10	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2,760	169,00	466,44
11	001	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	2,760	37,60	103,78
12	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,760	15,10	41,68
13	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	4,968	450,00	2 235,60
14	001	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním 2,4*2,4*0,1	m3	0,576	289,00	166,46
15	001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 2,4*2,4	m2	5,760	10,30	59,33

2 Zakládání

16	002	213221111	Ochranná vrstva na základové spáře z bet. prost. se zvýš. nároky na prostředí C 25/30 tl do 150 mm (2,4*2,4)*0,05	m3	0,288	2 990,00	861,12
17	002	213311141	Poštářa zhutněná pod základy ze štěrkopísku tříděného (2,4*2,4)*0,1	m3	0,576	840,00	483,84
18	001	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	5,760	5,98	34,44
19	011	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm 2,4*2,4*0,1	m3	0,576	1 220,00	702,72
20	011	272391111	Antivibrační rohož základových kleneb z pryže tuhosti do 0,1 MPa volně položená 2,4*0,5	m2	1,200	804,00	964,80
21	011	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30 2,4*2,4*0,4	m3	2,304	2 780,00	6 405,12
22	011	275362021	Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari "typ KD35 5/5 oka 100/100" (((2,4*1,2)*1,2)*2)*0,031"kg/m2"	t	0,214	31 400,00	6 719,60

3

Svislé a kompletní konstrukce

23	011	311231126	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 až 25 na MC 10	m3	0,882	3 930,00	3 466,26
"přízdívka sklepa" 2,4*2,45*0,15					0,882		
24	011	311238122	Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační Porotherm tl 300 mm P15 s maltovanými kapsami na maltu MC	m2	9,703	1 850,00	17 950,55
(2*2,45)+(2,45*2,45)					10,903		
"odpočet dveří" -(0,6*2)					-1,200		
Součet					9,703		
25	011	311238315	Zdivo nosné vnitřní tl 240 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	29,362	1 750,00	51 383,50
((2*3)+(1,9*3))*3					35,100		
"odpočet dveří" -(0,85*2,25)*3					-5,738		
Součet					29,362		
26	011	311238615	Zdivo nosné vnější tepelně izolační POROTHERM tl 400 mm U = 0,22 W/m2K	m2	17,100	2 200,00	37 620,00
9*1,9					17,100		
27	011	312231126	Zdivo výplňové z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 až 25 na MC 10	m3	0,428	3 930,00	1 682,04
"sklepní příčka" 2,4*2,45*0,1					0,588		
"odpočet dveří" -(0,8*2*0,1)					-0,160		
Součet					0,428		

4 Vodorovné konstrukce

28	011	411121011	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních povelů dl do 3800 mm	kus	7,000	818,00	5 726,00
29	593	593411170	deska stropní plná PZD 20-210 209x34x7 cm	kus	7,000	186,00	1 302,00
30	011	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	0,120	7 420,00	890,40
31	130	130107140	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=120 mm	t	0,120	28 500,00	3 420,00

Úpravy povrchů, podlahy a osazování

6 výplní

32	011	612181001	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn	m2	36,000	240,00	8 640,00
"stávající stěna" 18*2					36,000		
33	011	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	90,100	234,00	21 083,40
(2+1,65+1,65)*17					90,100		
34	011	617311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá světlíků nebo výtahových šachet nanášená ručně	m2	95,400	259,00	24 708,60
"omítka výtahové šachty" (2+1,65+1,65)*18					95,400		
35	011	617311191	Příplatek k vápenné omítce světlíků nebo výtahových šachet za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	111,440	61,60	6 864,70
"omítka v patrech" (2+1,65+1,65)*18					95,400		
"omítka sklep" (2,4+2,4+2,4)*2,45					17,640		
" odpočet dveří " -(0,8*2)					-1,600		
Součet					111,440		
36	011	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	216,000	7,50	1 620,00
(2,4*30)*3					216,000		
37	011	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	20,900	182,00	3 803,80
11*1,9					20,900		
38	011	622321101	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	20,900	164,00	3 427,60
39	011	622381011	Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	20,900	255,00	5 329,50
40	011	629999011	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	24,400	39,70	968,68
11+2,4+11					24,400		
41	011	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1,152	3 600,00	4 147,20
"obnova povrchu kolem výtah. šachty"							
(((0,5*2,4)+(2,4*1))*0,08)*4					1,152		
42	011	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	1,152	802,00	923,90
43	011	632459147	Příplatek k potěrům tl do 70 mm za práci v nízkém prostoru	m2	3,600	46,50	167,40
(0,5*2,4)*3					3,600		
44	011	632459177	Příplatek k potěrům tl do 70 mm za plochu do 5 m2	m2	3,600	18,30	65,88
45	011	632481111	Vložka do potěru nebo mazaniny z rabinového pletiva	m2	3,600	48,70	175,32
46	011	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	25,500	51,30	1 308,15

		(4+4+0,5)*3			25,500		
47	011	634661111	Výplň dilatačních spar šířky do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem	m	9,600	71,40	685,44
		2,4*4			9,600		
48	011	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	2,000	550,00	1 100,00
49	553	553311040	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 800 L/P	kus	1,000	728,00	728,00
50	553	553311000	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 600 L/P	kus	1,000	699,00	699,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
51	003	941121812	Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 20 m	m2	80,000	45,00	3 600,00
		"fasáda"20*4			80,000		
52	003	941122212	Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému bez podlah š 1,5 m v 20 m za první a ZKD den použití	m2	9 600,000	1,25	12 000,00
		120*80			9 600,000		
53	003	941221112	Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	80,000	55,00	4 400,00
		"fasáda"20*4			80,000		
54	003	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	25,920	42,50	1 101,60
		"vnitřní" ((2,4*0,9)+(2,4*1,8))*4			25,920		
55	003	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	3 120,000	2,25	7 020,00
		120*26			3 120,000		
56	003	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	33,000	27,80	917,40
		"uvnitř výtahové šachty" (2*1,65)*10			33,000		
57	003	942211111	Montáž lešení vysunutého dílcového bez podepření v do 20 m	m2	33,000	142,00	4 686,00
		"uvnitř výtahové šachty" (2*1,65)*10			33,000		
58	003	942211211	Příplatek k lešení vysunutému dílcovému bez podepření v do 30 m za první a ZKD den použití	m2	3 960,000	3,20	12 672,00
		120*33			3 960,000		
59	003	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	200,000	12,00	2 400,00
60	003	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	18 000,000	0,35	6 300,00
		90*200			18 000,000		
61	014	952901103	Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2	m2	106,000	21,30	2 257,80
62	014	952901106	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 1,5m2	m2	4,600	34,70	159,62
63	013	962022390	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC do 1 m3	m3	1,215	1 310,00	1 591,65
		"dveře pro výtah - venkovní vstup" 0,45*1,2*2,25			1,215		
64	013	963012510	Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm	m3	1,409	2 960,00	4 170,64
		(1,75*2,3)*0,35			1,409		
65	013	964052111	Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,16 m2	m3	1,728	3 820,00	6 600,96
		"průvlak 1.NP-sklep"2,4*0,6*1,2			1,728		
66	013	964061121	Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva kamenného průřezu zhlaví do 0,03 m2	kus	3,000	527,00	1 581,00
67	013	964072211	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 4 m hmotnosti do 10 kg/m	t	1,000	11 100,00	11 100,00
68	013	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,576	2 890,00	1 664,64
		"sklep" 2,4*2,4*0,1			0,576		
69	013	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	3,888	3 380,00	13 141,44
		"sklep" 2,4*2,4*0,1			0,576		
		"cem. potěr na stropech 1-3NP" ((3*2,4)*0,1)*3			2,160		
		"venkovní balkon" ((2,4*1,6)*0,1)*3			1,152		
		Součet			3,888		
70	013	965045112	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 4 m2	m2	10,800	114,00	1 231,20
		((2,4*3)*0,5)*3			10,800		
71	013	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	3,888	1 280,00	4 976,64
72	013	965081313	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 20 mm plochy přes 1 m2	m2	33,120	85,50	2 831,76

(2,4*3)*3 21,600
 "bakony- terasy" (2,4*1,6)*3 11,520
 Součet 33,120

73	013	966015121	Vybourání částí říms z ŽB prefabrikovaných desek	m	2,400	313,00	751,20
74	013	966032921	Odsekání říms podokenních nebo přesokenních předsazených přes 80 mm	m	7,200	46,70	336,24

2,4*3 7,200

75	013	966054121	Vybourání částí ŽB říms vyložených do 500 mm	m	11,520	358,00	4 124,16
(2,4*1,6)*3					11,520		

76	013	966079861	Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 200 mm ²	kus	3,000	21,50	64,50
77	013	966080101	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 60 mm	m ²	50,880	41,80	2 126,78

"sklep - zateplení stropu" 1,2*2,4 2,880

"fasáda" 20*2,4 48,000

Součet 50,880

78	013	967042712	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 100 mm	m ²	16,000	367,00	5 872,00
79	013	968072245	Vybourání kovových rámců oken jednoduchých včetně křidel pl do 2 m ²	m ²	8,640	158,00	1 365,12

"zábradlí"(2,4*1,2)*3 8,640

80	013	968082017	Vybourání plastových rámců oken zdvojených včetně křidel plochy přes 2 do 4 m ²	m ²	23,040	172,00	3 962,88
----	-----	-----------	---	----------------	--------	--------	----------

"jednotlivá patra"(2,4*3)*3 21,600

"okna sklep" (1,2*0,6)*2 1,440

Součet 23,040

81	013	971033151	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	16,000	101,00	1 616,00
82	013	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m ² na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	6,000	64,50	387,00
83	013	971033441	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m ² na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	43,000	216,00	9 288,00
84	013	972085391	Vybourání otvorů v podhledu stropu rabičovým pl do 0,25 m ²	kus	5,760	104,00	599,04

2,4*2,4 5,760

85	013	973011141	Vysekání kapes ve stěnách nebo stropěch z betonu lehkého do 50x50x50 mm	kus	30,000	10,60	318,00
86	013	973048121	Vysekání kapes ve zdivu z betonu pro zavázání přiček nebo zdí tl do 100 mm	m	24,000	247,00	5 928,00
87	013	974082112	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 30 mm	m	100,000	30,50	3 050,00
88	013	974082212	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MC stěn š do 30 mm	m	100,000	37,10	3 710,00
89	013	975053131	Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 800 kg/m ²	m	28,800	300,00	8 640,00

((2,4+2,4)*2)*3 28,800

90	013	976047231	Vybourání betonových nebo ŽB krycích desek tl do 100 mm	m	2,400	140,00	336,00
91	013	976071111	Vybourání kovových madel a zábradlí	m	9,600	146,00	1 401,60

2,4*4 9,600

92	013	976072221	Vybourání kovových komínových dvířek pl do 0,3 m ² ze zdiva cihelného	kus	4,000	31,00	124,00
93	005	977211112	Řezání ŽB kci hl do 350 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	2,400	2 090,00	5 016,00

"sklep" 2,4 2,400

94	005	977211113	Řezání ŽB kci hl do 420 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	26,400	2 300,00	60 720,00
----	-----	-----------	---	---	--------	----------	-----------

"stropy" (2,4+2+2,4+2)*3 26,400

95	005	977211191	Příplatek k řezání ŽB kci za práci ve stísněném prostoru	m	26,400	369,00	9 741,60
96	013	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm	m	9,600	202,00	1 939,20

2,4*4 9,600

97	013	978011111	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 5 %	m ²	27,300	5,31	144,96
----	-----	-----------	---	----------------	--------	------	--------

"stávající stěna ve výtahové šachtě" 13*2,1 27,300

98	013	978013161	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 %	m ²	27,300	34,50	941,85
99	013	978035115	Odstranění tenkovrstvé omítky obroušením v rozsahu do 50%	m ²	27,300	37,30	1 018,29
100	005	985131111	vodou	m ²	5,760	99,50	573,12

"sklep stávající základy" (2,4+2,4+2,4)*0,8 5,760

997 Přesun sutě

101	013	997013001	Vyklízení sutí z prostorů do 15 m ² s naložením z hl do 2 m	m ³	0,750	4 220,00	3 165,00
102	013	997013009	Příplatek ZKD 5 m hloubky nad 10 m u vyklízení sutí z prostorů do 15 m ²	m ³	0,750	762,00	571,50
103	013	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	41,180	488,00	20 095,84
104	013	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	41,180	58,40	2 404,91
105	013	997013312	Montáž a demontáž shozu sutí v do 20 m	m	18,000	439,00	7 902,00
106	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	41,180	213,00	8 771,34
107	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	615,000	9,27	5 701,05
41*15					615,000		
108	013	99701R801	Poplatek za uložení směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	41,402	500,00	20 701,00
109	013	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	2,000	1 740,00	3 480,00

998 Přesun hmot

110	011	998011015	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 1000 m	t	33,647	170,00	5 719,99
111	011	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	33,647	1 100,00	37 011,70

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

112	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m ²	5,760	85,40	491,90
2,4*2,4					5,760		
113	628	628321340	pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40)	m ²	6,624	106,00	702,14
5,76 * 1,15					6,624		
114	711	711199097	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m ² pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m ²	5,760	26,40	152,06
115	711	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,028	921,00	25,79

713 Izolace tepelné

116	713	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m ²	5,760	28,30	163,01
"strop výtahové šachty" 2,4*2,4					5,760		
117	631	631509860	rohož lamelová ISOVER ML3 600x2500 tl.100 mm	m ²	5,875	390,00	2 291,25
5,76 * 1,02					5,875		
118	631	631668450	deska příčková ROTAFLEX SUPER PDL 01 tl.140 mm	m ²	5,875	200,00	1 175,00
5,76 * 1,02					5,875		
119	713	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,048	868,00	41,66

715 Izolace proti chemickým vlivům

120	715	715121001	Provedení izolace proti chemickým vlivům konstrukce vodorovné tmel dvouvrstvý za studena	m ²	5,760	370,00	2 131,20
2,4*2,4					5,760		
121	246	246122000	barva k nátěrům betonu Izoban šedý bal.5 kg	kus	5,760	450,00	2 592,00
122	715	998715102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti chemickým vlivům v objektech v do 12 m	t	0,012	1 090,00	13,08

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

123	731	733111103	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	6,000	192,00	1 152,00
124	731	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	6,000	8,51	51,06
125	731	733194912	Navaření odbočky na potrubí ocelové hladké D 28x2,6 mm	kus	3,000	154,00	462,00
126	731	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	t	0,009	1 120,00	10,08

734 Ústřední vytápění - armatury

127	731	734211112	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/4 PN 10 do 120°C otopných těles	kus	3,000	62,70	188,10
128	731	734220101	Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100°C vyvažovací	kus	2,000	1 290,00	2 580,00
129	731	734221501	Ventil závitový čtyřcestný G 1/2 x 16 dvoubodové připojení s termostatickým ventilem	soubor	3,000	1 520,00	4 560,00
130	731	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m	t	0,003	806,00	2,42

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

131	731	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	3,000	106,00	318,00
132	731	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového (0,8*1,4)*3	m2	3,360	28,90	97,10
					3,360		

133	731	735152496	přestupní plocha výška/délka 900/900mm výkon 1579 W	kus	3,000	5 920,00	17 760,00
134	731	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	3,000	21,80	65,40
135	731	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	12,000	10,90	130,80
136	731	735494811	Vypuštění vody z otopných těles (0,8*1,4)*3	m2	3,360	18,30	61,49
					3,360		

137	731	735890802	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,180	1 170,00	210,60
-----	-----	-----------	---	---	-------	----------	--------

741 Elektroinstalace - silnoproud

138	741	741122005	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný plochý 3x1 až 2,5 mm2 (CYKYLo)	m	100,000	16,00	1 600,00
139	341	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	100,000	20,50	2 050,00
140	741	741122012	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x4 až 6 mm2 (CYKY)	m	10,000	16,00	160,00
141	741	741128001	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů	m	100,000	30,70	3 070,00
142	741	741130003	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	2,000	20,10	40,20
143	741	741231001	Montáž svorkovnice do rozváděčů - řadová vodič do 2,5 mm2 se zapojením vodičů	kus	1,000	15,70	15,70
144	357	357131100	rozvodnice nástěnná, průhledné dveře RNG-2P28	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
145	741	741240022	Montáž příslušenství rozveden - tabulka pro přístroje lepená	kus	1,000	7,86	7,86
146	741	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální	kus	4,000	96,30	385,20
147	741	741371003	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje bez krytu	kus	1,000	281,00	281,00
148	348	348144390	svítidlo bytové stropní přisazené zářivkové FALCON-236-BAP-K, 2x36W	kus	1,000	1 450,00	1 450,00
149	741	741372013	Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné reflektorové s čidlem	kus	1,000	220,00	220,00
150	741	741410001	Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm2 na povrchu	m	100,000	45,00	4 500,00
151	741	74141R003	příprava a úprava vedení pro napojení výtahu - jistič 32A charakteristika "C"	ks	1,000	850,00	850,00
152	741	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	4 000,00	4 000,00
153	741	741811001	Kontrola rozvaděč nn manipulační, ovládací nebo reléový	kus	1,000	3 460,00	3 460,00
154	741	741820001	Měření zemních odporů zemniče	kus	1,000	2 530,00	2 530,00
155	741	998741103	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 24 m	t	0,026	3 850,00	100,10
156	741	998741181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez použití mechanizace	t	0,026	566,00	14,72

762 Konstrukce tesařské

157	762	762420011	Obložení stropu z desek CETRIS tl 12 mm na sraz šroubovaných	m2	1,250	540,00	675,00
158	762	762429001	Montáž obložení stropu podkladový rošt	m	1,250	64,40	80,50
159	605	605110110	žezvo jehličnaté deskové neopracované střed jakost I	m3	0,052	4 680,00	243,36
					0,05 * 1,04	0,052	
160	762	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,051	1 350,00	68,85

763 Konstrukce suché výstavby

161	763	763131311	SDK podhled deska 1x12,5 bez TI dvouvrstvá dřevěná spodní kce	m2	0,750	564,00	423,00
162	763	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,010	902,00	9,02

764 Konstrukce klempířské

163	764	764206105	Montáž oplechování rovných parapetů rš do 400 mm	m	9,600	187,00	1 795,20
2,4*4					9,600		
164	138	138141830	plech hladký pozinkovaný, jakost DX51 + Z275, 0,55x1000x2000 mm	t	0,060	33 100,00	1 986,00
165	764	764305101	Montáž lemování trub, konzol nebo držáků s krytinou prejzovou, vlnitou průměru do 75 mm	kus	1,000	326,00	326,00
"oplechování stříšky vstupu" 1					1,000		
166	138	138141850	plech hladký pozinkovaný, jakost DX51 + Z275, 0,60x1000x2000 mm	t	0,020	37 300,00	746,00
167	764	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,080	1 650,00	132,00

766 Konstrukce truhlářské

168	766	766622111	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do dřevěné kce	m2	4,125	495,00	2 041,88
(0,5*2,75)*3 "ks"					4,125		
169	611	61140R000	okno plastové pevné zasklení 50 x 2750 cm	kus	3,000	7 350,00	22 050,00
170	766	766660001	Montáž dveřních křidel otvřítavých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	593,00	1 186,00
171	611	61164R020	dveře vnitřní plně plechové profilované 1křídlové 60x197 cm	kus	1,000	5 700,00	5 700,00
172	611	61164R0030	dveře vnitřní plně plechové profilované 1křídlové 80x197 cm	kus	1,000	7 700,00	7 700,00
173	766	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,050	900,00	45,00

767 Konstrukce zámečnické

174	767	767810111	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,01 m2	kus	4,000	91,20	364,80
175	562	562456030	mřížka větrací plast VM 200x200 B bílá se síťovinou	kus	4,000	131,00	524,00
176	767	767893111	Montáž zámečnických konstrukcí - stříšky vstupu	ks	1,000	3 500,00	3 500,00
177	354	35442R020	stříška nad vstupem viz specifikace	kus	1,000	9 800,00	9 800,00
178	767	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,210	1 180,00	247,80
179	767	998767193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,001	699,00	0,70

771 Podlahy z dlaždic

180	771	771571115	Montáž podlah z keramických dlaždic rezných hladkých do malty do 22 ks/m2	m2	10,080	540,00	5 443,20
((0,5*2,4)+(0,9*2,4))*3					10,080		
181	597	597611370	dlaždice keramické I. j.	m2	11,088	400,00	4 435,20
10,08 * 1,1					11,088		
182	771	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,593	500,00	296,50

783 Dokončovací práce - nátěry

183	783	783000101	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií	m	100,000	10,60	1 060,00
184	783	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	8,800	92,70	815,76
((2*0,6)*2)+((2*0,8)*2)*2					8,800		
185	783	783401303	Bezoplachové odrezivění klempířských konstrukcí před provedením nátěru	m2	8,800	69,20	608,96
186	783	783614501	Základní jednonásobný syntetický nátěr armatur DN do 100 mm	kus	6,000	150,00	900,00
187	783	783917151	Krycí jednonásobný syntetický nátěr betonové podlahy	m2	9,480	66,50	630,42
(2,4*2,4)+(1,55*2,4)					9,480		

784 Dokončovací práce - malby a tapety

188	784	784121001	Oškrabání malby	m2	36,000	26,10	939,60
18*2					36,000		

189	784	784221005	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 5,00 m	m2	173,015	45,00	7 785,68
			"výtahová šachta" 18*(2+1,56+2+1,65)		129,780		
			"stěny" (2,4+2,1*1,7)*4		23,880		
			"sklep" (1,55+2,4+1,55+2,4)*2,45		19,355		
			Součet		173,015		

58-M Revize vyhrazených technických zařízení

190	958	580103002	Kontrola stavu elektrického okruhu přes 5 do 10 vývodů v prostoru bezpečném	okruh	10,000	150,00	1 500,00
191	958	58010R002	Vypracování revizní zprávy	okruh	1,000	5 000,00	5 000,00
192	449	44932R130	dodávka a montáž přístroj hasicí ruční práškový	kus	1,000	1 250,00	1 250,00
193	HZS	HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista	hod	48,000	297,00	14 256,00
194	HZS	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	48,000	352,00	16 896,00
195	HZS	HZS2311	Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrnik	hod	48,000	267,00	12 816,00
196	HZS	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	48,000	265,00	12 720,00

Vedlejší rozpočtové náklady

197	000	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
198	000	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
199	000	012303000	Geodetické práce - zaměření skutečného provedení v rozsahu nezbytném pro zápis do katastru nemovitostí	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
200	000	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle požadavku SOD	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

Zařízení staveniště

201	000	032002000	Vybavení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
202	000	032103000	Náklady na stavební buňky- 1 ks kancelářské buňky , mobilního WC dle potřeby	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
203	000	032203000	Pronájem ploch staveniště	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
204	000	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
205	000	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
206	000	034203000	Oplocení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
207	000	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
208	000	035002000	Pronájem ploch, objektů	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
209	000	039002000	Zrušení zařízení staveniště včetně úpravy terénu	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00

Celkem

838 837,18

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vestavba výtahů v bytových domech

Objekt: blok 4- stavební část

Objednatel: městský obvod Ostrava - Jih

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Místo: Odborářská 68 a 74 , Horní 29

Zpracoval: Ing. Jiří Fidler

Datum: 20.02.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

1 Zemní práce

1	001	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m ³	m ³	2,760	346,00	954,96
					(2,4*2,3)*0,5	2,760	
2	001	131301109	Příplatek za lepidlost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m ³	2,760	43,90	121,16
3	001	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4	m ³	2,760	868,00	2 395,68
4	001	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	2,760	34,60	95,50
5	001	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m ³	2,760	198,00	546,48
6	001	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m ³	2,760	87,00	240,12
7	001	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m ³	2,760	79,30	218,87
8	001	162201259	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 5 až 7	m ³	2,760	253,00	698,28
9	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	2,760	17,50	48,30
10	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	m ³	2,760	169,00	466,44
11	001	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m ³	2,760	37,60	103,78
12	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	2,760	15,10	41,68
13	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	4,968	450,00	2 235,60
					2,76*1,8	4,968	
14	001	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m ³	0,576	289,00	166,46
					2,4*2,4*0,1	0,576	
15	001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	5,760	10,30	59,33
					2,4*2,4	5,760	

2 Zakládání

16	002	213221111	Ochranná vrstva na základové spáře z bet. prost. se zvýš. nároky na prostředí C 25/30 tl do 150 mm	m ³	0,288	2 990,00	861,12
					(2,4*2,4)*0,05	0,288	
17	002	213311141	Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopisku tříděného	m ³	0,576	840,00	483,84
					(2,4*2,4)*0,1	0,576	
18	001	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m ²	5,760	5,98	34,44
19	011	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m ³	0,576	1 220,00	702,72
					2,4*2,4*0,1	0,576	
20	011	272391111	Antivibrační rohož základových kleneb z pryže tuhosti do 0,1 MPa volně položená	m ²	1,200	804,00	964,80
					2,4*0,5	1,200	
21	011	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m ³	2,304	2 780,00	6 405,12
					2,4*2,4*0,4	2,304	
22	011	275362021	Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari	t	0,214	31 400,00	6 719,60
					"typ KD35 5/5 oka 100/100"		
					((2,4*1,2)*1,2)*2*0,031"kg/m ² "	0,214	

3 Svislé a kompletní konstrukce

23	011	311231126	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 až 25 na MC 10	m3	0,882	3 930,00	3 466,26
"přízdívka sklepa" 2,4*2,45*0,15					0,882		
24	011	311238122	Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační Porotherm tl 300 mm P15 s maltovanými kapsami na maltu MC	m2	9,703	1 850,00	17 950,55
(2*2,45)+(2,45*2,45)					10,903		
"odpočet dveří" -(0,6*2)					-1,200		
Součet					9,703		
25	011	311238315	Zdivo nosné vnitřní tl 240 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	29,362	1 750,00	51 383,50
((2*3)+(1,9*3))*3					35,100		
"odpočet dveří" -(0,85*2,25)*3					-5,738		
Součet					29,362		
26	011	311238615	Zdivo nosné vnější tepelně izolační POROTHERM tl 400 mm U = 0,22 W/m2K	m2	17,100	2 200,00	37 620,00
9*1,9					17,100		
27	011	312231126	Zdivo výplňové z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 až 25 na MC 10	m3	0,428	3 930,00	1 682,04
"sklepní příčka" 2,4*2,45*0,1					0,588		
"odpočet dveří" -(0,8*2*0,1)					-0,160		
Součet					0,428		

4 Vodorovné konstrukce

28	011	411121011	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních povelů dl do 3800 mm	kus	7,000	818,00	5 726,00
29	593	593411170	deska stropní plná PZD 20-210 209x34x7 cm	kus	7,000	186,00	1 302,00
30	011	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	0,120	7 420,00	890,40
31	130	130107140	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=120 mm	t	0,120	28 500,00	3 420,00

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

32	011	612181001	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn	m2	36,000	240,00	8 640,00
"stávající stěna" 18*2					36,000		
33	011	612311141	Vápenná omítka štuková dvourstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	90,100	234,00	21 083,40
(2+1,65+1,65)*17					90,100		
34	011	617311141	Vápenná omítka štuková dvourstvá světlíků nebo výtahových šachet nanášená ručně	m2	95,400	259,00	24 708,60
"omítka výtahové šachty" (2+1,65+1,65)*18					95,400		
35	011	617311191	Příplatek k vápenné omítce světlíků nebo výtahových šachet za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	111,440	61,60	6 864,70
"omítka v patrech" (2+1,65+1,65)*18					95,400		
"omítka sklep" (2,4+2,4+2,4)*2,45					17,640		
"odpočet dveří" -(0,8*2)					-1,600		
Součet					111,440		
36	011	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	216,000	7,50	1 620,00
(2,4*30)*3					216,000		
37	011	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	20,900	182,00	3 803,80
11*1,9					20,900		
38	011	622321101	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	20,900	164,00	3 427,60
39	011	622381011	Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	20,900	255,00	5 329,50
40	011	629999011	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	24,400	39,70	968,68
11+2,4+11					24,400		
41	011	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1,152	3 600,00	4 147,20
"obnova povrchu kolem výtah. šachty" (((0,5*2,4)+(2,4*1))*0,08)*4					1,152		
42	011	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	1,152	802,00	923,90
43	011	632459147	Příplatek k potěrům tl do 70 mm za práci v nízkém prostoru	m2	3,600	46,50	167,40
(0,5*2,4)*3					3,600		
44	011	632459177	Příplatek k potěrům tl do 70 mm za plochu do 5 m2	m2	3,600	18,30	65,88
45	011	632481111	Vložka do potěru nebo mazaniny z rabinového pletiva	m2	3,600	48,70	175,32
46	011	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	25,500	51,30	1 308,15

(4+4+0,5)*3

25,500

47	011	634661111	Výplň dilatačních spar šířky do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem	m	9,600	71,40	685,44
2,4*4					9,600		
48	011	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	2,000	550,00	1 100,00
49	553	553311040	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 800 L/P	kus	1,000	728,00	728,00
50	553	553311000	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 600 L/P	kus	1,000	699,00	699,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

51	003	941121812	Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 20 m	m2	80,000	45,00	3 600,00
"fasáda"20*4					80,000		
52	003	941122212	Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému bez podlah š 1,5 m v 20 m za první a ZKD den použití	m2	9 600,000	1,25	12 000,00
120*80					9 600,000		
53	003	941221112	Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	80,000	55,00	4 400,00
"fasáda"20*4					80,000		
54	003	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	25,920	42,50	1 101,60
"vnitřní" ((2,4*0,9)+(2,4*1,8))*4					25,920		
55	003	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	3 120,000	2,25	7 020,00
120*26					3 120,000		
56	003	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	33,000	27,80	917,40
"uvnitř výtahové šachty" (2*1,65)*10					33,000		
57	003	942211111	Montáž lešení vysunutého dílcového bez podepření v do 20 m	m2	33,000	142,00	4 686,00
"uvnitř výtahové šachty" (2*1,65)*10					33,000		
58	003	942211211	Příplatek k lešení vysunutému dílcovému bez podepření v do 30 m za první a ZKD den použití	m2	3 960,000	3,20	12 672,00
120*33					3 960,000		
59	003	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	200,000	12,00	2 400,00
60	003	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	18 000,000	0,35	6 300,00
90*200					18 000,000		
61	014	952901103	Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2	m2	106,000	21,30	2 257,80
62	014	952901106	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 1,5m2	m2	4,600	34,70	159,62
63	013	962022390	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC do 1 m3	m3	1,215	1 310,00	1 591,65
"dveře pro výtah - venkovní vstup" 0,45*1,2*2,25					1,215		
64	013	963012510	Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm	m3	1,409	2 960,00	4 170,64
(1,75*2,3)*0,35					1,409		
65	013	964052111	Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,16 m2	m3	1,728	3 820,00	6 600,96
"průvlak 1.NP-sklep"2,4*0,6*1,2					1,728		
66	013	964061121	Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva kamenného průřezu zhlaví do 0,03 m2	kus	3,000	527,00	1 581,00
67	013	964072211	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 4 m hmotnosti do 10 kg/m	t	1,000	11 100,00	11 100,00
68	013	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,576	2 890,00	1 664,64
"sklep" 2,4*2,4*0,1					0,576		
69	013	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	3,888	3 380,00	13 141,44
"sklep" 2,4*2,4*0,1					0,576		
"cem. potěr na stropě 1-3NP" ((3*2,4)*0,1)*3					2,160		
"venkovní balkon" ((2,4*1,6)*0,1)*3					1,152		
Součet					3,888		
70	013	965045112	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 4 m2	m2	10,800	114,00	1 231,20
((2,4*3)*0,5)*3					10,800		
71	013	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	3,888	1 280,00	4 976,64
72	013	965081313	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 20 mm plochy přes 1 m2	m2	33,120	85,50	2 831,76

(2,4*3)*3 21,600
 "bakony- terasy" (2,4*1,6)*3 11,520
 Součet 33,120

73	013	966015121	Vybourání části říms z ŽB prefabrikovaných desek	m	2,400	313,00	751,20
74	013	966032921	Odsekání říms podokenních nebo přesokenních předsazených přes 80 mm	m	7,200	46,70	336,24

2,4*3 7,200

75	013	966054121	Vybourání části ŽB říms vyložených do 500 mm	m	11,520	358,00	4 124,16
----	-----	-----------	--	---	--------	--------	----------

(2,4*1,6)*3 11,520

76	013	966079861	Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 200 mm ²	kus	3,000	21,50	64,50
77	013	966080101	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 60 mm	m ²	50,880	41,80	2 126,78

"sklep - zateplení stropu" 1,2*2,4 2,880

"fasáda" 20*2,4 48,000

Součet 50,880

78	013	967042712	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošně tl do 100 mm	m ²	16,000	367,00	5 872,00
79	013	968072245	Vybourání kovových rámtů oken jednoduchých včetně křidel pl do 2 m ²	m ²	8,640	158,00	1 365,12

"zábradlí"(2,4*1,2)*3 8,640

80	013	968082017	Vybourání plastových rámtů oken zdvojených včetně křidel plochy přes 2 do 4 m ²	m ²	23,040	172,00	3 962,88
----	-----	-----------	---	----------------	--------	--------	----------

"jednotlivá patra"(2,4*3)*3 21,600

"okna sklep" (1,2*0,6)*2 1,440

Součet 23,040

81	013	971033151	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	16,000	101,00	1 616,00
82	013	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m ² na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	6,000	64,50	387,00
83	013	971033441	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m ² na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	43,000	216,00	9 288,00
84	013	972085391	Vybourání otvorů v podhledu stropu rabicovém pl do 0,25 m ²	kus	5,760	104,00	599,04

2,4*2,4 5,760

85	013	973011141	Vysekání kapes ve stěnách nebo střepech z betonu lehkého do 50x50x50 mm	kus	30,000	10,60	318,00
86	013	973048121	Vysekání kapes ve zdivu z betonu pro zavázání příček nebo zdí tl do 100 mm	m	24,000	247,00	5 928,00
87	013	974082112	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 30 mm	m	100,000	30,50	3 050,00
88	013	974082212	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MC stěn š do 30 mm	m	100,000	37,10	3 710,00
89	013	975053131	Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 800 kg/m ²	m	28,800	300,00	8 640,00

((2,4+2,4)*2)*3 28,800

90	013	976047231	Vybourání betonových nebo ŽB krycích desek tl do100 mm	m	2,400	140,00	336,00
91	013	976071111	Vybourání kovových madel a zábradlí	m	9,600	146,00	1 401,60

2,4*4 9,600

92	013	976072221	Vybourání kovových komínových dvířek pl do 0,3 m ² ze zdiva cihelného	kus	4,000	31,00	124,00
93	005	977211112	Řezání ŽB kci hl do 350 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	2,400	2 090,00	5 016,00

"sklep" 2,4 2,400

94	005	977211113	Řezání ŽB kci hl do 420 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	26,400	2 300,00	60 720,00
----	-----	-----------	---	---	--------	----------	-----------

"stropy" (2,4+2+2,4+2)*3 26,400

95	005	977211191	Příplatek k řezání ŽB kci za práci ve stísněném prostoru	m	26,400	369,00	9 741,60
96	013	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm	m	9,600	202,00	1 939,20

2,4*4 9,600

97	013	978011111	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 5 %	m ²	27,300	5,31	144,96
----	-----	-----------	---	----------------	--------	------	--------

"stávající stěna ve výtahové šachtě" 13*2,1 27,300

98	013	978013161	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 %	m ²	27,300	34,50	941,85
99	013	978035115	Odstranění tenkovrstvé omítky obroušením v rozsahu do 50%	m ²	27,300	37,30	1 018,29
100	005	985131111	vodou	m ²	5,760	99,50	573,12

"sklep stávající základy" (2,4+2,4+2,4)*0,8 5,760

997 Přesun sutě

101	013	997013001	Vyklizení suti z prostorů do 15 m ² s naložením z hl do 2 m	m ³	0,750	4 220,00	3 165,00
102	013	997013009	Příplatek ZKD 5 m hloubky nad 10 m u vyklizení suti z prostorů do 15 m ²	m ³	0,750	762,00	571,50
103	013	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	41,180	488,00	20 095,84
104	013	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	41,180	58,40	2 404,91
105	013	997013312	Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m	m	18,000	439,00	7 902,00
106	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	41,180	213,00	8 771,34
107	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	615,000	9,27	5 701,05
41*15					615,000		
108	013	99701R801	Poplatek za uložení směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	41,402	500,00	20 701,00
109	013	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	2,000	1 740,00	3 480,00

998 Přesun hmot

110	011	998011015	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 1000 m	t	33,647	170,00	5 719,99
111	011	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	33,647	1 100,00	37 011,70

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

112	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m ²	5,760	85,40	491,90
2,4*2,4					5,760		
113	628	628321340	pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40)	m ²	6,624	106,00	702,14
5,76 * 1,15					6,624		
114	711	711199097	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m ² pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m ²	5,760	26,40	152,06
115	711	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,028	921,00	25,79

713 Izolace tepelné

116	713	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m ²	5,760	28,30	163,01
"strop výtahové šachty" 2,4*2,4					5,760		
117	631	631509860	rohož lamelová ISOVER ML3 600x2500 tl.100 mm	m ²	5,875	390,00	2 291,25
5,76 * 1,02					5,875		
118	631	631668450	deska příčková ROTAFLEX SUPER PDL 01 tl.140 mm	m ²	5,875	200,00	1 175,00
5,76 * 1,02					5,875		
119	713	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,048	868,00	41,66

715 Izolace proti chemickým vlivům

120	715	715121001	Provedení izolace proti chemickým vlivům konstrukce vodorovné tmel dvouvrstvý za studena	m ²	5,760	370,00	2 131,20
2,4*2,4					5,760		
121	246	246122000	barva k nátěrům betonu Izoban šedý bal.5 kg	kus	5,760	450,00	2 592,00
122	715	998715102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti chemickým vlivům v objektech v do 12 m	t	0,012	1 090,00	13,08

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

123	731	733111103	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	6,000	192,00	1 152,00
124	731	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	6,000	8,51	51,06
125	731	733194912	Navaření odbočky na potrubí ocelové hladké D 28x2,6 mm	kus	3,000	154,00	462,00
126	731	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	t	0,009	1 120,00	10,08

734 Ústřední vytápění - armatury

127	731	734211112	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/4 PN 10 do 120°C otopných těles	kus	3,000	62,70	188,10
128	731	734220101	Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100°C vyvažovací	kus	2,000	1 290,00	2 580,00
129	731	734221501	Ventil závitový čtyřcestný G 1/2 x 16 dvoubodové připojení s termostatickým ventilem	soubor	3,000	1 520,00	4 560,00
130	731	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m	t	0,003	806,00	2,42

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

131	731	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládním	kus	3,000	106,00	318,00
132	731	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového (0,8*1,4)*3	m2	3,360	28,90	97,10
					3,360		
133	731	735152496	přestupní plocha výška/délka 900/900mm výkon 1579 W	kus	3,000	5 920,00	17 760,00
134	731	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	3,000	21,80	65,40
135	731	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	12,000	10,90	130,80
136	731	735494811	Vypuštění vody z otopných těles (0,8*1,4)*3	m2	3,360	18,30	61,49
					3,360		
137	731	735890802	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,180	1 170,00	210,60

741 Elektroinstalace - silnoproud

138	741	741122005	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný plochy 3x1 až 2,5 mm2 (CYKYLo)	m	100,000	16,00	1 600,00
139	341	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	100,000	20,50	2 050,00
140	741	741122012	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x4 až 6 mm2 (CYKY)	m	10,000	16,00	160,00
141	741	741128001	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů	m	100,000	30,70	3 070,00
142	741	741130003	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	2,000	20,10	40,20
143	741	741231001	Montáž svorkovnice do rozváděčů - řádová vodič do 2,5 mm2 se zapojením vodičů	kus	1,000	15,70	15,70
144	357	357131100	rozvodnice nástěnná, průhledné dveře RNG-2P28	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
145	741	741240022	Montáž příslušenství rozveden - tabulka pro přístroje lepená	kus	1,000	7,86	7,86
146	741	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální	kus	4,000	96,30	385,20
147	741	741371003	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje bez krytu	kus	1,000	281,00	281,00
148	348	348144390	svítidlo bytové stropní přisazené zářivkové FALCON-236- BAP-K, 2x36W	kus	1,000	1 450,00	1 450,00
149	741	741372013	Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné reflektorové s čidlem	kus	1,000	220,00	220,00
150	741	741410001	Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm2 na povrchu	m	100,000	45,00	4 500,00
151	741	74141R003	příprava a úprava vedení pro napojení výtahu - jištění 32A charakteristika "C"	ks	1,000	850,00	850,00
152	741	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	4 000,00	4 000,00
153	741	741811001	Kontrola rozvaděč nn manipulační, ovládací nebo reléový	kus	1,000	3 460,00	3 460,00
154	741	741820001	Měření zemních odporů zemniče	kus	1,000	2 530,00	2 530,00
155	741	998741103	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 24 m	t	0,026	3 850,00	100,10
156	741	998741181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez použití mechanizace	t	0,026	566,00	14,72

762 Konstrukce tesařské

157	762	762420011	Obložení stropu z desek CETRIS tl 12 mm na sraz šroubovaných	m2	1,250	540,00	675,00
158	762	762429001	Montáž obložení stropu podkladový rošt	m	1,250	64,40	80,50
159	605	605110110	řezivo jehličnaté deskové neopracované střed jakost I 0,05 * 1,04	m3	0,052	4 680,00	243,36
					0,052		
160	762	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,051	1 350,00	68,85

763 Konstrukce suché výstavby

161	763	763131311	SDK podhled deska 1x12,5 bez TI dvouvrstvá dřevěná spodní kce	m2	0,750	564,00	423,00
162	763	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,010	902,00	9,02

764 Konstrukce klempířské

163	764	764206105	Montáž oplechování rovných parapetů rš do 400 mm	m	9,600	187,00	1 795,20
2,4*4					9,600		
164	138	138141830	plech hladký pozinkovaný, jakost DX51 + Z275, 0,55x1000x2000 mm	t	0,060	33 100,00	1 986,00
165	764	764305101	Montáž lemování trub, konzol nebo držáků s krytinou prejzovou, vlnitou průměru do 75 mm	kus	1,000	326,00	326,00
"oplechování stříšky vstupu" 1					1,000		
166	138	138141850	plech hladký pozinkovaný, jakost DX51 + Z275, 0,60x1000x2000 mm	t	0,020	37 300,00	746,00
167	764	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,080	1 650,00	132,00

766 Konstrukce truhlářské

168	766	766622111	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do dřevěné kce	m2	4,125	495,00	2 041,88
(0,5*2,75)*3 "ks"					4,125		
169	611	61140R000	okno plastové pevné zasklení 50 x 2750 cm	kus	3,000	7 350,00	22 050,00
170	766	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	593,00	1 186,00
171	611	61164R020	dveře vnitřní plně plechové profilované 1křídlové 60x197 cm	kus	1,000	5 700,00	5 700,00
172	611	61164R0030	dveře vnitřní plně plechové profilované 1křídlové 80x197 cm	kus	1,000	7 700,00	7 700,00
173	766	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,050	900,00	45,00

767 Konstrukce zámečnické

174	767	767810111	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,01 m2	kus	4,000	91,20	364,80
175	562	562456030	mřížka větrací plast VM 200x200 B bílá se síťovinou	kus	4,000	131,00	524,00
176	767	767893111	Montáž zámečnických konstrukcí - stříšky vstupu	ks	1,000	4 500,00	4 500,00
177	354	35442R020	stříška nad vstupem viz specifikace	kus	1,000	9 800,00	9 800,00
178	767	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,210	1 180,00	247,80
179	767	998767193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,001	699,00	0,70

771 Podlahy z dlaždic

180	771	771571115	Montáž podlah z keramických dlaždic rezných hladkých do malty do 22 ks/m2	m2	10,080	540,00	5 443,20
((0,5*2,4)+(0,9*2,4))*3					10,080		
181	597	597611370	dlaždice keramické I. j.	m2	11,088	400,00	4 435,20
10,08 * 1,1					11,088		
182	771	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,593	500,00	296,50

783 Dokončovací práce - nátěry

183	783	783000101	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií	m	100,000	10,60	1 060,00
184	783	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	8,800	92,70	815,76
((2*0,6)*2)+((2*0,8)*2)*2					8,800		
185	783	783401303	Bezoplachové odrezivění klempířských konstrukcí před provedením nátěru	m2	8,800	69,20	608,96
186	783	783614501	Základní jednonásobný syntetický nátěr armatur DN do 100 mm	kus	6,000	150,00	900,00
187	783	783917151	Krycí jednonásobný syntetický nátěr betonové podlahy	m2	9,480	66,50	630,42
(2,4*2,4)+(1,55*2,4)					9,480		

784 Dokončovací práce - malby a tapety

188	784	784121001	Oškrabání malby	m2	36,000	26,10	939,60
18*2					36,000		

189	784	784221005	Dvounásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 5,00 m	m2	173,015	45,00	7 785,68
			"výtahová šachta" 18*(2+1,56+2+1,65)		129,780		
			"stěny" (2,4+2,1*1,7)*4		23,880		
			"sklep" (1,55+2,4+1,55+2,4)*2,45		19,355		
			Součet		173,015		

58-M Revize vyhrazených technických zařízení

190	958	580103002	Kontrola stavu elektrického okruhu přes 5 do 10 vývodů v prostoru bezpečném	okruh	10,000	150,00	1 500,00
191	958	58010R002	Vypracování revizní zprávy	okruh	1,000	5 000,00	5 000,00
192	449	44932R130	dodávka a montáž přístroj hasící ruční práškový	kus	1,000	1 250,00	1 250,00
193	HZS	HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista	hod	48,000	297,00	14 256,00
194	HZS	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	48,000	352,00	16 896,00
195	HZS	HZS2311	Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrnik	hod	48,000	267,00	12 816,00
196	HZS	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	48,000	265,00	12 720,00

Vedlejší rozpočtové náklady

197	000	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
198	000	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
199	000	012303000	Geodetické práce - zaměření skutečného provedení v rozsahu nezbytném pro zápis do katastru nemovitostí	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
200	000	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle požadavku SOD	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

Zařízení staveniště

201	000	032002000	Vybavení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
202	000	032103000	Náklady na stavební buňky- 1 ks kancelářské buňky , mobilního WC dle potřeby	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
203	000	032203000	Pronájem ploch staveniště	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
204	000	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
205	000	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
206	000	034203000	Oplocení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
207	000	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
208	000	035002000	Pronájem ploch, objektů	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
209	000	039002000	Zrušení zařízení staveniště včetně úpravy terénu	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00

Celkem

839 837,18

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vestavba výtahů v bytových domech

Objekt: blok 5 stavební část

Objednatel: městský obvod Ostrava - Jih

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Místo: Odborářská 68 a 74, Horní 29

Zpracoval: Ing. Jiří Fidler

Datum: 20.02.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

1 Zemní práce

1	001	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m ³	m ³	2,760	346,00	954,96
					(2,4*2,3)*0,5	2,760	
2	001	131301109	Příplatek za lepidlost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m ³	2,760	43,90	121,16
3	001	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4	m ³	2,760	868,00	2 395,68
4	001	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	2,760	34,60	95,50
5	001	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m ³	2,760	198,00	546,48
6	001	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m ³	2,760	87,00	240,12
7	001	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m ³	2,760	79,30	218,87
8	001	162201259	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 5 až 7	m ³	2,760	253,00	698,28
9	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	2,760	17,50	48,30
10	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	m ³	2,760	169,00	466,44
11	001	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných na 95 % PS	m ³	2,760	37,60	103,78
12	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	2,760	15,10	41,68
13	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	4,968	450,00	2 235,60
					2,76*1,8	4,968	
14	001	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuštěním	m ³	0,576	289,00	166,46
					2,4*2,4*0,1	0,576	
15	001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m ²	5,760	10,30	59,33
					2,4*2,4	5,760	

2 Zakládání

16	002	213221111	Ochranná vrstva na základové spáře z bet. prost. se zvýš. nároky na prostředí C 25/30 tl do 150 mm	m ³	0,288	2 990,00	861,12
					(2,4*2,4)*0,05	0,288	
17	002	213311141	Polštář zhuštěný pod základy ze štěrku tříděného	m ³	0,576	840,00	483,84
					(2,4*2,4)*0,1	0,576	
18	001	215901101	Zhuštění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m ²	5,760	5,98	34,44
19	011	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m ³	0,576	1 220,00	702,72
					2,4*2,4*0,1	0,576	
20	011	272391111	Antivibrační rohož základových kleneb z pryže tuhosti do 0,1 MPa volně položená	m ²	1,200	804,00	964,80
					2,4*0,5	1,200	
21	011	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m ³	2,304	2 780,00	6 405,12
					2,4*2,4*0,4	2,304	
22	011	275362021	Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari	t	0,214	31 400,00	6 719,60
					"typ KD35 5/5 oka 100/100"		
					((2,4*1,2)*1,2)*2*0,031"kg/m ² "	0,214	

3

Svislé a kompletní konstrukce

23	011	311231126	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 až 25 na MC 10	m3	0,882	3 930,00	3 466,26
"přizdívka sklepa" 2,4*2,45*0,15					0,882		
24	011	311238122	Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační Porotherm tl 300 mm P15 s maltovanými kapsami na maltu MC	m2	9,703	1 850,00	17 950,55
(2*2,45)+(2,45*2,45)					10,903		
"odpočet dveří" -(0,6*2)					-1,200		
Součet					9,703		
25	011	311238315	Zdivo nosné vnitřní tl 240 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	29,362	1 750,00	51 383,50
((2*3)+(1,9*3))*3					35,100		
"odpočet dveří" -(0,85*2,25)*3					-5,738		
Součet					29,362		
26	011	311238615	Zdivo nosné vnější tepelně izolační POROTHERM tl 400 mm U = 0,22 W/m2K	m2	17,100	2 200,00	37 620,00
9*1,9					17,100		
27	011	312231126	Zdivo výplňové z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 až 25 na MC 10	m3	0,428	3 930,00	1 682,04
"sklepní přička" 2,4*2,45*0,1					0,588		
"odpočet dveří" -(0,8*2*0,1)					-0,160		
Součet					0,428		

4 Vodorovné konstrukce

28	011	411121011	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních poválů dl do 3800 mm	kus	7,000	818,00	5 726,00
29	593	593411170	deska stropní plná PZD 20-210 209x34x7 cm	kus	7,000	186,00	1 302,00
30	011	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	0,120	7 420,00	890,40
31	130	130107140	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=120 mm	t	0,120	28 500,00	3 420,00

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

32	011	612181001	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn	m2	36,000	240,00	8 640,00
"stávající stěna" 18*2					36,000		
33	011	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	90,100	234,00	21 083,40
(2+1,65+1,65)*17					90,100		
34	011	617311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá světlíků nebo výtahových šachet nanášená ručně	m2	95,400	259,00	24 708,60
"omítka výtahové šachty" (2+1,65+1,65)*18					95,400		
35	011	617311191	Příplatek k vápenné omítce světlíků nebo výtahových šachet za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	111,440	61,60	6 864,70
"omítka v patrech" (2+1,65+1,65)*18					95,400		
"omítka sklep" (2,4+2,4+2,4)*2,45					17,640		
" odpočet dveří " -(0,8*2)					-1,600		
Součet					111,440		
36	011	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	216,000	7,50	1 620,00
(2,4*30)*3					216,000		
37	011	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	20,900	182,00	3 803,80
11*1,9					20,900		
38	011	622321101	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	20,900	164,00	3 427,60
39	011	622381011	Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	20,900	255,00	5 329,50
40	011	629999011	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	24,400	39,70	968,68
11+2,4+11					24,400		
41	011	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1,152	3 600,00	4 147,20
"obnova povrchu kolem výtah. šachty" (((0,5*2,4)+(2,4*1))*0,08)*4					1,152		
42	011	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	1,152	802,00	923,90
43	011	632459147	Příplatek k potěrům tl do 70 mm za práci v nízkém prostoru	m2	3,600	46,50	167,40
(0,5*2,4)*3					3,600		
44	011	632459177	Příplatek k potěrům tl do 70 mm za plochu do 5 m2	m2	3,600	18,30	65,88
45	011	632481111	Vložka do potěru nebo mazaniny z rabinového pletiva	m2	3,600	48,70	175,32
46	011	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	25,500	51,30	1 308,15

		(4+4+0,5)*3			25,500		
47	011	634661111	Výplň dilatačních spar šířky do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem	m	9,600	71,40	685,44
		2,4*4			9,600		
48	011	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	2,000	550,00	1 100,00
49	553	553311040	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 800 L/P	kus	1,000	728,00	728,00
50	553	553311000	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 600 L/P	kus	1,000	699,00	699,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
51	003	941121812	Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 20 m	m2	80,000	45,00	3 600,00
		"fasáda"20*4			80,000		
52	003	941122212	Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému bez podlah š 1,5 m v 20 m za první a ZKD den použití	m2	9 600,000	1,25	12 000,00
		120*80			9 600,000		
53	003	941221112	Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	80,000	55,00	4 400,00
		"fasáda"20*4			80,000		
54	003	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	25,920	42,50	1 101,60
		"vnitřní" ((2,4*0,9)+(2,4*1,8))*4			25,920		
55	003	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	3 120,000	2,25	7 020,00
		120*26			3 120,000		
56	003	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	33,000	27,80	917,40
		"uvnitř výtahové šachty" (2*1,65)*10			33,000		
57	003	942211111	Montáž lešení vysunutého dílcového bez podepření v do 20 m	m2	33,000	142,00	4 686,00
		"uvnitř výtahové šachty" (2*1,65)*10			33,000		
58	003	942211211	Příplatek k lešení vysunutému dílcovému bez podepření v do 30 m za první a ZKD den použití	m2	3 960,000	3,20	12 672,00
		120*33			3 960,000		
59	003	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	200,000	12,00	2 400,00
60	003	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	18 000,000	0,35	6 300,00
		90*200			18 000,000		
61	014	952901103	Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2	m2	106,000	21,30	2 257,80
62	014	952901106	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 1,5m2	m2	4,600	34,70	159,62
63	013	962022390	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC do 1 m3	m3	1,215	1 310,00	1 591,65
		"dveře pro výtah - venkovní vstup" 0,45*1,2*2,25			1,215		
64	013	963012510	Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm	m3	1,409	2 960,00	4 170,64
		(1,75*2,3)*0,35			1,409		
65	013	964052111	Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,16 m2	m3	1,728	3 820,00	6 600,96
		"průvlak 1.NP-sklep"2,4*0,6*1,2			1,728		
66	013	964061121	Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva kamenného průřezu zhlaví do 0,03 m2	kus	3,000	527,00	1 581,00
67	013	964072211	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 4 m hmotnosti do 10 kg/m	t	1,000	11 100,00	11 100,00
68	013	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,576	2 890,00	1 664,64
		"sklep" 2,4*2,4*0,1			0,576		
69	013	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	3,888	3 380,00	13 141,44
		"sklep" 2,4*2,4*0,1			0,576		
		"cem. potěr na stropech 1-3NP" ((3*2,4)*0,1)*3			2,160		
		"venkovní balkon" ((2,4*1,6)*0,1)*3			1,152		
		Součet			3,888		
70	013	965045112	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 4 m2	m2	10,800	114,00	1 231,20
		((2,4*3)*0,5)*3			10,800		
71	013	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	3,888	1 280,00	4 976,64
72	013	965081313	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 20 mm plochy přes 1 m2	m2	33,120	85,50	2 831,76

(2,4*3)*3 21,600
 "bakony- terasy" (2,4*1,6)*3 11,520
 Součet 33,120

73	013	966015121	Vybourání částí říms z ŽB prefabrikovaných desek	m	2,400	313,00	751,20
74	013	966032921	Odsekání říms podokenních nebo přesokenních předsažených přes 80 mm	m	7,200	46,70	336,24

2,4*3 7,200

75	013	966054121	Vybourání částí ŽB říms vyložených do 500 mm	m	11,520	358,00	4 124,16
----	-----	-----------	--	---	--------	--------	----------

(2,4*1,6)*3 11,520

76	013	966079861	Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 200 mm2	kus	3,000	21,50	64,50
77	013	966080101	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 60 mm	m2	50,880	41,80	2 126,78

"sklep - zateplení stropu" 1,2*2,4 2,880

"fasáda" 20*2,4 48,000

Součet 50,880

78	013	967042712	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 100 mm	m2	16,000	367,00	5 872,00
79	013	968072245	Vybourání kovových rámců oken jednoduchých včetně křidel pl do 2 m2	m2	8,640	158,00	1 365,12

"zábradlí"(2,4*1,2)*3 8,640

80	013	968082017	Vybourání plastových rámců oken zdvojených včetně křidel plochy přes 2 do 4 m2	m2	23,040	172,00	3 962,88
----	-----	-----------	--	----	--------	--------	----------

"jednotlivá patra"(2,4*3)*3 21,600

"okna sklep" (1,2*0,6)*2 1,440

Součet 23,040

81	013	971033151	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	16,000	101,00	1 616,00
82	013	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	6,000	64,50	387,00
83	013	971033441	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	43,000	216,00	9 288,00
84	013	972085391	Vybourání otvorů v podhledu stropu rabičovým pl do 0,25 m2	kus	5,760	104,00	599,04

2,4*2,4 5,760

85	013	973011141	Vysekání kapes ve stěnách nebo střepech z betonu lehkého do 50x50x50 mm	kus	30,000	10,60	318,00
86	013	973048121	Vysekání kapes ve zdivu z betonu pro zavázání příček nebo zdí tl do 100 mm	m	24,000	247,00	5 928,00
87	013	974082112	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 30 mm	m	100,000	30,50	3 050,00
88	013	974082212	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MC stěn š do 30 mm	m	100,000	37,10	3 710,00
89	013	975053131	Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 800 kg/m2	m	28,800	300,00	8 640,00

((2,4+2,4)*2)*3 28,800

90	013	976047231	Vybourání betonových nebo ŽB krycích desek tl do 100 mm	m	2,400	140,00	336,00
91	013	976071111	Vybourání kovových madel a zábradlí	m	9,600	146,00	1 401,60

2,4*4 9,600

92	013	976072221	Vybourání kovových komínových dvířek pl do 0,3 m2 ze zdiva cihelného	kus	4,000	31,00	124,00
93	005	977211112	Řezání ŽB kci hl do 350 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	2,400	2 090,00	5 016,00

"sklep" 2,4 2,400

94	005	977211113	Řezání ŽB kci hl do 420 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	26,400	2 300,00	60 720,00
----	-----	-----------	--	---	--------	----------	-----------

"stropy" (2,4+2+2,4+2)*3 26,400

95	005	977211191	Příplatek k řezání ŽB kci za práci ve stísněném prostoru	m	26,400	369,00	9 741,60
96	013	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm	m	9,600	202,00	1 939,20

2,4*4 9,600

97	013	978011111	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 5 %	m2	27,300	5,31	144,96
----	-----	-----------	--	----	--------	------	--------

"stávající stěna ve výtahové šachtě" 13*2,1 27,300

98	013	978013161	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 %	m2	27,300	34,50	941,85
99	013	978035115	Odstranění tenkovrstvé omítky obroušením v rozsahu do 50%	m2	27,300	37,30	1 018,29
100	005	985131111	vodou	m2	5,760	99,50	573,12

"sklep stávající základy" (2,4+2,4+2,4)*0,8 5,760

997 Přesun sutě

101	013	997013001	Vyklizení suti z prostorů do 15 m ² s naložením z hl do 2 m	m ³	0,750	4 220,00	3 165,00
102	013	997013009	Příplatek ZKD 5 m hloubky nad 10 m u vyklizení suti z prostorů do 15 m ²	m ³	0,750	762,00	571,50
103	013	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	41,180	488,00	20 095,84
104	013	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	41,180	58,40	2 404,91
105	013	997013312	Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m	m	18,000	439,00	7 902,00
106	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	41,180	213,00	8 771,34
107	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	615,000	9,27	5 701,05
41*15					615,000		

108	013	99701R801	Poplatek za uložení směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	41,402	500,00	20 701,00
109	013	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	2,000	1 740,00	3 480,00

998 Přesun hmot

110	011	998011015	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 1000 m	t	33,647	170,00	5 719,99
111	011	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	33,647	1 100,00	37 011,70

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

112	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m ²	5,760	85,40	491,90
2,4*2,4					5,760		
113	628	628321340	pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40)	m ²	6,624	106,00	702,14
5,76 * 1,15					6,624		
114	711	711199097	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m ² pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m ²	5,760	26,40	152,06
115	711	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,028	921,00	25,79

713 Izolace tepelné

116	713	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m ²	5,760	28,30	163,01
"strop výtahové šachty" 2,4*2,4					5,760		
117	631	631509860	rohož lamelová ISOVER ML3 600x2500 tl.100 mm	m ²	5,875	390,00	2 291,25
5,76 * 1,02					5,875		
118	631	631668450	deska příčková ROTAFLEX SUPER PDL 01 tl.140 mm	m ²	5,875	200,00	1 175,00
5,76 * 1,02					5,875		
119	713	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,048	868,00	41,66

715 Izolace proti chemickým vlivům

120	715	715121001	Provedení izolace proti chemickým vlivům konstrukce vodorovné tmel dvouvrstvý za studena	m ²	5,760	370,00	2 131,20
2,4*2,4					5,760		
121	246	246122000	barva k nátěrům betonu Izoban šedý bal.5 kg	kus	5,760	450,00	2 592,00
122	715	998715102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti chemickým vlivům v objektech v do 12 m	t	0,012	1 090,00	13,08

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

123	731	733111103	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	6,000	192,00	1 152,00
124	731	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	6,000	8,51	51,06
125	731	733194912	Navaření odbočky na potrubí ocelové hladké D 28x2,6 mm	kus	3,000	154,00	462,00
126	731	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	t	0,009	1 120,00	10,08

734 Ústřední vytápění - armatury

127	731	734211112	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/4 PN 10 do 120°C otopných těles	kus	3,000	62,70	188,10
128	731	734220101	Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100°C vyvažovací	kus	2,000	1 290,00	2 580,00
129	731	734221501	Ventil závitový čtyřcestný G 1/2 x 16 dvoubodové připojení s termostatickým ventilem	soubor	3,000	1 520,00	4 560,00
130	731	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m	t	0,003	806,00	2,42

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

131	731	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	3,000	106,00	318,00
132	731	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	3,360	28,90	97,10

(0,8*1,4)*3

3,360

133	731	735152496	přestupní plocha výška/délka 900/900mm výkon 1579 W	kus	3,000	5 920,00	17 760,00
134	731	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	3,000	21,80	65,40
135	731	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	12,000	10,90	130,80
136	731	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	3,360	18,30	61,49

(0,8*1,4)*3

3,360

137	731	735890802	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,180	1 170,00	210,60
-----	-----	-----------	--	---	-------	----------	--------

741 Elektroinstalace - silnoproud

138	741	741122005	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný plochý 3x1 až 2,5 mm2 (CYKYLo)	m	100,000	16,00	1 600,00
139	341	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	100,000	20,50	2 050,00
140	741	741122012	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x4 až 6 mm2 (CYKY)	m	10,000	16,00	160,00
141	741	741128001	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů	m	100,000	30,70	3 070,00
142	741	741130003	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	2,000	20,10	40,20
143	741	741231001	Montáž svorkovnice do rozváděčů - řadová vodič do 2,5 mm2 se zapojením vodičů	kus	1,000	15,70	15,70
144	357	357131100	rozvodnice nástěnná, průhledné dveře RNG-2P28	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
145	741	741240022	Montáž příslušenství rozveden - tabulka pro přístroje lepená	kus	1,000	7,86	7,86
146	741	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální	kus	4,000	96,30	385,20
147	741	741371003	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje bez krytu	kus	1,000	281,00	281,00
148	348	348144390	svítidlo bytové stropní přisazené zářivkové FALCON-236- BAP-K, 2x36W	kus	1,000	1 450,00	1 450,00
149	741	741372013	Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné reflektorové s čidlem	kus	1,000	220,00	220,00
150	741	741410001	Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm2 na povrchu	m	100,000	45,00	4 500,00
151	741	74141R003	příprava a úprava vedení pro napojení výtahu - jištění 32A charakteristika "C"	ks	1,000	850,00	850,00
152	741	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	4 000,00	4 000,00
153	741	741811001	Kontrola rozvaděč nn manipulační, ovládací nebo reléový	kus	1,000	3 460,00	3 460,00
154	741	741820001	Měření zemních odporů zemniče	kus	1,000	2 530,00	2 530,00
155	741	998741103	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 24 m	t	0,026	3 850,00	100,10
156	741	998741181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez použití mechanizace	t	0,026	566,00	14,72

762 Konstrukce tesařské

157	762	762420011	Obložení stropu z desek CETRIS tl 12 mm na sraz šroubovaných	m2	1,250	540,00	675,00
158	762	762429001	Montáž obložení stropu podkladový rošt	m	1,250	64,40	80,50
159	605	605110110	řezivo jehličnaté deskové neopracované střed jakost I	m3	0,052	4 680,00	243,36

0,05 * 1,04

0,052

160	762	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,051	1 350,00	68,85
-----	-----	-----------	---	---	-------	----------	-------

763 Konstrukce suché výstavby

161	763	763131311	SDK podhled deska 1x12,5 bez TI dvouvrstvá dřevěná spodní kce	m2	0,750	564,00	423,00
162	763	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,010	902,00	9,02

764 Konstrukce klempířské

163	764	764206105	Montáž oplechování rovných parapetů rš do 400 mm	m	9,600	187,00	1 795,20
2,4*4					9,600		
164	138	138141830	plech hladký pozinkovaný, jakost DX51 + Z275, 0,55x1000x2000 mm	t	0,060	33 100,00	1 986,00
165	764	764305101	Montáž lemování trub, konzol nebo držáků s krytinou preizovou, vlnitou průměru do 75 mm	kus	1,000	326,00	326,00
"oplechování stříšky vstupu" 1					1,000		
166	138	138141850	plech hladký pozinkovaný, jakost DX51 + Z275, 0,60x1000x2000 mm	t	0,020	37 300,00	746,00
167	764	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,080	1 650,00	132,00

766 Konstrukce truhlářské

168	766	766622111	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do dřevěné kce	m2	4,125	495,00	2 041,88
(0,5*2,75)*3 "ks"					4,125		
169	611	61140R000	okno plastové pevné zasklení 50 x 2750 cm	kus	3,000	7 350,00	22 050,00
170	766	766660001	Montáž dveřních křidel otvřítavých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	593,00	1 186,00
171	611	61164R020	dveře vnitřní plně plechové profilované 1křídlové 60x197 cm	kus	1,000	5 700,00	5 700,00
172	611	61164R0030	dveře vnitřní plně plechové profilované 1křídlové 80x197 cm	kus	1,000	7 700,00	7 700,00
173	766	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,050	900,00	45,00

767 Konstrukce zámečnické

174	767	767810111	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,01 m2	kus	4,000	91,20	364,80
175	562	562456030	mřížka větrací plast VM 200x200 B bílá se síťovinou	kus	4,000	131,00	524,00
176	767	767893111	Montáž zámečnických konstrukcí - stříšky vstupu	ks	1,000	3 500,00	3 500,00
177	354	35442R020	stříška nad vstupem viz specifikace	kus	1,000	9 800,00	9 800,00
178	767	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,210	1 180,00	247,80
179	767	998767193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,001	699,00	0,70

771 Podlahy z dlaždic

180	771	771571115	Montáž podlah z keramických dlaždic rezných hladkých do malty do 22 ks/m2	m2	10,080	540,00	5 443,20
((0,5*2,4)+(0,9*2,4))*3					10,080		
181	597	597611370	dlaždice keramické l. j.	m2	11,088	400,00	4 435,20
10,08 * 1,1					11,088		
182	771	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,593	500,00	296,50

783 Dokončovací práce - nátěry

183	783	783000101	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií	m	100,000	10,60	1 060,00
184	783	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	8,800	92,70	815,76
((2*0,6)*2)+((2*0,8)*2)*2					8,800		
185	783	783401303	Bezoplachové odrezivění klempířských konstrukcí před provedením nátěru	m2	8,800	69,20	608,96
186	783	783614501	Základní jednonásobný syntetický nátěr armatur DN do 100 mm	kus	6,000	150,00	900,00
187	783	783917151	Krycí jednonásobný syntetický nátěr betonové podlahy	m2	9,480	66,50	630,42
(2,4*2,4)+(1,55*2,4)					9,480		

784 Dokončovací práce - malby a tapety

188	784	784121001	Oškrabání malby	m2	36,000	26,10	939,60
18*2					36,000		

189	784	784221005	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 5,00 m	m2	173,015	45,00	7 785,68
			"výtahová šachta" 18*(2+1,56+2+1,65)		129,780		
			"stěny" (2,4+2,1*1,7)*4		23,880		
			"sklep" (1,55+2,4+1,55+2,4)*2,45		19,355		
			Součet		173,015		

58-M Revize vyhrazených technických zařízení

190	958	580103002	Kontrola stavu elektrického okruhu přes 5 do 10 vývodů v prostoru bezpečném	okruh	10,000	150,00	1 500,00
191	958	58010R002	Vypracování revizní zprávy	okruh	1,000	5 000,00	5 000,00
192	449	44932R130	dodávka a montáž přístroj hasící ruční práškový	kus	1,000	1 250,00	1 250,00
193	HZS	HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista	hod	48,000	297,00	14 256,00
194	HZS	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	48,000	352,00	16 896,00
195	HZS	HZS2311	Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrnik	hod	48,000	267,00	12 816,00
196	HZS	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	48,000	265,00	12 720,00

Vedlejší rozpočtové náklady

197	000	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
198	000	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
199	000	012303000	Geodetické práce - zaměření skutečného provedení v rozsahu nezbytném pro zápis do katastru nemovitosti	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
200	000	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle požadavku SOD	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

Zařízení staveniště

201	000	032002000	Vybavení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
202	000	032103000	Náklady na stavební buňky- 1 ks kancelářské buňky , mobilního WC dle potřeby	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
203	000	032203000	Pronájem ploch staveniště	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
204	000	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
205	000	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
206	000	034203000	Oplocení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
207	000	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
208	000	035002000	Pronájmy ploch, objektů	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
209	000	039002000	Zrušení zařízení staveniště včetně úpravy terénu	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00

Celkem

838 837,18

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vestavba výtahů v bytových domech
Objekt: zpevněné plochy k výtahům

Objednatel: městský obvod Ostrava - Jih
Zhotovitel: dle výběrového řízení
Místo: Odborářská 68 a 74 , Horní 29

Zpracoval: Ing. Jiří Fidler
Datum: 21.02.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	001	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	15,000	40,20	603,00
2	001	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	15,000	353,00	5 295,00
3	001	121112012	Sejmutí ornice tl vrstvy přes 150 mm ručně s odhozením do 3 m bez vodorovného přemístění	m3	6,120	191,00	1 168,92
((7,5*2,4)+(2,4*6,5)+(2,4*3))*0,15					6,120		
4	001	122201401	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	6,120	117,00	716,04
((7,5*2,4)+(2,4*6,5)+(2,4*3))*0,15					6,120		
5	231	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	15,000	280,00	4 200,00
6	231	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	40,800	16,30	665,04
((7,5*2,4)+(2,4*6,5)+(2,4*3))					40,800		
7	005	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,612	90,90	55,63
40,8 * 0,015					0,612		

3 Svislé a kompletní konstrukce

8	231	348101220	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 4 m2	kus	2,000	258,00	516,00
9	231	34810R120	Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky plochy do 4 m2	kus	2,000	540,00	1 080,00
10	553	55342R210	branka vchodová kovová viz specifikace	kus	2,000	2 500,00	5 000,00
11	553	553423100	plotové pole kovové	kus	2,000	947,00	1 894,00
12	231	348171120	Osazení rámového oplocení výšky do 1,5 m ve sklonu svahu do 15°	m	6,000	104,00	624,00

4 Vodorovné konstrukce

13	221	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm	m2	40,000	75,50	3 020,00
14	221	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 100 mm	m2	40,000	53,10	2 124,00

5 Komunikace pozemní

15	221	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm	m2	40,000	92,30	3 692,00
16	221	596211130	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	40,000	321,00	12 840,00
17	592	592450220	dlažba zámková H-PROFIL kraj HBB 20x16,5x6 cm přírodní	m2	40,000	306,00	12 240,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

18	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	34,000	189,00	6 426,00
7,5+7,5+6,5+6,5+3+3					34,000		
19	592	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	34,000	150,00	5 100,00

M Práce a dodávky M

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

20	946	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,100	1 500,00	150,00
----	-----	-----------	--	----	-------	----------	--------

21	946	460421001	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	18,000	450,00	8 100,00
22	946	460470001	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	kus	3,000	650,00	1 950,00
23	946	460490011	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 20 cm	m	18,000	45,00	810,00
24	946	460490051	Krytí spojek, koncovek a odbočnic pro kabely do 6 kV cihlami s ložem a zásypem pískem	kus	3,000	1 450,00	4 350,00
25	946	460520164	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 mm uložených do rýhy	m	18,000	250,00	4 500,00
26	345	345711060	trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH L3m 8016E	m	18,000	32,80	590,40
27	946	460560004	Zásyp rýh ručně šířky 20 cm, hloubky 50 cm, z hominy třídy 4	m	18,000	250,00	4 500,00
28	946	460620002	Položení drnu včetně zalití vodou na rovině	m2	18,000	150,00	2 700,00

HZS Hodinové zúčtovací sazby

29	HZS	HZS3121	Hodinová zúčtovací sazba montér ocelových konstrukcí	hod	40,000	350,00	14 000,00
30	HZS	HZS3122	Hodinová zúčtovací sazba montér ocelových konstrukcí odborný	hod	40,000	350,00	14 000,00

Celkem

122 910,03

Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí účastník předpokládá realizaci veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce			Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
VZ 34.19 – „Výstavba osobních výtahů v bytových domech Odborářská 68, 74 a Horní 29, Ostrava – Hrabůvka”				
1.	Název:	BESKYDSKÉ VÝTAHY spol.s.r.o.	Výtah 2 540 790	49
	Sídlo / místo podnikání:	Dobrovského 847/29, Ostrava 2, 702 00		
	Tel., fax:	+420 720 028 737		
	E-mail:	obchod@beskydskevityahy.cz		
	IČO:	04288068		
	DIČ:	CZ 04288068		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	KS Ostrava, odd.C, vl. 63048		
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:	Jozef Machala, jednatel společnosti		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			
2.	Název:			
	Sídlo / místo podnikání:			
	Tel., fax:			
	E-mail:			
	IČO:			
	DIČ:			
	Spisová značka v obchodním rejstříku:			
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:			
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			

Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že ~~nehodlám~~ / **hodlám** (*nehodící se škrtněte*) využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka za	
Podpis osoby:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	Jan Němec, statutární ředitel
Datum:	7.5.2019

HARMONOGRAM - VZ 34.19 - Výstavba osobních výtahů v bytových domech Odborářská 68, 74 a Horní 29, Ostrava - Hrabůvka

	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	110
Vestavba výtahu																
blok 1 stavební část																
Zemní práce																
Zakládání																
Svislé a kompletní konstrukce																
Vodorovné konstrukce																
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																
Ostatní konstrukce a práce, bourání																
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																
Izolace tepelné																
Izolace proti chemickým vlivům																
Ústřední vytápění																
Elektroinstalace - silnoproud																
Konstrukce tesařské																
Konstrukce suché výstavby																
Konstrukce klempířské																
Konstrukce truhlářské																
Konstrukce zámečnické																
Podlahy z dlaždic																
Dokončovací práce - nátěry																
Dokončovací práce - malby a tapety																
Revize vyhrazených technických zařízení																
blok 1 výtah																
blok 4 stavební část																
Zemní práce																
Zakládání																
Svislé a kompletní konstrukce																
Vodorovné konstrukce																
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																
Ostatní konstrukce a práce, bourání																
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																
Izolace tepelné																
Izolace proti chemickým vlivům																
Ústřední vytápění																
Elektroinstalace - silnoproud																
Konstrukce tesařské																
Konstrukce suché výstavby																
Konstrukce klempířské																
Konstrukce truhlářské																
Konstrukce zámečnické																
Podlahy z dlaždic																
Dokončovací práce - nátěry																
Dokončovací práce - malby a tapety																
Revize vyhrazených technických zařízení																
blok 4 výtah																
blok 5 stavební část																
Zemní práce																
Zakládání																
Svislé a kompletní konstrukce																
Vodorovné konstrukce																
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																
Ostatní konstrukce a práce, bourání																
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																
Izolace tepelné																
Izolace proti chemickým vlivům																
Ústřední vytápění																
Elektroinstalace - silnoproud																
Konstrukce tesařské																
Konstrukce suché výstavby																
Konstrukce klempířské																
Konstrukce truhlářské																
Konstrukce zámečnické																
Podlahy z dlaždic																
Dokončovací práce - nátěry																
Dokončovací práce - malby a tapety																
Revize vyhrazených technických zařízení																
blok5 výtah																
zpevněné plochy																
Předání díla a staveniště															4	4