



Vaše značka:

ze dne:

Č. j.: JIH/057264/19/ODK/Bla **VZ 67.19**

Sp. zn.

všem dodavatelům

zveřejněním na profilu zadavatele

- zde -

Vyřizuje: Mgr. Lukáš Blahuta

Telefon: +420 599 430 279

Fax:

E-mail: lukas.blahuta@ovajih.cz

Datum: 3. července 2019

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka: „Oprava chodníků na ul. Patrice Lumumby v Ostravě -Zábřehu“

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, starostou obvodu
IČ: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

V návaznosti na žádost dodavatele přijatou prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK ze dne 28. 06. 2019 poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, výše uvedené veřejné zakázky, a to:

Dotaz č. 1	<ol style="list-style-type: none">1. Stávající plochy se dle projektové dokumentace i výkazu výměr bourají v rozsahu (4210 + 306 + 68 = 4584 m²), avšak nově budované chodníky mají ve výkaze výměru 4742 m² (rozdíl 158 m²). Jaký rozměr je správně?2. Stávající chodníky ze zámkové dlažby dle PD se odstraňují v rozsahu 4210 m², z toho v 729 m² se pouze předláždí zámková dlažba a ve výměře 3481 m² bude odstraněna také stávající konstrukční vrstva. Ve výkaze výměr se vyskytují položky pro zřízení nové konstrukční vrstvy v celém rozsahu realizované zakázky 3819 m² ŠD tl. 20 cm a 923 m² tl. 30 cm (= 4742 m²). V případě, že se budou realizovat nové konstrukční vrstvy v celém rozsahu stavby, je ve výkazu výměr nutné kalkulovat také s odstraněním 729 m² podkladu + likvidace. Co platí?3. Projekt řeší vybudování 18 ks nových uličních vpustí včetně napojení na stávající kanalizaci. Ve výkazu výměr se předpokládá kopání jam v rozsahu (1,0 x 1,0 x 6 m) *18 ks. Za předpokladu, že se výkopy pro UV budou realizovat v průměrných hloubkách cca 3 m je technicky nemožné UV vybudovat a to z důvodu nedostatečného manipulačního prostoru pro osazení pažení, osazení betonových dílců UV a pro napojení na kanalizaci. Úpravou výkazu výměr a navýšení kubatury odkopávek eliminujeme více práce, které by během realizace vpustí určitě vznikly.
-------------------	--

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1	<ol style="list-style-type: none">1. Do výkazu nových chodníků jsou zahrnuty i ostatní vstupní schodiště, jejichž demontáže jsou uvedeny zvlášť, proto jsou zadané výkazy výměr správné.2. U předlažby v rozsahu 729 m² se stávající podkladní vrstvy neodstraňují. Na tyto vrstvy bude uložena nová podkladní vrstva a to z důvodu výškového vyrovnání se stávajícím terénem a s možností odvedení dešťových vod z nového chodníku do okolního volného terénu.3. Vybudování nových uličních vpustí bude provedeno dle Detailu vpustí, který je součástí PD; provedení nového připojení na kanalizaci bude prováděno na základě zjištěných skutečností individuálně, dle technického stavu kanalizační přípojky vždy samostatně. Výkazy výměr zůstávají dle původního zadání.
---	--

Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace je pro zpracování nabídky závazné.

S pozdravem

PhDr. Daniel Jeřábek
vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

Dokument je opatřen elektronickým podpisem.