# PŮDORYS STŘECHY




## KZ 1 SOKL-nad terénem-výšky 300mm
- tepelná izolace stěn tl.120mm
  soklové polystyrenové desky XPS (Perimetr)
- povrchová úprava-disperzní omítková směs mozaiková-nad terénem

## KZ 1a SOKL-pod terénem-výšky 500mm
- tepelná izolace stěn tl.120mm
  soklové polystyrenové desky XPS (Perimetr)
- povrchová úprava-hydroizolační stěrka+nopová fólie-pod terénem

## KZ 2 FASÁDA-stěny
- tepelná izolace stěn tl.160mm, ostění a nadpraží oken a dveří tl.30mm
  fasádní polystyrenové desky EPS 70 F
- povrchová úprava-zatřená minerálně silikonová pastovitá omítka, zrno 2mm

## KZ 2a FASÁDA-stěny
- tepelná izolace stěn tl.30mm, v místě styku s dveřmi a okny
  fasádní polystyrenové desky EPS 70 F
- povrchová úprava-zatřená minerálně silikonová pastovitá omítka, zrno 2mm

## KZ 2b FASÁDA-stěna u atiky-výšky 300mm
- tepelná izolace stěn tl.120mm, v místě styku s atikou
  polystyrenové desky XPS (Perimetr)
- povrchová úprava-zatřená minerálně silikonová pastovitá omítka, zrno 2mm

## KZ 3 LODŽIE, ZÁDVEŘÍ - strop (podhled)
- tepelná izolace tl.50mm, desky s minerálním vláknem
- povrchová úprava-zatřená minerálně silikonová pastovitá omítka, zrno 2mm

## KZ 4 ATIKA-vnitřní stěny
- tepelná izolace atiky tl.50mm, polystyrenové desky EPS 100 S

## KZ 6 FASÁDA-900mm pás u zakládací lišty
- tepelná izolace stěn tl.160mm, ostění a nadpraží oken a dveří tl.30mm
  pás výšky 900mm od zakládací lišty, desky s minerálním vláknem,
- povrchová úprava-zatřená minerálně silikonová pastovitá omítka, zrno 2mm

## S1 SKLADBA STŘECHY

NOVÉ VRSTVY
- PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU -TL.4,5mm S VLOŽKOU Z POLYESTER ROHOŽE SE SKLENĚNÝMI VLÁKNY A POSYPEM
- SAMOLEPÍCÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU -TL.3mm S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY SE SPALITELNOU PE FÓLIÍ NA HORNÍM POVRCHU
- POLYSTYRENOVÉ DESKY EPS 150 S TL.160mm
- POLYURETANOVÉ LEPIDLO
- PŘÍŘEZY ASFALTOVÉHO PÁSU S JEMNOZRNNÝM POSYPEM NAD KOTVAMI
- MECHANICKÉ KOTVENÍ STÁVAJÍCÍHO SOUVRSTVÍ STŘECHY PŘES SYPKOU SPÁDOVOU VRSTVU
- PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S JEMNOZRNNÝM POSYPEM -TL.4,5mm

STÁVAJÍCÍ VRSTVY
- 2xIPA 500+1x FOALBIT S -TL.15mm
- POLSID -TL.50mm
- HERAKLIT -TL.50mm
- STRUSKOPEMZOPÍSEK -TL.50-240mm
- ŽB STROPNÍ DESKY PZD - TL.250mm
- OMÍTKA

## S3 SKLADBA OBVODOVÝCH STĚN

VNĚJŠÍ ETICS

NOVÉ VRSTVY
- ZATŘENÁ PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNO 2mm
- ZÁKLADNÍ VRSTVA-LEPÍCÍ A ARMOVACÍ STĚRKOVÁ HMOTA TL.min 3mm +SKELNÁ TKANINA min 160g/m2
- FASÁDNÍ EPS 70 F TL.160mm + KOTEVNÍ HMOŽDINKY ZAPUŠTĚNÉ S VÍČKY
- PENETRACE + LEPÍCÍ TMEL 5kg/m2

STÁVAJÍCÍ VRSTVY
- VENKOVNÍ OMÍTKA -TL.25mm
- PLYNOSILIKÁTOVÉ PANELY (DOZDÍVKY PLYNOSILIKÁT) -TL.250mm
- VNITŘNÍ OMÍTKA

# LEGENDA BLESK

VODIČ AlMgSi Ø8

SS,SK,SP,SO,SJ – SVORKY JÍMACÍ SOUSTAVY

JÍMACÍ TYČ JR 1,0 AlMgSi

# LEGENDA MATERIÁLU

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

NOVÉ KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ-ETICS

ZPĚTNÝ ZÁSYP VYTĚŽENOU ZEMINOU, ZHUTNIT (ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-32mm, ZHUTNIT)

STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ KONSTRUKCE




# POZNÁMKY

pozn.2 – provedení keramického soklíku u terasy na ±0,00m a +3,60m po zateplení parapetu prosklené čelní stěny

pozn.3 – provedení keramického soklíku u sloupů na ±0,00m a +3,60m

pozn.4 – okapový chodník z betonových dlaždic 500x500mm do kladecí vrstvy lemování zahradním obrubníkem ABO12-20 do beton lože C20/25

pozn.7 – oprava venkovní terasy-vyrovnání povrchu potěrovým betonem C16/20 ve spádu v tl. cca 50-75mm, následně nanesena finální vrstva Smartsoft

pozn.8 – oprava venkovního přístupového chodníku-nová zámková dlažba

| Změna | Popis změny | | Datum | Provedl | Ověřil | Schválil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svazek dok. | D1.1, D1.2 | Stupeň dokumentace | DSP+DPS | | Celková hmotnost | |
| Vypracoval | Ing. NEYOVÁ | Podpisy | Investor | SMO MOb OSTRAVA-JIH | | |
| Ověřil | Ing. JANEČKOVÁ | | Objednatel | SMO MOb OSTRAVA-JIH | | |
| Schválil | Ing. NEYOVÁ | | Měřítko | 1:100 | | |
| Datum | 03/2019 | | Promítání | | | |

Stavba/Část stavby
ZATEPLENÍ OBJEKTU A OPRAVA ZAHRADNÍCH TERAS PŘI MŠ MITUŠOVA 90, OSTRAVA-HRABŮVKA

ivitas®
Výkres je naším duševním a průmyslovým vlastnictvím

Název výkresu/Doplňující název
DILATAČNÍ CELEK "C" – NOVÝ STAV
PŮDORYS STŘECHY+BLESKOSVODY

Číslo výkresu: 18142-D0F-037 | Revize: 0

Formát: A3/3A4 | List: 1 | Listů: 1