


SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Architektonicko-stavební řešení	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
01	I. etapa		
Stavba	Název stavby		Měrná jednotka
W1-2019	Výměna PVC v pavilónu D, Mjr. Nováka 1455/34		Počet jednotek
Projektant			Náklady na m.j.
Zpracovatel projektu	0		Typ rozpočtu
Objednatel			
Dodavatel	BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	321 276		
Z PSV celkem	448 850		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	770 126		
HZS	0		
ZRN+HZS	770 126	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	770 126	Ostatní náklady celkem	0

Výpracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno : PAČANDA PETR		Jméno :	
Datum :		Datum : 15.5.2019		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
		 BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o. Palackého 465/16 702 00 Ostrava-Přivoz IČ 25392077 DIČ CZ25392077			
Základ pro DPH	21,0 %				770 126 Kč
DPH	21,0 %				161 726 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				931 852 Kč	

Poznámka :

Stavba :	W1-2019 Výměna PVC v pavilónu D, Mjr. Nováka 1455/34	Rozpočet : 1
Objekt :	01 I. etapa	Architektonicko-stavební řešení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní	17 261	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	117 191	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	106 359	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	16 895	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	25 107	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	3 517	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 123	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	156 205	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	262 196	0	0	0
783 Nátěry	0	13 129	0	0	0
784 Malby	0	17 319	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	25 824	0	0	0	0
VRN Vedlejší rozpočtové náklady	6 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	321 276	448 850	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN			0	0

BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o.
 Palackého 465/16
 702 00 Ostrava-Přívov
 IČ 25392077 DIČ CZ25392077

Slepý rozpočet

Stavba :	W1-2019 Výměna PVC v pavilónu D, Mjr. Nováka 1455	Rozpočet: 1
Objekt :	01 I. etapa	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
1	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního - štuková s použitím suché maltové směsi v pásu tl. cca 300 mm	m2	123,30	140,00	17 261,44
		1NP:152,65*0,3			45,80	
		2NP:100,525*0,3			30,16	
		3NP:137,625*0,3			41,29	
		Z - ostění (1,77+2,9+2,9)*0,2*2*2			6,06	
	Celkem za:	61 Úpravy povrchů vnitřní				17 261,44
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
2	631311121R00	Doplnění mazanin betonem - oprava podlahy při výměně dveří 1,8*0,3*0,2	m3	0,11	3 492,00	377,14
3	632411904R00	Penetrace podkladů		0,11		
		1NP:174,9	m2	482,70	42,00	20 273,40
		2NP:112,7		174,90		
		3NP:195,1		112,70		
4	632419110R00	Samonivelač, stěrka, ruční zpracování tl.do 10 mm	m2	195,10		
		1NP:174,9		482,70	200,00	96 540,00
		2NP:112,7		174,90		
		3NP:195,1		112,70		
	Celkem za:	63 Podlahy a podlahové konstrukce				117 190,54
Díl: 64		Výplně otvorů				
5	64-001.RXX	D+M vnitřní prosklená stěna s dvěma 1770x2900 bezpečnostní sklo, nouzové dveřní kování, plast Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků - sestava s dvěma z plastových profilů, bílá - dveře dvoukřídlé s pevným nadsvětlikem - zasklení bezpečnostní sklo Conex vč. nadsvětliku, prosklení čiré - kování klika-klikem vložka FAB - samozavírač s aretací, zapuštěný práh P:2	kus	2,00	53 179,50	106 359,00
	Celkem za:	64 Výplně otvorů		2,00		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
6	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	482,70	35,00	16 894,50
		1NP:174,9		174,90		
		2NP:112,7		112,70		
		3NP:195,1		195,10		
	Celkem za:	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				16 894,50
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
7	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání poviakové krytiny - odstranění lepidla, odmaštění	m2	482,70	30,00	14 481,00
		001K:29		28,00		
		002K:22,5		22,50		
		003K:14,6		14,60		
		004:59,8		59,80		
		010:28,5		28,50		
		011:15,8		15,80		
		019:4,7		4,70		
		Mezisoučet		174,90		
		2NP:112,7		112,70		
		3NP:195,1		195,10		
8	965081702R00	Bourání soklíků	m	390,80	19,00	7 425,20

Slepý rozpočet

Stavba :	W1-2019 Výměna PVC v pavilónu D, Mjr. Nováka 1455	Rozpočet: 1
Objekt :	01 I. etapa	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1NP:152,65		152,65		
		2NP:100,525		100,53		
		3NP:137,625		137,63		
9	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	24,00	37,50	900,00
		1a:4+1+3		8,00		
		1b:1+1		2,00		
		1c:2+9+2		13,00		
		1d:1		1,00		
10	968083012RXX	Vybourání prosklených výplní pl.nad 2 m2	m2	10,27	224,10	2 300,61
		1,77*2,9*2		10,27		
Čalkem za 96 Bojovní konstrukcí						25 108,81
Díl: 97	Prorážení otvorů					
11	978013191R00	Otkučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	117,24	30,00	3 517,20
		1NP:152,65*0,3		45,80		
		2NP:100,525*0,3		30,16		
		3NP:137,625*0,3		41,29		
Čalkem za 97 Prorážení otvorů						3 517,20
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
12	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	13,35	234,00	3 122,86
Čalkem za 99 Staveništní přesun hmot						3 122,86
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
13	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	24,00	526,15	12 627,60
		1a:4+1+3		8,00		
		1b:1+1		2,00		
		1c:2+9+2		13,00		
		1d:1		1,00		
14	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křidlových	kus	24,00	50,00	1 200,00
15	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřidlových	kus	24,00	100,00	2 400,00
16	54926002a	Zámek - vložka FAB	kus	24,00	487,50	11 700,00
		1a:8		8,00		
		1b:2		2,00		
		1c:13		13,00		
		1d:1		1,00		
17	766-001.RXX	D+M větrací mřížky dveří 300x100 mm plastové	kus	1,00	687,50	687,50
		1d:1		1,00		
18	766-001.RXX	Oprava stávajících zárubní (poškozené panty aj...)	kus	24,00	437,50	10 500,00
19	54914633a	Dveřní kování klika - klika, nerez	kus	24,00	562,50	13 500,00
		1a:8		8,00		
		1b:2		2,00		
		1d:1		1,00		
		1c:13		13,00		
20	61168801	Dveře vnitřní HPL 1kř. plně bílé 60x197	kus	1,00	4 150,00	4 150,00
		Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvku				
		1d:1		1,00		
21	61168803	Dveře vnitřní HPL 1kř. plně bílé 80x197	kus	15,00	4 150,00	62 250,00
		Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvku				
		1b:2		2,00		
		1c:13		13,00		
22	61168804	Dveře vnitřní HPL 1kř. plně bílé 90x197	kus	8,00	4 150,00	33 200,00
		Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvku				
		1a:8		8,00		
23	61187121	Prah dubový délka 60 cm	kus	1,00	97,50	97,50

Slepý rozpočet

Stavba :	W1-2019 Výměna PVC v pavilónu D, Mjr. Nováka 1455	Rozpočet: 1
Objekt :	01 I. etapa	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
24	61187161	Prah dubový délka 80 cm	kus	15,00	138,00	2 070,00
25	61187181	Prah dubový délka 90 cm	kus	8,00	163,00	1 304,00
26	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,56	923,00	518,58
Čelkem za:						156 205,18
Díl:	776	Podlahy povlakové				
27	776210300RU1	Lepení hran pryžových na stupně včetně dodávky hran	m	13,40	82,25	1 102,15
		203- stupínek (2,7+4)*2		13,40		
28	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	390,80	10,17	3 974,44
		001K:((1,95+0,45)+11,85)*2		28,50		
		002K:(2,75+8,9)*2		23,30		
		003K:(5,9+2,425)*2		16,65		
		004:((6,65+0,5)+8,7)*2		31,70		
		010:((2,05+0,45)+15,35)*2		35,70		
		011:3+3,75+3,75		10,50		
		019:3+1,65+1,65		6,30		
		Mezisoučet		152,65		
		112:(2,4+38,9)*2		82,60		
		113:4,2+3,225+4,2		11,63		
		121:3+1,65+1,65		6,30		
		Mezisoučet		100,53		
		203:(11,7+7,05)*2		37,50		
		207:(2,4+38,7)*2		82,20		
		208:4,2+4,2+3,225		11,63		
		216:3+1,65+1,65		6,30		
		Mezisoučet		137,63		
29	776511810R00	Odstanění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	965,40	30,00	28 962,00
		001K:28*2		58,00		
		002K:22,5*2		45,00		
		003K:14,6*2		29,20		
		004:59,8*2		119,60		
		010:28,5*2		57,00		
		011:15,8*2		31,60		
		019:4,7*2		9,40		
		Mezisoučet		349,80		
		112:91,1*2		182,20		
		113:16,9*2		33,80		
		121:4,7*2		9,40		
		Mezisoučet		225,40		
		203:81,2*2		162,40		
		207:92,3*2		184,60		
		208:16,9*2		33,80		
		209:4,7*2		9,40		
		Mezisoučet		390,20		
30	776981115RT1	Lišta podlahová ukončující, povlak. podlah vč. dodávky lišty	m	18,00	102,60	1 846,80
		1NP:6		6,00		
		2NP:6		6,00		
		3NP:6		6,00		
31	776520010RAF	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík podlahovina tl. 2,0 mm, tl. 33 vhodné do škol	m2	401,50	461,88	185 444,82
		- lepení povlakový podlah				
		- lepení soklíků				
		- napuštění povlakových podlah pastou				

Slepý rozpočet

Stavba :	W1-2019 Výměna PVC v pavilónu D, Mjr. Nováka 1455	Rozpočet: 1
Objekt :	01 I. etapa	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		- dodávku podlahoviny podlahovina tl. 2.0 mm, tř. 33 vhodné do škol vč. ztrátého				
		- dodávka lišty z PVC vč. ztrátého				
		- přesun hmot				
		1NP:174,9			174,90	
		2NP:112,7			112,70	
		3NP:113,9			113,90	
32	776520030RAB	Podlaha povlaková z PVC, soklík podlahovina tř.34 elektricky vodivé	m2	83,88	487,13	40 860,46
		- lepení povlakový podlah				
		- lepení soklíků				
		- napuštění povlakových podlah pastou				
		- dodávku podlahoviny podlahovina tř. 34 elektricky vodivé vč. ztrátého				
		- dodávka lišty z PVC vč. ztrátého				
		- přesun hmot				
		203:81,2			81,20	
		203 - stupínek : (2,7+4)*2*0,2			2,68	
33	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,01	370,80	5,48
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				262 198,15
Díl:	783	Nátěry				
34	783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí	m2	36,00	68,75	2 475,00
		zárubně :36		36,00		
35	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	36,00	78,29	2 818,44
		zárubně:36		36,00		
36	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	72,00	78,54	5 654,88
		zárubně 2x2*36		72,00		
37	783612100R00	Nátěr olejový truhlářských výrobků dvojnásobný	m2	3,96	142,80	565,49
		prahy:0,9*8*0,2		1,44		
		0,8*16*0,2		2,40		
		0,6*1*0,2		0,12		
38	783903812R00	Očištění zárubní	m2	36,00	44,88	1 615,68
		zárubně:24*1,5		36,00		
	Celkem za	783 Nátěry				13 129,49
Díl:	784	Malby				
39	784011221RT2	Zakrytí předmětů, podlah včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	241,35	36,00	8 688,60
		1NP:174,9/2		87,45		
		2NP:112,7/2		56,35		
		3NP:195,1/2		97,55		
40	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	123,30	25,00	3 082,40
		1NP:152,65*0,3		45,80		
		2NP:100,525*0,3		30,16		
		3NP:137,625*0,3		41,29		
		Z - ostění:(1,77+2,9+2,9)*0,2*2*2		6,06		
41	784195212R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	123,30	45,00	5 548,32
		1NP:152,65*0,3		45,80		
		2NP:100,525*0,3		30,16		
		3NP:137,625*0,3		41,29		
		Z - ostění:(1,77+2,9+2,9)*0,2*2*2		6,06		
	Celkem za	784 Malby				17 319,32
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
42	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot nošením	t	8,31	1 024,00	8 504,98
43	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,31	193,50	1 607,14
44	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	157,81	8,42	1 328,74

Slepý rozpočet

Stavba :	W1-2019 Výměna PVC v pavilónu D, Mjr. Nováka 1458	Rozpočet: 1
Objekt :	01 I. etapa	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
45	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	8,31	344,70	2 862,96
46	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	41,53	54,99	2 283,64
47	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	8,31	86,04	714,62
48	979990122R00	Poplatek za skládku sutí	t	8,31	1 026,00	8 521,59
Celkem za D95 Práce na sutích a vybouraných hmot						25 823,66
DII:	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
49	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	Soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
50	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	Soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
51	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
52	005122010R	Provoz objednatel Náklady na zřízení provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.	Soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
53	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolanych osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).	Soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
54	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
Celkem za VRN Vedlejší rozpočtové náklady						6 000,00


BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o.
Palackého 465/16
702 00 Ostrava-Přívov
IČ 25392077 DIČ CZ25392077

Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí účastník předpokládá realizaci veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce		Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
VZ 37.19 „Výměna PVC a vnitřních dveří pavilónu D, objektu Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava Hrabůvka – 1. etapa“			
1. Název:			
Sídlo / místo podnikání:			
Tel., fax:			
E-mail:			
ICO:			
DIO:			
Spisová značka v obchodním rejstříku:			
Osoba oprávněná jednat za účastníka:			
Osoby zmocněné k dalším jednáním:			
2. Název:			
Sídlo / místo podnikání:			
Tel., fax:			
E-mail:			
ICO:			
DIO:			
Spisová značka v obchodním rejstříku:			
Osoba oprávněná jednat za účastníka:			
Osoby zmocněné k dalším jednáním:			

Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že **nehodlám / hodlám** využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

Osoba oprávněná jednat jménem účastníka k plnění veřejné zakázky	
Podpis osoby:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	Pašanda Petr, jednatel
Datum:	15. 5. 2019

STAVBY a INTERIÉRY s.r.o.
Palackého 465/16
702 00 Ostrava-Přívoz
IČ 25392077 DIČ CZ25392077

Harmonogram

Zakázka: Výměna PVC a vnitřních dveří pavilónu D objektu Mjr. Nováka 145534 Ostrava-Hrabůvka

[illegible]

STAVBY a INTERIÉRY s.r.o.
Palackého 465/16
2 00 Ostrava-Přívov
592077 DIČ CZ25392077