

**Stavba** Výměna elektroinstalace společných prostor v BD  
na ul. Výškovická 184 a 186 v Ostravě

**Místo stavby** ulice Výškovická 631/184, 700 30 Ostrava - Výškovice / kraj  
Moravskoslezský

**Investor** Městský obvod Ostrava - Jih  
Horní 791/3 700 30 Ostrava / kraj Moravskoslezský

část	cena
BD na ul. Výškovická 184 v Ostravě	799 033 Kč

**Cena celkem bez DPH** **799 033 Kč**

Výkaz-výměr je pouze orientační a v žádném případě samostatně (bez výkresové dokumentace) neslouží jako podklad pro výběrové řízení. konkrétní materiály a výrobky uvedené v projektové dokumentaci určují specifikaci požadovaných fyzikálních, technických, estetických a kvalitativních vlastností, jež musí splňovat případné alternativy. Změny v projektovém řešení jsou akceptovatelné za předpokladu, že budou tyto vlastnosti dodrženy bez vyvolání zásadních změn v projektovém řešení. Záměny je nutno konzultovat s projektantem, autorem architektonického návrhu a investorem.







ulice Výškovická 631/184, 700 30 Ostrava - Výškovice / kraj Moravskoslezský

Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
<b>Dodávky</b>						
1	Dodávka rozvaděče RE-1 + RSS + RG dle PD s požární odolností EI30	ks	1	31 200,00 Kč	12 000,00 Kč	<b>43 200,00 Kč</b>
2	Dodávka rozvaděče RE-2 dle PD s požární odolností EI30	ks	1	25 103,00 Kč	12 000,00 Kč	<b>37 103,00 Kč</b>
3	Dodávka rozvaděče RE-3 dle PD s požární odolností EI30	ks	1	25 103,00 Kč	12 000,00 Kč	<b>37 103,00 Kč</b>
4	Dodávka rozvaděče RE-4 dle PD s požární odolností EI30	ks	1	25 103,00 Kč	12 000,00 Kč	<b>37 103,00 Kč</b>
5	Dodávka rozvaděče RE-5 dle PD s požární odolností EI30	ks	1	25 103,00 Kč	12 000,00 Kč	<b>37 103,00 Kč</b>
6	Dodávka rozvaděče RE-6 dle PD s požární odolností EI30	ks	1	25 103,00 Kč	12 000,00 Kč	<b>37 103,00 Kč</b>
7	Přípojnice HOP	ks	1	369,00 Kč	5 500,00 Kč	<b>5 869,00 Kč</b>
<b>Svítlidla</b>						
1	A - Svítidlo přisazené 2x26W, TC-DE, kruhové, kryt opál PMMA, EP , prům. 375mm, IP40	ks	19	398,00 Kč	300,00 Kč	<b>13 262,00 Kč</b>
2	B - Svítidlo přisazené 100W/E27/230V IP44 bílá	ks	25	125,00 Kč	300,00 Kč	<b>10 625,00 Kč</b>
3	C - Zářivkové přisazené svítidlo ALDP 2xT8/36W G13	ks	7	411,00 Kč	300,00 Kč	<b>4 977,00 Kč</b>
4	Nouzové svítidlo vč. piktogramu svítící 1h při výpadku	ks	14	601,00 Kč	280,00 Kč	<b>12 334,00 Kč</b>
5	Žárovkový zdroj 26W, TC-DE	ks	38	10,00 Kč	10,00 Kč	<b>760,00 Kč</b>
6	Žárovkový zdroj 100W/E27/230V IP44 bílá	ks	25	15,00 Kč	15,00 Kč	<b>750,00 Kč</b>
7	Zářivkový zdroj T8/36W G13	ks	14	15,00 Kč	15,00 Kč	<b>420,00 Kč</b>
8	Příplatek za ekologickou likvidaci svítidel	ks	65		20,00 Kč	<b>1 300,00 Kč</b>
9	Příplatek za ekologickou likvidaci zdrojů	ks	77		20,00 Kč	<b>1 540,00 Kč</b>
<b>Kabely a vodiče</b>						
1	Kabel CYKY-J 3x1,5mm	m	650	12,00 Kč	25,00 Kč	<b>24 050,00 Kč</b>
2	Kabel CYKY-O 3x1,5mm	m	55	12,00 Kč	25,00 Kč	<b>2 035,00 Kč</b>
3	Kabel CYKY-J 3x2,5mm	m	65	18,00 Kč	25,00 Kč	<b>2 795,00 Kč</b>
4	Kabel CYKY-J 4x10	m	112	145,00 Kč	40,00 Kč	<b>20 720,00 Kč</b>
5	Kabel CYKY-J 5x6 - napojení výtahu	m	43	79,00 Kč	40,00 Kč	<b>5 117,00 Kč</b>
6	Vodič CY 6 zžl	m	23	13,00 Kč	25,00 Kč	<b>874,00 Kč</b>
7	Vodič CY 10 zžl	m	112	25,00 Kč	30,00 Kč	<b>6 160,00 Kč</b>
8	Vodič CY 25 zžl	m	36	49,00 Kč	30,00 Kč	<b>2 844,00 Kč</b>
9	Vodiče 4x CYA 50 - přívod z HDS + stoupací vedení	m	32	598,00 Kč	320,00 Kč	<b>29 376,00 Kč</b>
10	Ukončení kabelů	kpl	1		29 520,00 Kč	<b>29 520,00 Kč</b>
<b>Koncové prvky</b>						
1	Spínač jednopólový 230V, nástěný IP44	ks	5	92,00 Kč	50,00 Kč	<b>710,00 Kč</b>
2	Spínač tlačítkový 230V, zapuštěný IP20	ks	6	91,00 Kč	50,00 Kč	<b>846,00 Kč</b>
3	Spínač pohybový 230V IP44	ks	26	511,00 Kč	50,00 Kč	<b>14 586,00 Kč</b>
4	Zásuvka nástěnná 230V 16A	ks	2	100,00 Kč	50,00 Kč	<b>300,00 Kč</b>
<b>Instalační materiál</b>						
1	Krabice přístrojová pod omítku	ks	6	6,00 Kč	32,00 Kč	<b>228,00 Kč</b>
2	Krabice odbočná pod omítku vč. víčka	ks	22	23,00 Kč	32,00 Kč	<b>1 210,00 Kč</b>
3	Krabice odbočná na omítku vč. víčka	ks	15	11,00 Kč	32,00 Kč	<b>645,00 Kč</b>
4	Krabicové svorky	bal	1	1 205,00 Kč	2 500,00 Kč	<b>3 705,00 Kč</b>
5	Trubka ohebná 16 - 25 mm vč. příchytok	m	32	10,00 Kč	5,00 Kč	<b>480,00 Kč</b>
6	Trubka tuhá 16 - 25 mm vč. příchytok	m	120	10,00 Kč	5,00 Kč	<b>1 800,00 Kč</b>
7	Hmoždinka 8	kpl	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	<b>3 000,00 Kč</b>
8	Sádra 25kg	kpl	1	1 800,00 Kč	5 000,00 Kč	<b>6 800,00 Kč</b>
9	SDK kufr pod stropem s požární odolností EI 30	bm	35	250,00 Kč	350,00 Kč	<b>21 000,00 Kč</b>
<b>Domácí telefon</b>						
1	Řídicí jednotka elektroniky - umístěno v rozvaděči RSS	ks	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	<b>3 000,00 Kč</b>
2	Napáječ pro systém - umístěno v rozvaděči RSS	ks	1	399,00 Kč	1 200,00 Kč	<b>1 599,00 Kč</b>
3	Zvonkové tablo s čtečkou čipů vč. instal. krabice a stříšky	ks	1	6 500,00 Kč	3 000,00 Kč	<b>9 500,00 Kč</b>

4	Modul pro jmenovky	KS	1	1 200,00 Kč	800,00 Kč	<b>2 000,00 Kč</b>
5	Domácí telefon, bílý s odlišným vyzváněním	ks	18	590,00 Kč	500,00 Kč	<b>19 620,00 Kč</b>
6	Elektromechanický zámek 8-12V stř. odběr 750mA	ks	1	362,00 Kč	102,00 Kč	<b>464,00 Kč</b>
7	Zvonkové tlačítko	ks	18	50,00 Kč	50,00 Kč	<b>1 800,00 Kč</b>
8	Krabice přístrojová pod omítku	ks	18	10,00 Kč	23,00 Kč	<b>594,00 Kč</b>
9	Svorková rozvodnice	ks	6	36,00 Kč	36,00 Kč	<b>432,00 Kč</b>
10	Dodávka čipu pro bezkontaktní odemykání dveří (4ks pro bytovou jednotku)	ks	72	39,00 Kč	65,00 Kč	<b>7 488,00 Kč</b>
11	Kabel JYTY 4x1	m	230	15,00 Kč	25,00 Kč	<b>9 200,00 Kč</b>
12	Kabel CYSY 2x0.75	m	8	12,00 Kč	25,00 Kč	<b>296,00 Kč</b>

Dokončovací práce - malby						
1	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1050		15,00 Kč	<b>15 750,00 Kč</b>
2	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po	m2	45		10,00 Kč	<b>450,00 Kč</b>
3	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	98		10,00 Kč	<b>980,00 Kč</b>
4	Čištění vnitř. ploch schodišť po provedení malířských prací	m2	330		10,00 Kč	<b>3 300,00 Kč</b>
5	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných na schodišti do 3,80 m	m2	494	10,00 Kč	26,00 Kč	<b>17 784,00 Kč</b>
6	Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech výšky do 3,80 m (sklepy) viz. popis v TZ	m2	556	10,00 Kč	26,00 Kč	<b>20 016,00 Kč</b>
7	Jednoduché linkování na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	110	15,00 Kč	15,00 Kč	<b>3 300,00 Kč</b>
8	Válečkování barvou jednoduchým válečkem na schodišti - omyvatelná barva do výšky 90cm od podlahy - barva bude upřesněna s investorem (mimo sklepních kójí) vč. dodávky barvy	m2	98	12,00 Kč	31,00 Kč	<b>4 214,00 Kč</b>
9	Keramický obklad (sokl) po obvodu stěn výška cca. 8cm - barva bude upřesněna s investorem vč. dodávky obkladu po celém obvodu podlah společných prostor mimo sklepních prostor	m	106	26,00 Kč	80,00 Kč	<b>11 236,00 Kč</b>
10	Flexibilní lepidlo 25kg	bal	1	1 800,00 Kč	1 000,00 Kč	<b>2 800,00 Kč</b>
11	Akrylátový tmel	bal	5	300,00 Kč	300,00 Kč	<b>3 000,00 Kč</b>

Ostatní						
1	Podružný materiál a práce	kpl	1	10 000,00 Kč	18 000,00 Kč	<b>28 000,00 Kč</b>
2	Demontáž a úpravy stávající elektroinstalace vč. ekologické likvidace odpadu	kpl	1		26 950,00 Kč	<b>26 950,00 Kč</b>
3	Stavební přípomoc vč. průrazů a sekání drážek a zapravení	kpl	1		39 750,00 Kč	<b>39 750,00 Kč</b>
4	Oživení slaboproudé části	kpl	1		7 500,00 Kč	<b>7 500,00 Kč</b>
5	Protipožární přepážka - stoupací vedení mezi rozvaděči	kpl	1	12 500,00 Kč	21 000,00 Kč	<b>33 500,00 Kč</b>
6	Protipožární přepážka - prostupy do bytů	kpl	1	300,00 Kč	300,00 Kč	<b>600,00 Kč</b>
7	Hrubý úklid po každodenním ukončení směny	kpl	1		15 000,00 Kč	<b>15 000,00 Kč</b>
8	Finální úklid společných prostor po skončení elektromontážních prací	kpl	1		3 000,00 Kč	<b>3 000,00 Kč</b>
9	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z kamenných dlaždic	m2	3		100,00 Kč	<b>300,00 Kč</b>
10	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	3		500,00 Kč	<b>1 500,00 Kč</b>
11	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2		500,00 Kč	<b>1 000,00 Kč</b>
12	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	2		500,00 Kč	<b>1 000,00 Kč</b>
13	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	2		500,00 Kč	<b>1 000,00 Kč</b>
14	Uložení sypaniny na skládky	m3	2		200,00 Kč	<b>400,00 Kč</b>
15	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2	120,00 Kč	120,00 Kč	<b>480,00 Kč</b>
16	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	3	150,00 Kč	360,00 Kč	<b>1 530,00 Kč</b>
17	Bourání podkladů betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	6	100,00 Kč	100,00 Kč	<b>1 200,00 Kč</b>
18	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	1	50,00 Kč	100,00 Kč	<b>181,50 Kč</b>
19	Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm	m	1	100,00 Kč	250,00 Kč	<b>175,00 Kč</b>
20	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním vč. dodávky materiálu	m2	1	100,00 Kč	100,00 Kč	<b>190,00 Kč</b>
21	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nástřikem tloušťky 2 mm vč. dodávky materiálu	m2	1	500,00 Kč	100,00 Kč	<b>570,00 Kč</b>

	22	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP vč. dodávky materiálu	m2	1	500,00 Kč	100,00 Kč	<b>570,00 Kč</b>
	23	Výměna protiskluzového profilu na schody	ks	40	199,00 Kč	200,00 Kč	<b>15 960,00 Kč</b>
	24	Dokumentace skutečného provedení	hod	1		5 000,00 Kč	<b>5 000,00 Kč</b>
	25	Výchozí revizní zpráva elektroinstalace	kpl	1		15 500,00 Kč	<b>15 500,00 Kč</b>

	<b>CELKEM</b>						<b>799 032,50</b>

**Stavba****Výměna elektroinstalace společných prostor v BD  
na ul. Výškovická 184 a 186 v Ostravě****Místo stavby**ulice Výškovická 632/186, 700 30 Ostrava - Výškovice / kraj  
Moravskoslezský**Investor**Městský obvod Ostrava - Jih  
Horní 791/3 700 30 Ostrava / kraj Moravskoslezský**část****cena**

<i>BD na ul. Výškovická 186 v Ostravě</i>	797 240 Kč

**Cena celkem bez DPH****797 240 Kč**

Výkaz-výměr je pouze orientační a v žádném případě samostatně (bez výkresové dokumentace) neslouží jako podklad pro výběrové řízení. konkrétní materiály a výrobky uvedené v projektové dokumentaci určují specifikaci požadovaných fyzikálních, technických, estetických a kvalitativních vlastností, jež musí splňovat případné alternativy. Změny v projektovém řešení jsou akceptovatelné za předpokladu, že budou tyto vlastnosti dodrženy bez vyvolání zásadních změn v projektovém řešení. Záměny je nutno konzultovat s projektantem, autorem architektonického návrhu a investorem.



ulice Výškovická 632/186, 700 30 Ostrava - Výškovice / kraj Moravskoslezský

	Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
	<b>Dodávky</b>						
	1	Dodávka rozvaděče RE-1 + RSS + RG dle PD s požární odolností EI30	ks	1	31 200,00 Kč	12 000,00 Kč	43 200,00 Kč
	2	Dodávka rozvaděče RE-2 dle PD s požární odolností EI30	ks	1	25 103,00 Kč	12 000,00 Kč	37 103,00 Kč
	3	Dodávka rozvaděče RE-3 dle PD s požární odolností EI30	ks	1	25 103,00 Kč	12 000,00 Kč	37 103,00 Kč
	4	Dodávka rozvaděče RE-4 dle PD s požární odolností EI30	ks	1	25 103,00 Kč	12 000,00 Kč	37 103,00 Kč
	5	Dodávka rozvaděče RE-5 dle PD s požární odolností EI30	ks	1	25 103,00 Kč	12 000,00 Kč	37 103,00 Kč
	6	Dodávka rozvaděče RE-6 dle PD s požární odolností EI30	ks	1	25 103,00 Kč	12 000,00 Kč	37 103,00 Kč
	7	Přípojnice HOP	ks	1	369,00 Kč	5 500,00 Kč	5 869,00 Kč
	<b>Svítlidla</b>						
	1	A - Svítidlo přisazené 2x26W, TC-DE, kruhové, kryt opál PMMA, EP, prům. 375mm, IP40	ks	19	398,00 Kč	300,00 Kč	13 262,00 Kč
	2	B - Svítidlo přisazené 100W/E27/230V IP44 bílá	ks	15	125,00 Kč	300,00 Kč	6 375,00 Kč
	3	C - Zářivkové přisazené svítidlo ALDP 2xT8/36W G13	ks	11	411,00 Kč	300,00 Kč	7 821,00 Kč
	4	Nouzové svítidlo vč. piktogramu svítící 1h při výpadku	ks	14	601,00 Kč	280,00 Kč	12 334,00 Kč
	5	Žárovkový zdroj 26W, TC-DE	ks	38	10,00 Kč	10,00 Kč	760,00 Kč
	6	Žárovkový zdroj 100W/E27/230V IP44 bílá	ks	15	15,00 Kč	15,00 Kč	450,00 Kč
	7	Zářivkový zdroj T8/36W G13	ks	22	15,00 Kč	15,00 Kč	660,00 Kč
	8	Příplatek za ekologickou likvidaci svítidel	ks	59		20,00 Kč	1 180,00 Kč
	9	Příplatek za ekologickou likvidaci zdrojů	ks	75		20,00 Kč	1 500,00 Kč
	<b>Kabely a vodiče</b>						
	1	Kabel CYKY-J 3x1,5mm	m	650	12,00 Kč	25,00 Kč	24 050,00 Kč
	2	Kabel CYKY-O 3x1,5mm	m	55	12,00 Kč	25,00 Kč	2 035,00 Kč
	3	Kabel CYKY-J 3x2,5mm	m	83	18,00 Kč	25,00 Kč	3 569,00 Kč
	4	Kabel CYKY-J 4x10	m	112	145,00 Kč	40,00 Kč	20 720,00 Kč
	5	Kabel CYKY-J 5x6 - napojení výtahu	m	43	79,00 Kč	40,00 Kč	5 117,00 Kč
	6	Vodič CY 6 zžl	m	23	13,00 Kč	25,00 Kč	874,00 Kč
	7	Vodič CY 10 zžl	m	112	25,00 Kč	30,00 Kč	6 160,00 Kč
	8	Vodič CY 25 zžl	m	36	49,00 Kč	30,00 Kč	2 844,00 Kč
	9	Vodiče 4x CYA 50 - přívod z HDS + stoupací vedení	m	32	598,00 Kč	320,00 Kč	29 376,00 Kč
	10	Ukončení kabelů	kpl	1		29 520,00 Kč	29 520,00 Kč
	<b>Koncové prvky</b>						
	1	Spínač jednopólový 230V, nástěný IP44	ks	6	92,00 Kč	50,00 Kč	852,00 Kč
	2	Spínač tlačítkový 230V, zapuštěný IP20	ks	6	91,00 Kč	50,00 Kč	846,00 Kč
	3	Spínač pohybový 230V IP44	ks	23	511,00 Kč	50,00 Kč	12 903,00 Kč
	4	Zásuvka nástěnná 230V 16A	ks	6	100,00 Kč	50,00 Kč	900,00 Kč
	<b>Instalační materiál</b>						
	1	Krabice přístrojová pod omítku	ks	6	6,00 Kč	32,00 Kč	228,00 Kč
	2	Krabice odbočná pod omítku vč. víčka	ks	22	23,00 Kč	32,00 Kč	1 210,00 Kč
	3	Krabice odbočná na omítku vč. víčka	ks	15	11,00 Kč	32,00 Kč	645,00 Kč
	4	Krabicové svorky	bal	1	1 205,00 Kč	2 500,00 Kč	3 705,00 Kč
	5	Trubka ohebná 16 - 25 mm vč. příchytok	m	32	10,00 Kč	5,00 Kč	480,00 Kč
	6	Trubka tuhá 16 - 25 mm vč. příchytok	m	120	10,00 Kč	5,00 Kč	1 800,00 Kč
	7	Hmoždinka 8	kpl	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	3 000,00 Kč
	8	Sádra 25kg	kpl	1	1 800,00 Kč	5 000,00 Kč	6 800,00 Kč
	9	SDK kufr pod stropem s požární odolností EI 30	bm	35	250,00 Kč	350,00 Kč	21 000,00 Kč
	<b>Domácí telefon</b>						
	1	Řídící jednotka elektroniky - umístěno v rozvaděči RSS	ks	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	3 000,00 Kč
	2	Napáječ pro systém - umístěno v rozvaděči RSS	ks	1	399,00 Kč	1 200,00 Kč	1 599,00 Kč
	3	Zvukové tablo s čtečkou čipů vč. instal. krabice a stříšky	ks	1	6 500,00 Kč	3 000,00 Kč	9 500,00 Kč
	4	Modul pro jmenovky	KS	1	1 200,00 Kč	800,00 Kč	2 000,00 Kč
	5	Domácí telefon, bílý s odlišným vyzváněním	ks	18	590,00 Kč	500,00 Kč	19 620,00 Kč
	6	Elektromechanický zámek 8-12V stř odběr 750mA	ks	1	362,00 Kč	102,00 Kč	464,00 Kč
	7	Zvukové tlačítko	ks	18	50,00 Kč	50,00 Kč	1 800,00 Kč
	8	Krabice přístrojová pod omítku	ks	18	10,00 Kč	23,00 Kč	594,00 Kč
	9	Svorková rozvodnice	ks	6	36,00 Kč	36,00 Kč	432,00 Kč
	10	Dodávka čipu pro bezkontaktní odemykání dveří (4ks pro bytovou jednotku)	ks	72	39,00 Kč	65,00 Kč	7 488,00 Kč
	11	Kabel JYTY 4x1	m	230	15,00 Kč	25,00 Kč	9 200,00 Kč

	12	Kabel CYSY 2x0.75	m	8	12,00 Kč	25,00 Kč	296,00 Kč
	<b>Dokončovací práce - malby</b>						
	1	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1050		15,00 Kč	15 750,00 Kč
	2	Čištění vnitřních ploch oken dvojítyh nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	45		10,00 Kč	450,00 Kč
	3	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	98		10,00 Kč	980,00 Kč
	4	Čištění vnitř.ploch schodišť po provedení malířských prací	m2	330		10,00 Kč	3 300,00 Kč
	5	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných na schodišti do 3,80 m	m2	494	10,00 Kč	26,00 Kč	17 784,00 Kč
	6	Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech výšky do 3,80 m (sklepy) viz. popis v TZ	m2	556	10,00 Kč	26,00 Kč	20 016,00 Kč
	7	Jednoduché linkování na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	110	15,00 Kč	15,00 Kč	3 300,00 Kč
	8	Válečkování barvou jednoduchým válečkem na schodišti - omyvatelná barva do výšky 90cm od podlahy - barva bude upřesněna s investorem (mimo sklepních kóji) vč. dodávky barvy	m2	98	12,00 Kč	31,00 Kč	4 214,00 Kč
	9	Keramický obklad (sokl) po obvodu stěn výška cca. 8cm - barva bude upřesněna s investorem vč. dodávky obkladu po celém obvodu podlah společných prostor mimo sklepních prostor	m	106	26,00 Kč	80,00 Kč	11 236,00 Kč
	10	Flexibilní lepidlo 25kg	bal	1	1 800,00 Kč	1 000,00 Kč	2 800,00 Kč
	11	Akrylátový tmel	bal	5	300,00 Kč	300,00 Kč	3 000,00 Kč
	<b>Ostatní</b>						
	1	Podružný materiál a práce	kpl	1	10 000,00 Kč	18 000,00 Kč	28 000,00 Kč
	2	Demontáž a úpravy stávající elektroinstalace vč. ekologické likvidace odpadu	kpl	1		26 950,00 Kč	26 950,00 Kč
	3	Stavební přípomoc vč. průrazů a sekání drážek a zapravení	kpl	1		39 750,00 Kč	39 750,00 Kč
	4	Oživení slaboproudé části	kpl	1		7 500,00 Kč	7 500,00 Kč
	5	Protipožární přepážka - stoupací vedení mezi rozvaděči	kpl	1	12 500,00 Kč	21 000,00 Kč	33 500,00 Kč
	6	Protipožární přepážka - prostupy do bytů	kpl	1	300,00 Kč	300,00 Kč	600,00 Kč
	7	Hrubý úklid po každodenním ukončení směny	kpl	1		15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
	8	Finální úklid společných prostor po skončení elektromontážních prací	kpl	1		3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
	9	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z kamenných dlaždic	m2	3		100,00 Kč	300,00 Kč
	10	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného. o tl. vrstvy do 100 mm	m2	3		500,00 Kč	1 500,00 Kč
	11	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2		500,00 Kč	1 000,00 Kč
	12	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	2		500,00 Kč	1 000,00 Kč
	13	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	2		500,00 Kč	1 000,00 Kč
	14	Uložení sypaniny na skládky	m3	2		200,00 Kč	400,00 Kč
	15	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštění	m3	2	120,00 Kč	120,00 Kč	480,00 Kč
	16	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	3	150,00 Kč	360,00 Kč	1 530,00 Kč
	17	Bourání podkladů betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	6	100,00 Kč	100,00 Kč	1 200,00 Kč
	18	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	1	50,00 Kč	100,00 Kč	181,50 Kč
	19	Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm	m	1	100,00 Kč	250,00 Kč	175,00 Kč
	20	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním vč. dodávky materiálu	m2	1	100,00 Kč	100,00 Kč	190,00 Kč
	21	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nástřikem tloušťky 2 mm vč. dodávky materiálu	m2	1	500,00 Kč	100,00 Kč	570,00 Kč
	22	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP vč. dodávky materiálu	m2	1	500,00 Kč	100,00 Kč	570,00 Kč
	23	Výměna protiskluzového profilu na schody	ks	40	199,00 Kč	200,00 Kč	15 960,00 Kč
	24	Dokumentace skutečného provedení	hod	1		5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	25	Výchozí revizní zpráva elektroinstalace	kpl	1		15 500,00 Kč	15 500,00 Kč
	<b>CELKEM</b>						
							797 239,50

Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí účastník předpokládá realizaci veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce		Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
VZ 48.19 „Výměna elektroinstalace společných prostor v BD na ul. Výškovická 184, 186, Ostrava-Výškovice“			
Název:	Marek Těžký	165.660,-	10,4%
Sídlo / místo podnikání:	Na Dolinkách 60/5, 747 21 Kravaře		
Tel., fax:	+420 605 888 115		
E-mail:			
ICO:	64604047		
DIC:	CZ7804065412		
Spisová značka v obchodním rejstříku:	RŽP		
Osoba oprávněná jednat za účastníka:			
Osoby zmocněné k dalším jednáním:	Tomáš Hahn		
Název:			
Sídlo / místo podnikání:			
Tel., fax:			
E-mail:			
ICO:			
DIC:			
Spisová značka v obchodním rejstříku:			
Osoba oprávněná jednat za účastníka:			
Osoby zmocněné k dalším jednáním:			

## Stné prohlášení

to prohlašuji, že **nehodlám** / **hodlám** (*nehodící se škrtněte*) využít k plnění veřejné zakázky poddavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

Osoba oprávněná jednat jménem účastníka zadávacího řízení	
Podpis osoby:	[REDACTED]
J. jméno, příjmení, funkce	Tomáš Hahn, jednatel společnosti
Um.	5.6.2019

# HARMONOGRAM PRACÍ - OPRAVA ELEKTROINSTALACE

**ZAPOČETÍ PRACÍ : 4.9.2019**

**UKONČENÍ PRACÍ : 16.10.2019**

**VÝŠKOVICKÁ 184 ,OSTRAVA**

**VÝŠKOVICKÁ 186 ,OSTRAVA**

**DOBA K PŘEDÁNÍ DÍLA**

	sklepy a chodba elektropráce	Výměna HDV	Výměna rozvaděčů	Napojení bytů a dor.techniky	Ostatní elektropráce a malířské práce	UKONČENÍ PRACÍ
	4.9.-20.10.	26.9.	23.9.-25.9.	9.9.-15.9.	30.9.-10.10.	16.10.2019
	4.9.-20.10.	26.9.	23.9.-25.9.	9.9.-15.9.	30.9.-10.10.	16.10.2019
<b>4.9. - 23.10.2019</b>						

