


**LEGENDA :**

— HŘIŠTĚ, BRANKOVÍŠTĚ, CHODNÍKY

- 1 BET. PATKY - OCEL. SLOUPKY OPLOČENÍ - 500x500x1000 mm - KS 22
- 1.1 BET. PATKY - OCEL. SLOUPKY OPLOČENÍ - 800x500x1000 mm - KS 4
- 2 BET. PATKY - VSTUPNÍ BRANKA - 300x300x1000 mm - KS 2
- 3 BET. PATKY - SLOUPKY VOLEJBAL - 600x600x800 mm - KS 2
- BET. PATKY BUDOU PROVEDENY NA ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE TL. 150 MM

- OPLOČENÍ - VÝŠKA 4 M, OCEL. TRUBKY PR. 76x3 MM, CELKOVÁ DL. 70 M
- SPECIFIKACE VIZ V.Č. D.3
- PODZEMNÍ VEDENÍ VO - OKO
- STOŽÁR VO



INVESTOR: SMO MOB Ostrava - jih Horní 719/3, Ostrava - Hrabůvka		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Vlasta Vargová Nádražní 30, Ostrava	
<b>PRIMA HŘIŠTĚ PRO MÍČOVÉ HRU - OPLOČENÍ</b>		Datum: květen 2019	
Místo stavby: parc. č. 793/249, k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Břustkova mezi domy 15 a 17		Stupeň: ÚS	
<b>PŮDORYS ZÁKLADŮ</b>		V.Č. <b>D.2</b>	Měřítko: 1:500