

Veřejná zakázka č.: VZ 68.19
Identifikátor zakázky č.: P19V00000325

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava - Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen „objednatel“

a

S-O-D Holding s.r.o.
Podlesní 1827, 735 41 Petřvald u Karviné
zastoupený Františkem Doležalem, jednatelem

IČO: 26830272
DIČ: CZ26830272
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

Č. účtu: 7025770257/0100
KS:
VS:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu V Ostravě, oddíl 40026,
vložka C

dále jen „zhotovitel“

Obsah smlouvy

čl.I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel a smlouvu uzavírá při svém podnikání.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši 2 400 000 Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních k nahlédnutí.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
6. Zhotovitel stavby, která je předmětem této smlouvy, ani osoba s ním propojená, nesmí u této stavby provádět technický dozor.
7. Smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava - Jih ze dne 8.8.2019 pod usn. 1404/RMOB-JIH/1822/24.

čl.II. Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele, a to v předem stanovené době dílo – stavbu s názvem:

„Oprava hydroizolace MŠ Zlepšovatelů 27“

v souladu s obecně závaznými právními předpisy, touto smlouvou a podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky VZ 68.19, jejíž součástí je projektová dokumentace zpracovaná firmou ČOS exim s.r.o., Alešova 26, 370 01 České Budějovice, IČO: 47237287, datum 05/2019, místo stavby ul. Zlepšovatelů 27, Ostrava-Hrabůvka, (dále jen „stavba“ nebo „dílo“).

Rozsah díla je vymezen nabídkou zhotovitele ze dne 15.7.2019, která je součástí realizační dokumentace stavby.

2. Dále je v případě potřeby součástí provedení díla dle této smlouvy:
 - poskytnutí projekční a inženýrské činnosti potřebné k zajištění hlavního předmětu smlouvy;
 - zpracování projektu zařízení staveniště (dále jen „ZS“) včetně prověření podzemních sítí a zajištění stavebního povolení pro zařízení staveniště včetně úhrady všech nákladů spojených s jeho zřízením, nájmem a provozem, vybudování ZS a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu a následné předání ploch;
 - zajištění a úhrada médií - elektro, tepelné energie a vody pro stavební a sadové účely a jejich měření na vlastní náklady, pokud nebude dohodnuto jinak;
 - náklady na ostrahu;
 - zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými orgány; osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, úhrada všech nákladů s tím spojených včetně uvedení do původního stavu a navrácení jejich správci;
 - zpracování a aktualizace harmonogramu výstavby a zásad organizace výstavby, **které budou přizpůsobeny provozu školského zařízení, pokud práce budou probíhat ve školním roce v době výuky;**
 - zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování

služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a jeho předání objednateli před zahájením prací;

- zajištění funkce odpovědného geodeta (v případě potřeby) po dobu realizace stavby;
- zajištění vytyčení inženýrských sítí před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a jejich zpětného písemného předání jednotlivým správcům;
- zajištění vytyčení obvodu staveniště a objektů stavby, včetně zpracování vytyčovací výkresů;
- zajištění geometrického plánu dokončené stavby a geometrického plánu pro smlouvy o věcných břemenech vkládaných do katastru nemovitostí; zajištění geodetického plánu skutečného provedení staveb a sítí, které se nevkládají do katastru nemovitostí;
- zajištění a dodání dvou vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby; zajištění a dodání 1 CD fotodokumentace stavby;
- likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad;
- plnění podmínek územního rozhodnutí a dalších příslušných povolení, rozhodnutí a požadavků dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizací stavby;
- převzetí veškerých povinností vyplývajících ze stavebního povolení za objednatele (stavebníka);
- zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům;
- denní udržování čistoty na veřejných komunikacích dotčených stavbou;
- provedení předepsaných měření, individuálních a komplexních zkoušek a předání dokladů, atestů a prohlášení o jejich provedení zadavateli. Úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla;
- zajištění a úhrada odpojení (resp. připojení) sítí dle projektu (např. plyn, elektřina pro jednotlivé uživatele);
- zajištění provozních řádů a návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních, z toho jedno na CD ROM, včetně schválení a zaškolení obsluhy;
- zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby;
- zhotovitel je povinen se na vyzvání objednatele (v případě nutnosti stavebního povolení) zúčastnit kolaudace stavby a převzít k plnění díla požadavky kolaudačního orgánu;

3. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných okolností, které vyžadují změny oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (dodatečné práce). Zhotovitel se tyto práce a služby zavazuje realizovat. V případě požadavku na provedení dodatečných prací zapíše objednatel požadavek do stavebního deníku, zhotovitel požadavek ocení dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu s položkami soupisu prací (dále jen „položkový rozpočet nákladů stavby“) a není-li toto možné, pak se položky stavebních a montážních prací nacení podle ceníku stavebních prací dle cenové soustavy platné v době realizace těchto dodatečných prací, přičemž ocenění bude poníženo dle poměru nabídkové ceny zhotovitele a předpokládané ceny veřejné zakázky o.....% (počet % bude doplněn dle nabídkové ceny vybraného uchazeče na veřejnou zakázku, přičemž snížení nebude větší než 30%. V případě vyšší nabídkové ceny bude část věty obsahující ponížení ocenění vypuštěna.). Předmětné dodatečné práce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. V případě uplatnění tohoto odstavce bude bráno v úvahu ustanovení této smlouvy dle čl. VII. odst. 23., odst. 24. a čl. XI. odst. 3..
4. V případě požadavku prací, které nebudou prováděny, objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele dle přílohy č. 1 k této smlouvě. O těchto změnách uzavrou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.
5. Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplynou ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby, popř. z komplexního vyzkoušení.

6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou, a to za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
7. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provádění stavby, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Je-li k provedení díla potřebná součinnost objednatele, určí zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
9. Místo plnění: MŠ Zlepšovatelů 27, parcela č. st. 655, LV 1364, k. ú. Hrabůvka (714585), je vymezeno projektovou dokumentací pro provádění stavby uvedenou v odst. 1. tohoto článku.
10. Místem pro předání dokumentace skutečného provedení díla a dalších písemností, příp. el. nosičů, je Úřad městského obvodu Ostrava - Jih, odbor školství a kultury, oddělení školství (dále jen „OŠK“).
11. Dílo bude realizováno na základě jednostranné písemné výzvy ze strany objednatele - resp. dílčích výzev, které budou podmíněny finančním zajištěním v rozpočtu objednatele.

čl.III. Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena díla v Kč	Bez DPH
Oprava hydroizolace MŠ Zlepšovatelů 27	1 818 043,40

2. Cena bez DPH uvedená v odst. 1. tohoto článku (dále jen „Cena“) je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
3. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet nákladů stavby, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, ostraha, místní, správní a jiné poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, včetně veškerých nákladů spojených s účastí zhotovitele na všech jednáních týkající se plnění této smlouvy. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla.
5. Ke změně Ceny může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde ke změně rozsahu předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.
6. Cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou projektovou dokumentací.
7. **Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).**

čl.IV. Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, **nebude** sloužit výlučně pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění **bude** aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
2. Podkladem pro úhradu Ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.

3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) evidenční číslo daňového dokladu a datum vystavení,
 - b) **agendové číslo smlouvy objednatele** (typ/poř. číslo/rok/odbor) z razítka na první straně této smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky: VZ 68.19; identifikátor: P19V00000325,
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - e) lhůtu splatnosti faktury,
 - f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu,
 - g) název, sídlo, příjemce, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele,
 - h) údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů nezapsaných do Obchodního rejstříku,
 - i) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. OŠK),
 - j) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - k) zařazení jednotlivých výrobků dle Standardní klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace stavebních děl (CZ-CC) dle § 92e zákona o DPH a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Současně musí být uplatněn pokyn Generálního finančního ředitelství (dále jen „pokyn GFR“) D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 - l) daň odvede zákazník
4. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH se smluvní strany dohodly na fakturaci **díla po jeho předání**. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Faktura zhotovitele doložená soupisem provedených prací a předávacím protokolem, které budou podepsány zhotovitelem a písemně odsouhlaseny objednatelem, bude hrazena objednatelem max. do celkové výše 90 % z Ceny.
5. Zhotovitel rozdělí fakturaci dle účetních a daňových požadavků na objekty, investiční a neinvestiční náklady, projekt, samostatné movité věci apod.
6. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a podklady nezbytné k jejich ověření a protokol o předání a převzetí díla do 3 pracovních dnů ode dne předání celého díla. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu předložených dokladů dle stavebního deníku, materiálového deníku a přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným či kontaktním osobám objednatele provedení kontroly umožnit. Oprávněná či kontaktní osoba objednatele potvrdí svým podpisem objem provedených prací a dodávek, a to dohodnutou formou do 3 pracovních dnů od předložení zhotovitelem. Zhotovitel vystaví a doručí objednateli fakturu do 7 kalendářních dnů ode dne předání díla.
7. Lhůta splatnosti faktury, jakož i všech ostatních plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení druhé smluvní straně. Faktura bude doručena jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně pověřenému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení.
8. Objednatel je oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10 % z Ceny, jako záruku za nedodělky a vady, které se objeví při předání a převzetí díla nebo následně v záruční době a k zajištění dalších závazků zhotovitele vzniklých dle této smlouvy, a to za účelem jejich krytí. Tato pozastávka bude zhotoviteli uhrazena v souladu s odst. 11. tohoto článku.
9. Smluvní strany souhlasí s tím, že k pozastávce v době, kdy je v dispozici objednatele, nepřirůstá žádné příslušenství s výjimkou úroků z prodlení se zaplacením pozastávky dle odst. 11. a 12. tohoto článku.
10. Smluvní strany souhlasí s tím, aby na peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení pozastávky byly automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatele dle § 1982 občanského zákoníku započteny peněžitě pohledávky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o dílo (zejména smluvní pokuty a náhrady škod). V rozsahu takto provedeného započtení právo zhotovitele na úhradu pozastávky zaniká.
11. Nezaniklo-li právo zhotovitele na úhradu pozastávky dle odst. 8. a 10. tohoto článku, pak se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit pozastávku následujícím způsobem: polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z Ceny, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 90 dnů po odstranění

všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla; lhůta pro uvolnění pozastávky nesmí být kratší než splatnost konečné faktury. Druhou polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z Ceny, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 30 dnů od uplynutí záruční doby a splnění všech závazků z odpovědnosti zhotovitele za vady.

12. Uvolnění pozastávek bude provedeno na základě písemné výzvy zhotovitele doručené objednateli po splnění podmínek pro uvolnění pozastávky. Splatnost pozastávek uvedená v předchozím odstavci tak nenastane dříve než uplynutím 30 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neučiní takovou výzvu, není objednatel v prodlení se zaplacením pozastávky nebo její části zhotoviteli.
13. Objednatel je oprávněn uvolnit pozastávky i před uplynutím sjednaných termínů a bez žádosti zhotovitele.
14. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou.
15. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn pokyn GŘŘ D-22, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.
16. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována Cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
17. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v úvodu této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
18. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
19. Pokud zhotovitel nevystaví a nedoručí objednateli fakturu v daném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
20. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
21. Před započtením díla nebude objednatel poskytována zhotoviteli zálohová platba. V průběhu realizace může objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zálohou platbu z důvodu vyčerpání finančních prostředků přidělených pro daný kalendářní rok.
22. Smluvní strany se dohodly, že vylučují užití ust. § 2611 občanského zákoníku.
23. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že plnění objednatele z uzavřené smlouvy je závislé na přidělení finančních prostředků objednateli z rozpočtu statutárního města Ostravy v předem určeném limitu každoročního čerpání. Vzhledem k této skutečnosti budou v daném roce provedeny a fakturovány práce v objemu finančního krytí daného roku a v dalších letech vždy ve výši, kterou bude objednatel mít zajištěnu ve svém rozpočtu dalšího roku. V případě nepřidělení finančních prostředků objednateli budou práce přerušeny a lhůta realizace se o dobu přerušení prodlouží. O případném nedostatku finančních prostředků bude zhotovitel písemně informován.

čl.V. Doba plnění

1.
 - a) Termín zahájení realizace díla:
 - do 10 kalendářních dnů od předání staveniště, případně po předchozí dohodě nebo písemné výzvě k realizaci díla ze strany objednatele. Předání staveniště se uskuteční do 3 měsíců od účinnosti smlouvy po předchozí dohodě nebo písemné výzvě, která bude zaslána nejpozději do 1 měsíce od podpisu smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak;

- o termínu předání staveniště bude objednatel zhotovitele prokazatelně informovat. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště bez náležité omluvy, běží lhůta k zahájení realizace díla sjednaná v odst. 1. tohoto článku ode dne určeného v předchozí dohodě nebo písemné výzvě objednatele k převzetí staveniště;
- staveništěm se rozumí místo realizace předmětu díla.

b) **Termín provedení díla**, je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést **do 140 kalendářních dnů** od zahájení realizace díla.

c) **Doba vyhrazená pro předání a převzetí díla** dle odst. 2. tohoto článku začíná běžet nejpozději 5 kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla (lhůty realizace), a to na základě ukončení realizace díla a doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli k zahájení přejímacího řízení a je součástí lhůty realizace díla. V této době není zhotovitel oprávněn bez souhlasu objednatele provádět jakékoli práce na předmětu díla. Souhlas za objednatele je oprávněna dát kontaktní osoba ve věcech smluvních. V případě zjištění, že zhotovitel provádí jakékoli práce na předmětu díla v době vyhrazené pro předání a převzetí díla bez souhlasu objednatele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.

2. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 3 kalendářních dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno do 2 kalendářních dnů ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak. Písemná výzva zhotovitele musí být doručena nejméně 5 kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla dle odst. 1. tohoto článku.

3. **Ke změnám ustanovení této smlouvy týkajících se termínu plnění smluvních závazků může dojít** pouze formou vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného před uplynutím lhůt uvedených v tomto článku, a to zejména za situace, kdy dochází ke změně předmětu díla nebo ceny díla (zpravidla v důsledku nutnosti změny rozsahu prací). V těchto případech má zhotovitel povinnost předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací a podrobné podklady dokládající oprávněnost požadavku na prodloužení lhůty realizace o konkrétní počet dnů vyplývajících z chronologických zápisů zapsaných ve stavebním deníku při zachování lhůty vyhrazené na předání a převzetí díla, přičemž bude dodržen čl. XI. odst. 3 této smlouvy. Projednání upraveného harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních s uvedením data projednání. Dodatečně uplatňované dny přerušení prací a nedodržení čl. XI. odst. 3 této smlouvy nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznány.

4. V případě, že zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla pro vady v projektové (zadávací) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit před zahájením prací, anebo je nemohl zjistit v dostatečném časovém předstihu před jejich prováděním, případně zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z jiných důvodů ležících na straně objednatele, nebo v důsledku zjištění v projektu nezakreslených podzemních zařízení, která brání realizaci prací, zapíše tento požadavek na přerušení prací (provádění díla) do stavebního deníku. Přerušení prací (provádění díla) může odsouhlasit pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních zápisem do stavebního deníku, pokud tak neučiní do 3 pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitele, má se za to, že s přerušením nesouhlasí.

V případě, že zhotovitel bude nucen přerušit provádění díla v důsledku nevhodných klimatických podmínek, zapíše tento požadavek na přerušení prací (provádění díla) do stavebního deníku spolu se soupisem prací, kterých se nevhodné podmínky týkají, včetně uvedení, jaké klimatické podmínky jsou potřebné pro jejich provedení. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky (tzn. srážky a venkovní teploty) neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce. Při posuzování požadavku zhotovitele na přerušení prací (provádění díla) bude brán zřetel na obvyklé klimatické podmínky pro dané roční období, které mohl a

měl zhotovitel při sestavování harmonogramu předvídat. Přerušení prací (provádění díla) z důvodu nevhodných klimatických podmínek může odsouhlasit pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních zápisem do stavebního deníku, pokud tak neučiní do 3 pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitele, má se za to, že s přerušením nesouhlasí.

V případě souhlasu objednatele s přerušením prací z výše uvedených důvodů (tj. z důvodů, v jejichž důsledku nedochází ke změně předmětu díla nebo ceny díla) nedochází k prodloužení lhůty realizace díla, ale pouze k posunutí termínu dokončení a předání díla, tj. nebude uzavírán dodatek ke smlouvě. Zhotovitel je povinen předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací vyplývající z chronologických zápisů o přerušení prací zapsaných ve stavebním deníku. Projednání upraveného harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních s uvedením data projednání. Dodatečně uplatňované dny přerušení nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznány.

5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 3 - Časový harmonogram realizace díla.
6. Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram realizace díla. V případě prodlení s provedením jednotlivých částí (etap) díla dle časového harmonogramu realizace díla, bude zhotovitel písemně upozorněn objednatelem na nedodržení časového harmonogramu realizace díla s tím, že objednatel stanoví lhůtu k nápravě až 7 kalendářních dnů. Nebude-li náprava ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě učiněna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny části díla, u které došlo k prodlení, za každý i započatý den prodlení s prováděním předmětné části díla. Tato smluvní pokuta dle předchozí věty bude počítána ode dne následujícího po dni, kdy měla být provedena příslušná část díla dle časového harmonogramu realizace díla. V případě zahájení počítání smluvní pokuty za prodlení s provedením a předáním celého díla dle odst. 15. tohoto článku bude k tomuto dni ukončen výpočet smluvní pokuty za prodlení s provedením a předáním části díla.
7. Pokud zhotovitel nezahájí práce v termínu dle odst. 1. písm. a) tohoto článku, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.
8. Nezahájí-li zhotovitel práce na díle do 30 kalendářních dnů od termínu určeného výzvou objednatele, bude objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvní pokutu ve výši 5% z Ceny. Odstoupení objednatele od smlouvy není podmínkou pro uplatnění smluvní pokuty dle tohoto odstavce.
9. Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy před zasláním výzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli odstupné ve výši 5% z Ceny.
10. Zhotovitel splní svou povinnost **provést dílo** jeho řádným **dokončením** a **předáním** objednateli. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Dílo se má za dokončené, je-li zhotoveno bez vad a nedodělků. Pro účely přejímacího řízení je dílo možné převzít i v případě, vykazuje-li drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jejich užívání podstatným způsobem neomezují, pokud bude dohodnut termín a způsob jejich odstranění. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel má právo dílo vykazující drobné vady či nedodělky dle tohoto ustanovení nepřevzít až do doby jejich úplného odstranění.
11. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, obecně závazným právním předpisům, příslušným normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
12. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a kolaudační vady.
13. O předání díla bude sepsán zápis o předání a převzetí. Tento zápis sepiše zhotovitel do formuláře objednatele nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat:
 - označení díla,
 - agendové číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně agendových čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - termín vyklizení prostor,
 - datum ukončení záruky o dílo,
 - soupis nákladů od zahájení do předání díla,
 - zahájení a ukončení realizace díla,

- seznam převzaté dokumentace,
- nedodělky a vady nebránící užívání včetně termínu odstranění,
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá, popř. že dílo nepřejímá a z jakých důvodů,
- datum a místo sepsání zápisu,
- jména a podpisy oprávněných či kontaktních osob objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

Zároveň zhotovitel předá objednateli (v případě nutnosti kolaudace) závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby pro vydání kolaudačního souhlasu a doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy v případě, že se vyžadují.

Dále bude předán originál stavebního deníku, to neplatí v případě, že bude zhotovitel odstraňovat vytknuté vady a nedodělky. Originál stavebního deníku bude v tomto případě předán až po ukončení všech zápisů do stavebního deníku. Dříve předaný první průpis denních záznamů bude zhotoviteli objednatelem vrácen.

14. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná. Neplatí v případě, že po dobu realizace stavby bude probíhat provoz investora.
15. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vytknuté vady a nedodělky v dohodnutém termínu dle zápisu o předání a převzetí, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny za každý vytknutý nedodělek a/nebo vadu a za každý i započatý den prodlení.
16. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla v termínu provedení díla podle odst. 1. tohoto článku, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.

čl.VI.Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Jakost díla bude odpovídat obecně závazné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v realizační dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené realizační dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem a v případě požadavku objednatele také autorským dozorem.
4. Objednatel požaduje dodání zboží první jakosti, nepoužité.
5. Jakost a kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
6. Dílo bude provedeno ve shodě s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
7. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.

8. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány.

čl.VII. Provádění díla a jiná ujednání

1. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli příslušná stavební povolení v právní moci, pokud byla vydána.
2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis – protokol.
3. Obvod staveniště je vymezen stavebním povolením na zařízení staveniště. Stavební povolení a vlastní zařízení staveniště včetně záborů a nájmu si zajišťuje zhotovitel v potřebném rozsahu na své náklady na základě dokumentace Zásad organizace výstavby (resp. vlastní dokumentace a upřesnění Zásad organizace výstavby).
4. Objednatel zajistí součinnost projektanta na písemnou výzvu zhotovitele do pěti kalendářních dnů.
5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že elektrotechnická zařízení a instalace budou provedeny společností ověřenou dle vyhlášky č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a to v případě, že stavba takové práce obsahuje.
7. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci realizace **nebudou** použity žádné poddodávky třetích osob, což je potvrzeno v příloze č. 2, této smlouvy (dále jen „příloha č. 2“). V případě nepředvídatelných okolností a ze závažných důvodů může zhotovitel použít poddodávky jiných třetích osob než uvedených v příloze č. 2, pouze na základě předchozího písemného oznámení zhotovitele a po odsouhlasení kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních.
8. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat změny materiálu oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.
9. **Případný použitelný demontovaný materiál vč. kovového odpadu bude nabídnut objednateli k převzetí.**
10. **Zhotovitel odpovídá a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště (přízpusobenému provozu školského zařízení, pokud budou práce probíhat ve školním roce v době výuky).** Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.
11. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy a zákony, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.
12. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání celého staveniště. Náklady na hlídání jsou zahrnuty v ceně.
13. Zhotovitel vyzve objednatele písemně (nikoli pouze zápisem do stavebního deníku) nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předcházejícím upozornění objednatele. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10% z Ceny, minimálně však 10.000,- Kč za každý zjištěný případ. V případě nedodržení tohoto ustanovení je zhotovitel současně povinen na základě žádosti objednatele odstranit zakrytí provedených prací, jejichž kvalita má být objednatel prověřena.
14. Zhotovitel zajistí vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to v termínech dle vlastní potřeby. Zhotovitel 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a oprávněné osobě objednatele ve věcech technických prací v ochranném pásmu či křížení těchto sítí. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole v

průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději před ukončením realizace díla (stavby) předá objednateli. Vytyčení staveniště a veškerých sítí zajistí zhotovitel.

15. Zhotovitel zajistí případná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací. V případě, že tyto budou ve správě městského obvodu Ostrava - Jih, zúčastní se kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních na požádání potřebných správních řízení.
16. Osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci zajistí zhotovitel. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod. Zvláštní užívání komunikací oznámí zhotovitel objednateli 21 pracovních dnů předem. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.
17. Zhotovitel se zavazuje do 2 sad projektové dokumentace zaznamenávat změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí dokončeného díla (stavby). Součástí stavby je i geometrické zaměření. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem prokazatelně předány 2 sady projektové dokumentace.
18. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 dnů od předání dokončeného díla. Veřejné plochy budou v tomto termínu předány příslušnému správci (odboru dopravy a komunálních služeb Úřadu městského obvodu Ostrava - Jih) a zhotovitel toto předání doloží potvrzeným zápisem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště.
19. Předání základních vytyčovacích prvků bude dohodnuto při předání staveniště.
20. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, nájemcům nebo uživatelům stavby škody, které vzniknou při realizaci díla, pokud bude jeho zavinění prokázáno. V případě, že zhotovitel takovou škodu neuhradí, může objednatel výši náhrady škody započíst na pozastávku.
21. Objednatel převezme objekty nebo jejich samostatné části, které bude nutno uvést do provozu pro zajištění veřejného provozu.
22. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
23. Nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání staveniště zhotovitel písemně seznámí objednatele s případnými připomínkami k projektové dokumentaci. V opačném případě zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací pro realizaci stavby a na základě provedené kontroly nezjistil žádné vady, chyby, opomenutí či jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provádění stavby, a že tato je plně způsobilým a kompletním podkladem pro řádné provedení díla.
24. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací na díle.
25. Přenechá-li zhotovitel provedení díla jako celku třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele, nebo pokud tato smlouva nestanoví jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z Ceny, a to do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení.

Čl.VIII.Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník se všemi náležitostmi dle ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu, a v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, s důrazem na zápis evidence zaměstnanců, návozu materiálů, použití strojů a technologických postupů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.
3. Objednatel a jím označené oprávněné či kontaktní osoby mohou stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
5. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Záznamy musí být čitelné a přehledné.
6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický a autorský dozor objednatel, případně koordinátor BOZP.
7. Oprávněné či kontaktní osoby objednatel jsou povinny sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele jsou tyto osoby povinny písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů; jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněnou či kontaktní osobu objednatel k provedení připomínek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle předchozí věty předpokládat.
8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamy ve stavebním deníku, uvedenými dle předchozího ustanovení, připojí k takovým záznamům do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z Ceny za každý zjištěný případ.
10. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není řádně veden, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ.
11. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů na kontrolních dnech stavby.
12. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do dne předání dokončené stavby objednateli. Poté jej předá objednateli k archivaci dle platných předpisů. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí dokončeného díla objednatel, případně dnem převzetí oprav vad a nedodělků, jejichž odstraňování bylo do stavebního deníku zaznamenáváno.
13. Jednostranným zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

čl.IX.Záruční podmínky a vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat projektové dokumentaci pro provádění stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobců, platných v České republice v době jeho realizace.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a za vady, které se na díle projeví v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností. Smluvní strany se výslovně dohodly, že i v případě, kdy bude dílo převzato bez výhrad a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce:
 - na veškeré práce HSV a PSV 60 měsíců,
 - na nátěry a malby se poskytuje záruka 24 měsícůVýše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí díla nebo jeho části objednatel. Záruka na část díla však neskončí dříve než záruka na celé dílo.
5. Vyskytne-li se při závěrečné kontrolní prohlídce stavebním úřadem a v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše, uvede, jak se projevuje, a navrhne termín pro její odstranění. Jakmile objednatel oznámí zhotoviteli vadu, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

6. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, písemně oznámit, jakým způsobem bude vada odstraněna. V případě, kdy objednatel nesouhlasí se způsobem řešení reklamace, vyrozumí o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné řešení reklamace, které musí být písemně odsouhlaseno objednatelem. V případě, kdy nedojde ani v tomto případě ke shodě ve způsobu řešení reklamace, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady takto vzniklé účtovat zhotoviteli.
7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění reklamované vady v souladu s touto smlouvou.
8. Zhotovitel započne s odstraněním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlasení způsobu jejího odstranění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. V případě nedodržení termínu k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle odst. 10. tohoto článku.
9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce uvedené v odst. 3. tohoto článku.
10. V případě, že zhotovitel nebude včas reagovat na oznámenou vadu nebo v případě nedodržení dohodnutého termínu k započetí s odstraňováním vady, která se projevila v záruční době nebo neodstraní-li zhotovitel vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vytknutou vadu a za každý i započatý den prodlení.
11. V případě, že se zhotovitel k odstranění vady ve stanovené lhůtě nedostaví, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady mu takto vzniklé účtovat zhotoviteli. Nárok objednatele na smluvní pokutu dle odst. 10. tohoto článku tím není dotčen.

čl.X. Vlastnická práva, povinnosti a úhrady škod v době výstavby, odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem prováděného díla je objednatel.
2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.
3. Nebezpečí škody na prováděném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého dokončeného díla objednatelem. V případě, kdy objednatel předanou část díla začal užívat před předáním celého dokončeného díla, končí tato odpovědnost dnem předání této části. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle nebo jeho části také po převzetí díla, bylo-li mu ponecháno ke správě a ostraze k odstranění vad a nedodělků.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla v jeho vlastnictví.
5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla, v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

čl. XI. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle zákona číslo 340/2015

Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů..

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou změny poddodavatele dle čl. VII. odst. 7. a čl. XI. odst. 13. této smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Zhotovitel se zavazuje předat požadavky na změny nebo doplnění této smlouvy vyžadující uzavření dodatků v dostatečném předstihu pro jejich projednání a schválení v Radě městského obvodu Ostrava - Jih a umožnění uzavření dodatku před termínem dokončení díla. Nesplnění této podmínky je důvodem pro odmítnutí požadavku na uzavření dodatku k této smlouvě.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně. Smluvní vztah lze ukončit i písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech:
technických: Ing. Stefan Stefanov 602 117 409
realizačních: Ing. Stefan Stefanov 602 117 409
smluvních: Michal Martinisko 602 600 115

Kontaktní osoby objednatele ve věcech smluvních:

Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth DiS., vedoucí OŠK, tel.: 599 430 132

Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických:

Ing. Jana Kišová., OŠK, tel.: 599 430 337

a pověření zaměstnanci OŠK.

Při změně kontaktních či oprávněných osob objednatele či zhotovitele není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě. O této skutečnosti se druhá strana vyrozumí písemně.

6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
7. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají, že uplatnění případného nároku na smluvní pokutu dle této smlouvy nemá vliv na nárok na náhradu škody, která smluvní straně vznikla porušením smluvní povinnosti druhé strany, a která je stíhána smluvní pokutou.
8. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají automatické započtení vzájemných peněžitých nároků vzniklých z této smlouvy o dílo, bez nutnosti prohlášení o započtení dle § 1982 občanského zákoníku.
9. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, všechny smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě druhé smluvní straně.
10. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil v souvislosti s provedením díla, a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které zhotovitel opatřil v souvislosti s realizací díla, a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
11. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
12. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně.
13. Seznam poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, a seznam poddodavatelů, kteří se podílejí na plnění předmětu této smlouvy je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze po předchozím písemném schválení kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. O změně poddodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. V případě zjištění porušení tohoto ustanovení ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu

ve výši 10 % z Ceny za každé jednotlivé porušení nebo odstoupit od smlouvy do 30 kalendářních dnů ode dne zjištění porušení. Odstoupení je platné dnem doručení zhotoviteli.

14. Zhotovitel je povinen objednateli předložit seznam poddodavatelů, ve kterém uvede poddodavatele, jímž za plnění poddodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, informace bude obsahovat identifikační údaje o poddodavateli a dále o druhu a rozsahu prací.
15. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
16. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
17. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah **vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 2, ustanovení § 2093, ustanovení § 2591, ustanovení § 2609 a ustanovení § 2605 občanského zákoníku.**
18. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
19. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
20. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
21. Vše, co bylo mezi smluvními stranami dohodnuto před uzavřením této smlouvy, ve věci týkající se předmětu této smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této smlouvě.
22. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
23. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
24. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
25. Nedílnou součástí této smlouvy je:
 - příloha č. 1 – Položkový rozpočet nákladů stavby
 - příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí zhotovitel předpokládá realizaci této zakázky
 - příloha č. 3 – Časový harmonogram realizace díla

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Bc. Martin Bednář
starosta

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: Petřvald u Karviné

František Doležal
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019-073-1

Stavba: Oprava hydroizolace MŠ Zlepšovatelů 27

KSO:
Místo: MŠ Zlepšovatelů 1502/27

CC-CZ:
Datum: 13. 5. 2019

Zadavatel:
Ostrava, městský obvod Ostrava -Jih

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
ČOS exim s.r.o, Alešova 26,České Budějovice

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.Dana Mlejnková

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH	1 818 043,04
---------------------	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 818 043,04	381 789,04
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 199 832,08
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019-073-1

Stavba: Oprava hydroizolace MŠ Zlepšovatelů 27

Místo: MŠ Zlepšovatelů 1502/27

Datum: 13. 5. 2019

Zadavatel: Ostrava, městský obvod Ostrava -Jih

Projektant: ČOS exim s.r.o, Alešova
26, České Budějovice

Uchazeč: Zpracovatel: Ing.Dana Mlejnková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

1 818 043,04

2 199 832,08

2019-073-01 Stavební práce - základy a sokl

743 715,69

899 895,98

STA

2019-073-02 Injektáž a hydroizolace vnější

189 050,62

228 751,25

STA

2019-073-03 Injektáže vnitřní

514 976,87

623 122,01

STA

2019-073-04 Sanační omítky

330 299,86

399 662,83

STA

2019-073-05 VRN

40 000,00

48 400,00

STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava hydroizolace MŠ Zlepšovatelů 27

Objekt:

2019-073-01 - Stavební práce - základy a sokl

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	MŠ Zlepšovatelů 1502/27	Datum:	13. 5. 2019
Zadavatel:		IČ:	
	Ostrava, městský obvod Ostrava -Jih	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
	ČOS exim s.r.o, Alešova 26,České Budějovice	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing.Dana Mlejnková	DIČ:	

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky URS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2019/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH			743 715,69
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	743 715,69	21,00%	156 180,29
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			899 895,98
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava hydroizolace MŠ Zlepšovatelů 27

Objekt:

2019-073-01 - Stavební práce - základy a sokl

Místo:

MŠ Zlepšovatelů 1502/27

Datum:

13. 5. 2019

Zadavatel:

Ostrava, městský obvod Ostrava -Jih

Projektant:

ČOS exim s.r.o,
Alešova 26, České
Budějovice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

ing. Dana
Mleinková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

743 715,69

HSV - Práce a dodávky HSV

527 155,66

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	32 906,11
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	7 568,15
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	805,47
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	138,70
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	39 426,75
15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu	2 268,42
2 - Zakládání	867,69
5 - Komunikace pozemní	125 546,24
5-1 - Komunikace pozemní- část asphalt	7 435,12
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	42 841,70
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	4 390,53
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	49,79
96 - Bourání konstrukcí	12 648,96
98 - Demolice a sanace	18 684,63
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	21 898,42
997 - Přesun sutě	76 159,80
998 - Přesun hmot	133 519,18
PSV - Práce a dodávky PSV	216 560,03
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	150 318,68
713 - Izolace tepelné	59 596,82

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	4 731,96
764 - Konstrukce klempířské	1 912,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava hydroizolace MŠ Zlepšovatelů 27

Objekt: 2019-073-01 - Stavební práce - základy a sokl

Místo: MŠ Zlepšovatelů 1502/27

Datum: 13. 5. 2019

Zadavatel: Ostrava, městský obvod Ostrava -Jih

Projektant: ČOS exim s.r.o,
Alešova 26, České
Budějovice

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: ing. Václav
Mleinková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

743 715,69

D HSV Práce a dodávky HSV

527 155,66

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce

32 906,11

1	K	111212211	Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky do 1 m s odstraněním pařezu do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2,250	23,70	53,33	CS ÚRS 2019 01
	VV		přípravné práce					
	VV		odstranění keře - boční záhon					
	VV		1ks					
	VV		1,5*1,5		2,250			
	VV		Součet		2,250			
2	K	113106021	Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	38,559	87,80	3 385,48	CS ÚRS 2019 01
	VV		přípravné práce					
	VV		odstranění stáv. dlažby /300*300/					
	VV		š./0,3/					
	VV		(11,83-1+0,3+1,765)*0,3		3,869			
	VV		nepodsklepná část					
	VV		přípravné práce					
	VV		odstranění stáv. dlažby /300*300/					
	VV		š./1,505/					
	VV		(24,65-0,8-0,8)*1,505		34,690			
	VV		nepodsklepná část- zadní					
	VV		Součet		38,559			
3	K	113106171	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	78,134	96,50	7 539,93	CS ÚRS 2019 01
	VV		přípravné práce					
	VV		odstranění stáv.zámkové dlažby					
	VV		š./1,505/					
	VV		(0,8+0,8+1,765+1,505+11,83+1,505+11,542+5,815+0,7)*1,505		54,574			
	VV		nepodsklepná část					
	VV		přípravné práce					
	VV		odstranění stáv.zámkové dlažby					
	VV		š./0,7/					
	VV		(11,54+1,915+0,7+7,03)*0,7		14,830			
	VV		nepodsklepná část					
	VV		přípravné práce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		odstranění stáv.zámkové dlažby					
	VV		š./1/-chodník					
	VV		(6*1)		6,000			
	VV		nepodsklepenná část u bočního vstupu					
	VV		přípravné práce					
	VV		odstranění stáv.zámkové dlažby					
	VV		š./0,7/m					
	VV		3,9*0,7		2,730			
	VV		podsklepenná část					
	VV		Součet		78,134			
4	K	113107123	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	42,052	495,23	20 825,41	CS ÚRS 2019 01
	VV		odstranění podkladu					
	VV		přípravné práce					
	VV		odstranění podkladu pod zámkovou dlažbou cca./300/					
	VV		š./1,505/					
	VV		(0,8+0,8+1,765+1,505+11,83+1,505+11,542+5,815+0,7)*1,505*0,3		16,372			
	VV		nepodsklepenná část					
	VV		přípravné práce					
	VV		odstranění podkladu pod dlažbou cca./300/					
	VV		š./0,7/					
	VV		(11,54+1,915+0,7+7,03)*0,7*0,3		4,449			
	VV		nepodsklepenná část					
	VV		přípravné práce					
	VV		odstranění podkladu pod dlažbou cca./300/					
	VV		š./1/-chodník					
	VV		(6*1*0,3)		1,800			
	VV		nepodsklepenná část u bočního vstupu					
	VV		přípravné práce					
	VV		odstranění podkladu pod dlažbou cca./300/					
	VV		š./0,3/					
	VV		(11,83-1+0,3+1,765)*0,3		3,869			
	VV		nepodsklepenná část- boční strana + zadní u schodiště					
	VV		přípravné práce					
	VV		odstranění podkladu pod dlažbou cca./300/					
	VV		š./1,505/					
	VV		(24,65-0,8-0,8)*1,505*0,3		10,407			
	VV		nepodsklepenná část- zadní					
	VV		přípravné práce					
	VV		odstranění podkladu pod asfaltem cca./300/					
	VV		š./0,805/					
	VV		(1,505+7,03+1,505)*0,805*0,3		2,425			
	VV		část uliční u vchodu					
	VV		přípravné práce					
	VV		odstranění podkladu pod zámkovou dlažbou cca./300/					
	VV		š./0,7/m					
	VV		3,9*0,7		2,730			
	VV		podsklepenná část					
	VV		Součet		42,052			
5	K	113154123	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	8,082	101,21	817,98	CS ÚRS 2019 01
	VV		přípravné práce					
	VV		odfrézování - odstranění asfaltového povrchu					
	VV		š./0,805/					
	VV		(1,505+7,03+1,505)*0,805		8,082			
	VV		část uliční u vchodu					
	VV		Součet		8,082			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	7,010	40,51	283,98	CS ÚRS 2019 01
	VV		přípravné práce					
	VV		demontáž záhonového obrubníku					
	VV		(1,505-0,3)		1,205			
	VV		zadní část					
	VV		přípravné práce					
	VV		demontáž záhonového obrubníku					
	VV		5		5,000			
	VV		boční					
	VV		přípravné práce					
	VV		demontáž záhonového obrubníku					
	VV		(1,505-0,7)		0,805			
	VV		přední pravá část					
	VV		Součet		7,010			
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemin				7 568,15	
7	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	81,527	92,83	7 568,15	CS ÚRS 2019 01
	VV		zásyp zeminou					
	VV		zásyp zeminou					
	VV		odkopávka- pod zámkovou dlažbou hl/1-0,08 dlažba mínus podklad 0,3/					
	VV		š./0,9/					
	VV		(0,8+0,8+1,765+1,505+11,83+1,505+11,542+5,815+0,7)*0,9*0,62		20,234			
	VV		nepodsklepná část					
	VV		zásyp zeminou					
	VV		odkopávka- pod zámkovou dlažbou hl/1-0,08 dlažba mínus podklad 0,3/					
	VV		š./0,605-šikmina/					
	VV		(0,8+0,8+1,765+1,505+11,83+1,505+11,542+5,515+0,7)*0,605*0,62*0,5		6,745			
	VV		nepodsklepná část					
	VV		zásyp zeminou					
	VV		odkopávka pod zámkovou dlažbou hl/1-0,08dlažba -mínus podklad 0,3/					
	VV		š./0,7/					
	VV		(11,54+1,915+0,7+7,03)*0,7*0,62		9,194			
	VV		nepodsklepná část					
	VV		zásyp zeminou					
	VV		odkopávka pod zámkovou dlažbou hl/1-0,08dlažba -mínus podklad 0,3/					
	VV		š./1/-chodník- 0,9 odkopávka					
	VV		6*0,9*0,62		3,348			
	VV		nepodsklepná část u bočního vstupu- š./1/-chodník					
	VV		zásyp zeminou					
	VV		odkopávka pod zámkovou dlažbou hl/1-0,08dlažba -mínus podklad 0,3/					
	VV		š./1/-chodník- 0,1 šikmina					
	VV		6*0,1*0,62*0,5		0,186			
	VV		nepodsklepná část u bočního vstupu					
	VV		zásyp zeminou					
	VV		odkopávka pod dlažbu/300*300/ hl./1-0,05 dlažba mínus 0,3podklad/					
	VV		š./0,3/					
	VV		(11,83-1+0,3+1,765)*0,3*0,065		0,251			
	VV		nepodsklepná část- boční strana + zadní u schodiště					
	VV		zásyp zeminou					
	VV		odkopávka pod dlažbu/300*300/ hl./1-0,05 dlažba mínus 0,3podklad/- š- celkem /1,505/					
	VV		š./0,9/					
	VV		(24,65-0,8-0,8)*0,9*0,65		13,484			
	VV		nepodsklepná část- zadní					
	VV		zásyp zeminou					
	VV		odkopávka pod dlažbu/300*300/ hl./1-0,05 dlažba mínus 0,3podklad/- š- celkem /1,505/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			š./0,605/-šikmina					
VV			(24,65-0,8-0,8)*0,605*0,65*0,5		4,532			
VV			nepodsklepenná část- zadní					
VV			zásyp zeminou					
VV			odkopávka pod asfaltem hl/1-0,05 asfalt mínus 0,3 podklad/					
VV			š. /0,2/					
VV			(1,505+7,03+1,505)*0,2*0,65		1,305			
VV			pod asfaltem-část uliční u vchodu					
VV			zásyp zeminou					
VV			odkopávka pod asfaltem hl/1-0,05 asfalt mínus 0,3 podklad/					
VV			š./1,505-0,7/- šikmina					
VV			(1,505+7,03+1,505)*0,605*0,65*0,5		1,974			
VV			pod asfaltem-část uliční u vchodu					
VV			zásyp zeminou					
VV			odkopávka /hl.1- mínus ornice 0,15/					
VV			š./0,6/					
VV			(11,83-0,3-1)*(0,6)*0,85		5,370			
VV			boční část- záhon					
VV			zásyp zeminou					
VV			odkopávka /hl.1- mínus ornice 0,15/					
VV			š./0,605/- šikmina					
VV			(11,83-0,3-1)*0,605*0,85		5,415			
VV			boční část- záhon					
VV			zásyp zeminou					
VV			odkopávka /hl.1- mínus ornice 0,15/					
VV			š./0,6/					
VV			(1,765+1,505-0,3)*0,6*0,85		1,515			
VV			zadní část- záhon					
VV			zásyp zeminou					
VV			odkopávka /hl.1- mínus ornice 0,15/					
VV			š./0,605/- šikmina					
VV			(1,765+1,505-0,3)*0,605*0,85*0,5		0,764			
VV			zadní část- záhon					
VV			zásyp zeminou					
VV			odkopávka - záhon- trávnik- uliční část / hl/1-0,15 ornice/					
VV			š. /0,2/					
VV			11,54*0,2*(1-0,15)		1,962			
VV			uliční část - trávnik nepodsklepenná část					
VV			zásyp zeminou					
VV			odkopávka - záhon- trávnik- uliční část / hl/1-0,15 ornice/					
VV			š./0,605/- šikmina					
VV			11,54*0,605*(1-0,15)*0,5		2,967			
VV			uliční část - trávnik nepodsklepenná část					
VV			zásyp zeminou					
VV			odkopávka - záhon- trávnik- uliční část / hl/1-0,15 ornice/					
VV			š./0,2/					
VV			1,95*0,2*0,85		0,332			
VV			/nepodsklepenná část- záhon- uliční část u dlažby š./0,7/					
VV			zásyp zeminou					
VV			odkopávka - záhon- trávnik- uliční část / hl/1-0,15 ornice/					
VV			š./1,176/- šikmina					
VV			1,95*1,176*0,85		1,949			
VV			/nepodsklepenná část- záhon- uliční část u dlažby š./0,7/					
VV			Součet		81,527			
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				805,47	

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	182301122	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	11,718	66,35	777,49	CS ÚRS 2019 01
	VV		rozprostření ornice					
	VV		ornice					
	VV		rozprostření ornice- boční záhon					
	VV		(11,83-0,3-1)*1,205*0,5		6,344			
	VV		boční část					
	VV		ornice					
	VV		rozprostření ornice- záhon- zadní část					
	VV		(1,765+1,505-0,3)*(1,505-0,3)		3,579			
	VV		zadní část					
	VV		ornice					
	VV		rozprostření ornice- záhon- uliční část					
	VV		š./1,505-mínus dlažba 0,7/					
	VV		11,54*(1,505-0,7)*0,15		1,393			
	VV		uliční část					
	VV		ornice					
	VV		rozprostření ornice- záhon- uliční část					
	VV		š./2,076-mínus dlažba 0,7/					
	VV		1,95*(2,076-0,7)*0,15		0,402			
	VV		/nepodsklepenná část- záhon- uliční část u dlažby š./0,7/					
	VV		Součet		11,718			
9	K	184102211	Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu	kus	1,000	27,98	27,98	CS ÚRS 2019 01
	VV		ostatní práce					
	VV		osazení keře - boční záhon					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D		12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky				138,70	
10	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	4,089	33,92	138,70	CS ÚRS 2019 01
	VV		přípravné práce					
	VV		odstranění ornice- boční záhon					
	VV		(11,83-0,3-1)*1,205*0,5*0,15		0,952			
	VV		boční část					
	VV		přípravné práce					
	VV		odstranění ornice- záhon- zadní část					
	VV		(1,765+1,505-0,3)*(1,505-0,3)*0,15		0,537			
	VV		zadní část					
	VV		přípravné práce					
	VV		odstranění ornice- záhon- uliční část					
	VV		š./1,505-mínus dlažba 0,7/					
	VV		11,54*(1,505-0,7)*0,15		1,393			
	VV		uliční část					
	VV		přípravné práce					
	VV		odstranění ornice- záhon- uliční část					
	VV		š./2,076-mínus dlažba 0,7/					
	VV		3,9*(2,076-0,7)*0,15		0,805			
	VV		podsklepenná část					
	VV		přípravné práce					
	VV		odstranění ornice- záhon- uliční část					
	VV		š./2,076-mínus dlažba 0,7/					
	VV		1,95*(2,076-0,7)*0,15		0,402			
	VV		/nepodsklepenná část- záhon- uliční část u dlažby š./0,7/					
	VV		Součet		4,089			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	13		Zemní práce - hloubené vykopávky				39 426,75	
11	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	87,615	422,69	37 033,98	CS ÚRS 2019 01
	VV		odkopávka					
	VV		přípravné práce					
	VV		odkopávka- pod zámkovou dlažbou hl/1-0,08 dlažba mínus podklad 0,3/					
	VV		š./0,9/					
	VV		(0,8+0,8+1,765+1,505+11,83+1,505+11,542+5,815+0,7)*0,9*0,62		20,234			
	VV		nepodsklepenná část					
	VV		přípravné práce					
	VV		odkopávka- pod zámkovou dlažbou hl/1-0,08 dlažba mínus podklad 0,3/					
	VV		š./0,605-šikmina/					
	VV		(0,8+0,8+1,765+1,505+11,83+1,505+11,542+5,515+0,7)*0,605*0,62*0,5		6,745			
	VV		nepodsklepenná část					
	VV		přípravné práce					
	VV		odkopávka pod zámkovou dlažbou hl/1-0,08dlažba -mínus podklad 0,3/					
	VV		š./0,7/					
	VV		(11,54+1,915+0,7+7,03)*0,7*0,62		9,194			
	VV		nepodsklepenná část					
	VV		přípravné práce					
	VV		odkopávka pod zámkovou dlažbou hl/1-0,08dlažba -mínus podklad 0,3/					
	VV		š./1/-chodník- 0,9 odkopávka					
	VV		6*0,9*0,62		3,348			
	VV		nepodsklepenná část u bočního vstupu- š./1/-chodník					
	VV		přípravné práce					
	VV		odkopávka pod zámkovou dlažbou hl/1-0,08dlažba -mínus podklad 0,3/					
	VV		š./1/-chodník- 0,1 šikmina					
	VV		6*0,1*0,62*0,5		0,186			
	VV		nepodsklepenná část u bočního vstupu					
	VV		přípravné práce					
	VV		odkopávka pod zámkovou dlažbou hl/1-0,08dlažba -mínus podklad 0,3/					
	VV		š./0,7/m					
	VV		3,9*0,7*0,062		0,169			
	VV		podsklepenná část					
	VV		přípravné práce					
	VV		odkopávka pod dlažbu/300*300/ hl./1-0,05 dlažba mínus 0,3podklad/					
	VV		š./0,3/					
	VV		(11,83-1+0,3+1,765)*0,3*0,065		0,251			
	VV		nepodsklepenná část- boční strana + zadní u schodiště					
	VV		přípravné práce					
	VV		odkopávka pod dlažbu/300*300/ hl./1-0,05 dlažba mínus 0,3podklad/- š- celkem /1,505/					
	VV		š./0,9/					
	VV		(24,65-0,8-0,8)*0,9*0,65		13,484			
	VV		nepodsklepenná část- zadní					
	VV		přípravné práce					
	VV		odkopávka pod dlažbu/300*300/ hl./1-0,05 dlažba mínus 0,3podklad/- š- celkem /1,505/					
	VV		š./0,605/-šikmina					
	VV		(24,65-0,8-0,8)*0,605*0,65*0,5		4,532			
	VV		nepodsklepenná část- zadní					
	VV		přípravné práce					
	VV		odkopávka pod asfaltem hl/1-0,05 asfalt mínus 0,3 podklad/					
	VV		š. /0,2/					
	VV		(1,505+7,03+1,505)*0,2*0,65		1,305			
	VV		pod asfaltem-část uliční u vchodu					
	VV		přípravné práce					
	VV		odkopávka pod asfaltem hl/1-0,05 asfalt mínus 0,3 podklad/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			š./1,505-0,7/- šikmina					
VV			(1,505+7,03+1,505)*0,605*0,65*0,5		1,974			
VV			pod asfaltem-část uliční u vchodu					
VV			přípravné práce					
VV			odkopávka /hl.1- minus ornice 0,15/					
VV			š./0,6/					
VV			(11,83-0,3-1)*(0,6)*0,85		5,370			
VV			boční část- záhon					
VV			přípravné práce					
VV			odkopávka /hl.1- minus ornice 0,15/					
VV			š./0,605/- šikmina					
VV			(11,83-0,3-1)*0,605*0,85		5,415			
VV			boční část- záhon					
VV			přípravné práce					
VV			odkopávka /hl.1- minus ornice 0,15/					
VV			š./0,6/					
VV			(1,765+1,505-0,3)*0,6*0,85		1,515			
VV			zadní část- záhon					
VV			přípravné práce					
VV			odkopávka /hl.1- minus ornice 0,15/					
VV			š./0,605/- šikmina					
VV			(1,765+1,505-0,3)*0,605*0,85*0,5		0,764			
VV			zadní část- záhon					
VV			přípravné práce					
VV			odkopávka - záhon- trávník- uliční část / hl/1-0,15 ornice/					
VV			š. /0,2/					
VV			11,54*0,2*(1-0,15)		1,962			
VV			uliční část - trávník nepodsklepenná část					
VV			přípravné práce					
VV			odkopávka - záhon- trávník- uliční část / hl/1-0,15 ornice/					
VV			š./0,605/- šikmina					
VV			11,54*0,605*(1-0,15)*0,5		2,967			
VV			uliční část - trávník nepodsklepenná část					
VV			přípravné práce					
VV			odkopávka - záhon- trávník- uliční část / hl/1-0,15 ornice/					
VV			š./0,2/					
VV			3,9*0,2*1,926		1,502			
VV			/podsklepenná část- záhon- uliční část u dlažby š./0,7/					
VV			přípravné práce					
VV			odkopávka - záhon- trávník- uliční část / hl/2,075-0,15 ornice/ š./2,076-mínus dlažba 0,7 mínus 0,2 trávník/- šikmina					
VV			š./1,176/- šikmina					
VV			3,9*1,176*1,926*0,5		4,417			
VV			/podsklepenná část- záhon- uliční část u dlažby š./0,7/					
VV			přípravné práce					
VV			odkopávka - záhon- trávník- uliční část / hl/1-0,15 ornice/					
VV			š./0,2/					
VV			1,95*0,2*0,85		0,332			
VV			/nepodsklepenná část- záhon- uliční část u dlažby š./0,7/					
VV			přípravné práce					
VV			odkopávka - záhon- trávník- uliční část / hl/1-0,15 ornice/					
VV			š./1,176/- šikmina					
VV			1,95*1,176*0,85		1,949			
VV			/nepodsklepenná část- záhon- uliční část u dlažby š./0,7/					
VV			Součet		87,615			
12	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	87,615	27,31	2 392,77	CS ÚRS 2019 01
VV			odkopávka					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			přípravné práce					
VV			odkopávka- pod zámkovou dlažbou hl/1-0,08 dlažba mínus podklad 0,3/					
VV			š./0,9/					
VV			(0,8+0,8+1,765+1,505+11,83+1,505+11,542+5,815+0,7)*0,9*0,62		20,234			
VV			nepodsklepná část					
VV			přípravné práce					
VV			odkopávka- pod zámkovou dlažbou hl/1-0,08 dlažba mínus podklad 0,3/					
VV			š./0,605-šikmina/					
VV			(0,8+0,8+1,765+1,505+11,83+1,505+11,542+5,515+0,7)*0,605*0,62*0,5		6,745			
VV			nepodsklepná část					
VV			přípravné práce					
VV			odkopávka pod zámkovou dlažbou hl/1-0,08dlažba -mínus podklad 0,3/					
VV			š./0,7/					
VV			(11,54+1,915+0,7+7,03)*0,7*0,62		9,194			
VV			nepodsklepná část					
VV			přípravné práce					
VV			odkopávka pod zámkovou dlažbou hl/1-0,08dlažba -mínus podklad 0,3/					
VV			š./1/-chodník- 0,9 odkopávka					
VV			6*0,9*0,62		3,348			
VV			nepodsklepná část u bočního vstupu- š./1/-chodník					
VV			přípravné práce					
VV			odkopávka pod zámkovou dlažbou hl/1-0,08dlažba -mínus podklad 0,3/					
VV			š./1/-chodník- 0,1 šikmina					
VV			6*0,1*0,62*0,5		0,186			
VV			nepodsklepná část u bočního vstupu					
VV			přípravné práce					
VV			odkopávka pod zámkovou dlažbou hl/1-0,08dlažba -mínus podklad 0,3/					
VV			š./0,7/m					
VV			3,9*0,7*0,062		0,169			
VV			podsklepná část					
VV			přípravné práce					
VV			odkopávka pod dlažbu/300*300/ hl./1-0,05 dlažba mínus 0,3podklad/					
VV			š./0,3/					
VV			(11,83-1+0,3+1,765)*0,3*0,065		0,251			
VV			nepodsklepná část- boční strana + zadní u schodiště					
VV			přípravné práce					
VV			odkopávka pod dlažbu/300*300/ hl./1-0,05 dlažba mínus 0,3podklad/- š- celkem /1,505/					
VV			š./0,9/					
VV			(24,65-0,8-0,8)*0,9*0,65		13,484			
VV			nepodsklepná část- zadní					
VV			přípravné práce					
VV			odkopávka pod dlažbu/300*300/ hl./1-0,05 dlažba mínus 0,3podklad/- š- celkem /1,505/					
VV			š./0,605/-šikmina					
VV			(24,65-0,8-0,8)*0,605*0,65*0,5		4,532			
VV			nepodsklepná část- zadní					
VV			přípravné práce					
VV			odkopávka pod asfaltem hl/1-0,05 asfalt mínus 0,3 podklad/					
VV			š. /0,2/					
VV			(1,505+7,03+1,505)*0,2*0,65		1,305			
VV			pod asfaltem-část uliční u vchodu					
VV			přípravné práce					
VV			odkopávka pod asfaltem hl/1-0,05 asfalt mínus 0,3 podklad/					
VV			š./1,505-0,7/- šikmina					
VV			(1,505+7,03+1,505)*0,605*0,65*0,5		1,974			
VV			pod asfaltem-část uliční u vchodu					
VV			přípravné práce					
VV			odkopávka /hl.1- mínus ornice 0,15/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			š./0,6/					
VV			(11,83-0,3-1)*(0,6)*0,85		5,370			
VV			boční část- záhon					
VV			přípravné práce					
VV			odkopávka /hl.1- mínus ornice 0,15/					
VV			š./0,605/- šikmina					
VV			(11,83-0,3-1)*0,605*0,85		5,415			
VV			boční část- záhon					
VV			přípravné práce					
VV			odkopávka /hl.1- mínus ornice 0,15/					
VV			š./0,6/					
VV			(1,765+1,505-0,3)*0,6*0,85		1,515			
VV			zadní část- záhon					
VV			přípravné práce					
VV			odkopávka /hl.1- mínus ornice 0,15/					
VV			š./0,605/- šikmina					
VV			(1,765+1,505-0,3)*0,605*0,85*0,5		0,764			
VV			zadní část- záhon					
VV			přípravné práce					
VV			odkopávka - záhon- trávník- uliční část / hl/1-0,15 ornice/					
VV			š. /0,2/					
VV			11,54*0,2*(1-0,15)		1,962			
VV			uliční část - trávník nepodsklepenná část					
VV			přípravné práce					
VV			odkopávka - záhon- trávník- uliční část / hl/1-0,15 ornice/					
VV			š./0,605/- šikmina					
VV			11,54*0,605*(1-0,15)*0,5		2,967			
VV			uliční část - trávník nepodsklepenná část					
VV			přípravné práce					
VV			odkopávka - záhon- trávník- uliční část / hl/1-0,15 ornice/					
VV			š./0,2/					
VV			3,9*0,2*1,926		1,502			
VV			/podsklepenná část- záhon- uliční část u dlažby š./0,7/					
VV			přípravné práce					
VV			odkopávka - záhon- trávník- uliční část / hl/2,075-0,15 ornice/ š./2,076-mínus dlažba 0,7 mínus 0,2 trávník/- šikmina					
VV			š./1,176/- šikmina					
VV			3,9*1,176*1,926*0,5		4,417			
VV			/podsklepenná část- záhon- uliční část u dlažby š./0,7/					
VV			přípravné práce					
VV			odkopávka - záhon- trávník- uliční část / hl/1-0,15 ornice/					
VV			š./0,2/					
VV			1,95*0,2*0,85		0,332			
VV			/nepodsklepenná část- záhon- uliční část u dlažby š./0,7/					
VV			přípravné práce					
VV			odkopávka - záhon- trávník- uliční část / hl/1-0,15 ornice/					
VV			š./1,176/- šikmina					
VV			1,95*1,176*0,85		1,949			
VV			/nepodsklepenná část- záhon- uliční část u dlažby š./0,7/					
VV			Součet		87,615			
D	15		Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu				2 268,42	
13	K	151101102	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	8,096	187,80	1 520,43	CS ÚRS 2019 01
VV			přípravné práce					
VV			pažení výkopu					
VV			hl./2,076/					
VV			3,9*2,076		8,096			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV /podsklepná část- dlažba š./0,7 + záhon- uliční část u dlažby š./0,7/					
			VV Součet		8,096			
14	K	151101112	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	8,096	92,39	747,99	CS ÚRS 2019 01
			VV přípravné práce					
			VV pažení výkopu					
			VV hl./2,076/					
			VV 3,9*2,076		8,096			
			VV /podsklepná část- dlažba š./0,7 + záhon- uliční část u dlažby š./0,7/					
			VV Součet		8,096			
D	2		Zakládání				867,69	
15	K	215901101	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudružných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8	m2	131,071	6,62	867,69	CS ÚRS 2019 01
			VV zhutnění pod					
			VV doplnění podkladu pod zámkovou dlažbou cca./300/					
			VV š./1,505/					
			VV (0,8+0,8+1,765+1,505+11,83+1,505+11,542+5,815+0,7)*1,505		54,574			
			VV nepodsklepná část					
			VV doplnění podkladu pod dlažbou cca./300/					
			VV š./0,7/					
			VV (11,54+1,915+0,7+7,03)*0,7		14,830			
			VV nepodsklepná část					
			VV doplnění podkladu pod dlažbou cca./300/					
			VV š./1/-chodník					
			VV (6*1)		6,000			
			VV nepodsklepná část u bočního vstupu					
			VV doplnění podkladu pod dlažbou cca./300/					
			VV š./0,3/					
			VV (11,83-1+0,3+1,765)		12,895			
			VV nepodsklepná část- boční strana + zadní u schodiště					
			VV doplnění podkladu pod dlažbou cca./300/					
			VV š./1,505/					
			VV (24,65-0,8-0,8)*1,505		34,690			
			VV nepodsklepná část- zadní					
			VV doplnění podkladu pod asfaltem cca./300/					
			VV š./0,805/					
			VV (1,505+7,03+1,505)*0,805		8,082			
			VV část uliční u vchodu					
			VV Součet		131,071			
D	5		Komunikace pozemní				125 546,24	
16	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	131,071	143,93	18 865,05	CS ÚRS 2019 01
			VV doplnění podkladu pod dlažbu					
			VV doplnění podkladu pod zámkovou dlažbou cca./300/					
			VV š./1,505/					
			VV (0,8+0,8+1,765+1,505+11,83+1,505+11,542+5,815+0,7)*1,505		54,574			
			VV nepodsklepná část					
			VV doplnění podkladu pod dlažbou cca./300/					
			VV š./0,7/					
			VV (11,54+1,915+0,7+7,03)*0,7		14,830			
			VV nepodsklepná část					
			VV doplnění podkladu pod dlažbou cca./300/					
			VV š./1/-chodník					
			VV (6*1)		6,000			
			VV nepodsklepná část u bočního vstupu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		doplnění podkladu pod dlažbou cca./300/ š./0,3/ (11,83-1+0,3+1,765) nepodsklepenná část- boční strana + zadní u schodiště		12,895			
	VV		doplnění podkladu pod dlažbou cca./300/ š./1,505/ (24,65-0,8-0,8)*1,505 nepodsklepenná část- zadní		34,690			
	VV		doplnění podkladu pod asfaltem cca./300/ š./0,805/ (1,505+7,03+1,505)*0,805 část uliční u vchodu		8,082			
	VV		Součet		131,071			
17	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	131,071	119,05	15 604,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		doplnění podkladu pod dlažbu doplnění podkladu pod zámkovou dlažbou cca./300/ š./1,505/ (0,8+0,8+1,765+1,505+11,83+1,505+11,542+5,815+0,7)*1,505 nepodsklepenná část		54,574			
	VV		doplnění podkladu pod dlažbou cca./300/ š./0,7/ (11,54+1,915+0,7+7,03)*0,7 nepodsklepenná část		14,830			
	VV		doplnění podkladu pod dlažbou cca./300/ š./1/-chodník (6*1) nepodsklepenná část u bočního vstupu		6,000			
	VV		doplnění podkladu pod dlažbou cca./300/ š./0,3/ (11,83-1+0,3+1,765) nepodsklepenná část- boční strana + zadní u schodiště		12,895			
	VV		doplnění podkladu pod dlažbou cca./300/ š./1,505/ (24,65-0,8-0,8)*1,505 nepodsklepenná část- zadní		34,690			
	VV		doplnění podkladu pod asfaltem cca./300/ š./0,805/ (1,505+7,03+1,505)*0,805 část uliční u vchodu		8,082			
	VV		Součet		131,071			
18	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitém hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 - bude nová cca. 30%	m2	22,621	341,03	7 714,44	CS ÚRS 2019 01
	VV		doplnění - pokládka nové zámkové dlažby cca./30% š./1,505/ (0,8+0,8+1,765+1,505+11,83+1,505+11,542+5,815+0,7)*1,505*0,3 nepodsklepenná část		16,372			
	VV		doplnění - pokládka nové zámkové dlažby cca./30% š./0,7/ (11,54+1,915+0,7+7,03)*0,7*0,3 nepodsklepenná část		4,449			
	VV		doplnění - pokládka nové zámkové dlažby cca./30% š./1/-chodník (6*1)*0,3 nepodsklepenná část u bočního vstupu		1,800			
	VV		Součet		22,621			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní- bude nová cca. 30%	m2	58,061	318,86	18 513,33	
	VV		doplnění - pokládka stáv.zámkové dlažby cca. 70%					
	VV		š./1,505/					
	VV		(0,8+0,8+1,765+1,505+11,83+1,505+11,542+5,815+0,7)*1,505*0,7		38,202			
	VV		nepodsklepenná část					
	VV		doplnění - pokládka stáv.zámkové dlažby cca. 70%					
	VV		š./0,7/					
	VV		(11,54+1,915+0,7+7,03)*0,7*0,7		10,381			
	VV		nepodsklepenná část					
	VV		doplnění - pokládka stáv.zámkové dlažby cca. 70%					
	VV		š./1/-chodník					
	VV		(6*1)*0,7		4,200			
	VV		nepodsklepenná část u bočního vstupu					
	VV		Součet		52,783			
	VV		52,783*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		58,061			
20	K	596211210.S	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2- pokládka stáv. očištěné dlažby cca. 70%	m2	52,783	341,00	17 999,00	
	VV		dlažba zámková					
	VV		doplnění - pokládka stáv.zámkové dlažby cca. 70%					
	VV		š./1,505/					
	VV		(0,8+0,8+1,765+1,505+11,83+1,505+11,542+5,815+0,7)*1,505*0,7		38,202			
	VV		nepodsklepenná část					
	VV		doplnění - pokládka stáv.zámkové dlažby cca. 70%					
	VV		š./0,7/					
	VV		(11,54+1,915+0,7+7,03)*0,7*0,7		10,381			
	VV		nepodsklepenná část					
	VV		doplnění - pokládka stáv.zámkové dlažby cca. 70%					
	VV		š./1/-chodník					
	VV		(6*1)*0,7		4,200			
	VV		nepodsklepenná část u bočního vstupu					
	VV		Součet		52,783			
21	M	59245020.S	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní- bude použita stávající očištěná cca. 70%	m2	52,783	318,86	16 830,39	
	VV		doplnění - pokládka stáv.zámkové dlažby cca. 70%					
	VV		š./1,505/					
	VV		(0,8+0,8+1,765+1,505+11,83+1,505+11,542+5,815+0,7)*1,505*0,7		38,202			
	VV		nepodsklepenná část					
	VV		doplnění - pokládka stáv.zámkové dlažby cca. 70%					
	VV		š./0,7/					
	VV		(11,54+1,915+0,7+7,03)*0,7*0,7		10,381			
	VV		nepodsklepenná část					
	VV		doplnění - pokládka stáv.zámkové dlažby cca. 70%					
	VV		š./1/-chodník					
	VV		(6*1)*0,7		4,200			
	VV		nepodsklepenná část u bočního vstupu					
	VV		Součet		52,783			
22	K	596811120.S	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2 - pokládka stáv. očištěné dlažby cca. 70%	m2	26,991	270,14	7 291,35	
	VV		dlažba betonová /300*300/					
	VV		doplnění - stáv. dlažby /300*300/ cca./70%					
	VV		š./0,3/					
	VV		(11,83-1+0,3+1,765)*0,3*0,7		2,708			
	VV		nepodsklepenná část					
	VV		doplnění - stáv. dlažby /300*300/ cca./70%					
	VV		š./1,505/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(24,65-0,8-0,8)*1,505*0,7		24,283			
	VV		nepodsklepenná část- zadní					
	VV		Součet		26,991			
23	M	59248005.S	dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní - pokládka stáv. očištěné dlažby cca. 70%	m2	26,991	308,89	8 337,25	
	VV		doplnění - stáv. dlažby /300*300/ cca./70%					
	VV		š./0,3/					
	VV		(11,83-1+0,3+1,765)*0,3*0,7		2,708			
	VV		nepodsklepenná část					
	VV		doplnění - stáv. dlažby /300*300/ cca./70%					
	VV		š./1,505/					
	VV		(24,65-0,8-0,8)*1,505*0,7		24,283			
	VV		nepodsklepenná část- zadní					
	VV		Součet		26,991			
24	K	596811120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2 - bude nová cca. 30%	m2	11,568	270,24	3 126,14	CS ÚRS 2019 01
	VV		dlažba betonová /300*300/					
	VV		doplnění - stáv. dlažby /300*300/ cca./70%					
	VV		š./0,3/					
	VV		(11,83-1+0,3+1,765)*0,3*0,3		1,161			
	VV		nepodsklepenná část					
	VV		doplnění - stáv. dlažby /300*300/ cca./70%					
	VV		š./1,505/					
	VV		(24,65-0,8-0,8)*1,505*0,3		10,407			
	VV		nepodsklepenná část- zadní					
	VV		Součet		11,568			
25	M	59248005	dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní - bude nová cca. 30%	m2	12,725	308,89	3 930,63	CS ÚRS 2019 01
	VV		doplnění - stáv. dlažby /300*300/ cca./70%					
	VV		š./0,3/					
	VV		(11,83-1+0,3+1,765)*0,3*0,3		1,161			
	VV		nepodsklepenná část					
	VV		doplnění - stáv. dlažby /300*300/ cca./70%					
	VV		š./1,505/					
	VV		(24,65-0,8-0,8)*1,505*0,3		10,407			
	VV		nepodsklepenná část- zadní					
	VV		Součet		11,568			
	VV		11,568*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		12,725			
26	K	599432111	Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky kamenivem těžným	m2	113,963	64,36	7 334,66	CS ÚRS 2019 01
	VV		dlažba zámková					
	VV		doplnění - pokládka stáv.zámkové dlažby cca. 70%					
	VV		š./1,505/					
	VV		(0,8+0,8+1,765+1,505+11,83+1,505+11,542+5,815+0,7)*1,505*0,7		38,202			
	VV		nepodsklepenná část					
	VV		doplnění - pokládka nové zámkové dlažby cca./30%					
	VV		š./1,505/					
	VV		(0,8+0,8+1,765+1,505+11,83+1,505+11,542+5,815+0,7)*1,505*0,3		16,372			
	VV		nepodsklepenná část					
	VV		doplnění - pokládka stáv.zámkové dlažby cca. 70%					
	VV		š./0,7/					
	VV		(11,54+1,915+0,7+7,03)*0,7*0,7		10,381			
	VV		nepodsklepenná část					
	VV		doplnění - pokládka nové zámkové dlažby cca./30%					
	VV		š./0,7/					
	VV		(11,54+1,915+0,7+7,03)*0,7*0,3		4,449			
	VV		nepodsklepenná část					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			doplnění - pokládka stáv.zámkové dlažby cca. 70%					
VV			š./1/-chodník					
VV			(6*1)*0,7		4,200			
VV			nepodsklepenná část u bočního vstupu					
VV			doplnění - pokládka nové zámkové dlažby cca./30%					
VV			š./1/-chodník					
VV			(6*1)*0,3		1,800			
VV			nepodsklepenná část u bočního vstupu					
VV			Mezisoučet		75,404			
VV			dlažba betonová /300*300/					
VV			doplnění - stáv. dlažby /300*300/ cca./70%					
VV			š./0,3/					
VV			(11,83-1+0,3+1,765)*0,3*0,7		2,708			
VV			nepodsklepenná část					
VV			doplnění - pokládka nové dlažby /300*300/ cca./30%					
VV			š./0,3/					
VV			(11,83-1+0,3+1,765)*0,3*0,3		1,161			
VV			nepodsklepenná část					
VV			doplnění - stáv. dlažby /300*300/ cca./70%					
VV			š./1,505/					
VV			(24,65-0,8-0,8)*1,505*0,7		24,283			
VV			nepodsklepenná část- zadní					
VV			doplnění - pokládka nové dlažby /300*300/ cca./30%					
VV			š./1,505/					
VV			(24,65-0,8-0,8)*1,505*0,3		10,407			
VV			nepodsklepenná část- zadní					
VV			Mezisoučet		38,559			
VV			Součet		113,963			
D	5-1		Komunikace pozemní- část asfalt				7 435,12	
27	K	572330111	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 živíchnou směsí z kameniva těžného nebo ze štěrkopísku obaleného asfaltem po zhutnění tl. přes 20 do 50 mm	m2	8,082	445,56	3 601,02	CS ÚRS 2019 01
VV			ostatní práce					
VV			doplnění asfaltového povrchu					
VV			š./0,805/					
VV			(1,505+7,03+1,505)*0,805		8,082			
VV			část uliční u vchodu					
VV			Součet		8,082			
28	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm	m2	8,082	470,15	3 799,75	CS ÚRS 2019 01
VV			ostatní práce					
VV			doplnění asfaltového povrchu					
VV			š./0,805/					
VV			(1,505+7,03+1,505)*0,805		8,082			
VV			část uliční u vchodu					
VV			Součet		8,082			
29	K	572404111	Posyp živíchného podkladu nebo krytu kamenivem drobným těžným nebo drceným bez zhutnění, v množství do 5 kg/m2	m2	8,082	4,25	34,35	CS ÚRS 2019 01
VV			ostatní práce					
VV			doplnění asfaltového povrchu					
VV			š./0,805/					
VV			(1,505+7,03+1,505)*0,805		8,082			
VV			část uliční u vchodu					
VV			Součet		8,082			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				42 841,70	

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	52,129	201,75	10 517,03	CS ÚRS 2019 01
	VV		perlínka do tmelu- sokl					
	VV		zadní část hlavní objekt					
	VV		perlínka do tmelu sokl do v./600/mm					
	VV		v m/2/					
	VV		(1,765+24,65+1,765)*0,6		16,908			
	VV		nepodsklepenná šást					
	VV		boční část hlavní objekt					
	VV		perlínka do tmelu sokl do v./600/mm					
	VV		v m/2/					
	VV		11,83*0,6		7,098			
	VV		nepodsklepenná šást					
	VV		boční se vstupem hlavní objekt					
	VV		perlínka do tmelu sokl do v./600/mm					
	VV		v m/2/					
	VV		(11,83-1)*0,6		6,498			
	VV		nepodsklepenná šást					
	VV		uliční hlavní objekt					
	VV		perlínka do tmelu sokl do v./600/mm					
	VV		v m/2/					
	VV		(11,542+11,540)*0,6		13,849			
	VV		nepodsklepenná šást					
	VV		boční- vstupní objekt					
	VV		perlínka do tmelu sokl do v./600/mm					
	VV		v m/2/					
	VV		5,815*0,6		3,489			
	VV		nepodsklepenná šást					
	VV		boční- vstupní objekt					
	VV		perlínka do tmelu sokl do v./600/mm					
	VV		v m/2/					
	VV		1,915*0,6		1,149			
	VV		nepodsklepenná šást					
	VV		uliční- vstupní objekt					
	VV		perlínka do tmelu sokl do v./600/mm					
	VV		v m/2/					
	VV		(7,03-0,9-0,9)*0,6		3,138			
	VV		nepodsklepenná šást					
	VV		Součet		52,129			
31	K	622511111	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrnná stěn	m2	52,129	620,09	32 324,67	CS ÚRS 2019 01
	VV		omítka střednězrnná					
	VV		zadní část hlavní objekt					
	VV		omítka střednězrnná					
	VV		v m/2/					
	VV		(1,765+24,65+1,765)*0,6		16,908			
	VV		nepodsklepenná šást					
	VV		boční část hlavní objekt					
	VV		omítka střednězrnná					
	VV		v m/2/					
	VV		11,83*0,6		7,098			
	VV		nepodsklepenná šást					
	VV		boční se vstupem hlavní objekt					
	VV		omítka střednězrnná					
	VV		v m/2/					
	VV		(11,83-1)*0,6		6,498			
	VV		nepodsklepenná šást					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			uliční hlavní objekt					
VV			omítka střednězrná					
VV			v m/2/					
VV			(11,542+11,540)*0,6		13,849			
VV			nepodsklepenná šást					
VV			boční- vstupní objekt					
VV			omítka střednězrná					
VV			v m/2/					
VV			5,815*0,6		3,489			
VV			nepodsklepenná šást					
VV			boční- vstupní objekt					
VV			omítka střednězrná					
VV			v m/2/					
VV			1,915*0,6		1,149			
VV			nepodsklepenná šást					
VV			uliční- vstupní objekt					
VV			omítka střednězrná					
VV			v m/2/					
VV			(7,03-0,9-0,9)*0,6		3,138			
VV			nepodsklepenná šást					
VV			Součet		52,129			
D	91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				4 390,53	
32	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	11,545	65,24	753,20	CS ÚRS 2019 01
VV			přípravné práce					
VV			řezání asfaltového povrchu					
VV			1,505+7,03+1,505+1,505		11,545			
VV			část uliční u vchodu					
VV			Součet		11,545			
33	K	916331111.S	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 bez boční opěry- stáv.očistěný obrubník cca. 70%	m	4,907	126,21	619,31	
VV			ostatní práce					
VV			montáž záhonového obrubníku					
VV			(1,505-0,3)		1,205			
VV			zadní část					
VV			ostatní práce					
VV			montáž záhonového obrubníku					
VV			5		5,000			
VV			boční					
VV			ostatní práce					
VV			montáž záhonového obrubníku					
VV			(1,505-0,7)		0,805			
VV			přední pravá část					
VV			Mezisoučet		7,010			
VV			předpoklad 70% stávajících					
VV			7,01*0,7		4,907			
VV			Mezisoučet		4,907			
34	M	59217001.S	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm - stáv.očistěný obrubník cca. 70%	m	4,907	85,58	419,94	
VV			ostatní práce					
VV			montáž záhonového obrubníku					
VV			(1,505-0,3)		1,205			
VV			zadní část					
VV			ostatní práce					
VV			montáž záhonového obrubníku					
VV			5		5,000			
VV			boční					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		ostatní práce					
	VV		montáž záhonového obrubníku					
	VV		(1,505-0,7)		0,805			
	VV		přední pravá část					
	VV		Mezisoučet		7,010			
	VV		předpoklad 70% stávajících					
	VV		7,01*0,7		4,907			
	VV		Mezisoučet		4,907			
35	K	916331111	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 bez boční opěry - nový obrubník cca. 30%	m	4,907	126,25	619,51	
	VV		ostatní práce					
	VV		montáž záhonového obrubníku					
	VV		(1,505-0,3)		1,205			
	VV		zadní část					
	VV		ostatní práce					
	VV		montáž záhonového obrubníku					
	VV		5		5,000			
	VV		boční					
	VV		ostatní práce					
	VV		montáž záhonového obrubníku					
	VV		(1,505-0,7)		0,805			
	VV		přední pravá část					
	VV		Mezisoučet		7,010			
	VV		předpoklad 70% stávajících					
	VV		7,01*0,7		4,907			
	VV		Mezisoučet		4,907			
36	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm - nový obrubník cca. 30%	m	2,103	85,58	179,97	
	VV		ostatní práce					
	VV		montáž záhonového obrubníku					
	VV		(1,505-0,3)		1,205			
	VV		zadní část					
	VV		ostatní práce					
	VV		montáž záhonového obrubníku					
	VV		5		5,000			
	VV		boční					
	VV		ostatní práce					
	VV		montáž záhonového obrubníku					
	VV		(1,505-0,7)		0,805			
	VV		přední pravá část					
	VV		Mezisoučet		7,010			
	VV		předpoklad 30% nových					
	VV		7,01*0,3		2,103			
	VV		Mezisoučet		2,103			
37	K	919121122	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm	m	11,545	155,79	1 798,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		ostatní práce					
	VV		zálivka spáry po řezání asfaltového povrchu					
	VV		1,505+7,03+1,505+1,505		11,545			
	VV		část uliční u vchodu					
	VV		Součet		11,545			
D	93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				49,79	
38	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlážděného	m2	8,082	6,16	49,79	CS ÚRS 2019 01
	VV		ostatní práce					
	VV		doplnění asfaltového povrchu					
	VV		š./0,805/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,505+7,03+1,505)*0,805		8,082			
	VV		část uliční u vchodu					
	VV		Součet		8,082			
D 96			Bourání konstrukcí				12 648,96	
39	K	962032253	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z tvárnic cementových, na maltu cementovou, objemu do 1 m3- přízdívka	m3	8,868	1 426,36	12 648,96	CS ÚRS 2019 01
	VV		odbourání přízdívky tl cca./100/					
	VV		zadní část hlavní objekt					
	VV		odbourání přízdívky tl cca./100/					
	VV		v m/2/					
	VV		(1,765+24,65+1,765)*1		28,180			
	VV		nepodsklepenná část					
	VV		boční část hlavní objekt					
	VV		odbourání přízdívky tl cca./100/					
	VV		v m/2/					
	VV		11,83*1		11,830			
	VV		nepodsklepenná část					
	VV		boční se vstupem hlavní objekt					
	VV		odbourání přízdívky tl cca./100/					
	VV		v m/2/					
	VV		(11,83-1)*1		10,830			
	VV		nepodsklepenná část					
	VV		uliční hlavní objekt					
	VV		odbourání přízdívky tl cca./100/					
	VV		v m/2/					
	VV		(11,542+11,540)*1		23,082			
	VV		nepodsklepenná část					
	VV		boční- vstupní objekt					
	VV		odbourání přízdívky tl cca./100/					
	VV		v m/2/					
	VV		5,815*1		5,815			
	VV		nepodsklepenná část					
	VV		boční- vstupní objekt					
	VV		odbourání přízdívky tl cca./100/					
	VV		v m/2/					
	VV		1,915*1		1,915			
	VV		nepodsklepenná část					
	VV		uliční- vstupní objekt					
	VV		odbourání přízdívky tl cca./100/					
	VV		v m/2/					
	VV		7,03*1		7,030			
	VV		nepodsklepenná část					
	VV		Mezisoučet v m2		88,682			
	VV		88,682*0,1		8,868			
	VV		Mezisoučet v m3		8,868			
D 98			Demolice a sanace				18 684,63	
40	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	54,469	110,13	5 998,67	CS ÚRS 2019 01
	VV		omytí omítek- sokl					
	VV		zadní část hlavní objekt					
	VV		omytí omítek sokl do v./600/mm					
	VV		v m/2/					
	VV		(1,765+24,65+1,765)*0,6		16,908			
	VV		nepodsklepenná část					
	VV		boční část hlavní objekt					
	VV		omytí omítek sokl do v./600/mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			v m/2/					
VV			11,83*0,6		7,098			
VV			nepodsklepenná šást					
VV			boční se vstupem hlavní objekt					
VV			omytí omítek sokl do v./600/mm					
VV			v m/2/					
VV			(11,83-1)*0,6		6,498			
VV			nepodsklepenná šást					
VV			uliční hlavní objekt					
VV			omytí omítek sokl do v./600/mm					
VV			v m/2/					
VV			(11,542+11,540)*0,6		13,849			
VV			nepodsklepenná šást					
VV			boční- vstupní objekt					
VV			omytí omítek sokl do v./600/mm					
VV			v m/2/					
VV			5,815*0,6		3,489			
VV			nepodsklepenná šást					
VV			boční- vstupní objekt					
VV			omytí omítek sokl do v./600/mm					
VV			v m/2/					
VV			1,915*0,6		1,149			
VV			nepodsklepenná šást					
VV			uliční- vstupní objekt					
VV			omytí omítek sokl do v./600/mm					
VV			v m/2/					
VV			(7,03-0,9-0,9)*0,6		3,138			
VV			nepodsklepenná šást					
VV			boční- vstupní objekt					
VV			omytí omítek sokl do v./600/mm					
VV			v m/2/					
VV			3,9*0,6		2,340			
VV			podsklepenná část					
VV			Součet		54,469			
41	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	88,682	143,05	12 685,96	CS ÚRS 2019 01
VV			očištění základů					
VV			zadní část hlavní objekt					
VV			očištění základů					
VV			v m/2/					
VV			(1,765+24,65+1,765)*1		28,180			
VV			nepodsklepenná část					
VV			boční část hlavní objekt					
VV			očištění základů					
VV			v m/2/					
VV			11,83*1		11,830			
VV			nepodsklepenná část					
VV			boční se vstupem hlavní objekt					
VV			očištění základů					
VV			v m/2/					
VV			(11,83-1)*1		10,830			
VV			nepodsklepenná část					
VV			uliční hlavní objekt					
VV			očištění základů					
VV			v m/2/					
VV			(11,542+11,540)*1		23,082			
VV			nepodsklepenná část					
VV			boční- vstupní objekt					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			očištění základů					
VV			v m/2/					
VV			5,815*1		5,815			
VV			nepodsklepenná část					
VV			boční- vstupní objekt					
VV			očištění základů					
VV			v m/2/					
VV			1,915*1		1,915			
VV			nepodsklepenná část					
VV			uliční- vstupní objekt					
VV			očištění základů					
VV			v m/2/					
VV			7,03*1		7,030			
VV			nepodsklepenná část					
VV			Součet		88,682			
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				21 898,42	
42	K	978071211	Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace lepenkové svislé, plochy do 1 m2	m2	88,682	158,59	14 064,08	CS ÚRS 2019 01
VV			odstranění stáv. Hydroizolace					
VV			zadní část hlavní objekt					
VV			odstranění stáv. Hydroizolace					
VV			v m/2/					
VV			(1,765+24,65+1,765)*1		28,180			
VV			nepodsklepenná část					
VV			boční část hlavní objekt					
VV			odstranění stáv. Hydroizolace					
VV			v m/2/					
VV			11,83*1		11,830			
VV			nepodsklepenná část					
VV			boční se vstupem hlavní objekt					
VV			odstranění stáv. Hydroizolace					
VV			v m/2/					
VV			(11,83-1)*1		10,830			
VV			nepodsklepenná část					
VV			uliční hlavní objekt					
VV			odstranění stáv. Hydroizolace					
VV			v m/2/					
VV			(11,542+11,540)*1		23,082			
VV			nepodsklepenná část					
VV			boční- vstupní objekt					
VV			odstranění stáv. Hydroizolace					
VV			v m/2/					
VV			5,815*1		5,815			
VV			nepodsklepenná část					
VV			boční- vstupní objekt					
VV			odstranění stáv. Hydroizolace					
VV			v m/2/					
VV			1,915*1		1,915			
VV			nepodsklepenná část					
VV			uliční- vstupní objekt					
VV			odstranění stáv. Hydroizolace					
VV			v m/2/					
VV			7,03*1		7,030			
VV			nepodsklepenná část					
VV			Součet		88,682			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	979021111	Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár zahradních	m	7,010	37,86	265,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		přípravné práce					
	VV		demontáž záhonového obrubníku					
	VV		(1,505-0,3)		1,205			
	VV		zadní část					
	VV		přípravné práce					
	VV		demontáž záhonového obrubníku					
	VV		5		5,000			
	VV		boční					
	VV		přípravné práce					
	VV		demontáž záhonového obrubníku					
	VV		(1,505-0,7)		0,805			
	VV		přední pravá část					
	VV		Součet		7,010			
44	K	979051111	Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžným	m2	26,991	93,41	2 521,23	CS ÚRS 2019 01
	VV		přípravné práce					
	VV		odstranění stáv. dlažby /300*300/					
	VV		š./0,3/					
	VV		(11,83-1+0,3+1,765)*0,3		3,869			
	VV		nepodsklepenná část					
	VV		přípravné práce					
	VV		odstranění stáv. dlažby /300*300/					
	VV		š./1,505/					
	VV		(24,65-0,8-0,8)*1,505		34,690			
	VV		nepodsklepenná část- zadní					
	VV		Mezisoučet v m2 celkem		38,559			
	VV		očistit pouze 70%30% bude odpad(výměna)					
	VV		38,559*0,7		26,991			
	VV		Mezisoučet- v m2 očištění		26,991			
45	K	979051121	Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	54,694	92,29	5 047,71	CS ÚRS 2019 01
	VV		přípravné práce					
	VV		odstranění stáv.zámkové dlažby					
	VV		š./1,505/					
	VV		(0,8+0,8+1,765+1,505+11,83+1,505+11,542+5,815+0,7)*1,505		54,574			
	VV		nepodsklepenná část					
	VV		přípravné práce					
	VV		odstranění stáv.zámkové dlažby					
	VV		š./0,7/					
	VV		(11,54+1,915+0,7+7,03)*0,7		14,830			
	VV		nepodsklepenná část					
	VV		přípravné práce					
	VV		odstranění stáv.zámkové dlažby					
	VV		š./1/-chodník					
	VV		(6*1)		6,000			
	VV		nepodsklepenná část u bočního vstupu					
	VV		přípravné práce					
	VV		odstranění stáv.zámkové dlažby					
	VV		š./0,7/m					
	VV		3,9*0,7		2,730			
	VV		podsklepenná část					
	VV		Mezisoučet v m2 celkem		78,134			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		předpoklad výměna cca.30%očištění 70%					
	VV		78,134*0,7		54,694			
	VV		Mezisoučet v m2 - očištění		54,694			
	D	997	Přesun sutě				76 159,80	
46	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	54,054	602,19	32 550,78	CS ÚRS 2019 01
	VV		Zemní práce - přípravné a přidružené práce					
	VV		Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ru					
	VV		2,9498		2,950			
	VV		Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výpl					
	VV		6,9149		6,915			
	VV		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drc					
	VV		18,503		18,503			
	VV		Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušť					
	VV		1,034		1,034			
	VV		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových					
	VV		0,280		0,280			
	VV		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb					
	VV		Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živiničného, betonového nebo dlážděného					
	VV		0,162		0,162			
	VV		Bourání konstrukcí					
	VV		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z tvárnic cementových, na maltu cementovou, objemu do 1 m3- přízdívka					
	VV		17,736		17,736			
	VV		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					
	VV		Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace lepenkové svislé, plochy do 1 m2					
	VV		6,474		6,474			
	VV		Součet		54,054			
47	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	54,054	64,70	3 497,29	CS ÚRS 2019 01
	VV		Zemní práce - přípravné a přidružené práce					
	VV		Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ru					
	VV		2,9498		2,950			
	VV		Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výpl					
	VV		6,9149		6,915			
	VV		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drc					
	VV		18,503		18,503			
	VV		Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušť					
	VV		1,034		1,034			
	VV		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových					
	VV		0,280		0,280			
	VV		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb					
	VV		Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živiničného, betonového nebo dlážděného					
	VV		0,162		0,162			
	VV		Bourání konstrukcí					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z tvárnic cementových, na maltu cementovou, objemu do 1 m3- přizdívka					
	VV		17,736		17,736			
	VV		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					
	VV		Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace lepenkové svíslé, plochy do 1 m2					
	VV		6,474		6,474			
	VV		Součet		54,054			
48	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	54,054	235,75	12 743,23	CS ÚRS 2019 01
	VV		Zemní práce - přípravné a přidružené práce					
	VV		Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ru					
	VV		2,9498		2,950			
	VV		Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výpl					
	VV		6,9149		6,915			
	VV		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drc					
	VV		18,503		18,503			
	VV		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušť					
	VV		1,034		1,034			
	VV		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových					
	VV		0,280		0,280			
	VV		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb					
	VV		Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlážděného					
	VV		0,162		0,162			
	VV		Bourání konstrukcí					
	VV		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z tvárnic cementových, na maltu cementovou, objemu do 1 m3- přizdívka					
	VV		17,736		17,736			
	VV		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					
	VV		Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace lepenkové svíslé, plochy do 1 m2					
	VV		6,474		6,474			
	VV		Součet		54,054			
49	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příklad k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	756,756	10,26	7 764,32	CS ÚRS 2019 01
	VV		Zemní práce - přípravné a přidružené práce					
	VV		Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ru					
	VV		2,9498		2,950			
	VV		Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výpl					
	VV		6,9149		6,915			
	VV		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drc					
	VV		18,503		18,503			
	VV		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušť					
	VV		1,034		1,034			
	VV		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových					
	VV		0,280		0,280			
	VV		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb					
	VV		Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlážděného					
	VV		0,162		0,162			
	VV		Bourání konstrukcí					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z tvárnic cementových, na maltu cementovou, objemu do 1 m3- přizdívka					
	VV		17,736		17,736			
	VV		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					
	VV		Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace lepenkové svislé, plochy do 1 m2					
	VV		6,474		6,474			
	VV		Součet		54,054			
	VV		54,054*14 'Přepočtené koeficientem množství		756,756			
50	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	27,685	138,39	3 831,33	CS ÚRS 2019 01
	VV		Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ru					
	VV		pouze 30% do odpadu					
	VV		9,833*0,3		2,950			
	VV		Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výpl					
	VV		pouze 30% do odpadu					
	VV		23,050*0,3		6,915			
	VV		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových					
	VV		pouze 30% do odpadu					
	VV		0,280*0,3		0,084			
	VV		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z tvárnic cementových, na maltu cementovou, objemu do 1 m3- přizdívka					
	VV		17,736		17,736			
	VV		Součet		27,685			
51	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 604	t	6,474	1 926,39	12 471,45	CS ÚRS 2019 01
	VV		Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace lepenkové svislé, plochy do 1 m2					
	VV		6,474		6,474			
	VV		Součet		6,474			
52	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,162	1 262,14	204,47	CS ÚRS 2019 01
	VV		Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlážděného					
	VV		0,162		0,162			
	VV		Součet		0,162			
53	K	997223845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	1,034	221,43	228,96	CS ÚRS 2019 01
	VV		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušť					
	VV		1,034		1,034			
	VV		Součet		1,034			
54	K	997223855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	18,503	155,00	2 867,97	CS ÚRS 2019 01
	VV		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drc					
	VV		18,503		18,503			
	VV		Součet		18,503			
D	998		Přesun hmot				133 519,18	
55	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	124,894	1 069,06	133 519,18	CS ÚRS 2019 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				216 560,03	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				150 318,68	

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	711112001.1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním-zcelit podklad	m2	88,682	20,37	1 806,45	
	VV		penetrace					
	VV		zadní část hlavní objekt					
	VV		penetrace svislá					
	VV		v m/2/					
	VV		(1,765+24,65+1,765)*1		28,180			
	VV		nepodsklepenná šást					
	VV		boční část hlavní objekt					
	VV		penetrace svislá					
	VV		v m/2/					
	VV		11,83*1		11,830			
	VV		nepodsklepenná šást					
	VV		boční se vstupem hlavní objekt					
	VV		penetrace svislá					
	VV		v m/2/					
	VV		(11,83-1)*1		10,830			
	VV		nepodsklepenná šást					
	VV		uliční hlavní objekt					
	VV		penetrace svislá					
	VV		v m/2/					
	VV		(11,542+11,540)*1		23,082			
	VV		nepodsklepenná šást					
	VV		boční- vstupní objekt					
	VV		penetrace svislá					
	VV		v m/2/					
	VV		5,815*1		5,815			
	VV		nepodsklepenná šást					
	VV		boční- vstupní objekt					
	VV		penetrace svislá					
	VV		v m/2/					
	VV		1,915*1		1,915			
	VV		nepodsklepenná šást					
	VV		uliční- vstupní objekt					
	VV		penetrace svislá					
	VV		v m/2/					
	VV		7,03*1		7,030			
	VV		nepodsklepenná šást					
	VV		Součet		88,682			
57	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,031	53 806,90	1 668,01	CS ÚRS 2019 01
	VV		penetrace					
	VV		zadní část hlavní objekt					
	VV		penetrace svislá					
	VV		v m/2/					
	VV		(1,765+24,65+1,765)*1		28,180			
	VV		nepodsklepenná šást					
	VV		boční část hlavní objekt					
	VV		penetrace svislá					
	VV		v m/2/					
	VV		11,83*1		11,830			
	VV		nepodsklepenná šást					
	VV		boční se vstupem hlavní objekt					
	VV		penetrace svislá					
	VV		v m/2/					
	VV		(11,83-1)*1		10,830			
	VV		nepodsklepenná šást					
	VV		uliční hlavní objekt					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			penetrace svislá					
VV			v m/2/					
VV			(11,542+11,540)*1		23,082			
VV			nepodsklepenná šást					
VV			boční- vstupní objekt					
VV			penetrace svislá					
VV			v m/2/					
VV			5,815*1		5,815			
VV			nepodsklepenná šást					
VV			boční- vstupní objekt					
VV			penetrace svislá					
VV			v m/2/					
VV			1,915*1		1,915			
VV			nepodsklepenná šást					
VV			uliční- vstupní objekt					
VV			penetrace svislá					
VV			v m/2/					
VV			7,03*1		7,030			
VV			nepodsklepenná šást					
VV			Součet		88,682			
VV			88,682*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,031			
58	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	88,682	20,39	1 808,23	CS ÚRS 2019 01
VV			penetrace					
VV			zadní část hlavní objekt					
VV			penetrace svislá					
VV			v m/2/					
VV			(1,765+24,65+1,765)*1		28,180			
VV			nepodsklepenná šást					
VV			boční část hlavní objekt					
VV			penetrace svislá					
VV			v m/2/					
VV			11,83*1		11,830			
VV			nepodsklepenná šást					
VV			boční se vstupem hlavní objekt					
VV			penetrace svislá					
VV			v m/2/					
VV			(11,83-1)*1		10,830			
VV			nepodsklepenná šást					
VV			uliční hlavní objekt					
VV			penetrace svislá					
VV			v m/2/					
VV			(11,542+11,540)*1		23,082			
VV			nepodsklepenná šást					
VV			boční- vstupní objekt					
VV			penetrace svislá					
VV			v m/2/					
VV			5,815*1		5,815			
VV			nepodsklepenná šást					
VV			boční- vstupní objekt					
VV			penetrace svislá					
VV			v m/2/					
VV			1,915*1		1,915			
VV			nepodsklepenná šást					
VV			uliční- vstupní objekt					
VV			penetrace svislá					
VV			v m/2/					
VV			7,03*1		7,030			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV nepodsklepenná šást					
			VV Součet		88,682			
59	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,031	53 806,90	1 668,01	CS ÚRS 2019 01
			VV penetrace					
			VV zadní část hlavní objekt					
			VV penetrace svislá					
			VV v m/2/					
			VV (1,765+24,65+1,765)*1		28,180			
			VV nepodsklepenná šást					
			VV boční část hlavní objekt					
			VV penetrace svislá					
			VV v m/2/					
			VV 11,83*1		11,830			
			VV nepodsklepenná šást					
			VV boční se vstupem hlavní objekt					
			VV penetrace svislá					
			VV v m/2/					
			VV (11,83-1)*1		10,830			
			VV nepodsklepenná šást					
			VV uliční hlavní objekt					
			VV penetrace svislá					
			VV v m/2/					
			VV (11,542+11,540)*1		23,082			
			VV nepodsklepenná šást					
			VV boční- vstupní objekt					
			VV penetrace svislá					
			VV v m/2/					
			VV 5,815*1		5,815			
			VV nepodsklepenná šást					
			VV boční- vstupní objekt					
			VV penetrace svislá					
			VV v m/2/					
			VV 1,915*1		1,915			
			VV nepodsklepenná šást					
			VV uliční- vstupní objekt					
			VV penetrace svislá					
			VV v m/2/					
			VV 7,03*1		7,030			
			VV nepodsklepenná šást					
			VV Součet		88,682			
			VV 88,682*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,031			
60	K	711113127	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí stěrkou jednosložkovu na bázi cementu	m2	88,682	189,85	16 836,28	CS ÚRS 2019 01
			VV vyrovnávací stěrka					
			VV zadní část hlavní objekt					
			VV vyrovnávací stěrka					
			VV v m/2/					
			VV (1,765+24,65+1,765)*1		28,180			
			VV nepodsklepenná šást					
			VV boční část hlavní objekt					
			VV vyrovnávací stěrka					
			VV v m/2/					
			VV 11,83*1		11,830			
			VV nepodsklepenná šást					
			VV boční se vstupem hlavní objekt					
			VV vyrovnávací stěrka					
			VV v m/2/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(11,83-1)*1		10,830			
VV			nepodsklepenná šást					
VV			uliční hlavní objekt					
VV			vyrovnávací stěrka					
VV			v m/2/					
VV			(11,542+11,540)*1		23,082			
VV			nepodsklepenná šást					
VV			boční- vstupní objekt					
VV			vyrovnávací stěrka					
VV			v m/2/					
VV			5,815*1		5,815			
VV			nepodsklepenná šást					
VV			boční- vstupní objekt					
VV			vyrovnávací stěrka					
VV			v m/2/					
VV			1,915*1		1,915			
VV			nepodsklepenná šást					
VV			uliční- vstupní objekt					
VV			vyrovnávací stěrka					
VV			v m/2/					
VV			7,03*1		7,030			
VV			nepodsklepenná šást					
VV			Součet		88,682			
61	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	141,891	108,65	15 416,46	CS ÚRS 2019 01
VV			natavení hydroiz. pásu např. ref.výr. Elastek/					
VV			zadní část hlavní objekt					
VV			natavení hydroiz. pásu např. ref.výr. Elastek/					
VV			v m/2/					
VV			(1,765+24,65+1,765)*(1+0,6)		45,088			
VV			nepodsklepenná šást					
VV			boční část hlavní objekt					
VV			natavení hydroiz. pásu např. ref.výr. Elastek/					
VV			v m/2/					
VV			11,83*(1+0,6)		18,928			
VV			nepodsklepenná šást					
VV			boční se vstupem hlavní objekt					
VV			natavení hydroiz. pásu např. ref.výr. Elastek/					
VV			v m/2/					
VV			(11,83-1)*(1+0,6)		17,328			
VV			nepodsklepenná šást					
VV			uliční hlavní objekt					
VV			natavení hydroiz. pásu např. ref.výr. Elastek/					
VV			v m/2/					
VV			(11,542+11,540)*(1+0,6)		36,931			
VV			nepodsklepenná šást					
VV			boční- vstupní objekt					
VV			natavení hydroiz. pásu např. ref.výr. Elastek/					
VV			v m/2/					
VV			5,815*(1+0,6)		9,304			
VV			nepodsklepenná šást					
VV			boční- vstupní objekt					
VV			natavení hydroiz. pásu např. ref.výr. Elastek/					
VV			v m/2/					
VV			1,915*(1+0,6)		3,064			
VV			nepodsklepenná šást					
VV			uliční- vstupní objekt					
VV			natavení hydroiz. pásu např. ref.výr. Elastek/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		v m/2/					
	VV		7,03*(1+0,6)		11,248			
	VV		nepodsklepenná šást					
	VV		Součet		141,891			
62	M	62853003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu	m2	170,269	104,62	17 813,54	CS ÚRS 2019 01
	VV		natavení hydroiz. pásu např. ref.výr. Elastek/					
	VV		zadní část hlavní objekt					
	VV		natavení hydroiz. pásu např. ref.výr. Elastek/					
	VV		v m/2/					
	VV		(1,765+24,65+1,765)*(1+0,6)		45,088			
	VV		nepodsklepenná šást					
	VV		boční část hlavní objekt					
	VV		natavení hydroiz. pásu např. ref.výr. Elastek/					
	VV		v m/2/					
	VV		11,83*(1+0,6)		18,928			
	VV		nepodsklepenná šást					
	VV		boční se vstupem hlavní objekt					
	VV		natavení hydroiz. pásu např. ref.výr. Elastek/					
	VV		v m/2/					
	VV		(11,83-1)*(1+0,6)		17,328			
	VV		nepodsklepenná šást					
	VV		uliční hlavní objekt					
	VV		natavení hydroiz. pásu např. ref.výr. Elastek/					
	VV		v m/2/					
	VV		(11,542+11,540)*(1+0,6)		36,931			
	VV		nepodsklepenná šást					
	VV		boční- vstupní objekt					
	VV		natavení hydroiz. pásu např. ref.výr. Elastek/					
	VV		v m/2/					
	VV		5,815*(1+0,6)		9,304			
	VV		nepodsklepenná šást					
	VV		boční- vstupní objekt					
	VV		natavení hydroiz. pásu např. ref.výr. Elastek/					
	VV		v m/2/					
	VV		1,915*(1+0,6)		3,064			
	VV		nepodsklepenná šást					
	VV		uliční- vstupní objekt					
	VV		natavení hydroiz. pásu např. ref.výr. Elastek/					
	VV		v m/2/					
	VV		7,03*(1+0,6)		11,248			
	VV		nepodsklepenná šást					
	VV		Součet		141,891			
	VV		141,891*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		170,269			
63	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	141,891	108,65	15 416,46	CS ÚRS 2019 01
	VV		natavení hydroiz. pásu např. ref.výr. Glastek/					
	VV		zadní část hlavní objekt					
	VV		natavení hydroiz. pásu např. ref.výr. Glastek/					
	VV		v m/2/					
	VV		(1,765+24,65+1,765)*(1+0,6)		45,088			
	VV		nepodsklepenná šást					
	VV		boční část hlavní objekt					
	VV		natavení hydroiz. pásu např. ref.výr. Glastek/					
	VV		v m/2/					
	VV		11,83*(1+0,6)		18,928			
	VV		nepodsklepenná šást					
	VV		boční se vstupem hlavní objekt					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		natavení hydroiz. pásu např. ref.výr. Glastek/					
	VV		v m/2/					
	VV		(11,83-1)*(1+0,6)		17,328			
	VV		nepodsklepenná šást					
	VV		uliční hlavní objekt					
	VV		natavení hydroiz. pásu např. ref.výr. Glastek/					
	VV		v m/2/					
	VV		(11,542+11,540)*(1+0,6)		36,931			
	VV		nepodsklepenná šást					
	VV		boční- vstupní objekt					
	VV		natavení hydroiz. pásu např. ref.výr. Glastek/					
	VV		v m/2/					
	VV		5,815*(1+0,6)		9,304			
	VV		nepodsklepenná šást					
	VV		boční- vstupní objekt					
	VV		natavení hydroiz. pásu např. ref.výr. Glastek/					
	VV		v m/2/					
	VV		1,915*(1+0,6)		3,064			
	VV		nepodsklepenná šást					
	VV		uliční- vstupní objekt					
	VV		natavení hydroiz. pásu např. ref.výr. Glastek/					
	VV		v m/2/					
	VV		7,03*(1+0,6)		11,248			
	VV		nepodsklepenná šást					
	VV		Součet		141,891			
64	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrný minerálním posypem na horním povrchu	m2	170,269	115,14	19 604,77	CS ÚRS 2019 01
	VV		natavení hydroiz. pásu např. ref.výr. Glastek/					
	VV		zadní část hlavní objekt					
	VV		natavení hydroiz. pásu např. ref.výr. Glastek/					
	VV		v m/2/					
	VV		(1,765+24,65+1,765)*(1+0,6)		45,088			
	VV		nepodsklepenná šást					
	VV		boční část hlavní objekt					
	VV		natavení hydroiz. pásu např. ref.výr. Glastek/					
	VV		v m/2/					
	VV		11,83*(1+0,6)		18,928			
	VV		nepodsklepenná šást					
	VV		boční se vstupem hlavní objekt					
	VV		natavení hydroiz. pásu např. ref.výr. Glastek/					
	VV		v m/2/					
	VV		(11,83-1)*(1+0,6)		17,328			
	VV		nepodsklepenná šást					
	VV		uliční hlavní objekt					
	VV		natavení hydroiz. pásu např. ref.výr. Glastek/					
	VV		v m/2/					
	VV		(11,542+11,540)*(1+0,6)		36,931			
	VV		nepodsklepenná šást					
	VV		boční- vstupní objekt					
	VV		natavení hydroiz. pásu např. ref.výr. Glastek/					
	VV		v m/2/					
	VV		5,815*(1+0,6)		9,304			
	VV		nepodsklepenná šást					
	VV		boční- vstupní objekt					
	VV		natavení hydroiz. pásu např. ref.výr. Glastek/					
	VV		v m/2/					
	VV		1,915*(1+0,6)		3,064			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nepodsklepenná šást					
	VV		uliční- vstupní objekt					
	VV		natavení hydroiz. pásu např. ref.výr. Glastek/					
	VV		v m/2/					
	VV		7,03*(1+0,6)		11,248			
	VV		nepodsklepenná šást					
	VV		Součet		141,891			
	VV		141,891*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		170,269			
65	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm	m2	141,891	263,41	37 375,51	CS ÚRS 2019 01
	VV		nopová folie					
	VV		zadní část hlavní objekt					
	VV		nopová folie					
	VV		v m/2/					
	VV		(1,765+24,65+1,765)*(1+0,6)		45,088			
	VV		nepodsklepenná šást					
	VV		boční část hlavní objekt					
	VV		nopová folie					
	VV		v m/2/					
	VV		11,83*(1+0,6)		18,928			
	VV		nepodsklepenná šást					
	VV		boční se vstupem hlavní objekt					
	VV		nopová folie					
	VV		v m/2/					
	VV		(11,83-1)*(1+0,6)		17,328			
	VV		nepodsklepenná šást					
	VV		uliční hlavní objekt					
	VV		nopová folie					
	VV		v m/2/					
	VV		(11,542+11,540)*(1+0,6)		36,931			
	VV		nepodsklepenná šást					
	VV		boční- vstupní objekt					
	VV		nopová folie					
	VV		v m/2/					
	VV		5,815*(1+0,6)		9,304			
	VV		nepodsklepenná šást					
	VV		boční- vstupní objekt					
	VV		nopová folie					
	VV		v m/2/					
	VV		1,915*(1+0,6)		3,064			
	VV		nepodsklepenná šást					
	VV		uliční- vstupní objekt					
	VV		nopová folie					
	VV		v m/2/					
	VV		7,03*(1+0,6)		11,248			
	VV		nepodsklepenná šást					
	VV		Součet		141,891			
66	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou	m	88,682	102,63	9 101,43	CS ÚRS 2019 01
	VV		ukončovací lišta nopové folie					
	VV		zadní část hlavní objekt					
	VV		ukončovací lišta nopové folie					
	VV		v bm					
	VV		(1,765+24,65+1,765)		28,180			
	VV		nepodsklepenná šást					
	VV		boční část hlavní objekt					
	VV		ukončovací lišta nopové folie					
	VV		v bm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			11,83		11,830			
VV			nepodsklepenná šást					
VV			boční se vstupem hlavní objekt					
VV			ukončovací lišta nopové folie					
VV			v bm					
VV			(11,83-1)		10,830			
VV			nepodsklepenná šást					
VV			uliční hlavní objekt					
VV			ukončovací lišta nopové folie					
VV			v bm					
VV			(11,542+11,540)		23,082			
VV			nepodsklepenná šást					
VV			boční- vstupní objekt					
VV			ukončovací lišta nopové folie					
VV			v bm					
VV			5,815		5,815			
VV			nepodsklepenná šást					
VV			boční- vstupní objekt					
VV			ukončovací lišta nopové folie					
VV			v bm					
VV			1,915		1,915			
VV			nepodsklepenná šást					
VV			uliční- vstupní objekt					
VV			ukončovací lišta nopové folie					
VV			v bm					
VV			7,03		7,030			
VV			nepodsklepenná šást					
VV			Součet		88,682			
67	K	711161389	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní utěsnění spár tmelem elastickým	m	88,682	117,26	10 398,85	CS ÚRS 2019 01
VV			utěsnění nopové folie					
VV			zadní část hlavní objekt					
VV			ukončovací lišta nopové folie					
VV			v bm					
VV			(1,765+24,65+1,765)		28,180			
VV			nepodsklepenná šást					
VV			boční část hlavní objekt					
VV			ukončovací lišta nopové folie					
VV			v bm					
VV			11,83		11,830			
VV			nepodsklepenná šást					
VV			boční se vstupem hlavní objekt					
VV			ukončovací lišta nopové folie					
VV			v bm					
VV			(11,83-1)		10,830			
VV			nepodsklepenná šást					
VV			uliční hlavní objekt					
VV			ukončovací lišta nopové folie					
VV			v bm					
VV			(11,542+11,540)		23,082			
VV			nepodsklepenná šást					
VV			boční- vstupní objekt					
VV			ukončovací lišta nopové folie					
VV			v bm					
VV			5,815		5,815			
VV			nepodsklepenná šást					
VV			boční- vstupní objekt					
VV			ukončovací lišta nopové folie					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		v bm					
	VV		1,915		1,915			
	VV		nepodsklepenná šást					
	VV		uliční- vstupní objekt					
	VV		ukončovací lišta nopové folie					
	VV		v bm					
	VV		7,03		7,030			
	VV		nepodsklepenná šást					
	VV		Součet		88,682			
68	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,970	974,46	945,23	CS ÚRS 2019 01
69	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,970	473,66	459,45	CS ÚRS 2019 01
D 713			Izolace tepelné				59 596,82	
70	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	141,891	171,63	24 352,75	CS ÚRS 2019 01
	VV		tepelná izolace tl/40/ XPS					
	VV		zadní část hlavní objekt					
	VV		tepelná izolace tl/40/ XPS					
	VV		v m/2/					
	VV		(1,765+24,65+1,765)*(1+0,6)		45,088			
	VV		nepodsklepenná šást					
	VV		boční část hlavní objekt					
	VV		tepelná izolace tl/40/ XPS					
	VV		v m/2/					
	VV		11,83*(1+0,6)		18,928			
	VV		nepodsklepenná šást					
	VV		boční se vstupem hlavní objekt					
	VV		tepelná izolace tl/40/ XPS					
	VV		v m/2/					
	VV		(11,83-1)*(1+0,6)		17,328			
	VV		nepodsklepenná šást					
	VV		uliční hlavní objekt					
	VV		tepelná izolace tl/40/ XPS					
	VV		v m/2/					
	VV		(11,542+11,540)*(1+0,6)		36,931			
	VV		nepodsklepenná šást					
	VV		boční- vstupní objekt					
	VV		tepelná izolace tl/40/ XPS					
	VV		v m/2/					
	VV		5,815*(1+0,6)		9,304			
	VV		nepodsklepenná šást					
	VV		boční- vstupní objekt					
	VV		tepelná izolace tl/40/ XPS					
	VV		v m/2/					
	VV		1,915*(1+0,6)		3,064			
	VV		nepodsklepenná šást					
	VV		uliční- vstupní objekt					
	VV		tepelná izolace tl/40/ XPS					
	VV		v m/2/					
	VV		7,03*(1+0,6)		11,248			
	VV		nepodsklepenná šást					
	VV		Součet		141,891			
71	M	28376365	deska XPS hladký povrch $\lambda=0,034$ tl 40mm	m2	148,986	226,96	33 813,86	CS ÚRS 2019 01
	VV		tepelná izolace tl/40/ XPS					
	VV		zadní část hlavní objekt					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			tepelná izolace tl/40/ XPS					
VV			v m/2/					
VV			(1,765+24,65+1,765)*(1+0,6)		45,088			
VV			nepodsklepenná šást					
VV			boční část hlavní objekt					
VV			tepelná izolace tl/40/ XPS					
VV			v m/2/					
VV			11,83*(1+0,6)		18,928			
VV			nepodsklepenná šást					
VV			boční se vstupem hlavní objekt					
VV			tepelná izolace tl/40/ XPS					
VV			v m/2/					
VV			(11,83-1)*(1+0,6)		17,328			
VV			nepodsklepenná šást					
VV			uliční hlavní objekt					
VV			tepelná izolace tl/40/ XPS					
VV			v m/2/					
VV			(11,542+11,540)*(1+0,6)		36,931			
VV			nepodsklepenná šást					
VV			boční- vstupní objekt					
VV			tepelná izolace tl/40/ XPS					
VV			v m/2/					
VV			5,815*(1+0,6)		9,304			
VV			nepodsklepenná šást					
VV			boční- vstupní objekt					
VV			tepelná izolace tl/40/ XPS					
VV			v m/2/					
VV			1,915*(1+0,6)		3,064			
VV			nepodsklepenná šást					
VV			uliční- vstupní objekt					
VV			tepelná izolace tl/40/ XPS					
VV			v m/2/					
VV			7,03*(1+0,6)		11,248			
VV			nepodsklepenná šást					
VV			Součet		141,891			
VV			141,891*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		148,986			
72	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,030	883,55	910,06	CS ÚRS 2019 01
73	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,030	505,00	520,15	CS ÚRS 2019 01
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		4 731,96			
74	K	721241102.R	Lapače střešních splavenin litinové DN 125- pouze montáž	kus	6,000	519,38	3 116,28	
VV			ostatní práce					
VV			montáž gaigrů					
VV			6		6,000			
VV			Součet		6,000			
75	K	721242804	Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125	kus	6,000	161,95	971,70	CS ÚRS 2019 01
VV			přípravné práce					
VV			demontáž gaigrů					
VV			6		6,000			
VV			Součet		6,000			
76	K	721300942	Pročištění lapačů střešních splavenin	kus	6,000	80,74	484,44	CS ÚRS 2019 01
VV			přípravné práce					
VV			pročištění stávajících gaigrů					
VV			6		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			6,000			
77	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,155	607,87	94,22	CS ÚRS 2019 01
78	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,155	421,42	65,32	CS ÚRS 2019 01
D		764	Konstrukce klempířské				1 912,57	
79	K	764004863	Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití	m	6,000	111,61	669,66	CS ÚRS 2019 01
VV		přípravné práce						
VV		demontáž svodů á/1m/						
VV		6*1			6,000			
VV		Součet			6,000			
80	K	764508131	Montáž svodu kruhového, průměru svodu	m	6,000	120,61	723,66	CS ÚRS 2019 01
VV		ostatní práce						
VV		montáž svodů á/1m/						
VV		6*1			6,000			
VV		Součet			6,000			
81	M	55344204.1	svod kruhový Pz 100mm- bude použit stávající	m	6,000	71,41	428,46	
VV		ostatní práce						
VV		montáž svodů á/1m/						
VV		6*1			6,000			
VV		Součet			6,000			
82	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,033	1 793,34	59,18	CS ÚRS 2019 01
83	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,033	957,76	31,61	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava hydroizolace MŠ Zlepšovatelů 27

Objekt:

2019-073-02 - Injektáž a hydroizolace vnější

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	MŠ Zlepšovatelů 1502/27	Datum:	13. 5. 2019
Zadavatel:		IČ:	
	Ostrava, městský obvod Ostrava -Jih	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
	ČOS exim s.r.o, Alešova 26,České Budějovice	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing.Dana Mlejnková	DIČ:	

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky URS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2019/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH			189 050,62
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	189 050,62	21,00%	39 700,63
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			228 751,25
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava hydroizolace MŠ Zlepšovatelů 27

Objekt:

2019-073-02 - Injektáž a hydroizolace vnější

Místo:

MŠ Zlepšovatelů 1502/27

Datum:

13. 5. 2019

Zadavatel:

Ostrava, městský obvod Ostrava -Jih

Projektant:

ČOS exim s.r.o,
Alešova 26, České
Budějovice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

ing. Dana
Mleinková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

189 050,62

HSV - Práce a dodávky HSV

151 586,68

17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	565,15
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	356,03
2 - Zakládání	18,07
31 - Zdi pozemních staveb	107 079,17
5 - Komunikace pozemní	2 721,22
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	21 893,93
96 - Bourání konstrukcí	2 173,77
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	2 417,39
98 - Demolice a sanace	3 710,29
997 - Přesun sutě	6 919,50
998 - Přesun hmot	3 732,16

PSV - Práce a dodávky PSV

37 463,94

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	26 021,10
713 - Izolace tepelné	11 442,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava hydroizolace MŠ Zlepšovatelů 27

Objekt: 2019-073-02 - Injektáž a hydroizolace vnější

Místo: MŠ Zlepšovatelů 1502/27

Datum: 13. 5. 2019

Zadavatel: Ostrava, městský obvod Ostrava -Jih

Projektant: ČOS exim s.r.o,
Alešova 26, České
Budějovice

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: ing.Dana
Mleinková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

189 050,62

D HSV Práce a dodávky HSV

151 586,68

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin

565,15

1	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	6,088	92,83	565,15	CS ÚRS 2019 01
	VV		zásyp zeminou					
	VV		zásyp zeminou					
	VV		š./0,7/m					
	VV		odkopávka pod zámkovou dlažbou hl/1-0,08dlažba -mínus podklad 0,3/					
	VV		3,9*0,7*0,062		0,169			
	VV		podsklepenná část					
	VV		zásyp zeminou					
	VV		š./0,2/					
	VV		odkopávka - záhon- trávnik- uliční část / hl/1-0,15 ornice/					
	VV		3,9*0,2*1,926		1,502			
	VV		/podsklepenná část- záhon- uliční část u dlažby š./0,7/					
	VV		zásyp zeminou					
	VV		š./1,176/- šikmina					
	VV		odkopávka - záhon- trávnik- uliční část / hl/2,075-0,15 ornice/ š./2,076-mínus dlažba 0,7 mínus 0,2 trávnik/- šikmina					
	VV		3,9*1,176*1,926*0,5		4,417			
	VV		/podsklepenná část- záhon- uliční část u dlažby š./0,7/					
	VV		Součet		6,088			

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu

356,03

2	K	182301122	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	5,366	66,35	356,03	CS ÚRS 2019 01
	VV		rozprostření ornice					
	VV		ornice					
	VV		š./2,076-mínus dlažba 0,7/					
	VV		rozprostření ornice- záhon- uliční část					
	VV		3,9*(2,076-0,7)		5,366			
	VV		podsklepenná část					
	VV		Součet		5,366			

D 2 Zakládání

18,07

3	K	215901101	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudružných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8	m2	2,730	6,62	18,07	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	----	-------	------	-------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			zhutnění pod					
VV			š./0,7/m					
VV			doplnění podkladu pod zámkovou dlažbou cca./300/					
VV			3,9*0,7		2,730			
VV			podsklepenná část					
VV			Součet		2,730			
D	31		Zdi pozemních staveb				107 079,17	
4	K	319202113	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 300 do 450 mm	m	64,400	1 662,72	107 079,17	CS ÚRS 2019 01
VV			injektáž					
VV			anglické dvorky a podsklepenná část					
VV			vnitřní strana - injektáž					
VV			injektáž zdivo tl/450/.....1 vrt délka - šikmý- /0,4/m, vzdálenost vrtů 10-12/cm 1 řada- tzn 1bm=10x0,4=4bm vrtů/					
VV			bm					
VV			(2,1+3,2+0,8+3,9+0,8+3,2+2,1)*4		64,400			
VV			Součet		64,400			
D	5		Komunikace pozemní				2 721,22	
5	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	2,730	143,93	392,93	CS ÚRS 2019 01
VV			doplnění podkladu pod dlažbu					
VV			š./0,7/m					
VV			doplnění podkladu pod zámkovou dlažbou cca./300/					
VV			3,9*0,7		2,730			
VV			podsklepenná část					
VV			Součet		2,730			
6	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	2,730	119,05	325,01	CS ÚRS 2019 01
VV			doplnění podkladu pod dlažbu					
VV			š./0,7/m					
VV			doplnění podkladu pod zámkovou dlažbou cca./300/					
VV			3,9*0,7		2,730			
VV			podsklepenná část					
VV			Součet		2,730			
7	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 - bude nová cca. 30%	m2	0,819	341,03	279,30	CS ÚRS 2019 01
VV			š./0,7/m					
VV			doplnění - pokládka nové zámkové dlažby cca./30%					
VV			3,9*0,7*0,3		0,819			
VV			podsklepenná část					
VV			Součet		0,819			
8	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní- bude nová cca. 30%	m2	0,901	318,86	287,29	
VV			š./0,7/m					
VV			doplnění - pokládka nové zámkové dlažby cca./30%					
VV			3,9*0,7*0,3		0,819			
VV			podsklepenná část					
VV			Součet		0,819			
VV			0,819*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,901			
9	K	596211210.S	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2- pokládka stáv. očištěné dlažby cca. 70%	m2	1,911	341,00	651,65	
VV			dlažba zámková					
VV			š./0,7/m					
VV			doplnění - pokládka stáv.zámkové dlažby					
VV			3,9*0,7*0,7		1,911			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		podsklepenná část					
	VV		Součet		1,911			
10	M	59245020.S	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní- bude použita stávající očištěná cca. 70%	m2	1,911	318,86	609,34	
	VV		dlažba zámková					
	VV		š./0,7/m					
	VV		doplnění - pokládka stáv.zámkové dlažby- 70% stávající					
	VV		3,9*0,7*0,7		1,911			
	VV		podsklepenná část					
	VV		Součet		1,911			
11	K	599432111	Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky kamenivem těžkým	m2	2,730	64,36	175,70	CS ÚRS 2019 01
	VV		š./0,7/m					
	VV		doplnění - pokládka stáv.zámkové dlažby					
	VV		3,9*0,7*0,7		1,911			
	VV		podsklepenná část					
	VV		š./0,7/m					
	VV		doplnění - pokládka nové zámkové dlažby cca./30%					
	VV		3,9*0,7*0,3		0,819			
	VV		podsklepenná část					
	VV		Součet		2,730			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							21 893,93	
12	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2	22,140	201,75	4 466,75	CS ÚRS 2019 01
	VV		perlínka do tmelu sokl do v./600/mm					
	VV		anglické dvorky					
	VV		vnitřní strana - injektáž					
	VV		perlínka do tmelu - zdivo					
	VV		v m/2/					
	VV		(1,3+3,2)*0,65*2		5,850			
	VV		hl./0,65					
	VV		anglické dvorky					
	VV		vnitřní strana - injektáž					
	VV		perlínka do tmelu - zdivo					
	VV		v m/2/					
	VV		((0,52*0,25)+(0,39*0,25)+(0,26*0,25)+(0,13*0,25))*2*2		1,300			
	VV		schody					
	VV		anglické dvorky					
	VV		vnitřní strana					
	VV		perlínka do tmelu sokl do v./600/mm					
	VV		v m/2/					
	VV		(4+2,1)*2*0,6		7,320			
	VV		podsklepenná část					
	VV		boční- vstupní objekt					
	VV		perlínka do tmelu - sokl					
	VV		v m/2/					
	VV		3,9*0,6		2,340			
	VV		podsklepenná část					
	VV		anglické dvorky					
	VV		vnější strana -hydroiz.					
	VV		penetrace svislá- zdivo					
	VV		v m/2/					
	VV		(0,6+2,5)*0,65*2		4,030			
	VV		hl./0,65					
	VV		anglické dvorky					
	VV		vnější strana -hydroiz.					
	VV		penetrace svislá- zdivo					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		v m/2/					
	VV		((0,52*0,25)+(0,39*0,25)+(0,26*0,25)+(0,13*0,25))*2*2		1,300			
	VV		schody					
	VV		Součet		22,140			
13	K	622511111	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn	m2	22,140	620,09	13 728,79	CS ÚRS 2019 01
	VV		omítka střednězrná					
	VV		anglické dvorky					
	VV		vnitřní strana - injektáž					
	VV		omítka střednězrná					
	VV		v m/2/					
	VV		(1,3+3,2)*0,65*2		5,850			
	VV		hl./0,65					
	VV		anglické dvorky					
	VV		vnitřní strana - injektáž					
	VV		omítka střednězrná					
	VV		v m/2/					
	VV		((0,52*0,25)+(0,39*0,25)+(0,26*0,25)+(0,13*0,25))*2*2		1,300			
	VV		schody					
	VV		anglické dvorky					
	VV		vnitřní strana					
	VV		omítka střednězrná- sokl					
	VV		v m/2/					
	VV		(4+2,1)*2*0,6		7,320			
	VV		sokl					
	VV		podsklepenná část					
	VV		boční- vstupní objekt					
	VV		omítka střednězrná - sokl					
	VV		v m/2/					
	VV		3,9*0,6		2,340			
	VV		podsklepenná část					
	VV		anglické dvorky					
	VV		vnější strana -hydroiz.					
	VV		omítka střednězrná					
	VV		v m/2/					
	VV		(0,6+2,5)*0,65*2		4,030			
	VV		hl./0,65					
	VV		anglické dvorky					
	VV		vnější strana -hydroiz.					
	VV		omítka střednězrná					
	VV		v m/2/					
	VV		((0,52*0,25)+(0,39*0,25)+(0,26*0,25)+(0,13*0,25))*2*2		1,300			
	VV		schody					
	VV		Součet		22,140			
14	K	632450124	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	6,020	614,35	3 698,39	CS ÚRS 2019 01
	VV		vyrovnávací potěr					
	VV		anglické dvorky					
	VV		podlaha					
	VV		vyrovnávací potěr					
	VV		v m/2/					
	VV		((1,3*0,7)+(2,5*0,7))*2		5,320			
	VV		podlaha					
	VV		anglické dvorky					
	VV		podlaha					
	VV		vyrovnávací potěr					
	VV		v m/2/					
	VV		(0,7*0,25)*2*2		0,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		schody					
	VV		Součet		6,020			
	D	96	Bourání konstrukcí				2 173,77	
15	K	962032253	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z tvárnic cementových, na maltu cementovou, objemu do 1 m3- přízdívka	m3	1,524	1 426,36	2 173,77	CS ÚRS 2019 01
	VV		odbourání přízdívky tl cca./100/					
	VV		anglické dvorky					
	VV		vnitřní strana - injektáž					
	VV		odbourání přízdívky tl cca./100/					
	VV		v m/2/					
	VV		(1,3+3,2)*0,65*2		5,850			
	VV		hl./0,65					
	VV		anglické dvorky					
	VV		vnitřní strana - injektáž					
	VV		odbourání přízdívky tl cca./100/					
	VV		v m/2/					
	VV		((0,52*0,25)+(0,39*0,25)+(0,26*0,25)+(0,13*0,25))*2*2		1,300			
	VV		schody					
	VV		podsklepenná část					
	VV		boční- vstupní objekt					
	VV		odbourání přízdívky tl cca./100/					
	VV		v m/2/					
	VV		3,9*2,075		8,093			
	VV		podsklepenná část					
	VV		Mezisoučet v m2		15,243			
	VV		15,243*0,1		1,524			
	VV		Mezisoučet v m3		1,524			
	D	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				2 417,39	
16	K	978071211	Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace lepenkové svislé, plochy do 1 m2	m2	15,243	158,59	2 417,39	CS ÚRS 2019 01
	VV		odstranění stáv. Hydroizolace					
	VV		anglické dvorky					
	VV		vnitřní strana - injektáž					
	VV		odstranění stáv. Hydroizolace					
	VV		v m/2/					
	VV		(1,3+3,2)*0,65*2		5,850			
	VV		hl./0,65					
	VV		anglické dvorky					
	VV		vnitřní strana - injektáž					
	VV		odstranění stáv. Hydroizolace					
	VV		v m/2/					
	VV		((0,52*0,25)+(0,39*0,25)+(0,26*0,25)+(0,13*0,25))*2*2		1,300			
	VV		schody					
	VV		podsklepenná část					
	VV		boční- vstupní objekt					
	VV		odstranění stáv. Hydroizolace					
	VV		v m/2/					
	VV		3,9*2,075		8,093			
	VV		podsklepenná část					
	VV		Součet		15,243			
	D	98	Demolice a sanace				3 710,29	
17	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	9,660	110,13	1 063,86	CS ÚRS 2019 01
	VV		anglické dvorky					
	VV		vnitřní strana					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		očištění omítek sokl					
	VV		v m/2/					
	VV		(4+2,1)*2*0,6		7,320			
	VV		podsklepenná část					
	VV		boční- vstupní objekt					
	VV		očištění omítek sokl					
	VV		v m/2/					
	VV		3,9*0,6		2,340			
	VV		Součet		9,660			
18	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	18,500	143,05	2 646,43	CS ÚRS 2019 01
	VV		anglické dvorky					
	VV		vnitřní strana - injektáž					
	VV		očištění zdiva angl. Dvorků					
	VV		v m/2/					
	VV		(1,3+3,2)*0,65*2		5,850			
	VV		hl./0,65					
	VV		anglické dvorky					
	VV		vnitřní strana - injektáž					
	VV		očištění zdiva angl. Dvorků					
	VV		v m/2/					
	VV		((0,52*0,25)+(0,39*0,25)+(0,26*0,25)+(0,13*0,25))*2*2		1,300			
	VV		schody					
	VV		anglické dvorky					
	VV		vnější strana -hydroiz.					
	VV		očištění zdiva angl. Dvorků					
	VV		v m/2/					
	VV		(0,6+2,5)*0,65*2		4,030			
	VV		hl./0,65					
	VV		anglické dvorky					
	VV		vnější strana -hydroiz.					
	VV		očištění zdiva angl. Dvorků					
	VV		v m/2/					
	VV		((0,52*0,25)+(0,39*0,25)+(0,26*0,25)+(0,13*0,25))*2*2		1,300			
	VV		schody					
	VV		anglické dvorky					
	VV		podlaha					
	VV		očištění podlah angl.dvorků					
	VV		v m/2/					
	VV		((1,3*0,7)+(2,5*0,7))*2		5,320			
	VV		podlaha					
	VV		anglické dvorky					
	VV		podlaha					
	VV		očištění podlah angl.dvorků					
	VV		v m/2/					
	VV		(0,7*0,25)*2*2		0,700			
	VV		schody					
	VV		Součet		18,500			
D	997		Přesun sutě				6 919,50	
19	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	4,161	602,19	2 505,71	CS ÚRS 2019 01
	VV		Bourání konstrukcí					
	VV		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z tvárnic cementových, na maltu cementovou, objemu do 1 m3- přízdívka					
	VV		3,048		3,048			
	VV		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					
	VV		Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace lepenkové svislé, plochy do 1 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,113		1,113			
	VV		Součet		4,161			
20	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvýšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	4,161	64,70	269,22	CS ÚRS 2019 01
	VV		Bourání konstrukcí					
	VV		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z tvárnic cementových, na maltu cementovou, objemu do 1 m3- přízdívka					
	VV		3,048		3,048			
	VV		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					
	VV		Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace lepenkové svislé, plochy do 1 m2					
	VV		1,113		1,113			
	VV		Součet		4,161			
21	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,161	235,75	980,96	CS ÚRS 2019 01
	VV		Bourání konstrukcí					
	VV		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z tvárnic cementových, na maltu cementovou, objemu do 1 m3- přízdívka					
	VV		3,048		3,048			
	VV		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					
	VV		Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace lepenkové svislé, plochy do 1 m2					
	VV		1,113		1,113			
	VV		Součet		4,161			
22	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	58,254	10,26	597,69	CS ÚRS 2019 01
	VV		Bourání konstrukcí					
	VV		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z tvárnic cementových, na maltu cementovou, objemu do 1 m3- přízdívka					
	VV		3,048		3,048			
	VV		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					
	VV		Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace lepenkové svislé, plochy do 1 m2					
	VV		1,113		1,113			
	VV		Součet		4,161			
	VV		4,161*14 'Přepočtené koeficientem množství		58,254			
23	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	3,048	138,39	421,81	CS ÚRS 2019 01
	VV		Bourání konstrukcí					
	VV		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z tvárnic cementových, na maltu cementovou, objemu do 1 m3- přízdívka					
	VV		3,048		3,048			
	VV		Součet		3,048			
24	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 604	t	1,113	1 926,42	2 144,11	CS ÚRS 2019 01
	VV		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					
	VV		Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace lepenkové svislé, plochy do 1 m2					
	VV		1,113		1,113			
	VV		Součet		1,113			
D	998		Přesun hmot				3 732,16	
25	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	3,491	1 069,08	3 732,16	CS ÚRS 2019 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				37 463,94	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				26 021,10	
26	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	6,020	9,37	56,41	CS ÚRS 2019 01
	VV		penetrace vodorovná					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			anglické dvorky					
			podlaha					
			penetrace vodorovná					
			v m/2/					
			((1,3*0,7)+(2,5*0,7))*2		5,320			
			podlaha					
			anglické dvorky					
			podlaha					
			penetrace vodorovná					
			v m/2/					
			(0,7*0,25)*2*2		0,700			
			schody					
			Součet		6,020			
27	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,002	53 806,90	107,61	CS ÚRS 2019 01
			penetrace vodorovná					
			anglické dvorky					
			podlaha					
			penetrace vodorovná					
			v m/2/					
			((1,3*0,7)+(2,5*0,7))*2		5,320			
			podlaha					
			anglické dvorky					
			podlaha					
			penetrace vodorovná					
			v m/2/					
			(0,7*0,25)*2*2		0,700			
			schody					
			Součet		6,020			
			6,02*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,002			
28	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	20,573	20,39	419,48	CS ÚRS 2019 01
			penetrace svislá					
			podsklepenná část					
			podsklepenná část- boční- vstupní objekt					
			penetrace svislá					
			v m/2/					
			3,9*2,075		8,093			
			podsklepenná část					
			anglické dvorky					
			vnitřní strana - injektáž					
			penetrace svislá					
			v m/2/					
			(1,3+3,2)*0,65*2		5,850			
			hl./0,65					
			anglické dvorky					
			vnitřní strana - injektáž					
			penetrace svislá					
			v m/2/					
			((0,52*0,25)+(0,39*0,25)+(0,26*0,25)+(0,13*0,25))*2*2		1,300			
			schody					
			anglické dvorky					
			vnější strana -hydroiz.					
			penetrace svislá					
			v m/2/					
			(0,6+2,5)*0,65*2		4,030			
			hl./0,65					
			anglické dvorky					
			vnější strana -hydroiz.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV penetrace svislá					
			VV v m/2/					
			VV $((0,52*0,25)+(0,39*0,25)+(0,26*0,25)+(0,13*0,25))*2*2$		1,300			
			VV schody					
			VV Součet		20,573			
29	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,007	53 806,90	376,65	CS ÚRS 2019 01
			VV penetrace svislá					
			VV podsklepenná část					
			VV podsklepenná část- boční- vstupní objekt					
			VV penetrace svislá					
			VV v m/2/					
			VV 3,9*2,075		8,093			
			VV podsklepenná část					
			VV anglické dvorky					
			VV vnitřní strana - injektáž					
			VV penetrace svislá					
			VV v m/2/					
			VV $(1,3+3,2)*0,65*2$		5,850			
			VV hl./0,65					
			VV anglické dvorky					
			VV vnitřní strana - injektáž					
			VV penetrace svislá					
			VV v m/2/					
			VV $((0,52*0,25)+(0,39*0,25)+(0,26*0,25)+(0,13*0,25))*2*2$		1,300			
			VV schody					
			VV anglické dvorky					
			VV vnější strana -hydroiz.					
			VV penetrace svislá					
			VV v m/2/					
			VV $(0,6+2,5)*0,65*2$		4,030			
			VV hl./0,65					
			VV anglické dvorky					
			VV vnější strana -hydroiz.					
			VV penetrace svislá					
			VV v m/2/					
			VV $((0,52*0,25)+(0,39*0,25)+(0,26*0,25)+(0,13*0,25))*2*2$		1,300			
			VV schody					
			VV Součet		20,573			
			VV 20,573*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,007			
30	K	711112001.1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním- zcelit podklad	m2	20,573	20,37	419,07	
			VV penetrace svislá					
			VV podsklepenná část					
			VV podsklepenná část- boční- vstupní objekt					
			VV penetrace svislá					
			VV v m/2/					
			VV 3,9*2,075		8,093			
			VV podsklepenná část					
			VV anglické dvorky					
			VV vnitřní strana - injektáž					
			VV penetrace svislá					
			VV v m/2/					
			VV $(1,3+3,2)*0,65*2$		5,850			
			VV hl./0,65					
			VV anglické dvorky					
			VV vnitřní strana - injektáž					
			VV penetrace svislá					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		v m/2/					
	VV		((0,52*0,25)+(0,39*0,25)+(0,26*0,25)+(0,13*0,25))*2*2		1,300			
	VV		schody					
	VV		anglické dvorky					
	VV		vnější strana -hydroiz.					
	VV		penetrace svislá					
	VV		v m/2/					
	VV		(0,6+2,5)*0,65*2		4,030			
	VV		hl./0,65					
	VV		anglické dvorky					
	VV		vnější strana -hydroiz.					
	VV		penetrace svislá					
	VV		v m/2/					
	VV		((0,52*0,25)+(0,39*0,25)+(0,26*0,25)+(0,13*0,25))*2*2		1,300			
	VV		schody					
	VV		Součet		20,573			
31	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,007	53 806,90	376,65	CS ÚRS 2019 01
	VV		penetrace svislá					
	VV		podsklepenná část					
	VV		podsklepenná část- boční- vstupní objekt					
	VV		penetrace svislá					
	VV		v m/2/					
	VV		3,9*2,075		8,093			
	VV		podsklepenná část					
	VV		anglické dvorky					
	VV		vnitřní strana - injektáž					
	VV		penetrace svislá					
	VV		v m/2/					
	VV		(1,3+3,2)*0,65*2		5,850			
	VV		hl./0,65					
	VV		anglické dvorky					
	VV		vnitřní strana - injektáž					
	VV		penetrace svislá					
	VV		v m/2/					
	VV		((0,52*0,25)+(0,39*0,25)+(0,26*0,25)+(0,13*0,25))*2*2		1,300			
	VV		schody					
	VV		anglické dvorky					
	VV		vnější strana -hydroiz.					
	VV		penetrace svislá					
	VV		v m/2/					
	VV		(0,6+2,5)*0,65*2		4,030			
	VV		hl./0,65					
	VV		anglické dvorky					
	VV		vnější strana -hydroiz.					
	VV		penetrace svislá					
	VV		v m/2/					
	VV		((0,52*0,25)+(0,39*0,25)+(0,26*0,25)+(0,13*0,25))*2*2		1,300			
	VV		schody					
	VV		Součet		20,573			
	VV		20,573*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,007			
32	K	711113117	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnící stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	6,020	168,12	1 012,08	CS ÚRS 2019 01
	VV		hydroizolační stěrka					
	VV		hydroizolační stěrka např.ref. Izolace proti vlhkosti svislá za studena těsnící stěrkou na bázi cementu SCHOMBURG AQUAFIN.					
	VV		1K					
	VV		anglické dvorky					
	VV		podlaha					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		hydroizolační stěrka - vodorovná					
	VV		v m/2/					
	VV		((1,3*0,7)+(2,5*0,7))*2		5,320			
	VV		podlaha					
	VV		anglické dvorky					
	VV		podlaha					
	VV		hydroizolační stěrka - vodorovná					
	VV		v m/2/					
	VV		(0,7*0,25)*2*2		0,700			
	VV		schody					
	VV		Součet		6,020			
33	K	711113127	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí stěrkou jednosložkovu na bázi cementu	m2	32,573	189,85	6 183,98	CS ÚRS 2019 01
	VV		hydroizolační stěrka					
	VV		vyrovnávací a hydroizolační stěrka					
	VV		hydroizolační stěrka např.ref. Izolace proti vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou na bázi cementu SCHOMBURG AQUAFIN-1K					
	VV		podsklepenná část					
	VV		boční- vstupní objekt					
	VV		vyrovnávací a hydroizolační stěrka					
	VV		v m/2/					
	VV		3,9*(2,075+0,6)		10,433			
	VV		podsklepenná část					
	VV		anglické dvorky					
	VV		vnitřní strana - injektáž					
	VV		vyrovnávací a hydroizolační stěrka					
	VV		v m/2/					
	VV		(1,3+3,2)*0,65*2		5,850			
	VV		hl./0,65					
	VV		anglické dvorky					
	VV		vnitřní strana - injektáž					
	VV		penetrace svislá					
	VV		v m/2/					
	VV		((0,52*0,25)+(0,39*0,25)+(0,26*0,25)+(0,13*0,25))*2*2		1,300			
	VV		schody					
	VV		anglické dvorky					
	VV		vnější strana -hydroiz.					
	VV		vyrovnávací a hydroizolační stěrka					
	VV		v m/2/					
	VV		(0,6+2,5)*0,65*2		4,030			
	VV		hl./0,65					
	VV		anglické dvorky					
	VV		vnější strana -hydroiz.					
	VV		vyrovnávací a hydroizolační stěrka					
	VV		v m/2/					
	VV		((0,52*0,25)+(0,39*0,25)+(0,26*0,25)+(0,13*0,25))*2*2		1,300			
	VV		schody					
	VV		anglické dvorky					
	VV		vnitřní strana					
	VV		penetrace svislá- sokl					
	VV		v m/2/					
	VV		(4+2,1)*2*0,6		7,320			
	VV		podsklepenná část					
	VV		boční- vstupní objekt					
	VV		penetrace svislá- sokl					
	VV		v m/2/					
	VV		3,9*0,6		2,340			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		vv	Součet		32,573			
34	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	27,243	108,65	2 959,95	CS ÚRS 2019 01
		vv	natavení hydroiz. pásu např. ref.výr. Elastek/					
		vv	podsklepenná část					
		vv	boční- vstupní objekt					
		vv	natavení hydroiz. pásu např. ref.výr. Elastek/					
		vv	v m/2/					
		vv	3,9*(2,075+0,6)		10,433			
		vv	podsklepenná část					
		vv	anglické dvorky					
		vv	vnitřní strana - injektáž					
		vv	natavení hydroiz. pásu např. ref.výr. Elastek/					
		vv	v m/2/					
		vv	(1,3+3,2)*0,65*2		5,850			
		vv	hl./0,65					
		vv	anglické dvorky					
		vv	vnitřní strana - injektáž					
		vv	natavení hydroiz. pásu např. ref.výr. Elastek/					
		vv	v m/2/					
		vv	((0,52*0,25)+(0,39*0,25)+(0,26*0,25)+(0,13*0,25))*2*2		1,300			
		vv	schody					
		vv	anglické dvorky					
		vv	vnitřní strana					
		vv	natavení hydroiz. pásu např. ref.výr. Elastek/- sokl					
		vv	v m/2/					
		vv	(4+2,1)*2*0,6		7,320			
		vv	podsklepenná část					
		vv	boční- vstupní objekt					
		vv	natavení hydroiz. pásu např. ref.výr. Elastek/- sokl					
		vv	v m/2/					
		vv	3,9*0,6		2,340			
		vv	Součet		27,243			
35	M	62853003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu	m2	32,692	104,62	3 420,24	CS ÚRS 2019 01
		vv	natavení hydroiz. pásu např. ref.výr. Elastek/					
		vv	podsklepenná část					
		vv	boční- vstupní objekt					
		vv	natavení hydroiz. pásu např. ref.výr. Elastek/					
		vv	v m/2/					
		vv	3,9*(2,075+0,6)		10,433			
		vv	podsklepenná část					
		vv	anglické dvorky					
		vv	vnitřní strana - injektáž					
		vv	natavení hydroiz. pásu např. ref.výr. Elastek/					
		vv	v m/2/					
		vv	(1,3+3,2)*0,65*2		5,850			
		vv	hl./0,65					
		vv	anglické dvorky					
		vv	vnitřní strana - injektáž					
		vv	natavení hydroiz. pásu např. ref.výr. Elastek/					
		vv	v m/2/					
		vv	((0,52*0,25)+(0,39*0,25)+(0,26*0,25)+(0,13*0,25))*2*2		1,300			
		vv	schody					
		vv	anglické dvorky					
		vv	vnitřní strana					
		vv	natavení hydroiz. pásu např. ref.výr. Elastek/- sokl					
		vv	v m/2/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(4+2,1)*2*0,6		7,320			
	VV		podsklepenná část					
	VV		boční- vstupní objekt					
	VV		natavení hydroiz. pásu např. ref.výr. Elastek/- sokl					
	VV		v m/2/					
	VV		3,9*0,6		2,340			
	VV		Součet		27,243			
	VV		27,243*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		32,692			
36	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svíslé S	m2	27,243	108,65	2 959,95	CS ÚRS 2019 01
	VV		natavení hydroiz. pásu např. ref.výr. Glastek/					
	VV		podsklepenná část					
	VV		boční- vstupní objekt					
	VV		natavení hydroiz. pásu např. ref.výr. Glastek/					
	VV		v m/2/					
	VV		3,9*(2,075+0,6)		10,433			
	VV		podsklepenná část					
	VV		anglické dvorky					
	VV		vnitřní strana - injektáž					
	VV		natavení hydroiz. pásu např. ref.výr. Glastek/					
	VV		v m/2/					
	VV		(1,3+3,2)*0,65*2		5,850			
	VV		hl./0,65					
	VV		anglické dvorky					
	VV		vnitřní strana - injektáž					
	VV		natavení hydroiz. pásu např. ref.výr. Glastek/					
	VV		v m/2/					
	VV		((0,52*0,25)+(0,39*0,25)+(0,26*0,25)+(0,13*0,25))*2*2		1,300			
	VV		schody					
	VV		anglické dvorky					
	VV		vnitřní strana					
	VV		natavení hydroiz. pásu např. ref.výr. Glastek/- sokl					
	VV		v m/2/					
	VV		(4+2,1)*2*0,6		7,320			
	VV		podsklepenná část					
	VV		boční- vstupní objekt					
	VV		natavení hydroiz. pásu např. ref.výr. Glastek/- sokl					
	VV		v m/2/					
	VV		3,9*0,6		2,340			
	VV		Součet		27,243			
37	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu	m2	32,692	115,14	3 764,16	CS ÚRS 2019 01
	VV		natavení hydroiz. pásu např. ref.výr. Glastek/					
	VV		podsklepenná část					
	VV		boční- vstupní objekt					
	VV		natavení hydroiz. pásu např. ref.výr. Glastek/					
	VV		v m/2/					
	VV		3,9*(2,075+0,6)		10,433			
	VV		podsklepenná část					
	VV		anglické dvorky					
	VV		vnitřní strana - injektáž					
	VV		natavení hydroiz. pásu např. ref.výr. Glastek/					
	VV		v m/2/					
	VV		(1,3+3,2)*0,65*2		5,850			
	VV		hl./0,65					
	VV		anglické dvorky					
	VV		vnitřní strana - injektáž					
	VV		natavení hydroiz. pásu např. ref.výr. Glastek/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		v m/2/					
	VV		((0,52*0,25)+(0,39*0,25)+(0,26*0,25)+(0,13*0,25))*2*2		1,300			
	VV		schody					
	VV		anglické dvorky					
	VV		vnitřní strana					
	VV		natavení hydroiz. pásu např. ref.výr. Glastek/- sokl					
	VV		v m/2/					
	VV		(4+2,1)*2*0,6		7,320			
	VV		podsklepenná část					
	VV		boční- vstupní objekt					
	VV		natavení hydroiz. pásu např. ref.výr. Glastek/- sokl					
	VV		v m/2/					
	VV		3,9*0,6		2,340			
	VV		Součet		27,243			
	VV		27,243*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		32,692			
38	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm	m2	10,433	263,41	2 748,16	CS ÚRS 2019 01
	VV		nopová folie					
	VV		podsklepenná část					
	VV		boční- vstupní objekt					
	VV		nopová folie					
	VV		v m/2/					
	VV		3,9*(2,075+0,6)		10,433			
	VV		podsklepenná část					
	VV		Součet		10,433			
39	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou	m	3,900	102,63	400,26	CS ÚRS 2019 01
	VV		ukončovací lišta nopové folie					
	VV		podsklepenná část					
	VV		boční- vstupní objekt					
	VV		ukončovací lišta nopové folie					
	VV		v bm					
	VV		3,9		3,900			
	VV		podsklepenná část					
	VV		Součet		3,900			
40	K	711161389	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní utěsnění spár tmelem elastickým	m	3,900	117,26	457,31	CS ÚRS 2019 01
	VV		utěsnění nopové folie					
	VV		podsklepenná část					
	VV		boční- vstupní objekt					
	VV		ukončovací lišta nopové folie					
	VV		v bm					
	VV		3,9		3,900			
	VV		podsklepenná část					
	VV		Součet		3,900			
41	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,248	974,46	241,67	CS ÚRS 2019 01
42	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,248	473,66	117,47	CS ÚRS 2019 01
D	713		Izolace tepelné				11 442,84	
43	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	27,243	171,63	4 675,72	CS ÚRS 2019 01
	VV		tepelná izolace tl/40/ XPS					
	VV		podsklepenná část					
	VV		boční- vstupní objekt					
	VV		tepelná izolace tl/40/ XPS					
	VV		v m/2/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,9*(2,075+0,6)		10,433			
	VV		podsklepenná část					
	VV		anglické dvorky					
	VV		vnitřní strana - injektáž					
	VV		tepelná izolace tl/40/ XPS					
	VV		v m/2/					
	VV		(1,3+3,2)*0,65*2		5,850			
	VV		hl./0,65					
	VV		anglické dvorky					
	VV		vnitřní strana - injektáž					
	VV		tepelná izolace tl/40/ XPS					
	VV		v m/2/					
	VV		((0,52*0,25)+(0,39*0,25)+(0,26*0,25)+(0,13*0,25))*2*2		1,300			
	VV		schody					
	VV		anglické dvorky					
	VV		vnitřní strana					
	VV		tepelná izolace tl/40/ XPS- sokl					
	VV		v m/2/					
	VV		(4+2,1)*2*0,6		7,320			
	VV		podsklepenná část					
	VV		boční- vstupní objekt					
	VV		tepelná izolace tl/40/ XPS- sokl					
	VV		v m/2/					
	VV		3,9*0,6		2,340			
	VV		Součet		27,243			
44	M	28376365	deska XPS hladký povrch $\lambda=0,034$ tl 40mm	m2	28,605	226,96	6 492,19	CS ÚRS 2019 01
	VV		tepelná izolace tl/40/ XPS					
	VV		podsklepenná část					
	VV		boční- vstupní objekt					
	VV		tepelná izolace tl/40/ XPS					
	VV		v m/2/					
	VV		3,9*(2,075+0,6)		10,433			
	VV		podsklepenná část					
	VV		anglické dvorky					
	VV		vnitřní strana - injektáž					
	VV		tepelná izolace tl/40/ XPS					
	VV		v m/2/					
	VV		(1,3+3,2)*0,65*2		5,850			
	VV		hl./0,65					
	VV		anglické dvorky					
	VV		vnitřní strana - injektáž					
	VV		tepelná izolace tl/40/ XPS					
	VV		v m/2/					
	VV		((0,52*0,25)+(0,39*0,25)+(0,26*0,25)+(0,13*0,25))*2*2		1,300			
	VV		schody					
	VV		anglické dvorky					
	VV		vnitřní strana					
	VV		tepelná izolace tl/40/ XPS- sokl					
	VV		v m/2/					
	VV		(4+2,1)*2*0,6		7,320			
	VV		podsklepenná část					
	VV		boční- vstupní objekt					
	VV		tepelná izolace tl/40/ XPS- sokl					
	VV		v m/2/					
	VV		3,9*0,6		2,340			
	VV		Součet		27,243			
	VV		27,243*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		28,605			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,198	883,55	174,94	CS ÚRS 2019 01
46	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,198	505,00	99,99	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava hydroizolace MŠ Zlepšovatelů 27

Objekt:

2019-073-03 - Injektáže vnitřní

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	MŠ Zlepšovatelů 1502/27	Datum:	13. 5. 2019
Zadavatel:		IČ:	
	Ostrava, městský obvod Ostrava -Jih	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
	ČOS exim s.r.o, Alešova 26,České Budějovice	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing.Dana Mlejnková	DIČ:	

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky URS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2019/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH			514 976,87
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	514 976,87	21,00%	108 145,14
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			623 122,01
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava hydroizolace MŠ Zlepšovatelů 27

Objekt:

2019-073-03 - Injektáže vnitřní

Místo:

MŠ Zlepšovatelů 1502/27

Datum:

13. 5. 2019

Zadavatel:

Ostrava, městský obvod Ostrava -Jih

Projektant:

ČOS exim s.r.o,
Alešova 26, České
Budějovice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

ing.Daria
Mleinková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

514 976,87

HSV - Práce a dodávky HSV

509 062,91

31 - Zdi pozemních staveb

504 466,21

98 - Demolice a sanace

4 340,14

998 - Přesun hmot

256,56

PSV - Práce a dodávky PSV

5 913,96

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

5 913,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava hydroizolace MŠ Zlepšovatelů 27

Objekt: 2019-073-03 - Injektáže vnitřní

Místo: MŠ Zlepšovatelů 1502/27

Zadavatel: Ostrava, městský obvod Ostrava -Jih

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 13. 5. 2019

Projektant: ČOS exim s.r.o,
Alešova 26,České
Budějovice

Zpracovatel: ing.Dana
Mleinková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 514 976,87

D HSV Práce a dodávky HSV 509 062,91

D 31 Zdi pozemních staveb 504 466,21

1	K	319202113	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 300 do 450 mm	m	303,400	1 662,71	504 466,21	CS ÚRS 2019 01
	VV		injektáž zdivo					
	VV		injektáž zdivo tl/450/.....1 vrt délka - šikmý- /0,4/m, vzdálenost vrtů 10-12/cm 1 řada- tzn 1bm=10x0,4=4bm vrtů/					
	VV		vnitřní zdivo - suterén					
	VV		suterén					
	VV		injektáž zdivo					
	VV		bm					
	VV		(6,475+1,325+0,9+1,95+1,725+4,65+0,3+0,45+0,525+0,9+1,05+0,9+3,825+0,9+3,4)*4		117,100			
	VV		Mezisoučet		117,100			
	VV		pod stropem					
	VV		vnitřní zdivo - suterén					
	VV		suterén					
	VV		injektáž zdivo					
	VV		bm					
	VV		(6,475+1,325+0,9+1,95+1,725+4,65+0,3+0,45+0,525+0,9+1,05+0,9+3,825+0,9+3,4+3,9+6,475+3,025+3,9)*4		186,300			
	VV		Mezisoučet		186,300			
	VV		Součet		303,400			

D 98 Demolice a sanace 4 340,14

2	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	30,340	143,05	4 340,14	CS ÚRS 2019 01
	VV		očištění					
	VV		vnitřní zdivo - suterén					
	VV		vnitřní strana - injektáž					
	VV		očištění zdiva					
	VV		v m/2/					
	VV		(6,475+1,325+0,9+1,95+1,725+4,65+0,3+0,45+0,525+0,9+1,05+0,9+3,825+0,9+3,4)*0,4		11,710			
	VV		cca.0,4 m					
	VV		Mezisoučet		11,710			
	VV		vnitřní zdivo - suterén- pod stropem					
	VV		vnitřní strana - injektáž					
	VV		očištění zdiva					
	VV		v m/2/					
	VV		(6,475+1,325+0,9+1,95+1,725+4,65+0,3+0,45+0,525+0,9+1,05+0,9+3,825+0,9+3,4+3,9+6,475+3,025+3,9)*0,4		18,630			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		cca.0,4 m					
	VV		Mezisoučet		18,630			
	VV		Součet		30,340			
D	998		Přesun hmot				256,56	
3	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,240	1 069,01	256,56	CS ÚRS 2019 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 913,96	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				5 913,96	
4	K	711113127	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí stěrkou jednosložkovu na bázi cementu	m2	30,340	189,85	5 760,05	CS ÚRS 2019 01
	VV		překrytí injektáže š. cca./400/ hydroiz. Stěrka					
	VV		vnitřní zdivo - suterén					
	VV		suterén					
	VV		překrytí injektáže š. cca./400/ hydroiz. Stěrka					
	VV		m/2/					
	VV		(6,475+1,325+0,9+1,95+1,725+4,65+0,3+0,45+0,525+0,9+1,05+0,9+3,825+0,9+3,4)*0,4		11,710			
	VV		suterén					
	VV		Mezisoučet		11,710			
	VV		pod stropem					
	VV		vnitřní zdivo - suterén					
	VV		suterén					
	VV		překrytí injektáže š. cca./400/ hydroiz. Stěrka					
	VV		m/2/					
	VV		(6,475+1,325+0,9+1,95+1,725+4,65+0,3+0,45+0,525+0,9+1,05+0,9+3,825+0,9+3,4+3,9+6,475+3,025+3,9)*0,4		18,630			
	VV		suterén					
	VV		Mezisoučet		18,630			
	VV		Součet		30,340			
5	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,106	974,46	103,29	CS ÚRS 2019 01
6	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,106	477,52	50,62	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava hydroizolace MŠ Zlepšovatelů 27

Objekt:

2019-073-04 - Sanační omítky

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	MŠ Zlepšovatelů 1502/27	Datum:	13. 5. 2019
Zadavatel:		IČ:	
	Ostrava, městský obvod Ostrava -Jih	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
	ČOS exim s.r.o, Alešova 26,České Budějovice	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing.Dana Mlejnková	DIČ:	

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky URS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2019/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH			330 299,86
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	330 299,86	21,00%	69 362,97
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			399 662,83
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava hydroizolace MŠ Zlepšovatelů 27

Objekt:

2019-073-04 - Sanační omítky

Místo:

MŠ Zlepšovatelů 1502/27

Datum:

13. 5. 2019

Zadavatel:

Ostrava, městský obvod Ostrava -Jih

Projektant:

ČOS exim s.r.o,
Alešova 26, České
Budějovice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

ing. Dana
Mleinková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

330 299,86

HSV - Práce a dodávky HSV

266 349,03

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

184 552,55

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 591,45

94 - Lešení a stavební výtahy

2 931,70

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

5 729,77

98 - Demolice a sanace

26 657,22

997 - Přesun sutě

15 186,26

998 - Přesun hmot

12 700,08

PSV - Práce a dodávky PSV

48 025,07

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

9 352,56

781 - Dokončovací práce - obklady

19 036,86

784 - Dokončovací práce - malby

19 635,65

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

15 925,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava hydroizolace MŠ Zlepšovatelů 27

Objekt: 2019-073-04 - Sanační omítky

Místo: MŠ Zlepšovatelů 1502/27

Zadavatel: Ostrava, městský obvod Ostrava -Jih

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 13. 5. 2019

Projektant: ČOS exim s.r.o,
Alešova 26, České
Budějovice

Zpracovatel: Ing. Dana
Mleinková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 330 299,86

D HSV Práce a dodávky HSV 266 349,03

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 184 552,55

1	K	612135000	Vyrovnnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápennou stěn - např. ref. výr. Asocretem M30	m2	22,950	338,63	7 771,56	CS ÚRS 2019 01
	VV		- např. ref. výr. Asocretem M30					
	VV		pod obklad					
	VV		obklad nový					
	VV		(1,725+1,725+4,65+4,65)*1,8-(0,*1,8)		22,950			
	VV		Součet		22,950			
2	K	612821002	Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké zdivo, prováděná ručně štuková	m2	188,987	572,35	108 166,71	CS ÚRS 2019 01
	VV		sanační omítka					
	VV		suterén					
	VV		sanační omítka/1					
	VV		m/2/					
	VV		(6,475+3,9+6,475+3,9+1+1)*2,85		64,838			
	VV		suterén					
	VV		sanační omítka/2					
	VV		m/2/					
	VV		(3,025+3,9+3,9+1,325+0,9)*2,85		37,193			
	VV		suterén					
	VV		sanační omítka/3					
	VV		m/2/					
	VV		(1,95+4,65+1,95+4,65)*2,85		37,620			
	VV		suterén					
	VV		sanační omítka/4					
	VV		m/2/					
	VV		(1,725+1,725+4,65+4,65)*(2,85-1,8)		13,388			
	VV		suterén					
	VV		sanační omítka/5- chodba					
	VV		m/2/					
	VV		(0,45+0,45+1,95+0,075+1,725+0,3+0,4+1,95+0,075+1,725)*2,85		25,935			
	VV		suterén					
	VV		sanační omítka/6- schodiště					
	VV		m/2/					
	VV		(0,9*0,2)+(3,45*2,85*0,5*2)		10,013			
	VV		Součet		188,987			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	612821031	Sanační omítka vnitřních ploch stěn vyrovnávací vrstva, prováděná v tl. do 20 mm ručně	m2	211,937	288,82	61 211,64	CS ÚRS 2019 01
	VV		sanační omítka					
	VV		suterén					
	VV		sanační omítka/1					
	VV		m/2/					
	VV		(6,475+3,9+6,475+3,9+1+1)*2,85		64,838			
	VV		suterén					
	VV		sanační omítka/2					
	VV		m/2/					
	VV		(3,025+3,9+3,9+1,325+0,9)*2,85		37,193			
	VV		suterén					
	VV		sanační omítka/3					
	VV		m/2/					
	VV		(1,95+4,65+1,95+4,65)*2,85		37,620			
	VV		suterén					
	VV		sanační omítka/4					
	VV		m/2/					
	VV		(1,725+1,725+4,65+4,65)*2,85		36,338			
	VV		suterén					
	VV		sanační omítka/5- chodba					
	VV		m/2/					
	VV		(0,45+0,45+1,95+0,075+1,725+0,3+0,4+1,95+0,075+1,725)*2,85		25,935			
	VV		suterén					
	VV		sanační omítka/6- schodiště					
	VV		m/2/					
	VV		(0,9*0,2)+(3,45*2,85*0,5*2)		10,013			
	VV		Součet		211,937			
4	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou- v průběhu stavby	m2	62,443	19,43	1 213,27	CS ÚRS 2019 01
	VV		m/2/					
	VV		6,475*3,9		25,253			
	VV		m/2/					
	VV		3,025*3,9		11,798			
	VV		m/2/					
	VV		1,95*4,65		9,068			
	VV		m/2/					
	VV		4,65*1,725		8,021			
	VV		m/2/					
	VV		(0,8*0,45)+(3,75*1,2)		4,860			
	VV		m/2/					
	VV		3,825*0,9		3,443			
	VV		Součet		62,443			
5	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	41,640	148,64	6 189,37	CS ÚRS 2019 01
	VV		začištění					
	VV		začištění - okna					
	VV		m					
	VV		(0,9+0,6+0,6)*6		12,600			
	VV		začištění - dveře					
	VV		m					
	VV		(0,9+1,97+1,97)*2*3		29,040			
	VV		Součet		41,640			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				18 591,45	
6	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	177,269	76,36	13 536,26	CS ÚRS 2019 01
	VV		otlučení omítek					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		suterén					
	VV		otlučení omítek/1					
	VV		m/2/					
	VV		(6,475+3,9+6,475+3,9+1+1)*2,85-(0,9*1,97)-(0,9*0,6)		62,525			
	VV		suterén					
	VV		otlučení omítek/2					
	VV		m/2/					
	VV		(3,025+3,9+3,9+1,325+0,9)*2,85-(0,9*1,97)-(0,9*0,6)		34,880			
	VV		suterén					
	VV		otlučení omítek/3					
	VV		m/2/					
	VV		(1,95+4,65+1,95+4,65)*2,85-(0,9*1,97)-(0,9*0,6)		35,307			
	VV		suterén					
	VV		otlučení omítek/4					
	VV		m/2/					
	VV		(1,725+1,725+4,65+4,65)*(2,85-1,8)-(0,9*0,17)		13,235			
	VV		suterén					
	VV		otlučení omítek/5- chodba					
	VV		m/2/					
	VV		(0,45+0,45+1,95+0,075+1,725+0,3+0,4+1,95+0,075+1,725)*2,85-(0,9*1,97*2)-(0,9*0,6*2)		21,309			
	VV		suterén					
	VV		otlučení omítek/6- schodiště					
	VV		m/2/					
	VV		(0,9*0,2)+(3,45*2,85*0,5*2)		10,013			
	VV		Součet		177,269			
7	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	22,950	88,11	2 022,12	CS ÚRS 2019 01
	VV		otlučení obkladů					
	VV		(1,725+1,725+4,65+4,65)*1,8-(0,*1,8)		22,950			
	VV		Součet		22,950			
8	K	978071221	Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace lepenkové svislé, plochy přes 1 m2	m2	22,950	132,16	3 033,07	CS ÚRS 2019 01
	VV		odsekání podkladu					
	VV		(1,725+1,725+4,65+4,65)*1,8-(0,*1,8)		22,950			
	VV		Součet		22,950			
D 94			Lešení a stavební výtahy				2 931,70	
9	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	62,443	46,95	2 931,70	CS ÚRS 2019 01
	VV		suterén					
	VV		pomocné lešení					
	VV		m/2/					
	VV		6,475*3,9		25,253			
	VV		suterén					
	VV		pomocné lešení					
	VV		m/2/					
	VV		3,025*3,9		11,798			
	VV		suterén					
	VV		pomocné lešení					
	VV		m/2/					
	VV		1,95*4,65		9,068			
	VV		suterén					
	VV		pomocné lešení					
	VV		m/2/					
	VV		4,65*1,725		8,021			
	VV		suterén					
	VV		pomocné lešení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m/2/					
	VV		(0,8*0,45)+(3,75*1,2)		4,860			
	VV		suterén					
	VV		pomocné lešení					
	VV		m/2/					
	VV		3,825*0,9		3,443			
	VV		Součet		62,443			
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				5 729,77	
10	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	62,443	91,76	5 729,77	CS ÚRS 2019 01
	VV		úklid					
	VV		suterén					
	VV		úklid					
	VV		m/2/					
	VV		6,475*3,9		25,253			
	VV		suterén					
	VV		úklid					
	VV		m/2/					
	VV		3,025*3,9		11,798			
	VV		suterén					
	VV		úklid					
	VV		m/2/					
	VV		1,95*4,65		9,068			
	VV		suterén					
	VV		úklid					
	VV		m/2/					
	VV		4,65*1,725		8,021			
	VV		suterén					
	VV		úklid					
	VV		m/2/					
	VV		(0,8*0,45)+(3,75*1,2)		4,860			
	VV		suterén					
	VV		úklid					
	VV		m/2/					
	VV		3,825*0,9		3,443			
	VV		Součet		62,443			
D	98		Demolice a sanace				26 657,22	
11	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	186,349	143,05	26 657,22	CS ÚRS 2019 01
	VV		očištění omítek- zdiva					
	VV		suterén					
	VV		očištění zdiva/1					
	VV		m/2/					
	VV		(6,475+3,9+6,475+3,9+1+1)*2,85-(0,9*1,97)-(0,9*0,6)		62,525			
	VV		suterén					
	VV		očištění zdiva/2					
	VV		m/2/					
	VV		(3,025+3,9+3,9+1,325+0,9)*2,85-(0,9*1,97)-(0,9*0,6)		34,880			
	VV		suterén					
	VV		očištění zdiva/3					
	VV		m/2/					
	VV		(1,95+4,65+1,95+4,65)*2,85-(0,9*1,97)-(0,9*0,6)		35,307			
	VV		suterén					
	VV		očištění zdiva/4					
	VV		m/2/					
	VV		(1,725+1,725+4,65+4,65)*2,85-(0,9*1,97)-(0,9*0,6)		34,025			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		suterén					
	VV		očištění zdiva/5- chodba					
	VV		m/2/					
	VV		(0,45+0,45+1,95+0,075+1,725+0,3+0,4+1,95+0,075+1,725)*2,85-(0,9*1,97*2)-(0,9*0,6*2)		21,309			
	VV		suterén					
	VV		očištění zdiva/6- schodiště					
	VV		m/2/					
	VV		(0,9*0,2)+(3,45*2,85*0,5*2)		10,013			
	VV		suterén					
	VV		mínus očištění pod překrytí injektáže - pod stěrku					
	VV		m/2/					
	VV		(6,475+1,325+0,9+1,95+1,725+4,65+0,3+0,45+0,525+0,9+1,05+0,9+3,825+0,9+3,4)*0,4*-1		-11,710			
	VV		Součet		186,349			
D	997		Přesun sutě				15 186,26	
12	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	11,410	602,19	6 870,99	CS ÚRS 2019 01
13	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	11,410	64,70	738,23	CS ÚRS 2019 01
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	11,410	235,75	2 689,91	CS ÚRS 2019 01
15	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	159,740	10,26	1 638,93	CS ÚRS 2019 01
	VV		11,41*14 'Přepočtené koeficientem množství		159,740			
16	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102	t	9,829	166,07	1 632,30	CS ÚRS 2019 01
	VV		Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %					
	VV		8,154		8,154			
	VV		Mezisoučet		8,154			
	VV		1,675		1,675			
	VV		Součet		9,829			
17	K	997013807	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 103	t	1,561	1 035,17	1 615,90	CS ÚRS 2019 01
	VV		obklady					
	VV		1,561		1,561			
	VV		Součet		1,561			
D	998		Přesun hmot				12 700,08	
18	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	11,879	1 069,12	12 700,08	CS ÚRS 2019 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				48 025,07	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				9 352,56	
19	K	711113127.1	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí stěrkou jednosložkovu na bázi cementu - např. ref. výr.Aquafinem F	m2	22,950	189,85	4 357,06	
	VV		např. ref. výr.Aquafinem F					
	VV		hydroiz.stěrka					
	VV		obklad nový					
	VV		(1,725+1,725+4,65+4,65)*1,8-(0,*1,8)		22,950			
	VV		Součet		22,950			
20	K	711113127.2	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí stěrkou jednosložkovu na bázi cementu - např. ref. výr. druhý nátěr Aquafin 1K	m2	22,950	207,51	4 762,35	
	VV		např. ref. výr. druhý nátěr Aquafin 1K					
	VV		hydroiz.stěrka					
	VV		obklad nový					
	VV		(1,725+1,725+4,65+4,65)*1,8-(0,*1,8)		22,950			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			22,950			
21	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,161	974,46	156,89	CS ÚRS 2019 01
22	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,161	473,66	76,26	CS ÚRS 2019 01
D		781	Dokončovací práce - obklady				19 036,86	
23	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	22,950	5,46	125,31	CS ÚRS 2019 01
VV		obklad nový						
VV		(1,725+1,725+4,65+4,65)*1,8-(0,*1,8)			22,950			
VV		Součet			22,950			
24	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	22,950	44,62	1 024,03	CS ÚRS 2019 01
VV		obklad nový						
VV		(1,725+1,725+4,65+4,65)*1,8-(0,*1,8)			22,950			
VV		Součet			22,950			
25	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	22,950	319,19	7 325,41	CS ÚRS 2019 01
VV		obklad nový						
VV		(1,725+1,725+4,65+4,65)*1,8-(0,*1,8)			22,950			
VV		Součet			22,950			
26	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2- bude upřesněno s investorem	m2	24,098	384,18	9 257,97	CS ÚRS 2019 01
VV		obklad nový						
VV		(1,725+1,725+4,65+4,65)*1,8-(0,*1,8)			22,950			
VV		Součet			22,950			
VV		22,95*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			24,098			
27	K	781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	22,950	39,00	895,05	CS ÚRS 2019 01
VV		obklad nový						
VV		(1,725+1,725+4,65+4,65)*1,8-(0,*1,8)			22,950			
VV		Součet			22,950			
28	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,429	556,55	238,76	CS ÚRS 2019 01
29	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,429	397,04	170,33	CS ÚRS 2019 01
D		784	Dokončovací práce - malby				19 635,65	
30	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	62,443	28,91	1 805,23	CS ÚRS 2019 01
VV		stropy						
VV		suterén						
VV		výmalba strop/1						
VV		m/2/						
VV		6,475*3,9			25,253			
VV		suterén						
VV		výmalba strop/2						
VV		m/2/						
VV		3,025*3,9			11,798			
VV		suterén						
VV		výmalba strop/3						
VV		m/2/						
VV		1,95*4,65			9,068			
VV		suterén						
VV		výmalba strop/4						
VV		m/2/						
VV		4,65*1,725			8,021			
VV		suterén						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výmalba strop/5- chodba					
	VV		m/2/					
	VV		(0,8*0,45)+(3,75*1,2)		4,860			
	VV		suterén					
	VV		výmalba strop/6- schodiště					
	VV		m/2/					
	VV		3,825*0,9		3,443			
	VV		Součet		62,443			
31	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	62,443	14,55	908,55	CS ÚRS 2019 01
	VV		suterén					
	VV		výmalba strop/1					
	VV		m/2/					
	VV		6,475*3,9		25,253			
	VV		suterén					
	VV		výmalba strop/2					
	VV		m/2/					
	VV		3,025*3,9		11,798			
	VV		suterén					
	VV		výmalba strop/3					
	VV		m/2/					
	VV		1,95*4,65		9,068			
	VV		suterén					
	VV		výmalba strop/4					
	VV		m/2/					
	VV		4,65*1,725		8,021			
	VV		suterén					
	VV		výmalba strop/5- chodba					
	VV		m/2/					
	VV		(0,8*0,45)+(3,75*1,2)		4,860			
	VV		suterén					
	VV		výmalba strop/6- schodiště					
	VV		m/2/					
	VV		3,825*0,9		3,443			
	VV		Součet		62,443			
32	K	784121031	Mydlení podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	62,443	16,36	1 021,57	CS ÚRS 2019 01
	VV		suterén					
	VV		výmalba strop/1					
	VV		m/2/					
	VV		6,475*3,9		25,253			
	VV		suterén					
	VV		výmalba strop/2					
	VV		m/2/					
	VV		3,025*3,9		11,798			
	VV		suterén					
	VV		výmalba strop/3					
	VV		m/2/					
	VV		1,95*4,65		9,068			
	VV		suterén					
	VV		výmalba strop/4					
	VV		m/2/					
	VV		4,65*1,725		8,021			
	VV		suterén					
	VV		výmalba strop/5- chodba					
	VV		m/2/					
	VV		(0,8*0,45)+(3,75*1,2)		4,860			
	VV		suterén					
	VV		výmalba strop/6- schodiště					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m/2/					
	VV		3,825*0,9		3,443			
	VV		Součet		62,443			
33	K	784161401	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádkovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m	m2	62,443	131,38	8 203,76	CS ÚRS 2019 01
	VV		suterén					
	VV		výmalba strop/1					
	VV		m/2/					
	VV		6,475*3,9		25,253			
	VV		suterén					
	VV		výmalba strop/2					
	VV		m/2/					
	VV		3,025*3,9		11,798			
	VV		suterén					
	VV		výmalba strop/3					
	VV		m/2/					
	VV		1,95*4,65		9,068			
	VV		suterén					
	VV		výmalba strop/4					
	VV		m/2/					
	VV		4,65*1,725		8,021			
	VV		suterén					
	VV		výmalba strop/5- chodba					
	VV		m/2/					
	VV		(0,8*0,45)+(3,75*1,2)		4,860			
	VV		suterén					
	VV		výmalba strop/6- schodiště					
	VV		m/2/					
	VV		3,825*0,9		3,443			
	VV		Součet		62,443			
34	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	62,443	4,68	292,23	CS ÚRS 2019 01
	VV		suterén					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		m/2/					
	VV		6,475*3,9		25,253			
	VV		suterén					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		m/2/					
	VV		3,025*3,9		11,798			
	VV		suterén					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		m/2/					
	VV		1,95*4,65		9,068			
	VV		suterén					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		m/2/					
	VV		4,65*1,725		8,021			
	VV		suterén					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		m/2/					
	VV		(0,8*0,45)+(3,75*1,2)		4,860			
	VV		suterén					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		m/2/					
	VV		3,825*0,9		3,443			
	VV		Součet		62,443			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	M	581248440	<i>folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m</i>	m2	68,687	4,18	287,11	CS ÚRS 2019 01
	VV		suterén					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		m/2/					
	VV		6,475*3,9		25,253			
	VV		suterén					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		m/2/					
	VV		3,025*3,9		11,798			
	VV		suterén					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		m/2/					
	VV		1,95*4,65		9,068			
	VV		suterén					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		m/2/					
	VV		4,65*1,725		8,021			
	VV		suterén					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		m/2/					
	VV		(0,8*0,45)+(3,75*1,2)		4,860			
	VV		suterén					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		m/2/					
	VV		3,825*0,9		3,443			
	VV		Součet		62,443			
	VV		62,443*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		68,687			
36	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	13,878	6,24	86,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		zakrývání					
	VV		suterén					
	VV		zakrývání- okna					
	VV		m/2/					
	VV		0,9*0,6*6		3,240			
	VV		suterén					
	VV		zakrývání- dveře					
	VV		m/2/					
	VV		0,9*1,97*2*3		10,638			
	VV		Součet		13,878			
37	M	581248440	<i>folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m</i>	m2	15,266	4,18	63,81	CS ÚRS 2019 01
	VV		zakrývání					
	VV		suterén					
	VV		zakrývání- okna					
	VV		m/2/					
	VV		0,9*0,6*6		3,240			
	VV		suterén					
	VV		zakrývání- dveře					
	VV		m/2/					
	VV		0,9*1,97*2*3		10,638			
	VV		Součet		13,878			
	VV		13,878*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		15,266			
38	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	251,430	15,12	3 801,62	CS ÚRS 2019 01
	VV		výmalba					
	VV		suterén					
	VV		výmalba/1					
	VV		m/2/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(6,475+3,9+6,475+3,9+1+1)*2,85		64,838			
VV			suterén					
VV			výmalba/2					
VV			m/2/					
VV			(3,025+3,9+3,9+1,325+0,9)*2,85		37,193			
VV			suterén					
VV			výmalba/3					
VV			m/2/					
VV			(1,95+4,65+1,95+4,65)*2,85		37,620			
VV			suterén					
VV			výmalba/4					
VV			m/2/					
VV			(1,725+1,725+4,65+4,65)*(2,85-1,8)		13,388			
VV			suterén					
VV			výmalba/5- chodba					
VV			m/2/					
VV			(0,45+0,45+1,95+0,075+1,725+0,3+0,4+1,95+0,075+1,725)*2,85		25,935			
VV			suterén					
VV			výmalba/6- schodiště					
VV			m/2/					
VV			(0,9*0,2)+(3,45*2,85*0,5*2)		10,013			
VV			Mezisoučet		188,987			
VV			suterén					
VV			výmalba strop/1					
VV			m/2/					
VV			6,475*3,9		25,253			
VV			suterén					
VV			výmalba strop/2					
VV			m/2/					
VV			3,025*3,9		11,798			
VV			suterén					
VV			výmalba strop/3					
VV			m/2/					
VV			1,95*4,65		9,068			
VV			suterén					
VV			výmalba strop/4					
VV			m/2/					
VV			4,65*1,725		8,021			
VV			suterén					
VV			výmalba strop/5- chodba					
VV			m/2/					
VV			(0,8*0,45)+(3,75*1,2)		4,860			
VV			suterén					
VV			výmalba strop/6- schodiště					
VV			m/2/					
VV			3,825*0,9		3,443			
VV			Mezisoučet		62,443			
VV			Součet		251,430			
39	K	784191001	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých	m2	3,240	10,04	32,53	CS ÚRS 2019 01
VV			zakrývání					
VV			suterén					
VV			zakrývání- okna					
VV			m/2/					
VV			0,9*0,6*6		3,240			
VV			Součet		3,240			
40	K	784191005	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat	m2	10,638	13,85	147,34	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		suterén					
	VV		zakrývání- dveře					
	VV		m/2/					
	VV		0,9*1,97*2*3		10,638			
	VV		Součet		10,638			
41	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	62,443	2,55	159,23	CS ÚRS 2019 01
	VV		suterén					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		m/2/					
	VV		6,475*3,9		25,253			
	VV		suterén					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		m/2/					
	VV		3,025*3,9		11,798			
	VV		suterén					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		m/2/					
	VV		1,95*4,65		9,068			
	VV		suterén					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		m/2/					
	VV		4,65*1,725		8,021			
	VV		suterén					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		m/2/					
	VV		(0,8*0,45)+(3,75*1,2)		4,860			
	VV		suterén					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		m/2/					
	VV		3,825*0,9		3,443			
	VV		Součet		62,443			
42	K	784312001	Malby vápenné jednonásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	251,430	11,24	2 826,07	CS ÚRS 2019 01
	VV		výmalba					
	VV		suterén					
	VV		výmalba/1					
	VV		m/2/					
	VV		(6,475+3,9+6,475+3,9+1+1)*2,85		64,838			
	VV		suterén					
	VV		výmalba/2					
	VV		m/2/					
	VV		(3,025+3,9+3,9+1,325+0,9)*2,85		37,193			
	VV		suterén					
	VV		výmalba/3					
	VV		m/2/					
	VV		(1,95+4,65+1,95+4,65)*2,85		37,620			
	VV		suterén					
	VV		výmalba/4					
	VV		m/2/					
	VV		(1,725+1,725+4,65+4,65)*(2,85-1,8)		13,388			
	VV		suterén					
	VV		výmalba/5- chodba					
	VV		m/2/					
	VV		(0,45+0,45+1,95+0,075+1,725+0,3+0,4+1,95+0,075+1,725)*2,85		25,935			
	VV		suterén					
	VV		výmalba/6- schodiště					
	VV		m/2/					
	VV		(0,9*0,2)+(3,45*2,85*0,5*2)		10,013			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Mezisoučet		188,987			
VV			suterén					
VV			výmalba strop/1					
VV			m/2/					
VV			6,475*3,9		25,253			
VV			suterén					
VV			výmalba strop/2					
VV			m/2/					
VV			3,025*3,9		11,798			
VV			suterén					
VV			výmalba strop/3					
VV			m/2/					
VV			1,95*4,65		9,068			
VV			suterén					
VV			výmalba strop/4					
VV			m/2/					
VV			4,65*1,725		8,021			
VV			suterén					
VV			výmalba strop/5- chodba					
VV			m/2/					
VV			(0,8*0,45)+(3,75*1,2)		4,860			
VV			suterén					
VV			výmalba strop/6- schodiště					
VV			m/2/					
VV			3,825*0,9		3,443			
VV			Mezisoučet		62,443			
VV			Součet		251,430			

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

15 925,76

43	K	HZS1291	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník	hod	64,000	248,84	15 925,76	CS ÚRS 2019 01
VV			vyklizení objektu					
VV			suterén					
VV			vyklizení objektu- odhad					
VV			hod					
VV			4*2*8		64,000			
VV			předpoklad 4 lidé 2 dny á 8 hodin					
VV			Součet		64,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava hydroizolace MŠ Zlepšovatelů 27

Objekt:

2019-073-05 - VRN

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	MŠ Zlepšovatelů 1502/27	Datum:	13. 5. 2019
Zadavatel:		IČ:	
	Ostrava, městský obvod Ostrava -Jih	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
	ČOS exim s.r.o, Alešova 26,České Budějovice	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing.Dana Mlejnková	DIČ:	

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky URS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2019/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH			40 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	40 000,00	21,00%	8 400,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			48 400,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava hydroizolace MŠ Zlepšovatelů 27

Objekt:

2019-073-05 - VRN

Místo:

MŠ Zlepšovatelů 1502/27

Datum:

13. 5. 2019

Zadavatel:

Ostrava, městský obvod Ostrava -Jih

Projektant:

ČOS exim s.r.o,
Alešova 26, České
Budějovice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

ing.Daria
Mleinková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

40 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

40 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

30 644,00

VRN4 - Inženýrská činnost

3 000,00

VRN6 - Územní vlivy

3 178,00

VRN9 - Ostatní náklady

3 178,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava hydroizolace MŠ Zlepšovatelů 27

Objekt:

2019-073-05 - VRN

Místo:

MŠ Zlepšovatelů 1502/27

Datum:

13. 5. 2019

Zadavatel:

Ostrava, městský obvod Ostrava -Jih

Projektant:

ČOS exim s.r.o,
Alešova 26, České
Budějovice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

ing. Dana
Mleinková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

40 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

40 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště

30 644,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,600	15 890,00	25 424,00	CS ÚRS 2019 01
2	K	034503000	Informační tabule na staveništi	ks	1,000	5 220,00	5 220,00	CS ÚRS 2019 01

D VRN4 Inženýrská činnost

3 000,00

3	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	hod	10,000	250,00	2 500,00	CS ÚRS 2019 01
4	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	ks	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2019 01

D VRN6 Územní vlivy

3 178,00

5	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	0,200	15 890,00	3 178,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	-----------------------------------	---	-------	-----------	----------	----------------

D VRN9 Ostatní náklady

3 178,00

6	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	%	0,200	15 890,00	3 178,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	-------------------------------	---	-------	-----------	----------	----------------

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snižená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí účastník předpokládá realizaci veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce		Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
VZ 68.19 „Oprava hydroizolace MŠ Zlepšovatelů 27”			
1.	Název:		
	Sídlo / místo podnikání:		
	Tel., fax:		
	E-mail:		
	IČO:		
	DIČ:		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:		
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		
2.	Název:		
	Sídlo / místo podnikání:		
	Tel., fax:		
	E-mail:		
	IČO:		
	DIČ:		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:		
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		

Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že **nehodlám / hodlám** využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení	
Podpis osoby:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	František Doležal, jednatel
Datum:	15.7.2019

SOD		HMG stavby „Oprava hydroizolace MŠ Zlepšovatelů 27“				
MĚSÍC	IX.19	X.19	XI.19	XII.19	I.20	
	9	10	11	12	1	
ZAHÁJENÍ / DOBA VÝSTAVBY / UKONČENÍ	02.09.140 DNŮ19.01.					
HSV - Práce a dodávky HSV						
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce						
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin						
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu						
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky						
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky						
15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu						
2 - Zakládání						
31 - Zdi pozemních staveb						
5 - Komunikace pozemní						
5-1 - Komunikace pozemní- část asfalt						
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch						
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb						
94 - Lešení a stavební výtahy						
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb						
96 - Bourání konstrukcí						
98 - Demolice a sanace						
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce						
997 - Přesun sutě						
998 - Přesun hmot						
PSV - Práce a dodávky PSV						
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						
713 - Izolace tepelné						
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						
764 - Konstrukce klempířské						
781 - Dokončovací práce - obklady						
784 - Dokončovací práce - malby						
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady						
VRN3 - Zařízení staveniště						
VRN4 - Inženýrská činnost						
VRN6 - Územní vlivy						
VRN9 - Ostatní náklady						
Předání - převzetí staveniště	02.09.2019 zahájení			19.01.2020 ukončení		