

ŘEZ V OSE A



- DLAŽBA VYMÝVANÉHO BETONU
- PŘÍP. TRAVERTINOVÁ DLAŽBA 50mm
- ŠTĚRKOPÍSEK 40mm
- BETONOVÝ PODKLAD 200mm
- ŠTĚRKOVÝ PODSYP 150mm
- ZEMINA

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

1. DEMONTÁŽ PLASTIKY
2. DEMONTÁŽ OCELOVÝCH PRVKŮ ROZVODŮ VODY
3. DEMONTÁŽ VNĚJŠÍHO KAMENNÉHO OBKLADU VČ. LEPIDLA
4. DEMONTÁŽ VNITŘNÍHO KERAMICKÉHO OBKLADU VČ. LEPIDLA
5. VYBOURÁNÍ ZÁKLADOVÉ PATKY STOŽÁRU VO, DEMONTÁŽ KABELU, HL. 400mm
6. VYBOURÁNÍ PODKLADNÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY - PŘEDPOKLAD TL. 150mm, ODŘEZÁNÍ VÝZTUŽE OD PRSTENCE.
7. VYBOURÁNÍ ŽELEZOBETONOVÉHO PODSTAVCE - PŘEDPOKLAD 1,4x0,94x2,4m. ODŘEZÁNÍ VÝZTUŽE RO ROVINY PRSTENCE. SROVNÁNÍ ROVINY PRSTENCE.
8. VYBOURÁNÍ OTVORU PRO PŘEPADOVOU ARMATURU - 150x200x1500mm, RÁDIUS 4350mm + 2x DRÁŽKU PRO ODPADNÍ POTRUBÍ DN 110, DL. 1m + 2x PROSTUP ŽB PRSTENCEM TL. 550mm PR. 125mm (JÁDROVÉ VRTÁNÍ)
9. VYBOURÁNÍ OTVORU PRO VYPOUŠTĚCÍ ARMATURU - 400x150x150mm, 1x DRÁŽKU 150x150mm DL. 0,6m PRO ODPADNÍ POTRUBÍ
10. DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ ODPADKOVÉHO KOŠE VČ. ZÁKLADOVÉ PATKY

JE UVAŽOVÁNO S VYBOURANOU PLOCHOU TRAVERTINOVÝCH DESEK 11m2, VYMÝVANÝCH DLAŽDIC 34m2, ASFALTOVÝCH PLOCH 25m2, 15m´ OBRUB 10/25/1000 V BETONOVÉM LOŽI S OPĚROU, ROZEBRÁNÍ 8m2 ZÁMKOVÝCH DLAŽEB.

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- DLAŽDICE Z VYMÝVANÉHO BETONU
- ZATRAVNĚNÍ
- BOURANÉ ŽB KONSTRUKCE
- ROZEBRANÁ ČÁST ZPEVNĚNÝCH PLOCH VYMÝVANÁ DLAŽBA + TRAVERTINOVÉ DESKY

Souřadný systém : JTSK

Výškový systém : BpV

± 0,000 = 240,73 m.n.m.

ING. ARCH. DAVID KOTEK - nositel veškerých majetkových autorských práv. Obsah tohoto dokumentu, vyobrazení a návrhy řešení na ních zobrazená (dále jen "autorské dílo") jsou majetkem ING. ARCH. DAVID KOTEK. Předmětné autorské dílo jen jsou-li tato nesmí být žádným způsobem v rozporu s ustanoveními autorského zákona a bez udělení licence za úplatu majetkových autorských práv či v rozporu s podmínkami takové licence dále jen poskytnuta třetí osobě.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT (ZHOTOVITEL)

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	MANAŽER PROJEKTU	PROJEKTANT
	ING.ARCH. DAVID KOTEK	ING. JAN POKORNÝ
	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	VYPRACOVAL
	ING. JAN POKORNÝ	ING. JAN POKORNÝ
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KONTROLOVAL
	ING. PAVEL NITRA	ING. PAVEL NITRA

ING. ARCH. DAVID KOTEK
PUSTKOVECKÁ 97
708 00 OSTRAVA - PORUBA
IČ: 73267945

ZPRACOVATEL ČÁSTI PD

STAVEBNÍK (OBJEDNATEL)
SMO - Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

MÍSTO STAVBY
ul. Dr. Martínka, 700 30 Ostrava - Hrabůvka; p.č. 311/33, 311,34, 311/46, 311/47, 485/26, 485/27,485/28 k.ú. 714585 Hrabůvka

NÁZEV STAVBY (DÍLO)
RENOVACE KAŠNY PŘED POLIKLINIKOU NA UL. Dr. MARTÍNKA

DATUM 5.2019
ZAKÁZKA č. PS DK 19 07
FORMÁT 6 x A4

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)

STUPEŇ PD **DPS**
PARÉ

ČÁST DOKUMENTACE
D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

MĚŘÍTKO 1 : 50

DOKUMENT
KAŠNA - BOURACÍ PRÁCE

ČÍSLO DOKUMENTU **D.1.1 - 105**