

# D.1.4.1 - 102 - VÝKAZ VÝMĚR

OZNAČENÍ REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM REVIZE	REVIZI PROVEDL
-----------------	----------------	--------------	----------------

<small>ING. ARCH. DAVID KOTEK - nositel veškerých majetkových autorských práv. Obsah tohoto dokumentu, vyzobrazení a návrhy řešení na nich zobrazená požívají jako autorské dílo ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Originál tohoto dokumentu, vyzobrazení a návrhy řešení na něm zobrazená (dále jen "autorské dílo") jsou majetkem: ING. ARCH. DAVID KOTEK Předmětné autorské dílo ani jeho část nesmí být žádným způsobem v rozporu s ustanoveními autorského zákona a bez udělení licence ze strany nositele majetkových autorských práv či v rozporu s podmínkami takové licence užití ani poskytnuto třetí osobě.</small>			GENERÁLNÍ PROJEKTANT (ZHOTOVITEL)	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	MANAŽER PROJEKTU ING. ARCH. DAVID KOTEK	PROJEKTANT ING. MAREK SEIFERT	<b>ING. ARCH. DAVID KOTEK PUSTKOVECKÁ 97 708 00 OSTRAVA - PORUBA IČ: 73267945</b>	
	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ING. JAN POKORNÝ	VYPRACOVAL ING. MAREK SEIFERT		
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. MAREK SEIFERT	KONTROLOVAL ING. MAREK SEIFERT		
STAVEBNÍK (OBJEDNATEL) SMO - Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka			ZPRACOVATEL ČÁSTI PD	
MÍSTO STAVBY				
NÁZEV STAVBY ( DÍLO ) <b>RENOVACE KAŠNY PŘED POLIKLINIKOU NA UL. Dr. MARTÍNKA</b>			DATUM 5.2019	
			ZAKÁZKA č. PS DK 19 07	
			FORMÁT A4	
STAVEBNÍ OBJEKT ( SO ) ul. Dr. Martíňka, 700 30 Ostrava - Hrabůvka; p.č. 311/33, 311/34, 311/46, 311/47, 485/26, 485/27,485/28 k.ú. 714585 Hrabůvka			STUPEŇ PD <b>DPS</b>	PARÉ
ČÁST DOKUMENTACE D.1.4.1 - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY			MĚŘÍTKO	
DOKUMENT <b>VÝKAZ VÝMĚR</b>			ČÍSLO DOKUMENTU <b>D.1.4.1 - 102</b>	

## REKAPITULACE

CELKEM - MONTÁŽ NN	0,00
--------------------	------

CELKEM - MATERIÁL NN	0,00
----------------------	------

Revize + 2%	0,00
-------------	------

<b><u>ELEKTROINSTALACE CELKEM BEZ DPH</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
---	--------------------

Vypracoval : Seifert Marek

## RENOVACE KAŠNY PŘED POLIKLINIKOU NA UL. Dr. MARTÍNKA

FINÁLNÍ POVRCHOVÁ VRSTVA JE SOUČÁSTÍ ROZPOČTU STAVBY

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO PROVÉST VYTYČENÍ !!!  
BEZ TOHOTO VYTYČENÍ NELZE ZEMNÍ PRÁCE PROVÁDĚT !!!

pořadové	měrná	název	vyměra	cena	celkem	cena	celkem
číslo	jednotka			montáž	montáž	materiál	materiál
1	m	Silový celoplastový kabel CYKY 5x6	90		0,00		0,00
2	kpl.	Zemní práce v terénu - bourání, výkop, pískové lože, uložení, zához, hutnění, odvoz přebytečného výkopku, uložení na skládku, skládkovné.	55		0,00		0,00
3	kpl.	Zemní práce v komunikaci - bourání, výkop, pískové lože, podloží, uložení, zához, hutnění, obetonování chrániček, odvoz přebytečného výkopku, uložení na skládku, skládkovné. Pozn: zapravení zpevněných ploch - viz. stavební část.	25		0,00		0,00
4	m	Fólie 33cm	80		0,00		0,00
5	m	Zemníci vodič FeZn 10	85		0,00		0,00
6	kpl.	Rozvodnice elektroměrová 590x1160x210mm, stříška, IP43, zapojení + demontáž stávající skříně + usazení skříně nové	1		0,00		0,00
7	ks	Jistič B 20/3, barevná páčka, 10kA	1		0,00		0,00
8	m	Kabelová pancéřová plastová chránička AROT DVK	82		0,00		0,00
		<b>Celkem - montáž veřejného osvětlení</b>			<b>0,00</b>		
		Kompletační činnost + 5,5%			0,00		
		<b>Celkem - materiál veřejného osvětlení</b>					<b>0,00</b>
		Přesun + 3%					0,00
		Prořez + 2%					0,00
		Podr.materiál + 3%					0,00
		Rozvodnice je ceněna včetně příslušenství(svorky, propojovací lišty, PE+N)					