

Veřejná zakázka č.: VZ 58.18
Identifikátor zakázky: P18V00000380
Číslo smlouvy odboru: 4/031/72/18

Smlouva o dílo -- návrh

Dodatek č. 2



AGENDOVÉ ČÍSLO			
S	0973	2018	ODK

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „tento dodatek“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava


Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava
Zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 
KS:
VS:

dále jen **objednatel**

a

STAVIA – silniční stavby, a.s.
Střádálů 631/47, Kunčičky, 718 00 Ostrava
zastoupený  místopředsedou představenstva

IČ: 25864092
DIČ: CZ25864092
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 
KS:
VS:
Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl B,
vložka 2384.

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku č. 2

čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 1563/RMOB-JIH/1822/27 ze dne 19. 9. 2019 dohodly uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/031/72/18 ze dne 19. 9. 2018.

čl. II.

Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/0973/2018/ODK a dodatku č. 2 :

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných a nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se cena díla sjednaná v čl. III odst. 1. Smlouvy mění následovně:

Název stavby	Cena bez DPH [Kč]			DPH 1,21 % [Kč]	Cena s DPH [Kč]
	Neprováděné práce	Dodatečné a nové práce	Celkem		
Původní cena stavby dle SOD			7 360 939,19	1 545 797,23	8 906 736,42
Dodatek č. 1 (prodloužení termínu dokončení)					
Dodatek č. 2		991 808,13	991 808,13	208 279,71	1 200 087,84
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1 a 2			8 352 747,32	1 754 076,94	10 106 824,26

Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č. 1 tohoto dodatku.

čl. III. Závěreční ujednání


1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo agendové č. S/0973/2018/ODK zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 2 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 2 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
příloha č. 1 – Položkový rozpočet změny nákladů stavby

Za objednatele

- 1 -10- 2019

Datum: _____




Za zhotovitele

30. 09. 2019

Datum: _____

Místo: Petrkovice



místopředseda představenstva



Evidenční list změny stavby č. 1

Název a evidenční číslo stavby: "Oprava chodníků na ul. Edisonové v Ostravě - Hrabůvce"	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: / 1	Číslo změny stavby: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce chodníků na ul. Edisonové		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 19.09.2018 č. smlouvy objednatele: S/0973/2018/ODK

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 72930 Ostrava
ÚmOb Ostrava – Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s. Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava - Kunčičky

AD: Spartakovců 1151/6, 708 00 Ostrava - Poruba

TDS: ARMIPADO spol. s.r.o. Horní 520/29, 747 14 Ludgeřovice

Přílohy: 1) Rozpočet s výkazem výměr 2) Stavební deník víceprací	Počet paré: Příjemce : 3 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)
--	--

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Na žádost investora byly během realizace zakázky provedeny úpravy a plynulé napojení přilehlých chodníků a zpevněných ploch, které nebyly řešeny projektovou dokumentací. Také bylo nutné realizovat napojení přístupových chodníků a vjezdů k rodinným domům. Bourání betonových ploch a patek pod obrubníky stávajících chodníků byly větších kubatur než udával výkaz výměr a projektová dokumentace.

Časový vliv na plnění SoD: Tyto práce mají zásadní vliv na termín realizace.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
	0,00%	991 808,13	13,47%	991 808,13

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	jméno	datum	28.8.2019
TDS:	jméno	datum	28.8.2019
Zhotovitel:	jméno	datum	28.8.2019
Objednatel:	jméno	datum	28.8.2019

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního dokladu" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Položkový rozpočet

Zakázka : Rekonstrukce chodníků na ul. Edisonové

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
									991 808,13
2		B			Vícepráce - chodník u PNS z betonových dlaždic				23 247,25
	001	O		HSV	Zemní práce				4 212,18
Seznam položek pro oddíl :									
P	3			132202201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 "Odkopávky pro novou konstrukci chodníku 13*1*0,15	1,950	m3	517,60	1 009,32
P	4			132202209	Příplatek za lepidlost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	1,950	m3	140,94	274,83
P	5			174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním "Z důvodu kořenových systémů, zpětný zásyp výkopkem 1,95	1,950	m3	65,12	126,98
P	6			181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rov 15*1*2	30,000	m2	35,00	1 050,00
S	7			00572410	osivo směs travní parková "Přepočtené koeficientem množství 30*0,015	0,450	kg	85,20	38,34
P	8			181951102	Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním 15	15,000	m2	25,00	375,00
P	9			181301102	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tlí vrstvy do 150 mm 30	30,000	m2	31,10	933,00
S	10			10371500	substrát pro trávníky VL 30*0,15	4,500	m3	50,00	225,00
P	11			183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 30	30,000	m2	2,72	81,60
P	12			183403371	Obdělání půdy dusáním na svahu přes 1:2 do 1:1 30	30,000	m2	3,27	98,10
	005	O		HSV	Komunikace				11 830,38
Seznam položek pro oddíl :									
P	13			457971111	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 1:5 š do 3 m	15,000	m2	24,87	373,05
S	14			69366044	GEOTEX GEOFILTEX 73/ 35 300G/M2	15,000	m2	17,80	267,00
P	15			564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm 15	21,000	m2	61,32	1 287,72
P	16			636311122	Kladení dlažby z betonových dlaždic 50x50cm na sucho	15,000	m2	325,62	4 884,30
S	17			59245600	DLAŽDICE BETON HBB 50X50X5 A 15*1,03	15,450	m2	324,81	5 018,31
	009	O		HSV	Ostatní konstrukce a práce				4 780,00
Seznam položek pro oddíl :									
P	18			741111110	Demontáž sloup nn dřevěný jednoduchý + likvidace	1,000	kus	4 780,00	4 780,00
	998	O		HSV	Přesun hmot				2 424,69
Seznam položek pro oddíl :									
P	19			998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 1,95*1,8	16,722	t	138,00	2 307,64
					4,5*1,6	3,510			
					21*0,1*1,1*1,8	7,200			
					15,45*0,05*2,4	4,158			
P	20			998223091	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vyme	16,722	t	7,00	117,05
						1,854			
3		B			Vícepráce - chodník u PNS ze zámkové dlažby				42 170,94
	001	O		HSV	Zemní práce				11 276,28
Seznam položek pro oddíl :									
P	21			113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s nalož "Chodník u PNS 22,5*1	24,900	m2	36,10	898,89
					"Předlaždění u PNS 2*1,2	22,500			
P	22			113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku n 2 4	2,400	m2	44,90	107,76
P	23			113107232	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku n 22,5	2,400	m2	190,00	4 275,00
P	24			113202111	Vytřhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložen 22,5+15,5	22,500			
P	25			711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy svislé NAIP 5*0,5	38,000	m	49,40	1 877,20
S	26			28323069	FOLIE NOPOVA	2,500	m2	76,14	190,35
						2,500	m2	116,64	291,60

P	27	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rov	38,000	m2	35,00	1 330,00
S	28	00572410	osivo směs travní parková "Přepočtené koeficientem množství 38*0,015	38,000 0,570	kg	85,20	48,56
P	29	181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	22,500	m2	25,00	562,50
P	30	181301102	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 150 mm	22,500 38,000	m2	31,10	1 181,80
S	31	10371500	substrát pro trávníky VL	5,700	m3	50,00	285,00
P	32	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	5,700 38,000	m2	2,72	103,36
P	33	183403371	Obdělání půdy dusáním na svahu přes 1:2 do 1:1	38,000 38,000	m2	3,27	124,26

005	O	HSV	Komunikace				11 154,36
-----	---	-----	------------	--	--	--	-----------

Seznam položek pro oddíl :

P	34	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm	24,900	m2	100,80	2 509,92
P	35	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo d	24,900	m2	164,00	4 083,60
S	36	59245015	dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní (24,9-2,4)*1,03	24,900 23,175	m2	196,80	4 560,84

009	O	HSV	Ostatní konstrukce a práce				10 426,66
-----	---	-----	----------------------------	--	--	--	-----------

Seznam položek pro oddíl :

P	37	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou m	38,000	m	180,00	6 840,00
S	38	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	38,000 39,140	m	89,00	3 483,46
P	39	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	39,140 2,400	m2	43,00	103,20

997	O	HSV	Odvoz sutí				4 850,60
-----	---	-----	------------	--	--	--	----------

Seznam položek pro oddíl :

P	40	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na	22,251	t	90,00	2 002,55
P	41	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Připlatek k ceně za každý	3,240 1,080 11,813 2,128 3,990	t	2,00	623,00
P	42	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katal	311,500 21,171	t	100,00	2 117,05
P	43	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katal	3,240 11,813 2,128 3,990 1,080	t	100,00	108,00

998	O	HSV	Přesun hmot				4 463,04
-----	---	-----	-------------	--	--	--	----------

Seznam položek pro oddíl :

P	44	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky	30,780	t	138,00	4 247,58
P	45	998223091	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažděným Připlatek k ceně za zvětšený přesun přes vyme	9,120 9,860 2,241 3,337 3,990 2,231 30,780	t	7,00	215,46

4	B		Vícepráce - odstranění betonové plochy u domu č.p.89 ul. Edisonova				3 804,94
---	---	--	--	--	--	--	----------

001	O	HSV	Zemní práce				2 425,34
-----	---	-----	-------------	--	--	--	----------

Seznam položek pro oddíl :

P	46	113107232	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku n	8,000	m2	190,00	1 520,00
P	47	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rov	8,000	m2	35,00	280,00
S	48	00572410	osivo směs travní parková "Přepočtené koeficientem množství 8*0,015	8,000 0,120	kg	85,20	10,22
P	49	181301104	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 250 mm	0,120 8,000	m2	58,40	467,20
S	50	10371500	substrát pro trávníky VL	38,000 2,000	m3	50,00	100,00
P	51	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	2,000 8,000	m2	2,72	21,76

		8	P 52 183403371	Obdělání půdy dusáním na svahu přes 1:2 do 1:1	8,000 8,000 m2 8,000	3,27	26,16
997	O	HSV	Odvoz sutí				
Seznam položek pro oddíl :							915,60
P	53	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 8*0,25*2,1			4,200 t	90,00 378,00
P	54	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý 4,2*14			4 200 58,800 t	2,00 117,60
P	55	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katal 4,2			58,800 4,200 t	100,00 420,00
998	O	HSV	Přesun hmot				4,200
Seznam položek pro oddíl :							464,00
P	56	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 2*1,6			3,200 t	138,00 441,60
P	57	998223091	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým Příplatek k ceně za zvětšeny přesun přes vyme			3,200 3,200 t	7,00 22,40
5	B		Vícepráce - Zpevněná plocha budova B_bistro				
001	O	HSV	Zemní práce				11 398,33
Seznam položek pro oddíl :							2 822,94
P	58	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložen 6			6,000 m	49,40 296,40
P	59	113107232	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku n 9			6,000 9,000 m2	190,00 1 710,00
P	60	113107221	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku n 9			9,000 9,000 m2	20,80 187,20
P	61	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 9			9,000 9,000 m2	25,00 225,00
P	62	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rov 5*1			9,000 5,000 m2	35,00 175,00
S	63	00572410	osivo směs travní parková "Přepočtené koeficientem množství 5*0,015			5,000 0,075 kg	85,20 6,39
P	64	181301102	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 150 mm 5			0,075 5,000 m2	31,10 155,50
S	65	10371500	substrát pro trávníky VL 5*0,15			5,000 0,750 m3	50,00 37,50
P	66	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 5			0,750 5,000 m2	2,72 13,60
P	67	183403371	Obdělání půdy dusáním na svahu přes 1:2 do 1:1 5			5,000 5,000 m2 5,000	3,27 16,35
005	O	HSV	Komunikace				4 207,54
Seznam položek pro oddíl :							
P	68	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm 9			9,000 m2	100,80 907,20
P	69	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo d 9			9,000 9,000 m2	164,00 1 476,00
S	70	59245015	dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní 9*1,03			9,000 9,270 m2 9,270	196,80 1 824,34
009	O	HSV	Ostatní konstrukce a práce				1 630,02
Seznam položek pro oddíl :							
P	71	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou m 6			6,000 m	180,00 1 080,00
S	72	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm 6*1,03			6,000 6,180 m 6,180	89,00 550,02
997	O	HSV	Odvoz sutí				
Seznam položek pro oddíl :							1 595,11
P	73	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 6*57/1000			7,317 t	90,00 658,53
			6*0,05*2,1			0,342	
			9*0,1*1,8			0,630	
			9*0,25*2,1			1,620	
P	74	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý 7,317*14			4,725 102,438 t	2,00 204,88
P	75	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katal 6*57/1000			102,438 5,697 t	100,00 569,70
			6*0,05*2,1			0,342	
			9*0,25*2,1			0,630	
P	76	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katal 9*0,1*1,8			4,725 1,620 t	100,00 162,00
998	O	HSV	Přesun hmot				1,620
							1 142,73

Seznam položek pro oddíl :

P 77	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky	7,881	t	138,00	1 087,56
		0,75*1,6	1,200			
		9*0,2*1,1*1,8	3,564			
		9*0,05*1,8	0,810			
		9,27*0,06*2,4	1,335			
		6*0,05*2,1	0,630			
		6*57/1000	0,342			
P 78	998223091	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vyme	7,881	t	7,00	55,17

6	B		Vícepráce - Zpevněná plocha budova C			21 801,23
001	O	HSV	Zemní práce			4 533,03

Seznam položek pro oddíl :

P 79	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 2+7,5	9,500	m	49,40	469,30
P 80	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 4*2,1	8,400	m2	36,10	303,24
P 81	113107221	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku n	11,400	m2	20,80	237,12
P 82	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku n	8,400	m2	44,90	377,16
P 83	113107232	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku n	11,400	m2	190,00	2 166,00
P 84	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 11,4+8,4	19,800	m2	25,00	495,00
P 85	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v roy 6*1	6,000	m2	35,00	210,00
S 86	00572410	osivo směs travní parková "Přepočtené koeficientem množství 6*0,015	0,090	kg	85,20	7,67
P 87	181301102	Rozprostření omnice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 150 mm 6	6,000	m2	31,10	186,60
S 88	10371500	substrát pro trávníky VL 6*0,15	0,900	m3	50,00	45,00
P 89	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 6	6,000	m2	2,72	16,32
P 90	183403371	Obdělání půdy dusáním na svahu přes 1:2 do 1:1 6	6,000	m2	3,27	19,62

005	O	HSV	Komunikace			9 256,58
-----	---	-----	------------	--	--	----------

Seznam položek pro oddíl :

P 91	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm 19,8	19,800	m2	100,80	1 995,84
P 92	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo d 19,8	19,800	m2	164,00	3 247,20
S 93	59245015	dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní 19,8*1,03	20,394	m2	196,80	4 013,54

009	O	HSV	Ostatní konstrukce a práce			2 580,87
-----	---	-----	----------------------------	--	--	----------

Seznam položek pro oddíl :

P 94	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou m 9,5	9,500	m	180,00	1 710,00
S 95	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm 9,5*1,03	9,785	m	89,00	870,87

997	O	HSV	Odvoz sutí			3 175,31
-----	---	-----	------------	--	--	----------

Seznam položek pro oddíl :

P 96	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 9,5*57/1000	14,566	t	90,00	1 310,90
		9,5*0,05*2,1	0,542			
		11,4*0,1*1,8	0,998			
		11,4*0,25*2,1	2,052			
		8,4*0,25*1,8	5,985			
		8,4*0,06*2,4	3,780			
P 97	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý 14,566*14	203,924	t	2,00	407,85
P 98	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katal 9,5*57/1000	8,734	t	100,00	873,36
		9,5*0,05*2,1	0,542			
		11,4*0,25*2,1	0,998			
		8,4*0,06*2,4	5,985			
P 99	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zatříděného do Katal 11,4*0,1*1,8	5,832	t	100,00	583,20
		8,4*0,25*1,8	2,052			
			3,780			

998	O	HSV	Přesun hmot			2 255,44
-----	---	-----	-------------	--	--	----------

Seznam položek pro oddíl :

P 100 998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým dopravni vzdálenost do 200 m jakékoliv délky	15,555 t	138,00	2 146,56
	0,9*1,6			
	19 8*0 2*1,1*1,6	1 440		
	19 8*0,05*1,8	7 841		
	20,394*0,06*2,4	1 782		
	9,5*0,05*2,1	2 937		
	9,785*57/1000	0 998		
P 101 998223091	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vyme	15,555 t	7,00	108,89

7	B		Vícepráce - Přístupový chodníček č.p.86				
001	O	HSV	Zemní práce				166,94

Seznam položek pro oddíl :

P 102 113106121	Rozebrání dlažeb komunikaci pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s nalož	0,210 m2	36,10	7,58
	0,3*0,7			
P 103 113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku n	0,210 m2	44,90	9,43
	0,21			
P 104 181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	0,210 m2	25,00	5,25
	0,21			

005	O	HSV	Komunikace				98,18
-----	---	-----	-------------------	--	--	--	-------

Seznam položek pro oddíl :

P 105 564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 200 mm	0,210 m2	100,80	21,17
	0,21			
P 106 596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo d	0,210 m2	164,00	34,44
	0,21			
S 107 59245015	dlažba zámková profilová základni 20x16,5x6 cm přírodní	0,210 m2	196,80	42,57
	0,21*1,03	0,216		

997	O	HSV	Odvoz sutí				27,20
-----	---	-----	-------------------	--	--	--	-------

Seznam položek pro oddíl :

P 108 997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na	0,125 t	90,00	11,23
	0,21*0,25*1,8			
	0,21*0,06*2,4	0,095		
P 109 997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý	0,030 t	2,00	3,50
	0,125*14			
P 110 997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katal	0,030 t	100,00	3,02
	0,21*0,06*2,4			
P 111 997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zatříděného do Katal	0,030 t	100,00	9,45
	0,21*0,25*1,8	0,095		

998	O	HSV	Přesun hmot				19,31
-----	---	-----	--------------------	--	--	--	-------

Seznam položek pro oddíl :

P 112 998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým dopravni vzdálenost do 200 m jakékoliv délky	0,133 t	138,00	18,38
	0,21*0,2*1,1*1,8			
	0,21*0,05*1,8	0,083		
	0,216*0,06*2,4	0,019		
P 113 998223091	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vyme	0,031 t	7,00	0,93
		0,133		

8	B		Vícepráce - Vjezd + zpevněná plocha Elmontex				14 528,06
001	O	HSV	Zemní práce				1 969,20

Seznam položek pro oddíl :

P 114 113201111	Vytřetí obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložen	4,000 m	84,20	336,80
	4			
P 115 113106121	Rozebrání dlažeb komunikaci pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s nalož	4,000 m2	36,10	555,94
	2,2*7			
P 116 113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku n	15,400 m2	44,90	691,46
	15,4			
P 117 181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	15,400 m2	25,00	385,00
	15,4			

005	O	HSV	Komunikace				7 199,56
-----	---	-----	-------------------	--	--	--	----------

Seznam položek pro oddíl :

P 118 564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 200 mm	15,400 m2	100,80	1 552,32
	15,4			
P 119 596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo d	15,400 m2	164,00	2 525,60
	15,4			
S 120 59245015	dlažba zámková profilová základni 20x16,5x6 cm přírodní	15,400 m2	196,80	3 121,64
	15,4*1,03	15,862		

009	O	HSV	Ostatní konstrukce a práce				1 649,56
-----	---	-----	-----------------------------------	--	--	--	----------

Seznam položek pro oddíl :

P 121 916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	4,000 m	233,28	933,12
S 122 59217460	OBRUBNIK CHOD ABO 2-15 100X15X25	4,000 kus	122,31	489,24
P 123 919735111	Řezání stávajícího živiceho krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	4,000 m	56,80	227,20

997	O	HSV	Odvoz sutí	4,000				2 173,82
Seznam položek pro oddíl :								
P 124	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 4*0,06*2,1 4*80/1000 15,4*0,25*1,8 15,4*0,06*2,4	9,972 t 0,504 0,320 6,930 2,218	90,00				897,44
P 125	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý 9 972*14	139,608 t 139,608	2,00				279,22
P 126	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katal 4*0,06*2,1 4*80/1000 15,4*0,06*2,4	3,042 t 0,504 0,320 2,218	100,00				304,16
P 127	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zatříděného do Katal 15,4*0,25*1,8	6,930 t 6,930	100,00				693,00
998	O	HSV	Přesun hmot					1 535,92
Seznam položek pro oddíl :								
P 128	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 15,4*0,2*1,1*1,8 15,4*0,05*1,8 15,862*0,06*2,4 4*80/1000 4*0,06*2,1	10,593 t 6,098 1,386 2,284 0,320 0,504	138,00				1 461,77
P 129	998223091	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vyme	10,593 t	7,00				74,15
9	B		Vícepráce - Předláždění chodníku a kontejnerového stání u garáží					15 770,17
001	O	HSV	Zemní práce					2 430,09
Seznam položek pro oddíl :								
P 130	113204111	Vytřetí obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložen 3*2,8	5,800 m 5,800	35,10				203,58
P 131	113106121	Rozebírání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložen 1,2*1,6 3*4 1,4*1,9	16,580 m2 1,920 12,000 2,660	36,10				598,54
P 132	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku n 16,58	16,580 m2	44,90				744,44
P 133	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v homině tř. 1 až 4 se zhutněním 16,58	16,580 m2	25,00				414,50
P 134	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rov 5,8*1	5,800 m2	35,00				203,00
S 135	00572410	osivo směs travní parková *Přepočtené koeficientem množství 5,8*0,015	0,087 kg 0,087	85,20				7,41
P 136	181301102	Rozprostření omice pí do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 150 mm 5,8	5,800 m2 5,800	31,10				180,38
S 137	10371500	substrát pro trávníky VL 5,8*0,15	0,870 m3 0,870	50,00				43,50
P 138	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 5,8	5,800 m2 5,800	2,72				15,78
P 139	183403371	Obdělání půdy dusáním na svahu přes 1:2 do 1:1 5,8	5,800 m2 5,800	3,27				18,97
005	O	HSV	Komunikace					7 751,22
Seznam položek pro oddíl :								
P 140	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm 16,58	16,580 m2 16,580	100,80				1 671,26
P 141	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo d 16,58	16,580 m2	164,00				2 719,12
S 142	59245015	dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní 16,58*1,03	16,580 17,077 m2 17,077	196,80				3 360,83
009	O	HSV	Ostatní konstrukce a práce					1 575,69
Seznam položek pro oddíl :								
P 143	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou m 5,8	5,800 m 5,800	180,00				1 044,00
S 144	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm 5,8*1,03	5,974 m 5,974	89,00				531,69
997	O	HSV	Odvoz sutí					2 350,54
Seznam položek pro oddíl :								
P 145	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 5,8*0,05*2,1 5,8*56/1000	10,782 t 0,609 0,325	90,00				970,41

		16.58*0.25*1.8	7.461			
		16.58*0.06*2.4	2.368			
P 146	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý 10 782*14	150,948 t	2,00		301,90
P 147	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katal 5.8*0,05*2.1	150,948		100,00	332,13
		5.8*56/1000	0.609			
		16.58*0.06*2.4	0.325			
P 148	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katal 16.58*0,25*1.8	7.461 t	100,00		746,10
			7.461			

998	O	HSV	Přesun hmot			1 662,64
-----	---	-----	-------------	--	--	----------

Seznam položek pro oddíl :

P 149	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 16.58*0.2*1.1*1.8	11,466 t	138,00		1 582,38
		16.58*0,05*1.8	6,566			
		17.077*0,06*2.4	1.492			
		5.974*57/1000	2.459			
		5.8*0,05*2.1	0.341			
P 150	998223091	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vyme	11,466 t	7,00		80,26

91		B	Vicepráce - Nové nájezdové obruby u vchodu 46 ul. Edisonova + realizace nájezdů ke garážím			19 469,22
001	O	HSV	Zemní práce			1 290,12

Seznam položek pro oddíl :

P 151	113201111	Vytřhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 3	3,000 m	84,20		252,60
P 152	113107221	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku n 3*0,4	3,000			
		8*0,4	4,400 m2	20,80		91,52
P 153	113107232	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku n 4,4	1.200			
			3,200			
P 154	181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním 4,4	4,400 m2	190,00		836,00
			4,400			
			4,400 m2	25,00		110,00

002	O	HSV	Zakládání objektů			15 939,99
-----	---	-----	-------------------	--	--	-----------

Seznam položek pro oddíl :

P 155	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 20/25 4,4*0,25	1,100 m3	2 600,10		2 860,11
P 156	627471122	Reprofilace stěn a podhledů sanačními maltami 2 vrstvy tl 50 mm "Úprava vjezdů sanačními materiály 4,4	1,100			
			4,400 m2	2 972,70		13 079,88
			4,400			

009	O	HSV	Ostatní konstrukce a práce			1 003,59
-----	---	-----	----------------------------	--	--	----------

Seznam položek pro oddíl :

P 157	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 3	3,000 m	233,28		699,84
S 158	59217468	OBRUB SILNICNÍ NAJEZDOVY 100X15X1A	3,000 kus	101,25		303,75

997	O	HSV	Odvoz suti			810,96
-----	---	-----	------------	--	--	--------

Seznam položek pro oddíl :

P 159	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 3*0,06*2.1	3,720 t	90,00		334,80
		3*80/1000	0.378			
		4,4*0,25*2.1	0.240			
		4,4*0,1*1.8	2,310			
			0.792			
P 160	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý 3.72*14	52,080 t	2,00		104,16
P 161	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katal 3*0,06*2.1	52,080		100,00	292,80
		3*80/1000	2,928 t			
		4,4*0,25*2.1	0.378			
			0.240			
			2,310			
P 162	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katal 4,4*0,1*1.8	0,792 t	100,00		79,20
			0,792			

998	O	HSV	Přesun hmot			424,56
-----	---	-----	-------------	--	--	--------

Seznam položek pro oddíl :

P 163	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 3*0,06*2.1	2,928 t	138,00		404,06
		3*80/1000	0.378			
		1,1*2.1	0.240			
			2,310			
P 164	998223091	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vyme 2.928	2,928 t	7,00		20,50
			2,928			

92		B		Vícepráce - Vjezd u potravin ul. Letecká				39 163,99
	001	O	HSV	Zemní práce				8 123,10
Seznam položek pro oddíl :								
P	165	113107221		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku n	27,000	m2	20,80	561,60
				27	27,000			
P	166	113107232		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku n	27,000	m2	190,00	5 130,00
				27	27,000			
P	167	113107241		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku n	27,000	m2	25,50	688,50
				5*4,5	27,000			
P	168	113202111		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložen	15,000	m	49,40	741,00
				4 5*2	9,000			
				6	6,000			
P	169	113203111		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložen	6,000	m	54,50	327,00
				6	6,000			
P	170	181951102		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	27,000	m2	25,00	675,00
				27	27,000			
005	O		HSV	Komunikace				11 685,60
Seznam položek pro oddíl :								
P	171	564871111		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	27,000	m2	123,20	3 326,40
				27	27,000			
P	172	573231112		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,80 kg/m2	27,000	m2	29,60	799,20
				27	27,000			
P	173	577143111		Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfalt	27,000	m2	280,00	7 560,00
				27	27,000			
009	O		HSV	Ostatní konstrukce a práce				11 194,11
Seznam položek pro oddíl :								
P	174	919735111		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	12,000	m	56,80	681,60
				12	12,000			
P	175	916111123		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním	6,000	m	120,00	720,00
				6	6,000			
S	176	58380124		kostka dlažební žula drobná	0,130	t	2 350,00	306,51
				6*0,1/4,6	0,130			
P	177	916241213		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatých	15,000	m	195,00	2 925,00
				15	15,000			
S	178	58380001		krajník silniční kamenný, žula 13x20 x 30-80	15,000	m	375,00	5 625,00
P	179	919732221		Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifik	12,000	m	78,00	936,00
				12	12,000			
997	O		HSV	Odvoz sutí				5 324,40
Seznam položek pro oddíl :								
P	180	997221561		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na	24,424	t	90,00	2 198,20
				27*0,05*1,8	2,430			
				27*0,1*1,8	4,860			
				27*0,25*2,1	14,175			
				15*0,05*2,1	1,575			
				15*50/1000	0,750			
				6*0,04*2,1	0,504			
				6*0,1/4,6	0,130			
P	181	997221569		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý	341,880	t	2,00	683,76
				24,42*14	341,880			
P	182	997221815		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katal	17,134	t	100,00	1 713,44
				27*0,25*2,1	14,175			
				15*0,05*2,1	1,575			
				15*50/1000	0,750			
				6*0,04*2,1	0,504			
				6*0,1/4,6	0,130			
P	183	997221855		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katal	4,860	t	100,00	486,00
				27*0,1*1,8	4,860			
P	184	997221845		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděné	2,430	t	100,00	243,00
				27*0,05*1,8	2,430			
998	O		HSV	Přesun hmot				2 836,78
Seznam položek pro oddíl :								
P	185	998223011		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky	19,564	t	138,00	2 699,83
				27*0,25*1,1*1,8	13,365			
				27*0,05*2,4	3,240			
				6*0,04*2,1	0,504			
				0,13	0,130			
				15*0,05*2,1	1,575			
				15*50/1000	0,750			
P	186	998223091		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vyme	19,564	t	7,00	136,95

93	B		Vícepráce - Vjezd ke garáži (stávající kamenivo)				44 209,29
001	O	HSV	Zemní práce				5 814,67
Seznam položek pro oddíl :							
P 187	113202111		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením	4,000	m	49,40	197,60
P 188	132201101		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 (8+8+4)*0,3*0,2	1,200	m3	596,00	715,20
P 189	132201109		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	1,200	m3	169,00	202,80
P 190	162701105		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení	1,200	m3	285,00	342,00
P 191	162701109		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení	6,000	m3	21,60	129,60
P 192	171201211		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katal	2,160	t	200,00	432,00
P 193	113107223		Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku n	38,280	m2	44,90	1 718,77
P 194	113107221		Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku n	38,280	m2	20,80	796,22
P 195	181951102		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	38,280	m2	25,00	957,00
P 196	181411131		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rov	4,000	m2	35,00	140,00
S 197	00572410		osivo směs travní parková "Přepočtené koeficientem množství	0,060	kg	85,20	5,11
P 198	181301102		Rozprostření omice pí do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 150 mm	4,000	m2	31,10	124,40
S 199	10371500		substrát pro trávníky VL	0,600	m3	50,00	30,00
P 200	183403153		Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	4,000	m2	2,72	10,88
P 201	183403371		Obdělání půdy dusáním na svahu přes 1:2 do 1:1	4,000	m2	3,27	13,08
005	O	HSV	Komunikace				22 235,28
Seznam položek pro oddíl :							
P 202	637121114		Okapový chodník z kačírku tl 250 mm s udusáním	6,000	m2	257,26	1 543,56
P 203	564871111		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl 250 mm	38,280	m2	123,20	4 716,10
P 204	596212213		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva téžného nebo	38,280	m2	179,20	6 859,78
S 205	59245013		dlažba zámková profilová 20x16,5x8 cm přírodní	39,428	m2	231,20	9 115,85
009	O	HSV	Ostatní konstrukce a práce				6 031,07
Seznam položek pro oddíl :							
P 206	916231213		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou m	22,200	m	180,00	3 996,00
S 207	59217017		obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	22,866	m	89,00	2 035,07
997	O	HSV	Odvoz sutí				5 257,32
Seznam položek pro oddíl :							
P 208	997221561		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na	24,116	t	90,00	2 170,48
P 209	997221569		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý	337,624	t	2,00	675,25
P 210	997221855		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katal	24,116	t	100,00	2 411,60
998	O	HSV	Přesun hmot				4 870,95
Seznam položek pro oddíl :							
P 211	998223011		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky	33,593	t	138,00	4 635,80
P 212	998223091		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vyme	33,593	t	7,00	235,15
94	B		Vícepráce - Výšková úprava poklopů kanalizačních šachet				25 393,50

008	O	HSV	Potrubi				25 393,50
-----	---	-----	---------	--	--	--	-----------

Seznam položek pro oddíl :

P 213	899331111	Výškova úprava uličního vstupu nebo vpustu do 200 mm zvýšením poklopu	19,000 kus	1 336,50	25 393,50
-------	-----------	---	------------	----------	-----------

95	B		Vícepráce - Oprava KS3 nad rámec SOD				40 912,25
----	---	--	--------------------------------------	--	--	--	-----------

001	O	HSV	Zemní práce				3 304,00
-----	---	-----	-------------	--	--	--	----------

Seznam položek pro oddíl :

P 214	113154113	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez pře 35*0,3	10,500 m2	150,00	1 575,00
P 215	113202111	Vytřhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 35	35,000 m	49,40	1 729,00
			35,000		

005	O	HSV	Komunikace				3 250,80
-----	---	-----	------------	--	--	--	----------

Seznam položek pro oddíl :

P 216	573231112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0.80 kg/m2 35*0,3	10,500 m2	29,60	310,80
P 217	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfalt 10,5	10,500 m2	280,00	2 940,00
			10,500		

009	O	HSV	Ostatní konstrukce a práce				30 656,04
-----	---	-----	----------------------------	--	--	--	-----------

Seznam položek pro oddíl :

P 218	919735111	Rezáni stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm 35	35,000 m	56,80	1 988,00
P 219	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním 35	35,000 m	120,00	4 200,00
S 220	58380124	kostka dlažební žula drobná 35*0,1/4,6	0,761 t	2 350,00	1 788,04
P 221	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatých 35	35,000 m	195,00	6 825,00
S 222	58380001	krajník silniční kamenný, žula 13x20 x 30-80 35	35,000 m	375,00	13 125,00
P 223	919732221	Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifik 35	35,000 m	78,00	2 730,00
			35,000		

997	O	HSV	Odvoz sutí				2 195,45
-----	---	-----	------------	--	--	--	----------

Seznam položek pro oddíl :

P 224	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 10,5*0,05*1,8 35*0,05*2,1 35*50/1000 35*0,04*2,1 35*0,1/4,6	10,071 t	90,00	906,38
P 225	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý 10,071*14	140,994 t	2,00	281,99
P 226	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katal 35*0,05*2,1 35*50/1000 35*0,04*2,1 35*0,1/4,6	9,126 t	100,00	912,59
P 227	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděné 10,5*0,05*1,8	0,945 t	100,00	94,50
			0,945		

998	O	HSV	Přesun hmot				1 505,95
-----	---	-----	-------------	--	--	--	----------

Seznam položek pro oddíl :

P 228	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 10,5*0,05*2,4 35*0,05*2,1 35*50/1000 35*0,1/4,6 35*0,04*2,1	10,386 t	138,00	1 433,25
P 229	998223091	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vyme 10,386	10,386 t	7,00	72,70
			10,386		

96	B		Vícepráce - Dobetonávky kolem stávajícího oplocení, výškové úpravy branek a další drobné úpravy				99 084,90
----	---	--	---	--	--	--	-----------

002	O	HSV	Zakládání objektů				99 084,90
-----	---	-----	-------------------	--	--	--	-----------

Seznam položek pro oddíl :

P 230	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20 210*0,2*0,2 "Ke garážím 16*0,2*0,15 9,5*0,1*0,15 25,4*0,15*0,15 16*0,1*0,15	9,834 m3	2 073,60	20 391,78
			8,400		
P 231	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník "Hodinová zúčtovací sazba v rámci drobných oprav nad rámec SOD "Rezáni a ruční bourání betonových patek sloupků oplocení	384,000 hod	204,93	78 693,12

*Příplatek k betonážím za obrubami (náročnost provedení)

*Příplatek za úpravy vjezdů k RD

6*5*8 "betonáže (dělník*dný*hodiny)

6*3*8 "výškové úpravy branek, napojování na stávající vjezdy u RD (dělník*dný*hodiny)

249,000

144,000

97		B		Vícepráce - Bourání betonových ploch + obrubníkových patek nad rámec SOD				516 588,76
	001	O	HSV	Zemní práce				
Seznam položek pro oddíl :								255 069,02

P	232	113107230	Odstranění podkladu pi nad 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm "30% z celkové výměry 4464*0,3	1 339,200 m2	69,66	93 288,67
P	233	961044111	Bourání základů z betonu prostého (2264*0,5)*0,05	1 339,200 56,600 m3	2 049,30	115 990,38
P	234	132201101	Hloubení ryh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 "Úprava ryhy pro položení nové obruby 1132*0,3*0,1	33,960 m3	463,32	15 734,35
P	235	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení ryh š do 600 mm v hornině tř. 3	33,960		
P	237	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 33,96	33,960 m3	132,03	4 483,74
P	238	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 33,96*5	169,800 m3	21,60	3 667,68
P	239	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zaříděného do Katal 33,96*1,80	61,128 t	200,00	12 225,60
				61,128		

005	O	HSV	Komunikace				116 351,42
-----	---	-----	------------	--	--	--	------------

Seznam položek pro oddíl :

P	240	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 200 mm "Podklad pod obrubníky 1132*0,3	339,600 m2	100,80	34 231,68
P	241	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD tl 100 mm	339,600		

997		O	HSV	Odvoz sutí	1 339,200 m2	61,32	82 119,74
Seznam položek pro oddíl :							87 220,06

P	243	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 1339,2*0,1*2,1 56,6*2,1	400,092 t	90,00	36 008,28
P	244	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý 400,092*14	5 601,288 t	2,00	11 202,58
P	245	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zaříděného do Katal 400,092	400,092 t	100,00	40 009,20
				400,092		

998	O	HSV	Přesun hmot				57 948,26
-----	---	-----	-------------	--	--	--	-----------

Seznam položek pro oddíl :

P	246	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 339,6*0,2*1,1*1,8 1339,2*0,1*1,1*1,8	399,643 t	138,00	55 150,76
P	247	998223091	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vyme 399,643	399,643 t	7,00	2 797,50
				399,643		

99		B		Vícepráce - Výměnná vrstva ve zpevněných plochách u garáží			63 641,60
	001	O	HSV	Zemní práce			10 147,40

Seznam položek pro oddíl :

P	249	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku n "Nevyhovující plocha před garážema, odkopávky 226	226,000 m2	44,90	10 147,40
				226,000		

005	O	HSV	Komunikace				22 780,80
-----	---	-----	------------	--	--	--	-----------

Seznam položek pro oddíl :

P	250	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 200 mm 226	226,000 m2	100,80	22 780,80
				226,000		

997	O	HSV	Odvoz sutí				17 736,48
-----	---	-----	------------	--	--	--	-----------

Seznam položek pro oddíl :

P	251	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 226*0,2*1,8	81,360 t	90,00	7 322,40
P	252	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý 81,36*14	1 139,040 t	2,00	2 278,08
P	253	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zaříděného do Katal 81,36	1 139,040 81,360 t	100,00	8 136,00
				81,360		

998	O	HSV	Přesun hmot				12 976,92
-----	---	-----	-------------	--	--	--	-----------

Seznam položek pro oddíl :

P	254	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 226*0,2*1,1*1,8	89,496 t	138,00	12 350,45
P	255	998223091	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vyme 89,496	89,496 t	7,00	626,47
				89,496		

991	B		Vícepráce - vybourání a pokládka asfaltu nad rámec SOD				10 456,74
1	O	HSV	Zemní práce				2 700,00
Seznam položek pro oddíl :							
P	256	113154113	Frézování živice podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez pře "Odstranění živice kolem obrub nad rámec SOD 60*0,3	18,000	m2	150,00	2 700,00
5	O	HSV	Komunikace pozemní	18,000			6 573,60
Seznam položek pro oddíl :							
P	257	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm 18	18,000	m2	55,60	1 000,80
P	258	573231112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2 18	18,000	m2	29,60	532,80
P	259	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusna ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfalt 18	18,000	m2	280,00	5 040,00
997	O	HSV	Přesun sutě	18,000			353,16
Seznam položek pro oddíl :							
P	260	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 18*0,05*1,8	1,620	t	90,00	145,80
P	261	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý 1,62*14	22,680	t	2,00	45,36
P	262	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděné 1,62	22,680			
998	O	HSV	Přesun hmot	1,620			829,98
Seznam položek pro oddíl :							
P	263	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 18*0,05*2,4 18*0,1*1,1*1,8	5,724	t	138,00	789,91
P	264	998223091	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vyme	3,564			
				5,724	t	7,00	40,07