

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Hrabůvka

Objekt:

**ZL č. 8 - 02 - Odvodnění plochy ochozu**

KSO:

Místo: Ostrava

CC-CZ:

Datum: 23.09.2019

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

IČ:

00845451

DIČ:

CZ00845451

Zhotovitel:

Zlínstav a.s.

IČ:

28315669

DIČ:

CZ28315669

Projektant:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Ostrava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**135 820,88**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	135 820,88	21,00%	28 522,38
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**164 343,26**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Hrabůvka

Objekt:

**ZL č. 8 - 02 - Odvodnění plochy ochozu**

Místo: Ostrava

Datum: 23.09.2019

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant: PROJEKTSTUDIO  
EUCZ, s.r.o.,  
Ostrava

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**135 820,88**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**55 241,51**

1 - Zemní práce

20 407,98

13 - Zemní práce - hloubené vykopávky

7 222,32

16 - Zemní práce - přemístění výkopku

4 144,12

17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin

9 041,54

8 - Trubní vedení

19 078,23

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 755,30

### PSV - Práce a dodávky PSV

**80 579,37**

764 - Konstrukce klempířské

47 665,72

767 - Konstrukce zámečnické

32 913,65

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Hrabůvka

Objekt:

**ZL č. 8 - 02 - Odvodnění plochy ochozu**

Místo: Ostrava

Datum: 23.09.2019

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant: PROJEKTSTUDIO  
EUCZ, s.r.o.,  
Ostrava

Zhotovitel: Zlínský a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**135 820,88**

D	HSV	Práce a dodávky HSV					55 241,51
D	1	Zemní práce					20 407,98
D	13	Zemní práce - hloubené vykopávky					7 222,32
1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	12,000	569,50	6 834,00
VV		(7+18)*0,6*0,8			12,000		
2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	2,400	161,80	388,32
D	16	Zemní práce - přemístění výkopku					4 144,12
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl. výkopu do 2,5 m	m3	12,000	99,10	1 189,20
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	8,625	244,10	2 105,36
5	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	43,125	19,70	849,56
D	17	Zemní práce - konstrukce ze zemin					9 041,54
6	K	171201201	uložení sypaniny na skládku	m3	8,625	15,00	129,38
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	15,525	71,50	1 110,04
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,375	102,00	344,25
VV		12-6,375-2,25			3,375		
9	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	6,375	403,70	2 573,59
VV		(7+18)*0,6*0,425			6,375		
10	M	583373100	štěrkopísek frakce 0-4 třída B	t	11,200	225,50	2 525,60
11	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	2,250	1 048,30	2 358,68
VV		(7+18)*0,6*0,15			2,250		
D	8	Trubní vedení					19 078,23
12	K	871315251	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 16 DN 150	m	25,000	391,62	9 790,50
13	K	877310310	Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	9,000	210,10	1 890,90
14	M	28612202	koleno kanalizační plastové PVC KG DN 125/45° SN 12/16	kus	7,000	266,70	1 866,90
15	M	28612203	koleno kanalizační plastové PVC KG DN 125/90° SN 12/16	kus	2,000	326,63	653,26
16	K	877310320	Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	1,000	352,00	352,00
17	M	28612221	odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 125x125/45° SN 12/16	kus	1,000	953,72	953,72
18	K	892312121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 150	úsek	1,000	546,07	546,07
19	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,200	136,40	27,28
20	K	RAVOS	Jádrové vrtání do šachtového dna DN125	kus	1,000	2 997,60	2 997,60
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					15 755,30
21	K	946113119	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 o půdorysné ploše přes 5 m2, výšky přes 8,6 m do 9,6 m	kus	1,000	4 469,30	4 469,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	946113219	Montáž pojezdových věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojezdného lešení k ceně -3119	kus	10,000	766,70	7 667,00
23	K	946113819	Demontáž pojezdových věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 o půdorysné ploše přes 5 m2, výšky přes 8,6 m do 9,6 m	kus	1,000	3 619,00	3 619,00

D PSV Práce a dodávky PSV 80 579,37

D 764 Konstrukce klempířské 47 665,72

24	K	764521464	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel kotlík hranatý, rš žlabu/průměr svodu 350/125 mm	kus	2,000	844,00	1 688,00
25	K	764-K/02	M+D Hranatý okapový žlab 125x125mm , hliníkový plech z polyesterovou úpravou vč. doplňků - viz celý popis K/02	m	26,000	935,00	24 310,00
26	K	764-K/03	M+D Hranatý dešťový svod 100x100mm , hliníkový plech z polyesterovou úpravou + napojení vč. doplňků - viz celý popis K/03	m	12,000	1 474,00	17 688,00
27	K	721241102	Lapač střešních splavenin z litiny DN 125	kus	2,000	1 806,16	3 612,32
28	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,200	1 837,00	367,40

D 767 Konstrukce zámečnické 32 913,65

29	K	767-OK-Z01	M+D Opláštění ocelových sloupů vč. kotvení, povrchové úpravy a doplňků - dle technických požadavků viz celý popis TZ + detail	kg	188,835	169,40	31 988,65
30	K	01	D+M Zábrana proti holubům - deska s trny	ks	4,000	179,00	716,00
31	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,190	1 100,00	209,00