

Legenda bouracích prací

PŘED POČÁTKEM BOURACÍCH PRACÍ BUDOU ZAKRYTA OTOPNÁ TĚLESA, PODLAHY


- BP01 DEMONTÁŽ KERAMICKÉ DLAŽBY V KOUPELNĚ  
DEMONTÁŽ PODKLADNÍ BETONOVÉ MAZANINY TL. 50 mm
- BP02 DEMONTÁŽ KERAMICKÉHO OBKLADU
- BP03 DEMONTÁŽ KERAMICKÉHO OBKLADU
- BP04 DEMONTÁŽ OZNAČENÉ ČÁSTI PŘÍČKY
- BP05 DEMONTÁŽ VĚTRACÍ MŘÍŽKY
- BP06 ODSEKÁNÍ OMÍTEK STĚN A STROPU KOUPELNY
- BP07 DEMONTÁŽ ZTI  
UMYVADLO  
VANIČKA A ZÁSTĚNA SPRCHOVACÍHO KOUTU  
BATERIE – SPRCHOVÁ, UMYVADLOVÁ A DŘEZOVÁ  
DEMONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚRŮ  
VYBOURÁNÍ PŘIPOJOVACÍCH ROZVODŮ VODY A KANALIZACE  
VYBOURÁNÍ LITINOVÉHO STOUPACÍHO POTRUBÍ KANALIZACE
- BP08 DEMONTÁŽ KONCOVÝCH PRVKŮ ELEKTROINSTALACE
- BP09 DEMONTÁŽ TOPNÉHO ŽEBŘÍKU (VČ. VYPUŠTĚNÍ OTOPNÉ SOUSTAVY)
- BP10 DEMONTÁŽ KUCHYŇSKÉ LINKY PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ

Legenda materiálů

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE – CIHELNÉ ZDIVO
- BOURANÉ KONSTRUKCE A DEMONTÁŽE

Poznámka !

Obecně platí, že bourací práce budou prováděny dle zásad pro provádění bouracích prací šetrně k zachovávaným částem konstrukcí a za důsledného provizorního zajištění navazujících a přitéžujících konstrukcí. Technologický postup prací včetně provizorního zajišťování je předmětem technologické dokumentace zhotovitele stavby.

<div>zhotovitel:</div> <div></div> <div>Ing. Petr Fraš - projektová činnost ve výstavbě Na Chromině 794/91 Hat, 747 16 IČ: 03142060 tel.: 603 379 805 e-mail: petr.fras@gmail.com</div>	OPRAVA STOUPACÍHO POTRUBÍ V BYTOVÉM DOMĚ ČUJKOVOVA 32			investor: Úřad městského obvodu Ostrava-Jih	
	odpovědný projektant:	Ing. Petr Fraš	podpis:	číslo zakázky:	Horní 3 700 30 Ostrava-Hrabůvka měřítko: 1:50
	spolupráce:	Ing. Petr Fraš	podpis:	formát:	
	stupeň:	DPS		datum:	
výkres: PŮDORYS 2. NP - STÁVAJÍCÍ STAV, BOURACÍ PRÁCE					číslo výkresu: D.1.1 - 104