

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

STAVBA : Stavební práce v pavilónu S1-Z v objektu V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh

Smlouva o dílo č. S/1012/2019/OBH ze dne 14.10.2019

Objednatel : Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih

Zhotovitel : JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,
IČO: 26826411

Projektant : Ing. Jaromír Provazník, Raisova 5, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory,
IČO: 15499341

Technický dozor : Martin Kurz, Jabloňová 80/12, 734 01 Karviná – Ráj, IČO: 06331904

Práce nad rámec PD

Cena dle smlouvy o dílo:	bez DPH	541 835,99 Kč
	vč. DPH	655 621,55 Kč

Přípočet – vícepráce:	bez DPH	77 963,80 Kč
	vč. DPH	94 336,20 Kč

Konečná cena:	bez DPH	619 799,79 Kč
	vč. DPH	749 957,75 Kč

Objednatel: Ing. Blanka Jalovíková - vedoucí odboru bytového a ... ství
Holková Marie - technik odboru BH

Zhotovitel: JVAgro Morava s.r.o., Jaroslav Bolcek

Projektant: Ing. Jaromír Provazník

Technický dozor: Martin Kurz

V Ostravě dne : 22.11.2019

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - VCP 1

Stavba

Stavební práce v pavilonu S1-Z v objektu v Zálomu 1,
Ostrava - Zábřeh

Místo	V Zálomu 1, Ostrava - Zábřeh	Datum	21. listopadu 2019
Zadavatel	SMO, Městský obvod Ostrava, Jih	Projektant	
Uchazeč	JVAgro Morava s.r.o.	Zpracovatel	

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	77 963,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce	65 787,80
6 - Úpravy povrchu, podlahy a osazování vyplní	6 969,76
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 400,00
997 - Přesun sítě	25 816,40
PSV - Práce a dodávky PSV	28 601,64
766 - Konstrukce truhlářské	12 176,00
783 - Dokončovací práce - natěry	6 600,00
	5 576,00

Náklady stavby celkem bez DPH

77 963,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Stavební práce v pavilonu S1-Z v objektu v Zálomu 1,
Ostrava - Zábřeh

Místo	V Zálomu 1, Ostrava - Zábřeh	Datum	21. listopadu 2019
Zadavatel	SMO, Městský obvod Ostrava, Jih	Projektant	
Uchazeč	JVAgro Morava s.r.o.	Zpracovatel	

Ceny do výběrového řízení											
CENY 100%						CENY 70%		CENY VCP			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem											
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00		0,00		77 963,80
	D	3	Svisle a kompletní konstrukce				0,00		0,00		65 787,80
x	K	342012221	Příčka SDK tl 100 mm, ocel.kce, 1x oplášt. RB 12,5mm	m2	11,200	0,00					6 969,76
	D	6	Upravy povrchu, podlahy a osazování výplní				0,00		0,00		6 969,76
x	K	965	Dorovnání stávajících podlah Liaporem	soub.	1,000	4 400,00		0,00			4 400,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00		0,00		4 400,00
	D	9	Bourání mazanin betonových s potěrem				0,00		0,00		25 816,40
23	K	965043341	nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	11,190	2 200,00		0,00			24 618,00
x	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	11,200	0,00		110,00	1 232,00	77,00	862,40
26	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,600	210,00		0,00		0,00	210,00
	D	997	Přesun sítě				0,00		0,00		28 601,64
32	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	20,142	640,00		0,00		0,00	12 890,88
33	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	20,142	250,00		0,00		0,00	5 035,50
34	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	402,840	9,00		0,00		0,00	3 625,56
35	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	20,142	350,00		0,00		0,00	7 049,70
	D	PSV 766	Práce a dodávky PSV Konstrukce truhlářské				0,00		0,00		12 176,00
40	K	766-DV	M+D Dveře vnitřní 800x1970mm vč. ocelové zárubně, kování a doplňků - viz popis	kus	1,000	6 600,00		0,00		0,00	6 600,00
	D	783	Dokončovací práce - natěry				0,00		0,00		5 576,00

64	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	1,000	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
65	K	783344101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový	m2	1,000	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00
66	K	783344201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový	m2	1,000	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	124,00
x	K	783601327	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů člankových odmaštěním rozpouštědlovým	m2	32,000	0,00	0,00	68,90	2 204,80	48,23	1 543,36	48,23	1 543,36	1 543,36
x	K	783614551	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický	m	12,000	0,00	0,00	15,40	184,80	10,78	129,36	10,78	129,36	129,36
x	K	783617117	Krycí nátěr (email) otopných těles člankových dvojnásobný syntetický	m2	32,000	0,00	0,00	156,00	4 992,00	109,20	3 494,40	109,20	3 494,40	3 494,40
x	K	783617601	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní	m	12,000	0,00	0,00	18,20	218,40	12,74	152,88	12,74	152,88	152,88