

BUDE PROVEDENA NOVÁ PODLAHA A KERAMICKÝ OBKLAD. STĚNY PO ODSTRANĚNÍ OBKLADŮ BUDOU SROVNÁNY, OPATŘENY PENETRAČNÍM NÁTĚREM A NOVĚ OBLOŽENY KER. OBKLADEM 400x200 mm KLADENÝM NALEŽATO. POD OBKLAD BUDE PROVEDENA STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE DO VÝŠKY 2000 mm.

KONSTRUKCE ZÁVĚSNÉHO WC A STOUPAČEK ZT BUDE OPLÁŠTĚNA DESKAMI GKBI TL. 15 mm A OBLOŽENA KER. OBKLADEM. VÝŠKA PŘÍČKY 1300 mm.

BAREVNOST DLAŽBY A OBKLADŮ BUDE UPŘESNĚNA PŘED REALIZACÍ PO KONZULTACÍ S UŽIVATELEM A PROJEKTANTEM. ROHOVÉ LIŠTY BUDOU POUŽITY HLINÍKOVÉ.

STROP BUDE NOVĚ VYMALOVÁN.

PODLAHA V KOUPELNĚ BUDE ZVÝŠENA O CCA 100 mm, ABY BYLO MOŽNO PROVÉST UMÍSTĚNÍ SPRCHOVÉ VPUSTI A VYSPÁDOVÁNÍ PODLAHY .

1

T

DŘEVĚNÉ HLADKÉ DVEŘE 800/1970 mm LEVÉ VČETNĚ KOVÁNÍ , STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA NÁTĚREM

1 KS

- SKLADBA PODLAHY V KOUPELNĚ

a
- * KERAMICKÁ DLAŽBA 400x400mm TL. 10 mm (S PROTISKLUZNÝM POVRCHEM, MATNÉ)

* LEPIDLO

* STĚRKOVÁ IZOLACE (VYTÁHNOUT 2000 mm NA STĚNY)

* PENETRACE

* BETONOVÁ MAZANINA TL. 50 mm

* EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN TL. 40 mm
- SKLADBA PODLAHY VE SPRCHOVÉM KOUTU

b

* KERAMICKÁ DLAŽBA 400x400mm TL. 10 mm (S PROTISKLUZNÝM POVRCHEM, MATNÉ)

* LEPIDLO

* STĚRKOVÁ IZOLACE (VYTÁHNOUT 2000 mm NA STĚNY)

* PENETRACE

* BETONOVÁ MAZANINA VE SPÁDU TL. 20 - 50 mm

* EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN TL. 40 mm
-
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

ZDÍVO Z POROBETONOVÝCH TVÁŘNIC TL. 160 mm
- | | | |
|---|--|--|
| OBJEDNATEL/STAVBA | PROJEKTANT | VYPRACOVATEL |
| STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTRAVA-JIH
HORNÍ 7918
702 00 OSTRAVA-HRAŠŮVKA | ING. JELIŠKA ČERNÝHOVÁ
soukromá projektční kancelář
MARJÁNEKHOVSKÁ 2278/7,
702 00 OSTRAVA | ING. JELIŠKA ČERNÝHOVÁ
soukromá projektční kancelář
MARJÁNEKHOVSKÁ 2278/7,
702 00 OSTRAVA |
| STADIUM | OPRAVA KOUPELNY BEZBARIÉROVÉHO BYTU Č.3,
J.ŠKODY 4/183, OSTRAVA- DUBINA | |
| OBJEKT | PŮDORYS 1.P. - NOVÝ STAV | |
| ČÍSLO | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | |
| STADIUM | 06/2019 | 06/2019 |
| STADIUM | TECHNICKÁ POMOC | |
| MĚŘITEL | 1:50 | 12/2019 |
| VERZE | 102 | VERZE |