

REKAPITULACE**1.NP**

CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE	0,00
CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE	0,00
CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNIC	0,00
CELKEM - MATERIÁL ROZVODNIC	0,00

2.NP + 3.NP

CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE	0,00
CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE	0,00
CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNIC	0,00
CELKEM - MATERIÁL ROZVODNIC	0,00

Revize + 2%	0,00
-------------	------

<u>ELEKTROINSTALACE CELKEM BEZ DPH</u>	<u>0,00</u>
---	--------------------

Vypracoval : Seifert Marek

Oprava sociálního zařízení MŠ B.
Dvorského 2, 700 30, Ostrava -
Bělský les

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

pořadové číslo	měrná jednotka	název	vyměra	cena	celkem	cena materiál	celkem materiál
1.NP							
1	ks	Jednopolový spínač	8		0,00		0,00
2	ks	Střídavý přepínač	8		0,00		0,00
3	ks	Křížový přepínač	2		0,00		0,00
4	ks	Velkoplošné tlačítko	4		0,00		0,00
5	ks	Ventilátorové relé	6		0,00		0,00
6	ks	Krabice přístrojová KP	28		0,00		0,00
7	ks	Krabice rozvodná KR	20		0,00		0,00
8	m	Kabel CYKY 3x1,5 -O	120		0,00		0,00
9	m	Kabel CYKY 3x1,5 -J	140		0,00		0,00
10	m	Vodič CYA 6 zelenožlutý	140		0,00		0,00
11	ks	Svorky pro OP	30		0,00		0,00
12	m	Sekání kabelových tras vč.zapravení	150		0,00		
13	ks	Sekání kapes + průrazy	62		0,00		
14	kpl	Demontáž stávající elektroinstalace +15%	1		0,00		
15	ks	Svítilno LED 1000lm, 9W, IP65	8		0,00		0,00
16	ks	Svítilno LED 6200lm, 54W, IP44	12		0,00		0,00
		CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE			0,00		
		Kompletační činnost + 2,5%			0,00		
		CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE					0,00
		Přesun + 3%					0
		Prořez + 2%					0
		Podr.materiál + 3%					0
		Svítilna jsou ceněna vč.el.předřadníků,závěsů,zdrojů a popl.za likvidaci zdrojů a svítidel					
1	ks	Jistič s chráničem LS-FI B10/003	2		0,00		0,00
2	hod	Úprava v místě napojení	12		0,00		
		CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNIC			0,00		
		Kompletační činnost + 4,5%			0		
		CELKEM - MATERIÁL ROZVODNIC					0,00
		Přesun + 3%					0
		Prořez + 2%					0
		Podr.materiál + 3%					0
2.NP + 3.NP							
1	ks	Jednopolový spínač	16		0,00		0,00
2	ks	Střídavý přepínač	24		0,00		0,00
3	ks	Křížový přepínač	4		0,00		0,00
4	ks	Velkoplošné tlačítko	8		0,00		0,00
5	ks	Ventilátorové relé	12		0,00		0,00
6	ks	Krabice přístrojová KP	64		0,00		0,00
7	ks	Krabice rozvodná KR	48		0,00		0,00
8	m	Kabel CYKY 3x1,5 -O	280		0,00		0,00
9	m	Kabel CYKY 3x1,5 -J	280		0,00		0,00
10	m	Vodič CYA 6 zelenožlutý	280		0,00		0,00
11	ks	Svorky pro OP	60		0,00		0,00
12	m	Sekání kabelových tras vč.zapravení	332		0,00		
13	ks	Sekání kapes + průrazy	144		0,00		
14	kpl	Demontáž stávající elektroinstalace +15%	1		0,00		
15	ks	Svítilno LED 1000lm, 9W, IP65	16		0,00		0,00
16	ks	Svítilno LED 6200lm, 54W, IP44	24		0,00		0,00
		CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE			0,00		
		Kompletační činnost + 2,5%			0,00		
		CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE					0,00
		Přesun + 3%					0
		Prořez + 2%					0
		Podr.materiál + 3%					0
		Svítilna jsou ceněna vč.el.předřadníků,závěsů,zdrojů a popl.za likvidaci zdrojů a svítidel					
1	ks	Jistič s chráničem LS-FI B10/003	4		0,00		0,00
2	hod	Úprava v místě napojení	24		0,00		
		CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNIC			0,00		
		Kompletační činnost + 4,5%			0		
		CELKEM - MATERIÁL ROZVODNIC					0,00
		Přesun + 3%					0
		Prořez + 2%					0
		Podr.materiál + 3%					0