

Veřejná zakázka č.: VZ 116.19  
Identifikátor zakázky č.: P19V00000703

## Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „smlouva“)

### Smluvní strany

---

**Statutární město Ostrava,**  
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:  
**Městský obvod Ostrava - Jih**  
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka  
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

---

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100  
KS:  
VS:

---

dále jen „objednatel“

**a**

**JAMI – stav, s.r.o.**  
Mítrovická 618/411E, 724 00 Ostrava – Nová Bělá  
zastoupený Jánem Mihalčatinem, jednatelem

---

IČO: 27855627  
DIČ: CZ27855627  
Peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s.

Č. účtu: 2256002201/5500  
KS:  
VS:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 31829.

---

dále jen „zhotovitel“

## Obsah smlouvy

---

### čl.I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel a smlouvu uzavírá při svém podnikání.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši 20 000 000 Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních k nahlédnutí.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
6. Zhotovitel stavby, která je předmětem této smlouvy, ani osoba s ním propojená, nesmí u této stavby provádět technický dozor.
7. Smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava - Jih ze dne 30.01.2020 pod usn. č. 2202/RMOB-JIH/1822/38.

### čl.II. Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele, a to v předem stanovené době dílo – stavbu s názvem:  
**„Hydroizolace MŠ Šponarova“**  
v souladu s obecně závaznými právními předpisy, touto smlouvou a podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky VZ 116.19, jejíž součástí je projektová dokumentace zpracovaná firmou ČOS exim, s.r.o., Alešova 26, 370 01 České Budějovice, IČO: 47237287, datum 05/2019, místo stavby ul. Šponarova 1503/16, Ostrava-Hrabůvka, (dále jen „stavba“ nebo „dílo“).

Rozsah díla je vymezen nabídkou zhotovitele ze dne 13.12.2019, která je součástí realizační dokumentace stavby.

2. Dále je v případě potřeby součástí provedení díla dle této smlouvy:
  - poskytnutí projekční a inženýrské činnosti potřebné k zajištění hlavního předmětu smlouvy;
  - zpracování projektu zařízení staveniště (dále jen „ZS“) včetně prověření podzemních sítí a zajištění stavebního povolení pro zařízení staveniště včetně úhrady všech nákladů spojených s jeho zřízením, nájmem a provozem, vybudování ZS a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu a následné předání ploch;
  - zajištění a úhrada médií - elektro, tepelné energie a vody pro stavební a sadové účely a jejich měření na vlastní náklady, pokud nebude dohodnuto jinak;
  - náklady na ostrahu;
  - zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými orgány; osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, úhrada všech nákladů s tím spojených včetně uvedení do původního stavu a navrácení jejich správci;
  - zpracování a aktualizace harmonogramu výstavby a zásad organizace výstavby, **kteří budou přizpůsobeny provozu školského zařízení, pokud práce budou probíhat ve školním roce v době výuky;**
  - zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a jeho předání objednateli před zahájením prací;

- zajištění funkce odpovědného geodeta (v případě potřeby) po dobu realizace stavby;
  - zajištění vytyčení inženýrských sítí před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a jejich zpětného písemného předání jednotlivým správcům;
  - zajištění vytyčení obvodu staveniště a objektů stavby, včetně zpracování vytyčovací výkresů;
  - zajištění geometrického plánu dokončené stavby a geometrického plánu pro smlouvy o věcných břemenech vkládaných do katastru nemovitostí; zajištění geodetického plánu skutečného provedení staveb a sítí, které se nevkládají do katastru nemovitostí;
  - zajištění a dodání dvou vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby; zajištění a dodání 1 CD fotodokumentace stavby;
  - likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad;
  - plnění podmínek územního rozhodnutí a dalších příslušných povolení, rozhodnutí a požadavků dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizací stavby;
  - převzetí veškerých povinností vyplývajících ze stavebního povolení za objednatele (stavebníka);
  - zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům;
  - denní udržování čistoty na veřejných komunikacích dotčených stavbou;
  - provedení předepsaných měření, individuálních a komplexních zkoušek a předání dokladů, atestů a prohlášení o jejich provedení zadavateli. Úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla;
  - zajištění a úhrada odpojení (resp. připojení) sítí dle projektu (např. plyn, elektřina pro jednotlivé uživatele);
  - zajištění provozních řádů a návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních, z toho jedno na CD ROM, včetně schválení a zaškolení obsluhy;
  - zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby;
  - zhotovitel je povinen se na vyzvání objednatele (v případě nutnosti stavebního povolení) zúčastnit kolaudace stavby a převzít k plnění díla požadavky kolaudačního orgánu;
3. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných okolností, které vyžadují změny oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (dodatečné práce). Zhotovitel se tyto práce a služby zavazuje realizovat. V případě požadavku na provedení dodatečných prací zapíše objednatel požadavek do stavebního deníku, zhotovitel požadavek ocení dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu s položkami soupisu prací (dále jen „položkový rozpočet nákladů stavby“) a není-li toto možné, pak se položky stavebních a montážních prací nacení podle ceníku stavebních prací dle cenové soustavy platné v době realizace těchto dodatečných prací, přičemž ocenění bude poníženo dle poměru nabídkové ceny zhotovitele a předpokládané ceny veřejné zakázky o 29 %. Předmětné dodatečné práce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. V případě uplatnění tohoto odstavce bude bráno v úvahu ustanovení této smlouvy dle čl. VII. odst. 23., odst. 24. a čl. XI. odst. 3.
4. V případě požadavku prací, které nebudou prováděny, objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele dle přílohy č. 1 k této smlouvě. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.
5. Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplynou ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby, popř. z komplexního vyzkoušení.
6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou, a to za podmínek dále touto smlouvou stanovených.

- Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provádění stavby, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Je-li k provedení díla potřebná součinnost objednatele, určí zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
- Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
- Místo plnění: MŠ Šponarova 1503/16, pozemek parc. č. st. 866, LV 1364, k. ú. Hrabůvka (714585), je vymezeno projektovou dokumentací pro provádění stavby uvedenou v odst. 1. tohoto článku.
- Místem pro předání dokumentace skutečného provedení díla a dalších písemností, příp. el. nosičů, je Úřad městského obvodu Ostrava - Jih, odbor školství a kultury, oddělení školství (dále jen „OŠK“).
- Dílo bude realizováno na základě jednostranné písemné výzvy ze strany objednatele - resp. dílčích výzev, které budou podmíněny finančním zajištěním v rozpočtu objednatele.

### čl.III. Cena díla

- Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

| Cena díla v Kč                       | Bez DPH      |
|--------------------------------------|--------------|
| <b>Hydroizolace<br/>MŠ Šponarova</b> | 2 550 345,74 |

- Cena bez DPH uvedená v odst. 1. tohoto článku (dále jen „Cena“) je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
- Součástí této smlouvy je položkový rozpočet nákladů stavby, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
- Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, ostraha, místní, správní a jiné poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, včetně veškerých nákladů spojených s účastí zhotovitele na všech jednáních týkající se plnění této smlouvy. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla.
- Ke změně Ceny může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde ke změně rozsahu předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.
- Cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou projektovou dokumentací.
- Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).**

### čl.IV. Platební podmínky

- Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, **nebude** sloužit výlučně pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění **bude** aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
- Podkladem pro úhradu Ceny, případně její částí, je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.
- Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
  - Evidenční číslo daňového dokladu a datum vystavení,

- b) **Agendové číslo smlouvy objednatele** (typ/poř. číslo/rok/odbor) z razítka na první straně této smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky: VZ 116.19 identifikátor: P19V00000703,
  - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
  - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
  - e) lhůtu splatnosti faktury,
  - f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu,
  - g) název, sídlo, příjemce, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele,
  - h) údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů nezapsaných do Obchodního rejstříku,
  - i) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. odbor školství a kultury),
  - j) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,
  - k) zařazení jednotlivých výrobků dle Standardní klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace stavebních děl (CZ-CC) dle § 92e zákona o DPH a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Současně musí být uplatněn pokyn Generálního finančního ředitelství (dále jen „GŘ“) D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
  - l) Daň odvede zákazník.
4. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH se smluvní strany dohodly na **dílčím plnění**. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací za kalendářní měsíc a zjišťovacím protokolem se považuje za samostatně zdanitelné dílčí plnění. Datum uskutečnění dílčího **zdanitelného plnění pro přenesenou daňovou povinnost je první pracovní den následujícího měsíce**. Dílčí faktury zhotovitele budou doloženy soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem podepsaným zhotovitelem a písemně odsouhlaseným objednatelem.
5. Zhotovitel rozdělí fakturaci dle účetních a daňových požadavků na objekty, investiční a neinvestiční náklady, projekt, samostatné movité věci apod.
6. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a podklady nezbytné k jejich ověření do 3 pracovních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu předložených dokladů dle stavebního deníku, materiálového deníku a přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným či kontaktním osobám objednatele provedení kontroly umožnit. Oprávněná či kontaktní osoba objednatele potvrdí svým podpisem objem provedených prací a dodávek v uplynulém měsíci, a to dohodnutou formou do 3 pracovních dnů od předložení zhotovitelem. Zhotovitel vystaví a doručí objednateli fakturu do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění.
7. Po předání díla provede zhotovitel závěrečné vyúčtování, ve kterém budou vypořádány veškeré dílčí faktury a vystaví fakturu doloženou soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem za poslední dílčí plnění, podepsaným zhotovitelem a písemně odsouhlaseným oprávněnou či kontaktní osobou objednatele v souladu s platným položkovým rozpočtem a protokolem o předání a převzetí díla. Faktura bude zhotovitelem vystavena a doručena do 7 kalendářních dnů po předání díla.
8. Lhůta splatnosti faktury, jakož i všech ostatních plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení druhé smluvní straně. Faktura bude doručena jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně pověřenému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení.
9. Objednatel je oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10 % z Ceny, jako záruku za nedodělky a vady, které se objeví při předání a převzetí díla nebo následně v záruční době a k zajištění dalších závazků zhotovitele vzniklých dle této smlouvy, a to za účelem jejich krytí. Tato pozastávka bude zhotoviteli uhrazena v souladu s odst. 12 tohoto článku.
10. Smluvní strany souhlasí s tím, že k pozastávce v době, kdy je v dispozici objednatele, nepřirůstá žádné příslušenství s výjimkou úroků z prodlení se zaplacením pozastávky dle odst. 12 a odst. 17 tohoto článku.
11. Smluvní strany souhlasí s tím, aby na peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení pozastávky byly automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatele dle § 1982 občanského zákoníku započteny



peněžité pohledávky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o dílo (zejména smluvní pokuty a náhrady škod). V rozsahu takto provedeného započtení právo zhotovitele na úhradu pozastávky zaniká.

12. Nezaniklo-li právo zhotovitele na úhradu pozastávky dle odst. 9 a 11 tohoto článku, pak se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit pozastávku následujícím způsobem: polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z Ceny, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 90 dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla; lhůta pro uvolnění pozastávky nesmí být kratší než splatnost konečné faktury. Druhou polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z Ceny, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 30 dnů od uplynutí záruční doby a splnění všech závazků z odpovědnosti zhotovitele za vady.
13. Zhotovitel má možnost nahradit tuto pozastávku bankovní zárukou ve výši 5% z Ceny vystavenou bankou, ne však dříve, než po uplynutí 6 měsíců od převzetí celého bezvadného díla objednatelem. Bankovní záruka za kvalitní provedení díla bude vystavena bankou, která má své sídlo nebo zastoupení v České republice a má bankovní licenci České národní banky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, nepostupitelná, vyplatitelná na první požádání a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání a uzavřená na dobu o jeden měsíc delší, než je zbývající část trvání záruční doby. Na posouzení a odsouhlasení vhodnosti záruční listiny a banky Objednatelem, musí být Objednateli poskytnuta lhůta nejméně sedm (7) kalendářních dnů. Pozastávka bude v tomto případě uhrazena do 40-ti dnů po obdržení takové bankovní záruky.
14. Bankovní záruka slouží k úhradě nároků Objednatele vzniklých v důsledku neplnění povinností Zhotovitele vyplývajících z této smlouvy a bude zejména, nikoliv však pouze, na odstranění vad uplatněných z titulu práva z vadného plnění, dále na úhradu smluvní pokuty, náhrady škody, apod.
15. Bude-li čerpáním objednatele bankovní záruka snížena, Zhotovitel se zavazuje ji doplnit do výše bankovní záruky při jejím zřízení. Zhotovitel se tak zavazuje učinit do 10 dnů od okamžiku vyrozumění banky o čerpání bankovní záruky objednatelem.
16. Bude-li záruční doba prodloužena o dobu provádění oprav nebo o dobu, kdy dílo z tohoto důvodu nebylo způsobilé sloužit svému účelu nebo bude-li záruční doba prodloužena dohodou stran, Zhotovitel se zavazuje o tuto dobu prodloužit i bankovní záruku, nejpozději do 10 dnů od okamžiku, kdy taková okolnost nastane.
17. Uvolnění pozastávek bude provedeno na základě písemné výzvy zhotovitele doručené objednateli po splnění podmínek pro uvolnění pozastávky. Splatnost pozastávek uvedená v odst. 12 tak nenastane dříve než uplynutím 30 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neučiní takovou výzvu, není objednatel v prodlení se zaplacením pozastávky nebo její části zhotoviteli.
18. Objednatel je oprávněn uvolnit pozastávky i před uplynutím sjednaných termínů a bez žádosti zhotovitele.
19. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou.
20. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn GFR D-22, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.
21. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována Cena nebo její část, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
22. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v úvodu této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.

23. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
24. Pokud zhotovitel nevystaví a nedoručí objednateli fakturu v daném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
25. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
26. Před započítáním díla nebude objednatelem poskytována zhotoviteli zálohová platba. V průběhu realizace může objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zálohou platbu z důvodu vyčerpání finančních prostředků přidělených pro daný kalendářní rok.
27. Smluvní strany se dohodly, že vylučují užití ust. § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
28. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že plnění objednatele z uzavřené smlouvy je závislé na přidělení finančních prostředků objednateli z rozpočtu statutárního města Ostravy v předem určeném limitu každoročního čerpání. Vzhledem k této skutečnosti budou v daném roce provedeny a fakturovány práce v objemu finančního krytí daného roku a v dalších letech vždy ve výši, kterou bude objednatel mít zajištěnu ve svém rozpočtu dalšího roku. V případě nepřidělení finančních prostředků objednateli budou práce přerušeny a lhůta realizace se o dobu přerušení prodlouží. O případném nedostatku finančních prostředků bude zhotovitel písemně informován.

## čl.V. Doba plnění

### 1.

- a) Termín zahájení realizace díla:
    - do 10 kalendářních dnů od předání staveniště, případně po předchozí dohodě nebo písemné výzvě k realizaci díla ze strany objednatele. Předání staveniště se uskuteční do 3 měsíců od účinnosti smlouvy po předchozí dohodě nebo písemné výzvě, která bude zaslána nejpozději do 1 měsíce od podpisu smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak;
    - o termínu předání staveniště bude objednatel zhotovitele prokazatelně informovat. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště bez náležité omluvy, běží lhůta k zahájení realizace díla sjednaná v odst. 1. tohoto článku ode dne určeného v předchozí dohodě nebo písemné výzvě objednatele k převzetí staveniště;
    - staveništěm se rozumí místo realizace předmětu díla.
  - b) **Termín provedení díla**, je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést **do 120 kalendářních dnů** od zahájení realizace díla.
  - c) **Doba vyhrazená pro předání a převzetí díla** dle odst. 2. tohoto článku začíná běžet nejpozději 5 kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla (lhůty realizace), a to na základě ukončení realizace díla a doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli k zahájení přejímacího řízení **a je součástí lhůty realizace díla. V této době není zhotovitel oprávněn bez souhlasu objednatele provádět jakékoli práce na předmětu díla. Souhlas za objednatele je oprávněna dát kontaktní osoba ve věcech smluvních. V případě zjištění, že zhotovitel provádí jakékoli práce na předmětu díla v době vyhrazené pro předání a převzetí díla bez souhlasu objednatele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.**
2. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 3 kalendářních dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno do 2 kalendářních dnů ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak. Písemná výzva zhotovitele musí být doručena nejméně 5 kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla dle odst. 1. tohoto článku.

3. Ke změnám ustanovení této smlouvy týkajících se termínu plnění smluvních závazků může dojít pouze formou vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného před uplynutím lhůt uvedených v tomto článku, a to zejména za situace, kdy dochází ke změně předmětu díla nebo ceny díla (zpravidla v důsledku nutnosti změny rozsahu prací). V těchto případech má zhotovitel povinnost předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací a podrobné podklady dokládající oprávněnost požadavku na prodloužení lhůty realizace o konkrétní počet dnů vyplývajících z chronologických zápisů zapsaných ve stavebním deníku při zachování lhůty vyhrazené na předání a převzetí díla, přičemž bude dodržen čl. XI. odst. 3 této smlouvy. Projednání upraveného harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních s uvedením data projednání. Dodatečně uplatňované dny přerušení prací a nedodržení čl. XI. odst. 3 této smlouvy nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznány.
4. V případě, že zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla pro vady v projektové (zadávací) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit před zahájením prací, anebo je nemohl zjistit v dostatečném časovém předstihu před jejich prováděním, případně zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z jiných důvodů ležících na straně objednatele, nebo v důsledku zjištění v projektu nezakreslených podzemních zařízení, která brání realizaci prací, zapíše tento požadavek na přerušení prací (provádění díla) do stavebního deníku. Přerušení prací (provádění díla) může odsouhlasit pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních zápisem do stavebního deníku, pokud tak neučiní do 3 pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitele, má se za to, že s přerušením nesouhlasí.  
V případě, že zhotovitel bude nucen přerušit provádění díla v důsledku nevhodných klimatických podmínek, zapíše tento požadavek na přerušení prací (provádění díla) do stavebního deníku spolu se soupisem prací, kterých se nevhodné podmínky týkají, včetně uvedení, jaké klimatické podmínky jsou potřebné pro jejich provedení. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky (tzn. srážky a venkovní teploty) neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce. Při posuzování požadavku zhotovitele na přerušení prací (provádění díla) bude brán zřetel na obvyklé klimatické podmínky pro dané roční období, které mohl a měl zhotovitel při sestavování harmonogramu předvídat. Přerušení prací (provádění díla) z důvodu nevhodných klimatických podmínek může odsouhlasit pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních zápisem do stavebního deníku, pokud tak neučiní do 3 pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitele, má se za to, že s přerušením nesouhlasí.  
V případě souhlasu objednatele s přerušením prací z výše uvedených důvodů (tj. z důvodů, v jejichž důsledku nedochází ke změně předmětu díla nebo ceny díla) nedochází k prodloužení lhůty realizace díla, ale pouze k posunutí termínu dokončení a předání díla, tj. nebude uzavírán dodatek ke smlouvě. Zhotovitel je povinen předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací vyplývajících z chronologických zápisů o přerušení prací zapsaných ve stavebním deníku. Projednání upraveného harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních s uvedením data projednání. Dodatečně uplatňované dny přerušení nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznány.
5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 3 - Časový harmonogram realizace díla.
6. Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram realizace díla. V případě prodlení s provedením jednotlivých částí (etap) díla dle časového harmonogramu realizace díla, bude zhotovitel písemně upozorněn objednatelem na nedodržení časového harmonogramu realizace díla s tím, že objednatel stanoví lhůtu k nápravě až 7 kalendářních dnů. Nebude-li náprava ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě učiněna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny části díla, u které došlo k prodlení, za každý i započatý den prodlení s prováděním předmětné části díla. Tato smluvní pokuta dle předchozí věty bude počítána ode dne následujícího po dni, kdy měla být provedena příslušná část díla dle časového harmonogramu realizace díla. V případě zahájení počítání smluvní pokuty za prodlení s provedením a předáním celého díla dle odst. 15. tohoto článku bude k tomuto dni ukončen výpočet smluvní pokuty za prodlení s provedením a předáním části díla.
7. Pokud zhotovitel nezahájí práce v termínu dle odst. 1. písm. a) tohoto článku, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.



8. Nezahájí-li zhotovitel práce na díle do 30 kalendářních dnů od termínu určeného výzvou objednatele, bude objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvní pokutu ve výši 5% z Ceny. Odstoupení objednatele od smlouvy není podmínkou pro uplatnění smluvní pokuty dle tohoto odstavce.
9. Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy před zasláním výzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli odstupné ve výši 5% z Ceny.
10. Zhotovitel splní svou povinnost **provést dílo** jeho řádným **dokončením** a **předáním** objednateli. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Dílo se má za dokončené, je-li zhotoveno bez vad a nedodělků. Pro účely přijímacího řízení je dílo možné převzít i v případě, vykazuje-li drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jejich užívání podstatným způsobem neomezují, pokud bude dohodnut termín a způsob jejich odstranění. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel má právo dílo vykazující drobné vady či nedodělky dle tohoto ustanovení nepřevzít až do doby jejich úplného odstranění.
11. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, obecně závazným právním předpisům, příslušným normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
12. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a kolaudační vady.
13. O předání díla bude sepsán zápis o předání a převzetí. Tento zápis sepíše zhotovitel do formuláře objednatele nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat:
  - označení díla,
  - agendové číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně agendových čísel a dat uzavření jejich dodatků,
  - termín vyklizení prostor,
  - datum ukončení záruky o dílo,
  - soupis nákladů od zahájení do předání díla,
  - zahájení a ukončení realizace díla,
  - seznam převzaté dokumentace,
  - nedodělky a vady nebránící užívání včetně termínu odstranění,
  - prohlášení objednatele, že dílo přijímá, popř. že dílo nepřijímá a z jakých důvodů,
  - datum a místo sepsání zápisu,
  - jména a podpisy oprávněných či kontaktních osob objednatele a zhotovitele.Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné. Zároveň zhotovitel předá objednateli (v případě nutnosti kolaudace) závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby pro vydání kolaudačního souhlasu a doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy v případě, že se vyžadují. Dále bude předán originál stavebního deníku, to neplatí v případě, že bude zhotovitel odstraňovat vytknuté vady a nedodělky. Originál stavebního deníku bude v tomto případě předán až po ukončení všech zápisů do stavebního deníku. Dříve předaný první průpis denních záznamů bude zhotoviteli objednatelem vrácen.
14. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná. Neplatí v případě, že po dobu realizace stavby bude probíhat provoz investora.
15. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vytknuté vady a nedodělky v dohodnutém termínu dle zápisu o předání a převzetí, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny za každý vytknutý nedodělek a/nebo vadu a za každý i započatý den prodlení.
16. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla v termínu provedení díla podle odst. 1. tohoto článku, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.

## čl.VI.Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Jakost díla bude odpovídat obecně závazné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v realizační dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené realizační dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem a v případě požadavku objednatele také autorským dozorem.
4. Objednatel požaduje dodání zboží první jakosti, nepoužité.
5. Jakost a kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
6. Dílo bude provedeno ve shodě s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
7. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
8. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány.

## čl.VII. Provádění díla a jiná ujednání

1. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli příslušná stavební povolení v právní moci, pokud byla vydána.
2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis – protokol.
3. Obvod staveniště je vymezen stavebním povolením na zařízení staveniště. Stavební povolení a vlastní zařízení staveniště včetně záborů a nájmu si zajišťuje zhotovitel v potřebném rozsahu na své náklady na základě dokumentace Zásad organizace výstavby (resp. vlastní dokumentace a upřesnění Zásad organizace výstavby).
4. Objednatel zajistí součinnost projektanta na písemnou výzvu zhotovitele do pěti kalendářních dnů.
5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že elektrotechnická zařízení a instalace budou provedeny společností ověřenou dle vyhlášky č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a to v případě, že stavba takové práce obsahuje.
7. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci realizace **nebudou** použity žádné poddodávky třetích osob, což je potvrzeno v příloze č. 2, této smlouvy (dále jen „příloha č. 2“). V případě nepředvídatelných okolností a ze závažných důvodů může zhotovitel použít poddodávky jiných třetích osob než uvedených v příloze č. 2, pouze na základě předchozího písemného oznámení zhotovitele a po odsouhlasení kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních.

8. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat změny materiálu oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.
9. **Případný použitelný demontovaný materiál vč. kovového odpadu bude nabídnut objednateli k převzetí.**
10. **Zhotovitel odpovídá a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště (přízpusobenému provozu školského zařízení, pokud budou práce probíhat ve školním roce v době výuky).** Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.
11. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy a zákony, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.
12. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání celého staveniště. Náklady na hlídání jsou zahrnuty v ceně.
13. Zhotovitel vyzve objednatele písemně (nikoli pouze zápisem do stavebního deníku) nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předcházejícím upozornění objednatele. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10% z Ceny, minimálně však 10.000,- Kč za každý zjištěný případ. V případě nedodržení tohoto ustanovení je zhotovitel současně povinen na základě žádosti objednatele odstranit zakrytí provedených prací, jejichž kvalita má být objednatel prověřena.
14. Zhotovitel zajistí vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to v termínech dle vlastní potřeby. Zhotovitel 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a oprávněné osobě objednatele ve věcech technických prací v ochranném pásmu či křížení těchto sítí. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole v průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději před ukončením realizace díla (stavby) předá objednateli. Vytyčení staveniště a veškerých sítí zajistí zhotovitel.
15. Zhotovitel zajistí případná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací. V případě, že tyto budou ve správě městského obvodu Ostrava - Jih, zúčastní se kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních na požádání potřebných správních řízení.
16. Osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci zajistí zhotovitel. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod. Zvláštní užívání komunikací oznámí zhotovitel objednateli 21 pracovních dnů předem. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.
17. Zhotovitel se zavazuje do 2 sad projektové dokumentace zaznamenávat změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí dokončeného díla (stavby). Součástí stavby je i geometrické zaměření. Nejpozději při předání staveniště budou objednatel prokazatelně předány 2 sady projektové dokumentace.
18. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 dnů od předání dokončeného díla. Veřejné plochy budou v tomto termínu předány příslušnému správci (odboru dopravy a komunálních služeb Úřadu městského obvodu Ostrava - Jih) a zhotovitel toto předání doloží potvrzeným zápisem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu

tím vznikly. Dále se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště.

19. Předání základních vytyčovacíh prvků bude dohodnuto při předání staveniště.
20. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, nájemcům nebo uživatelům stavby škody, které vzniknou při realizaci díla, pokud bude jeho zavinění prokázáno. V případě, že zhotovitel takovou škodu neuhradí, může objednatel výši náhrady škody započíst na pozastávku.
21. Objednatel převezme objekty nebo jejich samostatné části, které bude nutno uvést do provozu pro zajištění veřejného provozu.
22. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
23. Nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání staveniště zhotovitel písemně seznámí objednatele s případnými připomínkami k projektové dokumentaci. V opačném případě zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací pro realizaci stavby a na základě provedené kontroly nezjistil žádné vady, chyby, opomenutí či jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provádění stavby, a že tato je plně způsobilým a kompletním podkladem pro řádné provedení díla.
24. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací na díle.
25. Přenechá-li zhotovitel provedení díla jako celku třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele, nebo pokud tato smlouva nestanoví jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **15 %** z Ceny, a to do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení.

## čl.VIII.Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník se všemi náležitostmi dle ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu, a v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, s důrazem na zápis evidence zaměstnanců, návozu materiálů, použití strojů a technologických postupů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.
3. Objednatel a jím označené oprávněné či kontaktní osoby mohou stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
5. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Záznamy musí být čitelné a přehledné.
6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický a autorský dozor objednatele, případně koordinátor BOZP.
7. Oprávněné či kontaktní osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele jsou tyto osoby povinny písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů; jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněnou či kontaktní osobu objednatele k provedení připomínek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle předchozí věty předpokládat.
8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamy ve stavebním deníku, uvedenými dle předchozího ustanovení, připojí k takovým záznamům do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z Ceny za každý zjištěný případ.



10. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není řádně veden, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ.
11. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů na kontrolních dnech stavby.
12. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do dne předání dokončené stavby objednateli. Poté jej předá objednateli k archivaci dle platných předpisů. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí dokončeného díla objednatelem, případně dnem převzetí oprav vad a nedodělků, jejichž odstraňování bylo do stavebního deníku zaznamenáváno.
13. Jednostranným zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

## čl.IX.Záruční podmínky a vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat projektové dokumentaci pro provádění stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobců, platných v České republice v době jeho realizace.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a za vady, které se na díle projeví v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností. Smluvní strany se výslovně dohodly, že i v případě, kdy bude dílo převzato bez výhrad a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce:
  - na veškeré práce HSV a PSV 60 měsíců,
  - na nátěry a malby se poskytuje záruka 24 měsíců.Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí díla nebo jeho části objednatelem. Záruka na část díla však neskončí dříve než záruka na celé dílo.
5. Vyskytne-li se při závěrečné kontrolní prohlídce stavebním úřadem a v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše, uvede, jak se projevuje, a navrhne termín pro její odstranění. Jakmile objednatel oznámí zhotoviteli vadu, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, písemně oznámit, jakým způsobem bude vada odstraněna. V případě, kdy objednatel nesouhlasí se způsobem řešení reklamace, vyrozumí o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné řešení reklamace, které musí být písemně odsouhlaseno objednatelem. V případě, kdy nedojde ani v tomto případě ke shodě ve způsobu řešení reklamace, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady takto vzniklé účtovat zhotoviteli.
7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění reklamované vady v souladu s touto smlouvou.
8. Zhotovitel započne s odstraněním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlasení způsobu jejího odstranění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. V případě nedodržení termínu k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle odst. 10. tohoto článku.
9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce uvedené v odst. 3. tohoto článku.
10. V případě, že zhotovitel nebude včas reagovat na oznámenou vadu nebo v případě nedodržení dohodnutého termínu k započetí s odstraňováním vady, která se projevila v záruční době nebo neodstraní-li zhotovitel vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vytknutou vadu a za každý i započatý den prodlení.



11. V případě, že se zhotovitel k odstranění vady ve stanovené lhůtě nedostaví, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady mu takto vzniklé účtovat zhotoviteli. Nárok objednatele na smluvní pokutu dle odst. 10. tohoto článku tím není dotčen.

## čl.X. Vlastnická práva, povinnosti a úhrady škod v době výstavby, odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem prováděného díla je objednatel.
2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.
3. Nebezpečí škody na prováděném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého dokončeného díla objednatelem. V případě, kdy objednatel předanou část díla začal užívat před předáním celého dokončeného díla, končí tato odpovědnost dnem předání této části. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle nebo jeho části také po převzetí díla, bylo-li mu ponecháno ke správě a ostraze k odstranění vad a nedodělků.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla v jeho vlastnictví.
5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla, v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

## čl. XI. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů..
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou změny poddodavatele dle čl. VII. odst. 7. a čl. XI. odst. 13. této smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Zhotovitel se zavazuje předat požadavky na změny nebo doplnění této smlouvy vyžadující uzavření dodatků v dostatečném předstihu pro jejich projednání a schválení v Radě městského obvodu Ostrava - Jih a umožnění uzavření dodatku před termínem dokončení díla. Nesplnění této podmínky je důvodem pro odmítnutí požadavku na uzavření dodatku k této smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručení zhotoviteli. Smluvní vztah lze ukončit i písemnou dohodou obou smluvních stran.“
5. Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech:  
technických: Jan Literák  
realizačních: Jan Literák  
smluvních: Ján Mihalčatin

Kontaktní osoby objednatele ve věcech smluvních:

Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth DiS., vedoucí OŠK, tel.: 599 430 132

Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických:

Ing. Jana Kišová., OŠK, tel.: 599 430 337

a pověření zaměstnanci OŠK.

Při změně kontaktních či oprávněných osob objednatele či zhotovitele není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě. O této skutečnosti se druhá strana vyrozumí písemně.

6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
7. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají, že uplatnění případného nároku na smluvní pokutu dle této smlouvy nemá vliv na nárok na náhradu škody, která smluvní straně vznikla porušením smluvní povinnosti druhé strany, a která je stíhána smluvní pokutou.
8. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají automatické započtení vzájemných peněžitých nároků vzniklých z této smlouvy o dílo, bez nutnosti prohlášení o započtení dle § 1982 občanského zákoníku.
9. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, všechny smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě druhé smluvní straně.
10. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil v souvislosti s provedením díla, a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které zhotovitel opatřil v souvislosti s realizací díla, a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
11. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
12. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně.
13. Seznam poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, a seznam poddodavatelů, kteří se podílejí na plnění předmětu této smlouvy je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze po předchozím písemném schválení kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. O změně poddodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. V případě zjištění porušení tohoto ustanovení ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z Ceny za každé jednotlivé porušení nebo odstoupit od smlouvy do 30 kalendářních dnů ode dne zjištění porušení. Odstoupení je platné dnem doručení zhotoviteli.
14. Zhotovitel je povinen objednateli předložit seznam poddodavatelů, ve kterém uvede poddodavatele, jímž za plnění poddodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, informace bude obsahovat identifikační údaje o poddodavateli a dále o druhu a rozsahu prací.
15. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
16. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
17. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah **vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 2, ustanovení § 2093, ustanovení § 2591, ustanovení § 2609 a ustanovení § 2605 občanského zákoníku.**
18. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

19. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
20. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
21. Vše, co bylo mezi smluvními stranami dohodnuto před uzavřením této smlouvy, ve věci týkající se předmětu této smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této smlouvě.
22. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
23. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
24. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
25. Nedílnou součástí této smlouvy je:
  - příloha č. 1 – Položkový rozpočet nákladů stavby
  - příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí zhotovitel předpokládá realizaci této zakázky
  - příloha č. 3 – Časový harmonogram realizace díla

## Za objednatele

\_\_\_\_\_  
Datum: \_\_\_\_\_  
Místo: Ostrava-Hrabůvka

\_\_\_\_\_  
**Bc. Martin Bednář**  
starosta

## Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Datum: \_\_\_\_\_  
Místo: Ostrava

\_\_\_\_\_  
**Ján Mihalčatin**  
jednatel

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019-077-1  
Stavba: Oprava hydroizolace - MŠ Šponarova

KSO  
Místo: MŠ Šponarova 1503/16 Ostrava-Hrabůvka

CC-CZ  
Datum: 15. 5. 2019

Zadavatel:  
Ostrava - městský obvod Ostrava - Jih

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
JAMI - stav. s.r.o.

IČ: 27855627  
DIČ: CZ27855627

Projektant:  
ČOS exim s.r.o. Alešova 26 České Budějovice

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Ing. Dana Mlejnková

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

|                     |            |                     |                     |
|---------------------|------------|---------------------|---------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |            |                     | <b>2 550 345,74</b> |
| DPH základní        | Sazba daně | Základ daně         | Výše daně           |
| snížená             | 21,00%     | <b>2 550 345,74</b> | <b>535 572,61</b>   |
|                     | 15,00%     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Cena s DPH</b>   | <b>v</b>   | <b>CZK</b>          | <b>3 085 918,35</b> |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava hydroizolace - MŠ Šponarova

Objekt:

2019-077-1-01 - Hydroizolace vnější

KSO:

Místo:

MŠ Šponarova 1503/16, Ostrava-Hrabůvka

CC-CZ:

Datum:

15. 5. 2019

Zadavatel:

Ostrava, městský obvod Ostrava - Jih

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JAMl - stav, s.r.o.

IČ:

DIČ:

27855627

CZ27855627

Projektant:

ČOS exim s.r.o, Alešova 26, České Budějovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Dana Mlejnková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky URS s maximálním zařazením položek (popisu činnosti) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2019/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH

853 889,53

DPH základní  
snižená

Základ daně

853 889,53

Sazba daně

21,00%

Výše daně

179 316,80

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 033 206,33



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Slavba: Oprava hydroizolace - MŠ Šponarova  
 Objekt: 2019-077-1-01 - Hydroizolace vnější  
 Místo: MŠ Šponarova 1503/16, Ostrava-Hrabůvka  
 Zadavatel: Ostrava, městský obvod Ostrava -Jih  
 Uchazeč: JAMI - stav, s.r.o.

Datum: 16. 5. 2019  
 Projektant: ČOS exim s.r.o.,  
 Alešova 26, České  
 Budějovice  
 Zpracovatel: Ing. Dana  
 Mejnková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady stavby celkem   |  | <b>853 889,53</b> |
|---|--|-------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV   |  | <b>636 345,79</b> |
| 1 - Zemní práce   |  | 0,00              |
| 11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce                         |  | 70 490,58         |
| 12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky                               |  | 5 123,15          |
| 13 - Zemní práce - hloubené vykopávky                                   |  | 64 485,96         |
| 17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin                                  |  | 23 030,70         |
| 18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu                              |  | 4 231,71          |
| 2 - Zakládání   |  | 457,20            |
| 3 - Švísle a kompletní konstrukce                                       |  | 5 497,36          |
| 5 - Komunikace pozemní  |  | 122 485,78        |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                          |  | 96 456,82         |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání                                 |  | 0,00              |
| 91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch |  | 17 575,25         |
| 93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb           |  | 293,50            |
| 96 - Bourání konstrukcí   |  | 18 090,00         |
| 97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce                           |  | 18 296,89         |
| 98 - Demolice a sanace  |  | 2 400,52          |
| 997 - Přesun sutě   |  | 104 429,37        |
| 998 - Přesun hmot   |  | 83 001,00         |
| PSV - Práce a dodávky PSV   |  | <b>217 543,74</b> |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                             |  | 149 646,44        |
| 713 - Izolace tepelné   |  | 47 177,30         |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace                               |  | 17 216,00         |
| 764 - Konstrukce klempířské   |  | 3 504,00          |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava hydroizolace - MŠ Šponarova

Objekt: 2019-077-1-01 - Hydroizolace vnější

Místo: MŠ Šponarova 1503/16, Ostrava-Hrabůvka

Zadavatel: Ostrava, městský obvod Ostrava - Jih

Uchazeč: JAMI - stav, s.r.o.

Datum: 15. 5. 2019

Projektant: ČOS exim s.r.o.,  
Alešova 26, Česká  
Budějovice

Zpracovatel: Ing. Dana  
Mlejnková

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis  | MJ             | Množství | J. cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|--|----------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |  |                |          |               | <b>853 889,53</b> |                 |
| D                             | HSV |           | Práce a dodávky HSV  |                |          |               | 636 345,79        |                 |
| D                             | 1   |           | Zemní práce  |                |          |               | 0,00              |                 |
| D                             | 11  |           | Zemní práce - přípravné a přidružené práce   |                |          |               | 70 490,58         |                 |
| 1                             | K   | 111212211 | Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky do 1 m s odstraněním paňů do 100 m <sup>2</sup> v rovině nebo na svahu do 1:5   | m <sup>2</sup> | 6,000    | 50,00         | 300,00            | CS ÚRS 2019 01  |
|                               | VV  |           | přípravné práce  |                |          |               | 6,000             |                 |
|                               | VV  |           | odstranění káče - přední záhon- skalka 4*1,5*1   |                |          |               | 6,000             |                 |
|                               | VV  |           | Součet   |                |          |               |                   |                 |
| 2                             | K   | 113106021 | Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek | m <sup>2</sup> | 17,141   | 60,00         | 1 028,46          | CS ÚRS 2019 01  |
|                               | VV  |           | přípravné práce  |                |          |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | odstranění stáv. dlažby /500*500/  |                |          |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | š. /0,5/   |                |          |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | (15,625*0,5)   |                | 7,813    |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | přední strana - u skalky   |                |          |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | přípravné práce  |                |          |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | odstranění stáv. dlažby /500*500/  |                |          |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | š. /0,5/   |                |          |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | (1,8+2,75+6,675+0,8)*0,5   |                | 6,013    |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | u vstupního schodiště  |                |          |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | přípravné práce  |                |          |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | odstranění stáv. dlažby /500*500/  |                |          |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | š. /0,5/   |                |          |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | (1,3+0,5+5,83)*0,5   |                | 3,315    |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | přední strana směrem k betonové ploše  |                |          |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | Součet   |                | 17,141   |               |                   |                 |
| 3                             | K   | 113106171 | Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva   | m <sup>2</sup> | 54,895   | 60,00         | 3 293,70          | CS ÚRS 2019 01  |
|                               | VV  |           | přípravné práce  |                |          |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | odstranění - stáv. zámkové dlažby  |                |          |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | š. /1m/  |                |          |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | (15,5+1+2,075+7,55-1-1+2,075+1+15,625)*1   |                | 42,825   |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | zadní část   |                |          |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | přípravné práce  |                |          |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | odstranění stáv. zámkové dlažby  |                |          |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | š. /1m/  |                |          |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | (9,77+1)*1   |                | 10,770   |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | boční - zahrada- chodník   |                |          |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | přípravné práce  |                |          |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | odstranění stáv. zámkové dlažby  |                |          |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | š. /1m/  |                |          |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | 1,3*1,0  |                | 1,300    |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | boční - zahrada- chodník- roh  |                |          |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | Součet   |                | 54,895   |               |                   |                 |
| 4                             | K   | 113107123 | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, c. tl. vrstvy přes 200 do 300 mm  | m <sup>2</sup> | 91,440   | 300,00        | 27 432,00         | CS ÚRS 2019 01  |
|                               | VV  |           | odstranění podkladu  |                |          |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | přípravné práce  |                |          |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | odstranění podkladu pod zámkovou dlažbou cca./300/   |                |          |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | š. /1m/  |                |          |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | (15,5+1+2,075+7,55-1-1+2,075+1+15,625)*1   |                | 42,825   |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | zadní část   |                |          |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | přípravné práce  |                |          |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | odstranění podkladu pod zámkovou dlažbou cca./300/   |                |          |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | š. /1m/  |                |          |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | (9,77+1)*1   |                | 10,770   |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | boční - zahrada- chodník   |                |          |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | přípravné práce  |                |          |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | odstranění podkladu pod zámkovou dlažbou cca./300/   |                |          |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | š. /1m/  |                |          |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | 1,3*1,0  |                | 1,300    |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | boční - zahrada- chodník- roh  |                |          |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | přípravné práce  |                |          |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | odstranění podkladu pod stáv. dlažbu /500*500/   |                |          |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | š. /0,5/   |                |          |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | (15,625*0,5)   |                | 7,813    |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | přední strana - u skalky   |                |          |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | přípravné práce  |                |          |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | odstranění podkladu pod stáv. dlažbu /500*500/   |                |          |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | š. /0,5/   |                |          |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | (1,8+2,75+6,675+0,8)*0,5   |                | 6,013    |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | u vstupního schodiště  |                |          |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | přípravné práce  |                |          |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | odstranění podkladu pod stáv. dlažbu /500*500/   |                |          |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | š. /0,5/   |                |          |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | (1,3+0,5+5,83)*0,5   |                | 3,315    |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | přední strana směrem k betonové ploše  |                |          |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | přípravné práce  |                |          |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | odstranění podkladu pod betonovým povrchem tl/300/mm   |                |          |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | š. /1m/  |                |          |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | (1,3+0,9+0,7+2,475+0,7+6,5+1,1+1)*1,0  |                | 14,675   |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | boční strana   |                |          |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | přípravné práce  |                |          |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | odstranění podkladu pod betonovým povrchem tl/300/mm   |                |          |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | š. /1,95m/   |                |          |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | (0,475+1,3)*1,95   |                | 3,461    |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | přední strana u skalky (u paigru)  |                |          |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | přípravné práce  |                |          |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | odstranění podkladu pod betonovým povrchem tl/300/mm   |                |          |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | š. /1,3m/  |                |          |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | (0,5+1,5+0,75-1,3-0,475)*1,3   |                | 1,268    |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | přední strana u skalky (u paigru)  |                |          |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | Součet   |                | 91,440   |               |                   |                 |
| 5                             | K   | 113155124 | Frézování betonového podkladu nebo krytů s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m <sup>2</sup> bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm  | m <sup>2</sup> | 19,404   | 200,00        | 3 880,80          | CS ÚRS 2019 01  |
|                               | VV  |           | přípravné práce  |                |          |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | odstranění betonového povrchu tl/100/mm  |                |          |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | š. /1m/  |                |          |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | (1,3+0,9+0,7+2,475+0,7+6,5+1,1+1)*1,0  |                | 14,675   |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | boční strana   |                |          |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | přípravné práce  |                |          |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | odstranění betonového povrchu tl/100/mm  |                |          |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | š. /1,95m/   |                |          |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | (0,475+1,3)*1,95   |                | 3,461    |               |                   |                 |
|                               | VV  |           | přední strana u skalky (u paigru)  |                |          |               |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis  | MJ  | Množství   | J. cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|-----|------------|---------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | přípravné práce  |     |            |               |                   |                 |
|    | VV  |           | odstranění betonového povrchu tl 100mm   |     |            |               |                   |                 |
|    | VV  |           | š /1,3m/   |     | 1,268      |               |                   |                 |
|    | VV  |           | 10,5+1,5+0,75+1,3+0,475*1,3  |     |            |               |                   |                 |
|    | VV  |           | přední strana u skalky v gágru   |     |            |               |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet   |     | 19,404     |               |                   |                 |
| 6  | K   | 113204111 | Vyrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových                                     | m   | 12,050     | 100,00        | 1 205,00          | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | přípravné práce  |     |            |               |                   |                 |
|    | VV  |           | demontáž záhonového obrubníku  |     |            |               |                   |                 |
|    | VV  |           | v bm   |     | 12,050     |               |                   |                 |
|    | VV  |           | 9,75+1+1,3   |     |            |               |                   |                 |
|    | VV  |           | boční - zahrada- chodník   |     | 12,050     |               |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet   |     | 12,050     |               |                   |                 |
| 7  | K   | 119003211 | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vislé ocelové mobilní oplacení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy zřízení                                  | m   | 132,265    | 100,95        | 13 352,15         | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | přední strana  |     |            |               |                   |                 |
|    | VV  |           | (1,3+15,625+1,3+1,3+0,475+1,95+0,75+1,5+0,5+1,3+3,05+1,3+1,8+1,3+2,75+1,3+6,675+1,3+1,3+5,83+1,3)  |     | 53,905     |               |                   |                 |
|    | VV  |           | boční strana - u beton plochy  |     |            |               |                   |                 |
|    | VV  |           | (1,3+9,875+0,7+0,7+1,1+1,1+1,3)  |     | 16,075     |               |                   |                 |
|    | VV  |           | zadní strana   |     |            |               |                   |                 |
|    | VV  |           | (1,3+15,625+1,3+1,3+2,875+7,55+2,075+1,3+15,5+1,3)   |     | 49,925     |               |                   |                 |
|    | VV  |           | boční strana - u chodníku - zahrada  |     |            |               |                   |                 |
|    | VV  |           | (1,3+9,76+1,3)   |     | 12,360     |               |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet   |     | 132,265    |               |                   |                 |
| 8  | K   | 913211211 | Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 21-1111- bude upřesněno dle skutečné potřeby | kus | 15 871,800 | 1,26          | 19 998,47         | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | u výkopu u betonové plochy   |     |            |               |                   |                 |
|    | VV  |           | přepočítá cca 4 měsíce - bude upřesněno dle skutečné potřeby   |     |            |               |                   |                 |
|    | VV  |           | přední strana  |     |            |               |                   |                 |
|    | VV  |           | (1,3+15,625+1,3+1,3+0,475+1,95+0,75+1,5+0,5+1,3+3,05+1,3+1,8+1,3+2,75+1,3+6,675+1,3+1,3+5,83+1,3)  |     | 53,905     |               |                   |                 |
|    | VV  |           | boční strana - u beton plochy  |     |            |               |                   |                 |
|    | VV  |           | (1,3+9,875+0,7+0,7+1,1+1,1+1,3)  |     | 16,075     |               |                   |                 |
|    | VV  |           | zadní strana   |     |            |               |                   |                 |
|    | VV  |           | (1,3+15,625+1,3+1,3+2,875+7,55+2,075+1,3+15,5+1,3)   |     | 49,925     |               |                   |                 |
|    | VV  |           | boční strana - u chodníku - zahrada  |     |            |               |                   |                 |
|    | VV  |           | (1,3+9,76+1,3)   |     | 12,360     |               |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet   |     | 132,265    |               |                   |                 |
|    | VV  |           | 132,265*120 Přepočtené koeficientem množství   |     | 15 871,800 |               |                   |                 |
| D  | 12  |           | Zemní práce - odkopávky a prokopávky   |     |            |               | 5 123,15          |                 |
| 9  | K   | 121101101 | Sejmuti ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či uvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m                  | m3  | 6,485      | 790,00        | 5 123,15          | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | přípravné práce  |     |            |               |                   |                 |
|    | VV  |           | odstranění ornice-přední-vstupní schodiště   |     |            |               |                   |                 |
|    | VV  |           | š /1,3m/   |     | 5,655      |               |                   |                 |
|    | VV  |           | (3,05+2,6-1,3)*1,3   |     |            |               |                   |                 |
|    | VV  |           | přední strana - u skalky- podél schodiště  |     |            |               |                   |                 |
|    | VV  |           | přípravné práce  |     |            |               |                   |                 |
|    | VV  |           | odstranění ornice-přední-vstupní schodiště   |     |            |               |                   |                 |
|    | VV  |           | š /1,3m/   |     | 1,690      |               |                   |                 |
|    | VV  |           | (2,6-1,3)*1,3  |     |            |               |                   |                 |
|    | VV  |           | u vstupního schodiště  |     |            |               |                   |                 |
|    | VV  |           | přípravné práce  |     |            |               |                   |                 |
|    | VV  |           | odstranění ornice- přední - skalka   |     |            |               |                   |                 |
|    | VV  |           | š /1,3m/   |     | 7,345      |               |                   |                 |
|    | VV  |           | (1,3+3,05+1,3)*1,3   |     |            |               |                   |                 |
|    | VV  |           | u skalky   |     |            |               |                   |                 |
|    | VV  |           | přípravné práce  |     |            |               |                   |                 |
|    | VV  |           | odstranění ornice- přední - trávník  |     |            |               |                   |                 |
|    | VV  |           | š /1,3m/minus diažba 0,5/  |     | 12,500     |               |                   |                 |
|    | VV  |           | 15,625*(1,3-0,5)   |     |            |               |                   |                 |
|    | VV  |           | přední strana směrem k betonové ploše  |     |            |               |                   |                 |
|    | VV  |           | přípravné práce  |     |            |               |                   |                 |
|    | VV  |           | odstranění ornice- přední - trávník  |     |            |               |                   |                 |
|    | VV  |           | š /1,3m/minus diažba 0,5/  |     | 10,740     |               |                   |                 |
|    | VV  |           | (1,8+1,3+2,75+0,5+6,675+0,5+0,5+2,4)*(1,3-0,5)   |     |            |               |                   |                 |
|    | VV  |           | mezi schodišti   |     |            |               |                   |                 |
|    | VV  |           | přípravné práce  |     |            |               |                   |                 |
|    | VV  |           | odstranění ornice- přední - trávník  |     |            |               |                   |                 |
|    | VV  |           | š /1,3m/minus diažba 0,5/  |     | 5,304      |               |                   |                 |
|    | VV  |           | (1,3+5,83-0,5)*(1,3-0,5)   |     |            |               |                   |                 |
|    | VV  |           | od schodiště směrem k betonové ploše   |     |            |               |                   |                 |
|    | VV  |           | Meziosočet v m2  |     | 43,234     |               |                   |                 |
|    | VV  |           | 43,234*0,15  |     | 6,485      |               |                   |                 |
|    | VV  |           | Meziosočet v m3  |     | 6,485      |               |                   |                 |
| D  | 13  |           | Zemní práce - hloubené vykopávky   |     |            |               | 64 485,96         |                 |
| 10 | K   | 132201201 | Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horní tl. 3 do 100 m3                                 | m3  | 76,769     | 790,00        | 60 647,51         | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | odkopávka  |     |            |               |                   |                 |
|    | VV  |           | přípravné práce  |     |            |               |                   |                 |
|    | VV  |           | odkopávka pod zámkovou diažbou cca hl/0,56 minus diažba/80/ minus podklad/300/odkop/180/mm   |     |            |               |                   |                 |
|    | VV  |           | š /0,67m/  |     | 5,165      |               |                   |                 |
|    | VV  |           | (15,5+1+2,075+7,55-1+2,075+1+15,625)*0,67*0,18   |     |            |               |                   |                 |
|    | VV  |           | zadní část   |     |            |               |                   |                 |
|    | VV  |           | přípravné práce  |     |            |               |                   |                 |
|    | VV  |           | odkopávka pod zámkovou diažbou cca hl/0,56 minus diažba/80/ minus podklad/300/odkop/180/mm   |     |            |               |                   |                 |
|    | VV  |           | š /0,33/ šikmína   |     | 1,272      |               |                   |                 |
|    | VV  |           | (15,5+1+2,075+7,55-1+2,075+1+15,625)*0,33*0,18*0,5   |     |            |               |                   |                 |
|    | VV  |           | zadní část   |     |            |               |                   |                 |
|    | VV  |           | přípravné práce  |     |            |               |                   |                 |
|    | VV  |           | odkopávka po odstranění podkladu pod zámkovou diažbou cca hl/0,56 minus diažba/80/ minus podklad/300/odkop/180/mm  |     |            |               |                   |                 |
|    | VV  |           | š /0,67m/  |     | 1,299      |               |                   |                 |
|    | VV  |           | (9,77+1)*0,67*0,18   |     |            |               |                   |                 |
|    | VV  |           | boční - zahrada- chodník   |     |            |               |                   |                 |
|    | VV  |           | přípravné práce  |     |            |               |                   |                 |
|    | VV  |           | odkopávka po odstranění podkladu pod zámkovou diažbou cca hl/0,56 minus diažba/80/ minus podklad/300/odkop/180/mm  |     |            |               |                   |                 |
|    | VV  |           | š /0,33/ šikmína   |     | 0,320      |               |                   |                 |
|    | VV  |           | (9,77+1)*0,33*0,18*0,5   |     |            |               |                   |                 |
|    | VV  |           | boční - zahrada- chodník   |     |            |               |                   |                 |
|    | VV  |           | přípravné práce  |     |            |               |                   |                 |
|    | VV  |           | odkopávka po odstranění podkladu pod zámkovou diažbou cca hl/0,56 minus diažba/80/ minus podklad/300/odkop/180/mm  |     |            |               |                   |                 |
|    | VV  |           | š /0,67m/  |     | 0,157      |               |                   |                 |
|    | VV  |           | 1,3*0,67*0,18  |     |            |               |                   |                 |
|    | VV  |           | boční - zahrada- chodník- roh  |     |            |               |                   |                 |
|    | VV  |           | přípravné práce  |     |            |               |                   |                 |
|    | VV  |           | odkopávka po odstranění podkladu pod zámkovou diažbou cca hl/0,56 minus diažba/80/ minus podklad/300/odkop/180/mm  |     |            |               |                   |                 |
|    | VV  |           | š /0,33/ šikmína   |     | 0,039      |               |                   |                 |
|    | VV  |           | 1,3*0,33*0,18*0,5  |     |            |               |                   |                 |
|    | VV  |           | boční - zahrada- chodník- roh  |     |            |               |                   |                 |
|    | VV  |           | přípravné práce  |     |            |               |                   |                 |
|    | VV  |           | odkopávka po odstranění podkladu pod stěv diažbu /500*500/ cca hl/1,06 minus diažba/50/ minus podklad/300/odkop/710/mm   |     |            |               |                   |                 |
|    | VV  |           | š /0,5/  |     | 5,547      |               |                   |                 |
|    | VV  |           | 15,625*0,5*0,71  |     |            |               |                   |                 |
|    | VV  |           | přední strana - u skalky   |     |            |               |                   |                 |
|    | VV  |           | přípravné práce  |     |            |               |                   |                 |
|    | VV  |           | odkopávka po odstranění podkladu pod stěv diažbu /500*500/ cca hl/1,06 minus diažba/50/ minus podklad/300/odkop/710/mm   |     |            |               |                   |                 |
|    | VV  |           | š /0,5/  |     | 4,289      |               |                   |                 |
|    | VV  |           | (1,8+2,75+6,675+0,6)*0,5*0,71  |     |            |               |                   |                 |
|    | VV  |           | u vstupního schodiště  |     |            |               |                   |                 |
|    | VV  |           | přípravné práce  |     |            |               |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | odkopávka po odstranění podkladu pod stáv. dlažbu /500*500/ cca hl/1,06 minus dlažba/50/ minus podklad/300=odkop/710/mm § /0,5/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (1,3-0,5+5,83)*0,5*0,71   |    | 2,354    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | přední strana směrem k betonové ploše   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | přípravné práce   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | odkopávka po odstranění podkladu pod betonovým povrchem tl/300/mm hl /1,06 minus 0,1 beton minus 0,3 podklad=0,66m/ § /0,6m/  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (1,3+0,9+0,7+2,475+0,7+6,5+1,1+1)*0,6*0,66  |    | 5,811    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | boční strana  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | přípravné práce   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | odkopávka po odstranění podkladu pod betonovým povrchem tl/300/mm hl /1,06 minus 0,1 beton minus 0,3 podklad=0,66m/ § /0,7m/- šikmina   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (1,3+0,9+0,7+2,475+0,7+6,5+1,1+1)*0,7*0,66*0,5  |    | 3,390    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | boční strana  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | přípravné práce   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | odkopávka po odstranění podkladu pod betonovým povrchem tl/300/mm hl /1,06 minus 0,1 beton minus 0,3 podklad=0,66m/ § /1,95m/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (0,475+1,3)*1,85*0,66   |    | 2,284    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | přední strana u skalky (u pářru)  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | přípravné práce   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | odkopávka po odstranění podkladu pod betonovým povrchem tl/300/mm hl /1,06 minus 0,1 beton minus 0,3 podklad=0,66m/ § /1,3m/  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (0,5+1,5+0,75-1,3-0,475)*1,3*0,66   |    | 0,837    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | přední strana u skalky (u pářru)  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | přípravné práce   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | odkopávka /hl 1,06- minus ornice 0,15/ - po odstranění ornice-přední-vstupní schodiště § /0,6m/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (3,05+2,6-1,3)*0,6*(1,06-0,15)  |    | 2,375    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | přední strana - u skalky- podél schodiště   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | přípravné práce   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | odkopávka /hl 1,06- minus ornice 0,15/ - po odstranění ornice-přední-vstupní schodiště § /0,6m/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (2,6-1,3)*0,6*(1,06-0,15)   |    | 0,710    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | u vstupního schodiště   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | přípravné práce   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | odkopávka /hl 1,06- minus ornice 0,15/ - po odstranění ornice- přední - skalka § /0,6m/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (1,3+3,05+1,3)*0,6*(1,06-0,15)  |    | 3,085    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | u skalky  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | přípravné práce   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | odkopávka /hl 1,06- minus ornice 0,15/ - po odstranění ornice- přední - trávník § /0,6m/  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 15,625*0,6*(1,06-0,15)  |    | 8,531    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | přední strana směrem k betonové ploše   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | přípravné práce   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | odkopávka /hl 1,06- minus ornice 0,15/ - po odstranění ornice- přední - trávník § /0,6m/  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (1,8+1,3+2,75-0,5+6,675-0,5-0,5+2,4)*(1,3-0,5)  |    | 10,740   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | mezi schodiště  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | přípravné práce   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | odkopávka /hl 1,06- minus ornice 0,15/ - po odstranění ornice- přední - trávník § /0,6m/  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (1,3+5,83-0,5)*0,6*(1,06-0,15)  |    | 3,820    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | od schodiště směrem k betonové boční ploše  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | přípravné práce   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | odkopávka /hl 1,06- minus ornice 0,15/ - po odstranění ornice-přední-vstupní schodiště § /0,7/ - šikmina  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (3,05+2,6-1,3)*0,7*(1,06-0,15)*0,5  |    | 1,385    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | přední strana - u skalky- podél schodiště   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | přípravné práce   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | odkopávka /hl 1,06- minus ornice 0,15/ - po odstranění ornice-přední-vstupní schodiště § /0,7/ - šikmina  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (2,6-1,3)*0,7*(1,06-0,15)*0,5   |    | 0,414    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | u vstupního schodiště   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | přípravné práce   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | odkopávka /hl 1,06- minus ornice 0,15/ - po odstranění ornice- přední - skalka § /0,7/ - šikmina  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (1,3+3,05+1,3)*0,7*(1,06-0,15)*0,5  |    | 1,800    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | u skalky  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | přípravné práce   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | odkopávka /hl 1,06- minus ornice 0,15/ - po odstranění ornice- přední - trávník § /0,7/ - šikmina   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 15,625*0,7*(1,06-0,15)*0,5  |    | 4,977    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | přední strana směrem k betonové ploše   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | přípravné práce   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | odkopávka /hl 1,06- minus ornice 0,15/ - po odstranění ornice- přední - trávník § /0,7/ - šikmina   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (1,8+1,3+2,75-0,5+6,675-0,5-0,5+2,4)*0,7*(1,06-0,15)*0,5  |    | 4,276    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | mezi schodiště  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | přípravné práce   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | odkopávka /hl 1,06- minus ornice 0,15/ - po odstranění ornice- přední - trávník § /0,7/ - šikmina   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (1,3+5,83-0,5)*0,7*(1,06-0,15)*0,5  |    | 2,112    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | od schodiště směrem k betonové boční ploše  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet  |    | 76,769   |              |                   |                 |
| 11 | K   | 132201209 | Hloubení zapezažených i nezapezažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Přiložek k cenám za leplivost horniny tř. 3 | m3 | 76,769   | 50,00        | 3 838,45          | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | odkopávka   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | přípravné práce   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | odkopávka pod zámkovou dlažbou cca hl/0,56 minus dlažba/80/ minus podklad/300=odkop/180/mm § /0,67m/  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (15,5+1+2,075+7,55-1-1+2,075+1+15,625)*0,67*0,18  |    | 5,185    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | zadní část  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | přípravné práce   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | odkopávka pod zámkovou dlažbou cca hl/0,56 minus dlažba/80/ minus podklad/300=odkop/180/mm § /0,33/ šikmina   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (15,5+1+2,075+7,55-1-1+2,075+1+15,625)*0,33*0,18*0,5  |    | 1,272    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | zadní část  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | přípravné práce   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | odkopávka po odstranění podkladu pod zámkovou dlažbou cca hl/0,56 minus dlažba/80/ minus podklad/300=odkop/180/mm § /0,67m/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (9,77-1)*0,67*0,18  |    | 1,299    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | boční - zahrada- chodník  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | přípravné práce   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | odkopávka po odstranění podkladu pod zámkovou dlažbou cca hl/0,56 minus dlažba/80/ minus podklad/300=odkop/180/mm § /0,33/ šikmina  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (9,77-1)*0,33*0,18*0,5  |    | 0,320    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | boční - zahrada- chodník  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | přípravné práce   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | odkopávka po odstranění podkladu pod zámkovou dlažbou cca hl/0,56 minus dlažba/80/ minus podklad/300=odkop/180/mm § /0,67m/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1,3*0,67*0,18   |    | 0,157    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | boční - zahrada- chodník- roh   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | přípravné práce   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | odkopávka po odstranění podkladu pod zámkovou dlažbou cca hl/0,56 minus dlažba/80/ minus podklad/300=odkop/180/mm § /0,33/ šikmina  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1,3*0,33*0,18*0,5   |    | 0,039    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | boční - zahrada- chodník- roh   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | přípravné práce   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | odkopávka po odstranění podkladu pod stáv. dlažbu /500*500/ cca hl/1,06 minus dlažba/50/ minus podklad/300=odkop/710/mm   |    |          |              |                   |                 |

| PC Typ | Kód         | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|-------------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV     |             | §/0,5/   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | 15,625*0,5*0,71  |    | 5,547    |              |                   |                 |
| VV     |             | řední strana - u skalky  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | připravé práce   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | odkopávka po odstranění podkladu pod stáv. dlažbu /500*500/ cca hl/1,06 minus dlažba/50/ minus podklad/300/odkop/710/mm                |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | §/0,5/   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | (1,8+2,75+6,675+0,8)*0,5*0,71  |    | 4,269    |              |                   |                 |
| VV     |             | u vstupního schodiště  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | připravé práce   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | odkopávka po odstranění podkladu pod stáv. dlažbu /500*500/ cca hl/1,06 minus dlažba/50/ minus podklad/300/odkop/710/mm                |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | §/0,5/   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | (1,3+0,5+5,83)*0,5*0,71  |    | 2,354    |              |                   |                 |
| VV     |             | řední strana směrem k betonové ploše   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | připravé práce   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | odkopávka po odstranění podkladu pod betonovým povrchem t/300/mm hl /1,06 minus 0,1 beton minus 0,3 podklad=0,66m/                     |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | §/0,5m/  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | (1,3+0,9+0,7+2,475+0,7+6,5+1,1+1)*0,6*0,66   |    | 5,811    |              |                   |                 |
| VV     |             | boční strana   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | připravé práce   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | odkopávka po odstranění podkladu pod betonovým povrchem t/300/mm hl /1,06 minus 0,1 beton minus 0,3 podklad=0,66m/                     |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | §/0,7m/-šikmina  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | (1,3+0,9+0,7+2,475+0,7+6,5+1,1+1)*0,7*0,66*0,5   |    | 3,390    |              |                   |                 |
| VV     |             | boční strana   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | připravé práce   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | odkopávka po odstranění podkladu pod betonovým povrchem t/300/mm hl /1,06 minus 0,1 beton minus 0,3 podklad=0,66m/                     |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | §/1,95m/   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | (0,475+1,3)*1,95*0,66  |    | 2,284    |              |                   |                 |
| VV     |             | řední strana u skalky/ u paigru/   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | připravé práce   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | odkopávka po odstranění podkladu pod betonovým povrchem t/300/mm hl /1,06 minus 0,1 beton minus 0,3 podklad=0,66m/                     |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | §/1,3m/  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | (0,5+1,5+0,75+1,3+0,475)*1,3*0,66  |    | 0,837    |              |                   |                 |
| VV     |             | řední strana u skalky/ u paigru/   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | připravé práce   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | odkopávka (hl 1,06- minus omice 0,15/ - po odstranění omice-přední-vstupní schodiště   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | §/0,6m/  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | (3,05+2,6-1,3)*0,6*(1,06-0,15)   |    | 2,375    |              |                   |                 |
| VV     |             | řední strana - u skalky- podél schodiště   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | připravé práce   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | odkopávka (hl 1,06- minus omice 0,15/ - po odstranění omice-přední-vstupní schodiště   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | §/0,6m/  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | (2,6-1,3)*0,6*(1,06-0,15)  |    | 0,710    |              |                   |                 |
| VV     |             | u vstupního schodiště  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | připravé práce   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | odkopávka (hl 1,06- minus omice 0,15/ - po odstranění omice- přední - skalka   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | §/0,6m/  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | (1,3+3,05+1,3)*0,6*(1,06-0,15)   |    | 3,085    |              |                   |                 |
| VV     |             | u skalky   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | připravé práce   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | odkopávka (hl 1,06- minus omice 0,15/ - po odstranění omice- přední - trávník  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | §/0,6m/  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | 15,625*0,6*(1,06-0,15)   |    | 8,531    |              |                   |                 |
| VV     |             | řední strana směrem k betonové ploše   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | připravé práce   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | odkopávka (hl 1,06- minus omice 0,15/ - po odstranění omice- přední - trávník  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | §/0,6m/  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | (1,8+1,3+2,75+0,5+6,675-0,5-0,5+2,4)*(1,3-0,5)   |    | 10,740   |              |                   |                 |
| VV     |             | mezi schodišti   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | připravé práce   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | odkopávka (hl 1,06- minus omice 0,15/ - po odstranění omice- přední - trávník  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | §/0,6m/  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | (1,3+5,83-0,5)*0,6*(1,06-0,15)   |    | 3,620    |              |                   |                 |
| VV     |             | od schodiště směrem k betonové boční ploše   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | připravé práce   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | odkopávka (hl 1,06- minus omice 0,15/ - po odstranění omice-přední-vstupní schodiště   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | §/0,7/ - šikmina   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | (3,05+2,6-1,3)*0,7*(1,06-0,15)*0,5   |    | 1,385    |              |                   |                 |
| VV     |             | řední strana - u skalky- podél schodiště   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | připravé práce   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | odkopávka (hl 1,06- minus omice 0,15/ - po odstranění omice-přední-vstupní schodiště   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | §/0,7/ - šikmina   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | (2,6-1,3)*0,7*(1,06-0,15)*0,5  |    | 0,414    |              |                   |                 |
| VV     |             | u vstupního schodiště  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | připravé práce   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | odkopávka (hl 1,06- minus omice 0,15/ - po odstranění omice- přední - skalka   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | §/0,7/ - šikmina   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | (1,3+3,05+1,3)*0,7*(1,06-0,15)*0,5   |    | 1,600    |              |                   |                 |
| VV     |             | u skalky   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | připravé práce   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | odkopávka (hl 1,06- minus omice 0,15/ - po odstranění omice- přední - trávník  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | §/0,7/ - šikmina   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | 15,625*0,7*(1,06-0,15)*0,5   |    | 4,977    |              |                   |                 |
| VV     |             | řední strana směrem k betonové ploše   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | připravé práce   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | odkopávka (hl 1,06- minus omice 0,15/ - po odstranění omice- přední - trávník  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | §/0,7/ - šikmina   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | (1,8+1,3+2,75-0,5+6,675-0,5-0,5+2,4)*0,7*(1,06-0,15)*0,5   |    | 4,276    |              |                   |                 |
| VV     |             | mezi schodišti   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | připravé práce   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | odkopávka (hl 1,06- minus omice 0,15/ - po odstranění omice- přední - trávník  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | §/0,7/ - šikmina   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | (1,3+5,83-0,5)*0,7*(1,06-0,15)*0,5   |    | 2,112    |              |                   |                 |
| VV     |             | od schodiště směrem k betonové boční ploše   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | Součet   |    | 76,769   |              |                   |                 |
| D      | 17          | Zemní práce - konstrukce ze zemin  |    |          |              | 23 030,70         |                 |
| 12     | K 174101101 | Zásyp sypalinou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto výkopkách | m3 | 76,769   | 300,00       | 23 030,70         | CS ÚRS 2019 01  |
| VV     |             | zásyp zeminou  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | zásyp zeminou  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | odkopávka pod zámkovou dlažbou cca hl/0,56 minus dlažba/80/ minus podklad/300/odkop/180/mm   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | §/0,67m/   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | (15,6+1+2,075+7,65-1-1+2,075+1+15,625)*0,67*0,18   |    | 5,185    |              |                   |                 |
| VV     |             | zední část   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | zásyp zeminou  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | odkopávka pod zámkovou dlažbou cca hl/0,56 minus dlažba/80/ minus podklad/300/odkop/180/mm   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | §/0,33/ šikmina  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | (15,6+1+2,075+7,65-1-1+2,075+1+15,625)*0,33*0,18*0,5   |    | 1,272    |              |                   |                 |
| VV     |             | zední část   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | zásyp zeminou  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | odkopávka po odstranění podkladu pod zámkovou dlažbou cca hl/0,56 minus dlažba/80/ minus podklad/300/odkop/180/mm                      |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | §/0,67m/   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | (9,77-1)*0,67*0,18   |    | 1,299    |              |                   |                 |
| VV     |             | boční - zahrada- chodník   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | zásyp zeminou  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | odkopávka po odstranění podkladu pod zámkovou dlažbou cca hl/0,56 minus dlažba/80/ minus podklad/300/odkop/180/mm                      |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | §/0,33/ šikmina  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | (9,77-1)*0,33*0,18*0,5   |    | 0,320    |              |                   |                 |
| VV     |             | boční - zahrada- chodník   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | zásyp zeminou  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | odkopávka po odstranění podkladu pod zámkovou dlažbou cca hl/0,56 minus dlažba/80/ minus podklad/300/odkop/180/mm                      |    |          |              |                   |                 |



| PC Typ | Kód         | Popis  | MJ             | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|-------------|--|----------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV     |             | š /0,67m/  |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | 1,3*0,67*0,18  |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | boční - zahrada- chodník- roh  |                | 0,157    |              |                   |                 |
| VV     |             | zášyp zeminou  |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | odkopávka po odstranění podkladu pod zámkovou dlažbou cca hl/0,56 minus dlažba/80/ minus   |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | podklad/300=odkop/180/mm   |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | š /0,33/ šikmina   |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | 1,3*0,33*0,18*0,5  |                | 0,039    |              |                   |                 |
| VV     |             | boční - zahrada- chodník- roh  |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | zášyp zeminou  |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | odkopávka po odstranění podkladu pod stav. dlažbu /500*500/ cca hl/1,06 minus dlažba/50/ minus                                   |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | podklad/300=odkop/710/mm   |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | š /0,5/  |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | 15,625*0,5*0,71  |                | 5,547    |              |                   |                 |
| VV     |             | přední strana - u skalky   |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | zášyp zeminou  |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | odkopávka po odstranění podkladu pod stav. dlažbu /500*500/ cca hl/1,06 minus dlažba/50/ minus                                   |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | podklad/300=odkop/710/mm   |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | š /0,5/  |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | (1,8+2,75+6,875+0,8)*0,5*0,71  |                | 4,269    |              |                   |                 |
| VV     |             | u vstupního schodiště  |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | zášyp zeminou  |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | odkopávka po odstranění podkladu pod stav. dlažbu /500*500/ cca hl/1,06 minus dlažba/50/ minus                                   |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | podklad/300=odkop/710/mm   |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | š /0,5/  |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | (1,3+0,5+5,83)*0,5*0,71  |                | 2,354    |              |                   |                 |
| VV     |             | přední strana směrem k betonové ploše  |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | zášyp zeminou  |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | odkopávka po odstranění podkladu pod betonovým povrchem: h/300/mm hl. /1,06 minus 0,1 beton minus 0,3                            |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | podklad=0,66m/   |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | š /0,6m/   |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | (1,3+0,9+0,7+2,475+0,7+6,5+1,1+1)*0,6*0,66   |                | 5,811    |              |                   |                 |
| VV     |             | boční strana   |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | zášyp zeminou  |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | odkopávka po odstranění podkladu pod betonovým povrchem: h/300/mm hl. /1,06 minus 0,1 beton minus 0,3                            |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | podklad=0,66m/   |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | š /0,7m/ - šikmina   |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | (1,3+0,9+0,7+2,475+0,7+6,5+1,1+1)*0,7*0,66*0,5   |                | 3,390    |              |                   |                 |
| VV     |             | boční strana   |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | zášyp zeminou  |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | odkopávka po odstranění podkladu pod betonovým povrchem: h/300/mm hl. /1,06 minus 0,1 beton minus 0,3                            |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | podklad=0,66m/   |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | š /1,95m/  |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | (0,475+1,3)*1,95*0,66  |                | 2,284    |              |                   |                 |
| VV     |             | přední strana u skalky ( u paqru)  |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | zášyp zeminou  |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | odkopávka po odstranění podkladu pod betonovým povrchem: h/300/mm hl. /1,06 minus 0,1 beton minus 0,3                            |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | podklad=0,66m/   |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | š /1,3m/   |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | (0,5+1,5+0,75+1,3+0,475)*1,3*0,66  |                | 0,837    |              |                   |                 |
| VV     |             | přední strana u skalky ( u paqru)  |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | zášyp zeminou  |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | odkopávka /hl 1,06- minus ornice 0,15/ - po odstranění ornice-přední-vstupní schodiště   |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | š /0,6m/   |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | (3,05+2,6-1,3)*0,6*(1,06-0,15)   |                | 2,375    |              |                   |                 |
| VV     |             | přední strana - u skalky- podél schodiště  |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | zášyp zeminou  |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | odkopávka /hl 1,06- minus ornice 0,15/ - po odstranění ornice-přední-vstupní schodiště   |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | š /0,6m/   |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | (2,6-1,3)*0,6*(1,06-0,15)  |                | 0,710    |              |                   |                 |
| VV     |             | u vstupního schodiště  |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | zášyp zeminou  |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | odkopávka /hl 1,06- minus ornice 0,15/ - po odstranění ornice- přední - skalka   |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | š /0,6m/   |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | (1,3+3,05+1,3)*0,6*(1,06-0,15)   |                | 3,085    |              |                   |                 |
| VV     |             | u skalky   |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | zášyp zeminou  |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | odkopávka /hl 1,06- minus ornice 0,15/ - po odstranění ornice- přední - trávník  |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | š /0,6m/   |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | 15,625*0,6*(1,06-0,15)   |                | 8,531    |              |                   |                 |
| VV     |             | přední strana směrem k betonové ploše  |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | zášyp zeminou  |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | odkopávka /hl 1,06- minus ornice 0,15/ - po odstranění ornice- přední - trávník  |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | š /0,6m/   |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | (1,8+1,3+2,75+0,5+6,875+0,5+0,5+2,4)*(1,3+0,5)   |                | 10,740   |              |                   |                 |
| VV     |             | mezi schodišti   |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | zášyp zeminou  |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | odkopávka /hl 1,06- minus ornice 0,15/ - po odstranění ornice- přední - trávník  |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | š /0,6m/   |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | (1,3+5,83+0,5)*0,6*(1,06-0,15)   |                | 3,620    |              |                   |                 |
| VV     |             | od schodiště směrem k betonové boční ploše   |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | zášyp zeminou  |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | odkopávka /hl 1,06- minus ornice 0,15/ - po odstranění ornice-přední-vstupní schodiště   |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | š /0,7/ - šikmina  |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | (3,05+2,6-1,3)*0,7*(1,06-0,15)*0,5   |                | 1,385    |              |                   |                 |
| VV     |             | přední strana - u skalky- podél schodiště  |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | zášyp zeminou  |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | odkopávka /hl 1,06- minus ornice 0,15/ - po odstranění ornice-přední-vstupní schodiště   |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | š /0,7/ - šikmina  |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | (2,6-1,3)*0,7*(1,06-0,15)*0,5  |                | 0,414    |              |                   |                 |
| VV     |             | u vstupního schodiště  |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | zášyp zeminou  |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | odkopávka /hl 1,06- minus ornice 0,15/ - po odstranění ornice- přední - skalka   |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | š /0,7/ - šikmina  |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | (1,3+3,05+1,3)*0,7*(1,06-0,15)*0,5   |                | 1,800    |              |                   |                 |
| VV     |             | u skalky   |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | zášyp zeminou  |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | odkopávka /hl 1,06- minus ornice 0,15/ - po odstranění ornice- přední - trávník  |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | š /0,7/ - šikmina  |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | 15,625*0,7*(1,06-0,15)*0,5   |                | 4,977    |              |                   |                 |
| VV     |             | přední strana směrem k betonové ploše  |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | zášyp zeminou  |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | odkopávka /hl 1,06- minus ornice 0,15/ - po odstranění ornice- přední - trávník  |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | š /0,7/ - šikmina  |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | (1,8+1,3+2,75+0,5+6,875+0,5+0,5+2,4)*0,7*(1,06-0,15)*0,5   |                | 4,278    |              |                   |                 |
| VV     |             | mezi schodišti   |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | zášyp zeminou  |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | odkopávka /hl 1,06- minus ornice 0,15/ - po odstranění ornice- přední - trávník  |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | š /0,7/ - šikmina  |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | (1,3+5,83+0,5)*0,7*(1,06-0,15)*0,5   |                | 2,112    |              |                   |                 |
| VV     |             | od schodiště směrem k betonové boční ploše   |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | Součet   |                | 76,769   |              |                   |                 |
| D      | 18          | Zemní práce - povrchové úpravy terénu  |                |          |              | 4 231,71          |                 |
| 13     | K 182301122 | Rozprostření a urovňování ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m <sup>2</sup> tl. vrstvy přes 100 do 150 mm | m <sup>2</sup> | 43,234   | 75,00        | 3 242,55          | CS ÚRS 2019 01  |
| VV     |             | rozprostření ornice  |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | rozprostření ornice-přední-vstupní schodiště   |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | š /1,3m/   |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | (3,05+2,6-1,3)*1,3   |                | 5,655    |              |                   |                 |
| VV     |             | přední strana - u skalky- podél schodiště  |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | ornice   |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | rozprostření ornice-přední-vstupní schodiště   |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | š /1,3m/   |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | (2,6-1,3)*1,3  |                | 1,690    |              |                   |                 |
| VV     |             | u vstupního schodiště  |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | ornice   |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | rozprostření ornice- přední - skalka   |                |          |              |                   |                 |
| VV     |             | š /1,3m/   |                |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis   | MJ  | Množství                | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|-----|-------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | (1,3+3,05+1,3)*1,3<br>u skalky<br>omice   |     | 7,345                   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | rozprostření omice- přední - trávnik<br>š /1,3minus diažba 0,5/<br>15,625*(1,3-0,5)   |     | 12,500                  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | přední strana směrem k betonové ploše<br>omice<br>rozprostření omice- přední - trávnik<br>š /1,3minus diažba 0,5/<br>(1,8+1,3+2,75-0,5+6,675-0,5-0,5+2,4)*(1,3-0,5) |     | 10,740                  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | mezi schodišti<br>omice<br>rozprostření omice- přední - trávnik<br>š /1,3minus diažba 0,5/<br>(1,3+5,83-0,5)*(1,3-0,5)  |     | 5,304                   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | od schodiště směrem k betonové boční ploše<br>Mezisoučet v m2<br>Součet   |     | 43,234<br>43,234        |              |                   |                 |
| 14 | K   | 181411131 | Založení trávniku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výšavem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5  | m2  | 43,234                  | 7,50         | 324,26            | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | rozprostření omice<br>omice<br>rozprostření omice-přední-vstupní schodiště<br>š /1,3m/<br>(3,05+2,6-1,3)*1,3  |     | 5,655                   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | přední strana - u skalky- podél schodiště<br>omice<br>rozprostření omice-přední-vstupní schodiště<br>š /1,3m/<br>(2,6-1,3)*1,3                                      |     | 1,690                   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | u vstupního schodiště<br>omice<br>rozprostření omice- přední - skalka<br>š /1,3m/<br>(1,3+3,05+1,3)*1,3   |     | 7,345                   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | u skalky<br>omice<br>rozprostření omice- přední - trávnik<br>š /1,3minus diažba 0,5/<br>15,625*(1,3-0,5)  |     | 12,500                  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | přední strana směrem k betonové ploše<br>omice<br>rozprostření omice- přední - trávnik<br>š /1,3minus diažba 0,5/<br>(1,8+1,3+2,75-0,5+6,675-0,5-0,5+2,4)*(1,3-0,5) |     | 10,740                  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | mezi schodišti<br>omice<br>rozprostření omice- přední - trávnik<br>š /1,3minus diažba 0,5/<br>(1,3+5,83-0,5)*(1,3-0,5)  |     | 5,304                   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | od schodiště směrem k betonové boční ploše<br>Mezisoučet v m2<br>Součet   |     | 43,234<br>43,234        |              |                   |                 |
| 15 | M   | 00572420  | osivo směs travní parková okrasná   | kg  | 0,649                   | 100,00       | 64,90             | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | 43,234*0,015 Přepracované koeficientem množství   |     | 0,649                   |              |                   |                 |
| 16 | K   | 184102211 | Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu   | kus | 4,000                   | 150,00       | 600,00            | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | ostatní práce<br>osazení keře - skalka<br>a<br>Součet   |     | 4,000<br>4,000          |              |                   |                 |
|    | D   | 2         | Zakládání   |     |                         |              | 457,20            |                 |
| 17 | K   | 215901101 | Zhutnění podloží pod násypy z rostlé hominy tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudružných sypkých relativní ulehlosti lidí do 0,8                      | m2  | 91,440                  | 5,00         | 457,20            | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | zhutnění pod<br>doplnění podkladu pod dlažbu<br>podklad<br>doplnění podkladu pod zámkovou dlažbou cca /300/<br>š /1m/<br>(15,5+1+2,075+7,55-1-1+2,075+1+15,625)*1   |     | 42,825                  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | zadní část<br>podklad<br>doplnění podkladu pod zámkovou dlažbou cca /300/<br>š /1m/<br>(9,77+1)*1   |     | 10,770                  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | boční - zahrada- chodník<br>podklad<br>doplnění podkladu pod zámkovou dlažbou cca /300/<br>š /1m/<br>1,3*1,0  |     | 1,300                   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | boční - zahrada- chodník- roh<br>podklad<br>doplnění podkladu pod dlažbu /500*500/<br>š /0,5/<br>(15,625*0,5)   |     | 7,813                   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | přední strana - u skalky<br>podklad<br>doplnění podkladu pod dlažbu /500*500/<br>š /0,5/<br>(1,8+2,75+6,675+0,8)*0,5  |     | 6,013                   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | u vstupního schodiště<br>podklad<br>doplnění podkladu pod dlažbu /500*500/<br>š /0,5/<br>(1,3-0,5+5,83)*0,5   |     | 3,315                   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | přední strana směrem k betonové ploše<br>podklad<br>doplnění podkladu pod betonovým povrchem tl/300/mm<br>š /1m/<br>(1,3+0,9+0,7+2,475+0,7+6,5+1,1+1)*1,0           |     | 14,675                  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | boční strana<br>podklad<br>doplnění podkladu pod betonovým povrchem tl/300/mm<br>š /1,95m/<br>(0,475+1,3)*1,95  |     | 3,461                   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | přední strana u skalky( u cca)u<br>podklad<br>doplnění podkladu pod betonovým povrchem tl/300/mm<br>š /1,3m/<br>(0,5+1,5+0,75-1,3-0,475)*1,3                        |     | 1,268                   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | přední strana u skalky( u cca)u<br>Součet   |     | 91,440                  |              |                   |                 |
|    | D   | 3         | Svislé a kompletní konstrukce   |     |                         |              | 5 497,36          |                 |
| 18 | K   | 338171113 | Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek.                         | kus | 2,000                   | 500,00       | 1 000,00          | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | ostatní práce<br>montáž sloupku k vratům<br>1<br>boční<br>ostatní práce<br>montáž sloupku k oboiceni<br>1<br>přední pravá část<br>Součet                            |     | 1,000<br>1,000<br>2,000 |              |                   |                 |
| 19 | M   | 55342263  | sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2500/48x1,5mm- bude upřesněno na stavbě dle skutečné potřeby  | kus | 2,000                   | 248,66       | 497,36            | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | ostatní práce   |     |                         |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV |     |           | montáž sloupku k oplocení   |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 1   |     | 1,000    |              |                   |                 |
| VV |     |           | přední pravá část   |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | ostatní práce   |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | montáž sloupku k vratům   |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 1   |     | 1,000    |              |                   |                 |
| VV |     |           | boční   |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | Součet  |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 20 | K   | 348101230 | Osazení vrat a vrátěk k oplocení na sloupky ocelové plochy jednotlivé přes 4 do 6 m2                            | kus | 1,000    | 500,00       | 500,00            | CS ÚRS 2019 01  |
| VV |     |           | ostatní práce   |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | montáž dvojkřídých vrat   |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 1   |     | 1,000    |              |                   |                 |
| VV |     |           | zadní část  |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | Součet  |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 21 | M   | 55342341  | brána kovová dvoukřídlová - bude použita stávající  | kus | 1,000    | 2 500,00     | 2 500,00          | CS ÚRS 2019 01  |
| 22 | K   | 348171120 | Montáž oplocení z dílců kovových rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1,0 do 1,5 m                           | m   | 2,000    | 500,00       | 1 000,00          | CS ÚRS 2019 01  |
| VV |     |           | ostatní práce   |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | montáž oplocení - u zahrady   |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 2   |     | 2,000    |              |                   |                 |
| VV |     |           | m   |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | Součet  |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 23 | M   | 553R1     | Oplocení kovové - bude použito stávající  | ks  | 1,000    |              |                   | NENACEŇOVAT     |
| D  | 5   |           | Komunikace pozemní  |     |          |              | 122 485,78        |                 |
| 24 | K   | 564751111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2  | 91,440   | 341,28       | 31 206,64         | CS ÚRS 2019 01  |
| VV |     |           | doplnění podkladu pod dlažbu  |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | podklad   |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | doplnění podkladu pod zámkovou dlažbou cca /300/  |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | š /1m/  |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | (15,5+1+2,075+7,55-1-1+2,075+1+15,625)*1  |     | 42,825   |              |                   |                 |
| VV |     |           | zadní část  |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | podklad   |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | doplnění podkladu pod zámkovou dlažbou cca /300/  |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | š /1m/  |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | (9,77+1)*1  |     | 10,770   |              |                   |                 |
| VV |     |           | boční - zahrada- chodník  |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | podklad   |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | doplnění podkladu pod zámkovou dlažbou cca /300/  |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | š /1m/  |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 1,3*1,0   |     | 1,300    |              |                   |                 |
| VV |     |           | boční - zahrada- chodník- roh   |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | podklad   |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | doplnění podkladu pod dlažbu /500*500/  |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | š /0,5/   |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | (15,625*0,5)  |     | 7,813    |              |                   |                 |
| VV |     |           | přední strana - u skalky  |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | podklad   |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | doplnění podkladu pod dlažbu /500*500/  |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | š /0,5/   |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | (1,8+2,75+6,675+0,8)*0,5  |     | 6,013    |              |                   |                 |
| VV |     |           | u vstupního schodiště   |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | podklad   |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | doplnění podkladu pod dlažbu /500*500/  |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | š /0,5/   |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | (1,3+0,5+5,83)*0,5  |     | 3,315    |              |                   |                 |
| VV |     |           | přední strana směrem k betonové ploše   |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | podklad   |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | doplnění podkladu pod betonovým povrchem tl/300/mm  |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | š /1m/  |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | (1,3+0,9+0,7+2,475+0,7+6,5+1,1+1)*1,0   |     | 14,675   |              |                   |                 |
| VV |     |           | boční strana  |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | podklad   |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | doplnění podkladu pod betonovým povrchem tl/300/mm  |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | š /1,95m/   |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | (0,475+1,3)*1,95  |     | 3,461    |              |                   |                 |
| VV |     |           | přední strana u skalky (u garáží)   |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | podklad   |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | doplnění podkladu pod betonovým povrchem tl/300/mm  |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | š /1,3m/  |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | (0,5+1,5+0,75-1,3+0,475)*1,3  |     | 1,266    |              |                   |                 |
| VV |     |           | přední strana u skalky (u garáží)   |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | Součet  |     | 91,440   |              |                   |                 |
| 25 | K   | 564851111 | Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm  | m2  | 91,440   | 341,28       | 31 206,64         | CS ÚRS 2019 01  |
| VV |     |           | doplnění podkladu pod dlažbu  |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | podklad   |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | doplnění podkladu pod zámkovou dlažbou cca /300/  |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | š /1m/  |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | (15,5+1+2,075+7,55-1-1+2,075+1+15,625)*1  |     | 42,825   |              |                   |                 |
| VV |     |           | zadní část  |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | podklad   |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | doplnění podkladu pod zámkovou dlažbou cca /300/  |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | š /1m/  |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | (9,77+1)*1  |     | 10,770   |              |                   |                 |
| VV |     |           | boční - zahrada- chodník  |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | podklad   |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | doplnění podkladu pod zámkovou dlažbou cca /300/  |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | š /1m/  |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 1,3*1,0   |     | 1,300    |              |                   |                 |
| VV |     |           | boční - zahrada- chodník- roh   |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | podklad   |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | doplnění podkladu pod dlažbu /500*500/  |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | š /0,5/   |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | (15,625*0,5)  |     | 7,813    |              |                   |                 |
| VV |     |           | přední strana - u skalky  |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | podklad   |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | doplnění podkladu pod dlažbu /500*500/  |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | š /0,5/   |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | (1,8+2,75+6,675+0,8)*0,5  |     | 6,013    |              |                   |                 |
| VV |     |           | u vstupního schodiště   |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | podklad   |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | doplnění podkladu pod dlažbu /500*500/  |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | š /0,5/   |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | (1,3+0,5+5,83)*0,5  |     | 3,315    |              |                   |                 |
| VV |     |           | přední strana směrem k betonové ploše   |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | podklad   |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | doplnění podkladu pod betonovým povrchem tl/300/mm  |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | š /1m/  |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | (1,3+0,9+0,7+2,475+0,7+6,5+1,1+1)*1,0   |     | 14,675   |              |                   |                 |
| VV |     |           | boční strana  |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | podklad   |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | doplnění podkladu pod betonovým povrchem tl/300/mm  |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | š /1,95m/   |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | (0,475+1,3)*1,95  |     | 3,461    |              |                   |                 |
| VV |     |           | přední strana u skalky (u garáží)   |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | podklad   |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | doplnění podkladu pod betonovým povrchem tl/300/mm  |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | š /1,3m/  |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | (0,5+1,5+0,75-1,3+0,475)*1,3  |     | 1,266    |              |                   |                 |
| VV |     |           | přední strana u skalky (u garáží)   |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | Součet  |     | 91,440   |              |                   |                 |
| 26 | K   | 581114113 | Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší tl. 100 mm   | m2  | 14,675   | 590,00       | 8 658,25          | CS ÚRS 2019 01  |
| VV |     |           | ostatní práce   |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | doplnění betonového povrchu tl/100/mm   |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | š /1m/  |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | (1,3+0,9+0,7+2,475+0,7+6,5+1,1+1)*1,0   |     | 14,675   |              |                   |                 |
| VV |     |           | boční strana  |     |          |              |                   |                 |

| PC | Typ | Kód         | Popis   | MU             | Množství | J cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|---|----------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |             | Součet  |                |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             |   |                | 14,675   |              |                   |                 |
| 27 | K   | 596211210   | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup> | 21,198   | 390,00       | 8 267,22          | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |             | doplnění - pokládka nové zámkové dlažby cca /30%  |                |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | § /1m/  |                |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | (15,5+1+2,075+7,55-1-1+2,075+1+15,625)*1*0,3  |                | 12,848   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | zádní část  |                |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | doplnění - pokládka nové zámkové dlažby cca /30%  |                |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | § /1m/  |                |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | (9,77+1)*1*0,3  |                | 3,231    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | boční - zahrada- chodník  |                |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | doplnění - pokládka nové zámkové dlažby cca /30%  |                |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | § /1m/  |                |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 1,3*1,0*0,3   |                | 0,390    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | boční - zahrada- chodník- roh   |                |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | zámkové dlažby po - odstranění betonového povrchu tl/80mm- /100%/   |                |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | § /1,95m/   |                |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | (0,475+1,3)*1,95  |                | 3,461    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | přední strana u skalky (u galonu)   |                |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | zámkové dlažby po - odstranění betonového povrchu tl/80mm- /100%/   |                |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | § /1,3m/  |                |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | (0,5+1,5+0,75-1,3-0,475)*1,3  |                | 1,268    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | přední strana u skalky (u galonu)   |                |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet  |                | 21,198   |              |                   |                 |
| 28 | M   | 59245020    | dlažba skladebné betonová 200x100x80mm přírodní   | m <sup>2</sup> | 23,316   | 270,84       | 6 315,45          | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |             | doplnění - pokládka nové zámkové dlažby cca /30%  |                |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | § /1m/  |                |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | (15,5+1+2,075+7,55-1-1+2,075+1+15,625)*1*0,3  |                | 12,848   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | zádní část  |                |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | doplnění - pokládka nové zámkové dlažby cca /30%  |                |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | § /1m/  |                |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | (9,77+1)*1*0,3  |                | 3,231    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | boční - zahrada- chodník  |                |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | doplnění - pokládka nové zámkové dlažby cca /30%  |                |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | § /1m/  |                |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 1,3*1,0*0,3   |                | 0,390    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | boční - zahrada- chodník- roh   |                |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | zámkové dlažby po - odstranění betonového povrchu tl/80mm- /100%/   |                |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | § /1,95m/   |                |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | (0,475+1,3)*1,95  |                | 3,461    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | přední strana u skalky (u galonu)   |                |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | zámkové dlažby po - odstranění betonového povrchu tl/80mm- /100%/   |                |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | § /1,3m/  |                |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | (0,5+1,5+0,75-1,3-0,475)*1,3  |                | 1,268    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | přední strana u skalky (u galonu)   |                |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet  |                | 21,198   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 21,198*1,1 Přepočtené koeficientem množství   |                | 23,316   |              |                   |                 |
| 29 | K   | 596211210.S | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m <sup>2</sup> - pokládka stáv. občištěné dlažby cca. 70%                             | m <sup>2</sup> | 38,427   | 390,00       | 14 986,53         |                 |
|    | VV  |             | doplnění - pokládka stáv. zámkové dlažby cca 70%  |                |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | § /1m/  |                |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | (15,5+1+2,075+7,55-1-1+2,075+1+15,625)*1*0,7  |                | 29,978   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | zádní část  |                |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | doplnění - pokládka stáv. zámkové dlažby cca 70%  |                |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | § /1m/  |                |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | (9,77+1)*1*0,7  |                | 7,539    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | boční - zahrada- chodník  |                |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | doplnění - pokládka stáv. zámkové dlažby cca 70%  |                |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | § /1m/  |                |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 1,3*1,0*0,7   |                | 0,910    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | boční - zahrada- chodník- roh   |                |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet  |                | 38,427   |              |                   |                 |
| 30 | M   | 59245020.S  | dlažba skladebné betonová 200x100x80mm přírodní- bude použita stávající občištěné cca. 70%  | m <sup>2</sup> | 38,427   | 270,84       | 10 407,57         |                 |
|    | VV  |             | doplnění - pokládka stáv. zámkové dlažby cca 70%  |                |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | § /1m/  |                |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | (15,5+1+2,075+7,55-1-1+2,075+1+15,625)*1*0,7  |                | 29,978   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | zádní část  |                |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | doplnění - pokládka stáv. zámkové dlažby cca 70%  |                |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | § /1m/  |                |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | (9,77+1)*1*0,7  |                | 7,539    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | boční - zahrada- chodník  |                |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | doplnění - pokládka stáv. zámkové dlažby cca 70%  |                |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | § /1m/  |                |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 1,3*1,0*0,7   |                | 0,910    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | boční - zahrada- chodník- roh   |                |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet  |                | 38,427   |              |                   |                 |
| 31 | K   | 596811220   | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikaci pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytkového materiálu na vzdálenosti do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m <sup>2</sup> do 0,25 m <sup>2</sup> , pro plochy do 50 m <sup>2</sup> - doplnění - pokládka nové dlažby /500*500/ cca /30% | m <sup>2</sup> | 5,143    | 350,00       | 1 800,05          | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |             | doplnění - pokládka nové dlažby /500*500/ cca /30%  |                |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | § /0,5/   |                |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | (15,625*0,5)*0,3  |                | 2,344    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | přední strana - u skalky  |                |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | doplnění - pokládka nové dlažby /500*500/ cca /30%  |                |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | § /0,5/   |                |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | (1,8+2,75+6,675+0,8)*0,5*0,3  |                | 1,804    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | u vstupního schodiště   |                |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | doplnění - pokládka nové dlažby /500*500/ cca /30%  |                |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | § /0,5/   |                |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | (1,3-0,5+5,83)*0,5*0,3  |                | 0,995    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | přední strana směrem k betonové ploše   |                |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet  |                | 5,143    |              |                   |                 |
| 32 | M   | 59246009.T  | dlažba plošná betonová 500x500x50mm - doplnění - pokládka nové dlažby /500*500/ cca /30%  | m <sup>2</sup> | 5,400    | 264,00       | 1 425,60          |                 |
|    | VV  |             | doplnění - pokládka nové dlažby /500*500/ cca /30%  |                |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | § /0,5/   |                |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | (15,625*0,5)*0,3  |                | 2,344    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | přední strana - u skalky  |                |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | doplnění - pokládka nové dlažby /500*500/ cca /30%  |                |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | § /0,5/   |                |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | (1,8+2,75+6,675+0,8)*0,5*0,3  |                | 1,804    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | u vstupního schodiště   |                |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | doplnění - pokládka nové dlažby /500*500/ cca /30%  |                |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | § /0,5/   |                |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | (1,3-0,5+5,83)*0,5*0,3  |                | 0,995    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | přední strana směrem k betonové ploše   |                |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet  |                | 5,143    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 5,143*1,05 Přepočtené koeficientem množství   |                | 5,400    |              |                   |                 |
| 33 | K   | 596811220.S | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikaci pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytkového materiálu na vzdálenosti do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes dlažba betonová /500*500  | m <sup>2</sup> | 11,999   | 350,00       | 4 199,65          |                 |
|    | VV  |             | doplnění - stáv. dlažby /500*500/ cca /70%  |                |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | § /0,5/   |                |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | (15,625*0,5)*0,7  |                | 5,469    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | přední strana - u skalky  |                |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | doplnění - stáv. dlažby /500*500/ cca /70%  |                |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | § /0,5/   |                |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | (1,8+2,75+6,675+0,8)*0,5*0,7  |                | 4,209    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | u vstupního schodiště   |                |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | doplnění - stáv. dlažby /500*500/ cca /70%  |                |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | § /0,5/   |                |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | (1,3-0,5+5,83)*0,5*0,7  |                | 2,321    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | přední strana směrem k betonové ploše   |                |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet  |                | 11,999   |              |                   |                 |
| 34 | M   | 59246009.S  | dlažba plošná betonová 500x500x50mm - pokládka stáv. občištěné dlažby cca. 70%  | m <sup>2</sup> | 11,999   | 264,00       | 3 167,74          |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV |     |           | diažba betonová /500*500/   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | doplnění - stáv. diažby /500*500/ cca /70%<br>š./0,5/   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | (15,625*0,5)*0,7  |    | 5,469    |              |                   |                 |
| VV |     |           | přední strana - u skalky  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | doplnění - stáv. diažby /500*500/ cca /70%<br>š./0,5/   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | (1,8+2,75+6,675+0,8)*0,5*0,7  |    | 4,209    |              |                   |                 |
| VV |     |           | u vstupního schodiště   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | doplnění - stáv. diažby /500*500/ cca /70%<br>š./0,5/   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | (1,3-0,5+5,83)*0,5*0,7  |    | 2,321    |              |                   |                 |
| VV |     |           | přední strana směrem k betonové ploše   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | Součet  |    | 11,999   |              |                   |                 |
| 35 | K   | 599432111 | Výplnění spár diažby (přidiažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky kamenivem těžkým | m2 | 76,767   | 11,00        | 844,44            | CS ÚRS 2019 01  |
| VV |     |           | diažba zámková  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | doplnění - pokládka stáv. zámkové diažby cca /70%<br>š./1m/   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | (15,5+1+2,075+7,55-1-1+2,075+1+15,625)*1*0,7  |    | 29,976   |              |                   |                 |
| VV |     |           | zadní část  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | doplnění - pokládka stáv. zámkové diažby cca /70%<br>š./1m/   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | (9,77+1)*1*0,7  |    | 7,539    |              |                   |                 |
| VV |     |           | boční - zahrada- chodník  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | doplnění - pokládka stáv. zámkové diažby cca /70%<br>š./1m/   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 1,3*1,0*0,7   |    | 0,910    |              |                   |                 |
| VV |     |           | boční - zahrada- chodník- roh   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | doplnění - pokládka nové zámkové diažby cca /30%<br>š./1m/  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | (15,5+1+2,075+7,55-1-1+2,075+1+15,625)*1*0,3  |    | 12,848   |              |                   |                 |
| VV |     |           | zadní část  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | doplnění - pokládka nové zámkové diažby cca /30%<br>š./1m/  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | (9,77+1)*1*0,3  |    | 3,231    |              |                   |                 |
| VV |     |           | boční - zahrada- chodník  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | doplnění - pokládka nové zámkové diažby cca /30%<br>š./1m/  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 1,3*1,0*0,3   |    | 0,390    |              |                   |                 |
| VV |     |           | boční - zahrada- chodník- roh   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | zámkové diažba po - odstranění betonového povrchu tl/80mm- /100%/<br>š./1,95m/                                      |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | (0,475+1,3)*1,95  |    | 3,461    |              |                   |                 |
| VV |     |           | přední strana u skalky ( u paletu)  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | zámkové diažba po - odstranění betonového povrchu tl/80mm- /100%/<br>š./1,3m/                                       |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | (0,5+1,5+0,75-1,3-0,475)*1,3  |    | 1,268    |              |                   |                 |
| VV |     |           | přední strana u skalky ( u paletu)  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | Mezísoučet  |    | 59,625   |              |                   |                 |
| VV |     |           | diažba betonová /500*500/   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | doplnění - stáv. diažby /500*500/ cca /70%<br>š./0,5/   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | (15,625*0,5)*0,7  |    | 5,469    |              |                   |                 |
| VV |     |           | přední strana - u skalky  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | doplnění - stáv. diažby /500*500/ cca /70%<br>š./0,5/   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | (1,8+2,75+6,675+0,8)*0,5*0,7  |    | 4,209    |              |                   |                 |
| VV |     |           | u vstupního schodiště   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | doplnění - stáv. diažby /500*500/ cca /70%<br>š./0,5/   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | (1,3-0,5+5,83)*0,5*0,7  |    | 2,321    |              |                   |                 |
| VV |     |           | přední strana směrem k betonové ploše   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | doplnění - pokládka nové diažby /500*500/ cca /30%<br>š./0,5/   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | (15,625*0,5)*0,3  |    | 2,344    |              |                   |                 |
| VV |     |           | přední strana - u skalky  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | doplnění - pokládka nové diažby /500*500/ cca /30%<br>š./0,5/   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | (1,8+2,75+6,675+0,8)*0,5*0,3  |    | 1,804    |              |                   |                 |
| VV |     |           | u vstupního schodiště   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | doplnění - pokládka nové diažby /500*500/ cca /30%<br>š./0,5/   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | (1,3-0,5+5,83)*0,5*0,3  |    | 0,995    |              |                   |                 |
| VV |     |           | přední strana směrem k betonové ploše   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | Mezísoučet  |    | 17,142   |              |                   |                 |
| VV |     |           | Součet  |    | 76,767   |              |                   |                 |
| D  | 6   |           | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní  |    |          |              | 96 456,82         |                 |
| 36 | K   | 622142001 | Potázení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na piněm podkladu sklovláknitým vtažením do tmelu stěn       | m2 | 113,053  | 293,00       | 33 124,53         | CS ÚRS 2019 01  |
| VV |     |           | perlínka do tmelu- soki   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | zadní část  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | perlínka do tmelu soki do v./300/mm<br>v m2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | (2,075+15,5)*(0,56+0,3)   |    | 15,115   |              |                   |                 |
| VV |     |           | nepodsklepná část   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | boční část hlavní objekt u chodníku   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | perlínka do tmelu soki do v./300/mm<br>v m2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 9,75*(0,56+0,3)   |    | 8,385    |              |                   |                 |
| VV |     |           | nepodsklepná část   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | přední část u umyvárny, šatny atd   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | perlínka do tmelu soki do v./300/mm<br>v m2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 15,625*(1,06+0,3)   |    | 21,250   |              |                   |                 |
| VV |     |           | nepodsklepná část   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | boční část - betonová plocha  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | perlínka do tmelu soki do v./300/mm<br>v m2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | (0,9+0,7+2,475+0,7+6,5+1,1+1,1)*(0,56+0,3)  |    | 11,586   |              |                   |                 |
| VV |     |           | podsklepná část   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | zadní část  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | perlínka do tmelu soki do v./300/mm<br>v m2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | (15,625+2,675+7,55)*(0,56+0,3)  |    | 22,231   |              |                   |                 |
| VV |     |           | podsklepná část   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | zadní část  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | perlínka do tmelu soki do v./300/mm<br>v m2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 1,5*0,1+1,5*(1,5*0,3+1)   |    | -1,200   |              |                   |                 |
| VV |     |           | podsklepná část   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | přední část - u skladu brambor  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | perlínka do tmelu soki do v./300/mm<br>v m2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | (0,475+1,95+0,75+1,5+0,5)*(1,06+0,3)  |    | 3,933    |              |                   |                 |
| VV |     |           | podsklepná část   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | přední část - u skladu brambor- skalka  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | perlínka do tmelu soki do v./300/mm<br>v m2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 1,95*0,2+1  |    | -0,390   |              |                   |                 |
| VV |     |           | podsklepná část   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | přední část - u skladu brambor- skalka  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | perlínka do tmelu soki do v./300/mm<br>v m2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | (3,05+1,3)*1,06   |    | 4,611    |              |                   |                 |
| VV |     |           | podsklepná část   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | přední část - mezi schodišti  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | perlínka do tmelu soki do v./300/mm<br>v m2/  |    |          |              |                   |                 |

| PC | Typ | Kód         | Popis  | MJ | Množství | J. cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|--|----|----------|---------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |             | (1,3+1,8+2,75+6,675+1,3)*(1,06+0,3)  |    | 18,802   |               |                   |                 |
|    | VV  |             | podsklepená část   |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | přední část - mezi schodišti   |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | perlička do tmełu, sokl do v./300/mm   |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | v m/2/   |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | 1,5*0,1-1*3+(0,6*0,1-1*2)  |    | -0,570   |               |                   |                 |
|    | VV  |             | podsklepená část   |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | přední část - směrem od schodiště k betonové ploše   |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | perlička do tmełu, sokl do v./300/mm   |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | v m/2/   |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | (1,3+5,83)*(1,06+0,3)  |    | 9,697    |               |                   |                 |
|    | VV  |             | podsklepená část   |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | přední část - směrem od schodiště k betonové ploše   |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | perlička do tmełu, sokl do v./300/mm   |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | v m/2/   |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | 1,5*0,1-1*2+(0,5*0,1-1*2)  |    | -0,400   |               |                   |                 |
|    | VV  |             | podsklepená část   |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet   |    | 113,053  |               |                   |                 |
| 37 | K   | 622511111   | Omlitka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrače podkladu mozaiková střednězrná stěna                                    | m2 | 113,053  | 560,20        | 63 332,29         | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |             | omlítica střednězrná   |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | zadní část   |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | omlítica střednězrná   |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | v m/2/   |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | (2,075+15,5)*(0,56+0,3)  |    | 15,116   |               |                   |                 |
|    | VV  |             | nepodsklepená část   |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | boční část hlavní objekti u chodníku   |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | omlítica střednězrná   |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | v m/2/   |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | 0,75*(0,56+0,3)  |    | 8,385    |               |                   |                 |
|    | VV  |             | nepodsklepená část   |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | přední část - u umyvárny, šatny atd  |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | omlítica střednězrná   |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | v m/2/   |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | 15,625*(1,06+0,3)  |    | 21,250   |               |                   |                 |
|    | VV  |             | nepodsklepená část   |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | boční část - betonová plocha   |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | omlítica střednězrná   |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | v m/2/   |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | (0,9+0,7+2,475+0,7+6,5+1,1+1,1)*(0,56+0,3)   |    | 11,589   |               |                   |                 |
|    | VV  |             | podsklepená část   |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | zadní část   |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | omlítica střednězrná   |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | v m/2/   |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | (15,625+2,675+7,55)*(0,56+0,3)   |    | 22,231   |               |                   |                 |
|    | VV  |             | podsklepená část   |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | zadní část   |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | omlítica střednězrná   |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | v m/2/   |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | 1,5*0,1-1*5+(1,5*0,3-1)  |    | -1,200   |               |                   |                 |
|    | VV  |             | podsklepená část   |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | přední část - u skladu brambor   |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | omlítica střednězrná   |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | v m/2/   |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | (0,475+1,95+0,75+1,5+0,5)*(1,06+0,3)   |    | 3,933    |               |                   |                 |
|    | VV  |             | podsklepená část   |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | přední část - u skladu brambor   |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | omlítica střednězrná   |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | v m/2/   |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | 1,95*0,2-1   |    | -0,390   |               |                   |                 |
|    | VV  |             | podsklepená část   |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | přední část - u skladu brambor- akařka   |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | omlítica střednězrná   |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | v m/2/   |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | (3,05+1,3)*1,06  |    | 4,611    |               |                   |                 |
|    | VV  |             | podsklepená část   |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | přední část - mezi schodišti   |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | omlítica střednězrná   |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | v m/2/   |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | (1,3+1,8+2,75+6,675+1,3)*(1,06+0,3)  |    | 18,802   |               |                   |                 |
|    | VV  |             | podsklepená část   |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | přední část - mezi schodišti   |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | omlítica střednězrná   |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | v m/2/   |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | 1,5*0,1-1*3+(0,6*0,1-1*2)  |    | -0,570   |               |                   |                 |
|    | VV  |             | podsklepená část   |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | přední část - směrem od schodiště k betonové ploše   |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | omlítica střednězrná   |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | v m/2/   |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | (1,3+5,83)*(1,06+0,3)  |    | 9,697    |               |                   |                 |
|    | VV  |             | podsklepená část   |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | přední část - směrem od schodiště k betonové ploše   |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | omlítica střednězrná   |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | v m/2/   |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | 1,5*0,1-1*2+(0,5*0,1-1*2)  |    | -0,400   |               |                   |                 |
|    | VV  |             | podsklepená část   |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet   |    | 113,053  |               |                   |                 |
| D  | 9   |             | Ostatní konstrukce a práce, bourání  |    |          |               | 0,00              |                 |
| D  | 91  |             | Dopřihující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch  |    |          |               | 17 575,25         |                 |
| 38 | K   | 916331111   | Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tl. C 12/15 bez boční opěry                                  | m  | 3,615    | 259,00        | 936,29            | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |             | ostatní práce  |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | osazení - montáž zahonového obrubníku  |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | v bm   |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | 9,75+1+1,3   |    | 12,050   |               |                   |                 |
|    | VV  |             | boční - zahrada- chodník   |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | Mezisoučet   |    | 12,050   |               |                   |                 |
|    | VV  |             | předpoklad 30% nových  |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | 12,05*0,3  |    | 3,615    |               |                   |                 |
|    | VV  |             | Mezisoučet   |    | 3,615    |               |                   |                 |
| 39 | M   | 59217001    | obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm   | m  | 3,615    | 74,75         | 270,22            | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |             | ostatní práce  |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | osazení - montáž zahonového obrubníku  |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | v bm   |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | 9,75+1+1,3   |    | 12,050   |               |                   |                 |
|    | VV  |             | boční - zahrada- chodník   |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | Mezisoučet   |    | 12,050   |               |                   |                 |
|    | VV  |             | předpoklad 30% nových  |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | 12,05*0,3  |    | 3,615    |               |                   |                 |
|    | VV  |             | Mezisoučet   |    | 3,615    |               |                   |                 |
| 40 | K   | 916331111.S | Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tl. C 12/15 bez boční opěry- stáv očistěný obrubník cca. 70% | m  | 8,435    | 259,00        | 2 184,67          |                 |
|    | VV  |             | ostatní práce  |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | osazení - montáž zahonového obrubníku  |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | v bm   |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | 9,75+1+1,3   |    | 12,050   |               |                   |                 |
|    | VV  |             | boční - zahrada- chodník   |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | Mezisoučet   |    | 12,050   |               |                   |                 |
|    | VV  |             | předpoklad 70% stávajících   |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | 12,05*0,7  |    | 8,435    |               |                   |                 |
|    | VV  |             | Mezisoučet   |    | 8,435    |               |                   |                 |
| 41 | M   | 59217001.S  | obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm - stáv očistěný obrubník cca. 70%   | m  | 8,435    | 74,75         | 630,52            |                 |
|    | VV  |             | ostatní práce  |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | osazení - montáž zahonového obrubníku  |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | v bm   |    |          |               |                   |                 |
|    | VV  |             | 9,75+1+1,3   |    | 12,050   |               |                   |                 |
|    | VV  |             | boční - zahrada- chodník   |    |          |               |                   |                 |



| PČ | Typ | Kód       | Popis   | MJ  | Množství | J. cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|---------------|-------------------|-----------------|
|    | W   |           | Meziosočet  |     |          |               | 12,050            |                 |
|    | W   |           | předpoklad 70% stávkách   |     |          |               | 8,435             |                 |
|    | W   |           | 12,05*0,7   |     |          |               | 8,435             |                 |
|    | W   |           | Meziosočet  |     |          |               | 8,435             |                 |
| 42 | K   | 919121223 | Ušetření dilatačních spár závlivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru bez těsnícího profilu pod závlivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm | m   | 14,925   | 150,00        | 2 238,75          | CS ÚRS 2019 01  |
|    | W   |           | v bm  |     |          |               | 12,175            |                 |
|    | W   |           | 1,3+9,875+1   |     |          |               |                   |                 |
|    | W   |           | boční strana  |     |          |               |                   |                 |
|    | W   |           | v bm  |     |          |               |                   |                 |
|    | W   |           | 1,3+0,75+1,5+0,5+1,3  |     |          |               | 2,750             |                 |
|    | W   |           | přední strana u skalky (u qairu)  |     |          |               |                   |                 |
|    | W   |           | Součet  |     |          |               | 14,925            |                 |
| 43 | K   | 919731112 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy z betonu prostého š. do 150 mm  | m   | 14,925   | 150,00        | 2 238,75          | CS ÚRS 2019 01  |
|    | W   |           | ostatní práce   |     |          |               |                   |                 |
|    | W   |           | doplnění závlivky po řezání betonového povrchu  |     |          |               |                   |                 |
|    | W   |           | v bm  |     |          |               | 12,175            |                 |
|    | W   |           | 1,3+9,875+1   |     |          |               |                   |                 |
|    | W   |           | boční strana  |     |          |               |                   |                 |
|    | W   |           | ostatní práce   |     |          |               |                   |                 |
|    | W   |           | doplnění závlivky po řezání betonového povrchu  |     |          |               |                   |                 |
|    | W   |           | v bm  |     |          |               |                   |                 |
|    | W   |           | 1,3+0,75+1,5+0,5+1,3  |     |          |               | 2,750             |                 |
|    | W   |           | přední strana u skalky (u qairu)  |     |          |               |                   |                 |
|    | W   |           | Součet  |     |          |               | 14,925            |                 |
| 44 | K   | 919735122 | Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm   | m   | 14,925   | 150,00        | 2 238,75          | CS ÚRS 2019 01  |
|    | W   |           | přípravné práce   |     |          |               |                   |                 |
|    | W   |           | řezání betonového povrchu   |     |          |               |                   |                 |
|    | W   |           | v bm  |     |          |               | 12,175            |                 |
|    | W   |           | 1,3+9,875+1   |     |          |               |                   |                 |
|    | W   |           | boční strana  |     |          |               |                   |                 |
|    | W   |           | přípravné práce   |     |          |               |                   |                 |
|    | W   |           | řezání betonového povrchu   |     |          |               |                   |                 |
|    | W   |           | v bm  |     |          |               |                   |                 |
|    | W   |           | 1,3+0,75+1,5+0,5+1,3  |     |          |               | 2,750             |                 |
|    | W   |           | přední strana u skalky (u qairu)  |     |          |               |                   |                 |
|    | W   |           | Součet  |     |          |               | 14,925            |                 |
| 45 | K   | 913221111 | Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran světelných včetně zásobníku na akumulátor, šířky 1,5 m, 3 světlé  | kus | 1,000    | 200,00        | 200,00            | CS ÚRS 2019 01  |
|    | W   |           | u výkopu u betonové plochy  |     |          |               |                   |                 |
|    | W   |           | 1   |     |          |               | 1,000             |                 |
|    | W   |           | Součet  |     |          |               | 1,000             |                 |
| 46 | K   | 913211211 | Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Připlátek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 21-1111- bude upřesněno dle skutečné potřeby                  | kus | 120,000  | 8,33          | 999,60            | CS ÚRS 2019 01  |
|    | W   |           | u výkopu u betonové plochy  |     |          |               |                   |                 |
|    | W   |           | předpoklad cca 4 měsíce - bude upřesněno dle skutečné potřeby   |     |          |               |                   |                 |
|    | W   |           | 1*4*30  |     |          |               | 120,000           |                 |
|    | W   |           | Součet  |     |          |               | 120,000           |                 |
| 47 | K   | 911.R     | Nouzové zakrytí plachtou- výkopu  | m2  | 281,885  | 20,00         | 5 637,70          |                 |
|    | W   |           | přední strana zakrytí výkopu  |     |          |               |                   |                 |
|    | W   |           | (1,3+4,25+1,5+0,375+1,5+0,375+1,5+0,375+1,5+0,375+1,5+0,375+1,5+0,5+1,3+0,475+0,75+1,5+0,5+1,3+3,05)*(1,2+1)  |     |          |               | 56,760            |                 |
|    | W   |           | přední strana zakrytí výkopu mezi schodiště   |     |          |               |                   |                 |
|    | W   |           | (1,8+1,3+0,5+1,5+0,75+1,5+0,375+1,5+0,375+1,5+1,3)*(1,3+1)  |     |          |               | 28,620            |                 |
|    | W   |           | přední strana zakrytí výkopu od schodiště k boční beton. ploše  |     |          |               |                   |                 |
|    | W   |           | (1,3+5,83+1,3)*(1,3+1)  |     |          |               | 19,389            |                 |
|    | W   |           | Meziosočet  |     |          |               | 104,669           |                 |
|    | W   |           | boční strana - bet. plocha zakrytí výkopu   |     |          |               |                   |                 |
|    | W   |           | (1,3+9,875+0,7+0,7+1,1+1,1+1,3)*(1,3+1)   |     |          |               | 36,973            |                 |
|    | W   |           | Meziosočet  |     |          |               | 36,973            |                 |
|    | W   |           | zadní strana zakrytí výkopu   |     |          |               |                   |                 |
|    | W   |           | (1,3+15,625+1,3+2,875+7,55+2,075+1,3+15,5+1,3)*(1,3+1)  |     |          |               | 111,838           |                 |
|    | W   |           | Meziosočet  |     |          |               | 111,838           |                 |
|    | W   |           | boční strana - chodník - zahrada zakrytí výkopu   |     |          |               |                   |                 |
|    | W   |           | (1,3+9,75+1,3)*(1,3+1)  |     |          |               | 28,405            |                 |
|    | W   |           | Meziosočet  |     |          |               | 28,405            |                 |
|    | W   |           | Součet  |     |          |               | 281,885           |                 |
| D  | 93  |           | Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb  |     |          |               | 293,50            |                 |
| 48 | K   | 938908411 | Čištění vozovek spíachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo diážděného  | m2  | 14,675   | 20,00         | 293,50            | CS ÚRS 2019 01  |
|    | W   |           | ostatní práce   |     |          |               |                   |                 |
|    | W   |           | doplnění betonového povrchu š/100/mm  |     |          |               |                   |                 |
|    | W   |           | š/1m/   |     |          |               |                   |                 |
|    | W   |           | (1,3+0,9+0,7+2,475+0,7+6,5+1,1+1)*1,0   |     |          |               | 14,675            |                 |
|    | W   |           | boční strana  |     |          |               |                   |                 |
|    | W   |           | Součet  |     |          |               | 14,675            |                 |
| D  | 96  |           | Bourání konstrukcí  |     |          |               | 18 090,00         |                 |
| 49 | K   | 962032253 | Bourání zdíva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z tvárnic cementových, na maltu cementovou, objemu do 1 m3  | m3  | 8,620    | 2 000,00      | 17 240,00         | CS ÚRS 2019 01  |
|    | W   |           | odbourání přizdivky tl. cca /100/   |     |          |               |                   |                 |
|    | W   |           | zadní část  |     |          |               |                   |                 |
|    | W   |           | odbourání přizdivky tl. cca /100/   |     |          |               |                   |                 |
|    | W   |           | v m2/   |     |          |               |                   |                 |
|    | W   |           | (2,075+15,5)*0,56   |     |          |               | 9,842             |                 |
|    | W   |           | nepodsklepná část   |     |          |               |                   |                 |
|    | W   |           | boční část hlavní objekt u chodníku   |     |          |               |                   |                 |
|    | W   |           | odbourání přizdivky tl. cca /100/   |     |          |               |                   |                 |
|    | W   |           | v m2/   |     |          |               |                   |                 |
|    | W   |           | 9,75*0,56   |     |          |               | 5,460             |                 |
|    | W   |           | nepodsklepná část   |     |          |               |                   |                 |
|    | W   |           | přední část - u umyvárny, šatny atd   |     |          |               |                   |                 |
|    | W   |           | odbourání přizdivky tl. cca /100/   |     |          |               |                   |                 |
|    | W   |           | v m2/   |     |          |               |                   |                 |
|    | W   |           | 15,625*1,08   |     |          |               | 16,563            |                 |
|    | W   |           | nepodsklepná část   |     |          |               |                   |                 |
|    | W   |           | boční část - betonová plocha  |     |          |               |                   |                 |
|    | W   |           | odbourání přizdivky tl. cca /100/   |     |          |               |                   |                 |
|    | W   |           | v m2/   |     |          |               |                   |                 |
|    | W   |           | (0,9+0,7+2,475+0,7+6,5+1,1+1,1)*0,56  |     |          |               | 7,546             |                 |
|    | W   |           | podsklepná část   |     |          |               |                   |                 |
|    | W   |           | zadní část  |     |          |               |                   |                 |
|    | W   |           | odbourání přizdivky tl. cca /100/   |     |          |               |                   |                 |
|    | W   |           | v m2/   |     |          |               |                   |                 |
|    | W   |           | (15,625+2,875+7,55)*0,56  |     |          |               | 14,476            |                 |
|    | W   |           | podsklepná část   |     |          |               |                   |                 |
|    | W   |           | přední část - u skladu brambor  |     |          |               |                   |                 |
|    | W   |           | odbourání přizdivky tl. cca /100/   |     |          |               |                   |                 |
|    | W   |           | v m2/   |     |          |               |                   |                 |
|    | W   |           | (0,475+1,95+0,75+1,5+0,5)*1,06  |     |          |               | 5,486             |                 |
|    | W   |           | podsklepná část   |     |          |               |                   |                 |
|    | W   |           | přední část - u skladu brambor- akařka  |     |          |               |                   |                 |
|    | W   |           | odbourání přizdivky tl. cca /100/   |     |          |               |                   |                 |
|    | W   |           | v m2/   |     |          |               |                   |                 |
|    | W   |           | (3,05+1,3)*1,06   |     |          |               | 4,611             |                 |
|    | W   |           | podsklepná část   |     |          |               |                   |                 |
|    | W   |           | přední část - mezi schodiště  |     |          |               |                   |                 |
|    | W   |           | odbourání přizdivky tl. cca /100/   |     |          |               |                   |                 |
|    | W   |           | v m2/   |     |          |               |                   |                 |
|    | W   |           | (1,3+1,8+2,75+6,675+1,3)*1,06   |     |          |               | 14,655            |                 |
|    | W   |           | podsklepná část   |     |          |               |                   |                 |
|    | W   |           | přední část - směrem od schodiště k betonové ploše  |     |          |               |                   |                 |
|    | W   |           | odbourání přizdivky tl. cca /100/   |     |          |               |                   |                 |
|    | W   |           | v m2/   |     |          |               |                   |                 |
|    | W   |           | (1,3+5,83)*1,06   |     |          |               | 7,558             |                 |
|    | W   |           | podsklepná část   |     |          |               |                   |                 |
|    | W   |           | Meziosočet v m2   |     |          |               | 86,197            |                 |
|    | W   |           | Součet  |     |          |               | 86,620            |                 |

| PC | Typ | Kód       | Popis   | MJ  | Množství | J. cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|---------------|-------------------|-----------------|
|    |     |           | Mezsoučet v m3  |     |          | 8,820         |                   |                 |
| 50 | K   | 966071711 | Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných                            | kus | 2,000    | 250,00        | 500,00            | CS ÚRS 2019 01  |
|    |     |           | přípravné práce   |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | děmontáž sloupku k vratům   |     | 1,000    |               |                   |                 |
|    |     |           | 1   |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | přípravné práce   |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | děmontáž sloupku k oplocení   |     | 1,000    |               |                   |                 |
|    |     |           | 1   |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | Součet  |     |          |               | 2,000             |                 |
| 51 | K   | 966072811 | Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m   | m   | 2,000    | 50,00         | 100,00            | CS ÚRS 2019 01  |
|    |     |           | přípravné práce   |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | děmontáž oplocení - u zahrady   |     | 2,000    |               |                   |                 |
|    |     |           | 2   |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | m   |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | Součet  |     |          |               | 2,000             |                 |
| 52 | K   | 966073811 | Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2   | kus | 1,000    | 250,00        | 250,00            | CS ÚRS 2019 01  |
|    |     |           | přípravné práce   |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | děmontáž dvojkřídlých vrat  |     | 1,000    |               |                   |                 |
|    |     |           | 1   |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | Součet  |     |          |               | 1,000             |                 |
|    | D   | 97        | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce  |     |          |               | 18 296,89         |                 |
| 53 | K   | 978071211 | Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace lepenkové avíslé, plochy do 1 m2                     | m2  | 120,026  | 100,00        | 12 002,60         | CS ÚRS 2019 01  |
|    |     |           | odsekání obkladů  |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | zadní část  |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | odsekání obkladů /300/mm  |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | v m2/   |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | (2,075+15,5)*0,3  |     | 5,273    |               |                   |                 |
|    |     |           | nepodsklepená část  |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | boční část hlavní objekt u chodníku   |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | odsekání obkladů /300/mm  |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | v m2/   |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | 9,75*0,3  |     | 2,925    |               |                   |                 |
|    |     |           | nepodsklepená část  |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | přední část - u umyvárny, šatny atd.  |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | odsekání obkladů /300/mm  |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | v m2/   |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | 15,625*0,3  |     | 4,688    |               |                   |                 |
|    |     |           | nepodsklepená část  |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | boční část - betonové plocha  |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | odsekání obkladů /300/mm  |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | v m2/   |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | (0,9+0,7+2,475+0,7+6,5+1,1+1,1)*0,3   |     | 4,043    |               |                   |                 |
|    |     |           | podsklepená část  |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | zadní část  |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | odsekání obkladů /300/mm  |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | v m2/   |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | (15,625+2,675+7,55)*0,3   |     | 7,755    |               |                   |                 |
|    |     |           | podsklepená část  |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | přední část - u skladu brambor  |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | odsekání obkladů /300/mm  |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | v m2/   |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | (0,475+1,95+0,75+1,5+0,5)*0,3   |     | 1,553    |               |                   |                 |
|    |     |           | podsklepená část  |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | přední část - u skladu brambor- skalka  |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | odsekání obkladů /300/mm  |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | v m2/   |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | (3,05+1,3)*0,3  |     | 1,305    |               |                   |                 |
|    |     |           | podsklepená část  |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | přední část - mezi schodišti  |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | odsekání obkladů /300/mm  |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | v m2/   |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | (1,3+1,8+2,75+6,675+1,3)*0,3  |     | 4,148    |               |                   |                 |
|    |     |           | podsklepená část  |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | přední část - směrem od schodiště k betonové ploše  |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | odsekání obkladů /300/mm  |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | v m2/   |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | (1,3+5,83)*0,3  |     | 2,139    |               |                   |                 |
|    |     |           | podsklepená část  |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | Mezsoučet   |     |          |               | 33,829            |                 |
|    |     |           | odstranění stáv. Hydroizolace   |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | zadní část  |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | odstranění stáv. Hydroizolace   |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | v m2/   |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | (2,075+15,5)*0,56   |     | 9,842    |               |                   |                 |
|    |     |           | nepodsklepená část  |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | boční část hlavní objekt u chodníku   |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | odstranění stáv. Hydroizolace   |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | v m2/   |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | 9,75*0,56   |     | 5,450    |               |                   |                 |
|    |     |           | nepodsklepená část  |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | přední část - u umyvárny, šatny atd.  |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | odstranění stáv. Hydroizolace   |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | v m2/   |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | 15,625*1,06   |     | 16,563   |               |                   |                 |
|    |     |           | nepodsklepená část  |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | boční část - betonové plocha  |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | odstranění stáv. Hydroizolace   |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | v m2/   |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | (0,9+0,7+2,475+0,7+6,5+1,1+1,1)*0,56  |     | 7,546    |               |                   |                 |
|    |     |           | podsklepená část  |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | zadní část  |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | odstranění stáv. Hydroizolace   |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | v m2/   |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | (15,625+2,675+7,55)*0,56  |     | 14,476   |               |                   |                 |
|    |     |           | podsklepená část  |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | přední část - u skladu brambor  |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | odstranění stáv. Hydroizolace   |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | v m2/   |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | (0,475+1,95+0,75+1,5+0,5)*1,06  |     | 5,486    |               |                   |                 |
|    |     |           | podsklepená část  |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | přední část - u skladu brambor- skalka  |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | odstranění stáv. Hydroizolace   |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | v m2/   |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | (3,05+1,3)*1,06   |     | 4,611    |               |                   |                 |
|    |     |           | podsklepená část  |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | přední část - mezi schodišti  |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | odstranění stáv. Hydroizolace   |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | v m2/   |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | (1,3+1,8+2,75+6,675+1,3)*1,06   |     | 14,656   |               |                   |                 |
|    |     |           | podsklepená část  |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | přední část - směrem od schodiště k betonové ploše  |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | odstranění stáv. Hydroizolace   |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | v m2/   |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | (1,3+5,83)*1,06   |     | 7,558    |               |                   |                 |
|    |     |           | podsklepená část  |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | Mezsoučet   |     |          |               | 86,197            |                 |
|    |     |           | Součet  |     |          |               | 120,026           |                 |
| 54 | K   | 978059641 | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 | m2  | 33,829   | 150,00        | 5 074,35          | CS ÚRS 2019 01  |
|    |     |           | odsekání obkladů  |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | zadní část  |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | odsekání obkladů /300/mm  |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | v m2/   |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | (2,075+15,5)*0,3  |     | 5,273    |               |                   |                 |
|    |     |           | nepodsklepená část  |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | boční část hlavní objekt u chodníku   |     |          |               |                   |                 |
|    |     |           | odsekání obkladů /300/mm  |     |          |               |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis   | MJ             | Množství | J. cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|----------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|
|    |     |           | v m <sup>2</sup>  |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | 9,75*0,3  |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | nepodsklepená část  |                | 2,925    |               |                   |                 |
|    |     |           | přední část - u umyvárny, šatny atd   |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | odsekání obkladů /300/mm  |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | v m <sup>2</sup>  |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | 15,625*0,3  |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | nepodsklepená část  |                | 4,688    |               |                   |                 |
|    |     |           | boční část - betonová plocha  |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | odsekání obkladů /300/mm  |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | v m <sup>2</sup>  |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | (0,9+0,7+2,475+0,7+6,5+1,1+1,1)*0,3   |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | podsklepená část  |                | 4,043    |               |                   |                 |
|    |     |           | zadní část  |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | odsekání obkladů /300/mm  |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | v m <sup>2</sup>  |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | (15,625+2,675+7,55)*0,3   |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | podsklepená část  |                | 7,755    |               |                   |                 |
|    |     |           | přední část - u skladu brambor  |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | odsekání obkladů /300/mm  |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | v m <sup>2</sup>  |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | (0,475+1,95+0,75+1,5+0,5)*0,3   |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | podsklepená část  |                | 1,553    |               |                   |                 |
|    |     |           | přední část - u skladu brambor- skalka  |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | odsekání obkladů /300/mm  |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | v m <sup>2</sup>  |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | (3,05+1,3)*0,3  |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | podsklepená část  |                | 1,305    |               |                   |                 |
|    |     |           | přední část - mezi schodišti  |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | odsekání obkladů /300/mm  |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | v m <sup>2</sup>  |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | (1,3+1,8+2,75+6,675+1,3)*0,3  |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | podsklepená část  |                | 4,148    |               |                   |                 |
|    |     |           | přední část - směrem od schodiště k betonové ploše  |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | odsekání obkladů /300/mm  |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | v m <sup>2</sup>  |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | (1,3+5,83)*0,3  |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | podsklepená část  |                | 2,139    |               |                   |                 |
|    |     |           | Součet  |                | 33,829   |               |                   |                 |
| 55 | K   | 979021111 | Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením<br>očísťovaných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní<br>prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár zahradních | m              | 12,050   | 20,00         | 241,00            | CS ÚRS 2019 01  |
|    |     |           | přípravné práce   |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | demontáž záhonového obrubníku   |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | v bm  |                | 12,050   |               |                   |                 |
|    |     |           | 9,75+1+1,3  |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | boční - zahrada- chodník  |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | Součet  |                | 12,050   |               |                   |                 |
| 56 | K   | 979051111 | Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením<br>očísťovaných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní<br>prostředek dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem léžným                    | m <sup>2</sup> | 11,999   | 20,00         | 239,98            | CS ÚRS 2019 01  |
|    |     |           | přípravné práce   |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | odstranění stáv. dlažby /500*500/<br>š./0,5/  |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | (15,625*0,5)  |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | přední strana - u skalky  |                | 7,813    |               |                   |                 |
|    |     |           | přípravné práce   |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | odstranění stáv. dlažby /500*500/<br>š./0,5/  |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | (1,8+2,75+6,675+0,8)*0,5  |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | u vstupního schodiště   |                | 5,013    |               |                   |                 |
|    |     |           | přípravné práce   |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | odstranění stáv. dlažby /500*500/<br>š./0,5/  |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | (1,3+0,5+5,83)*0,5  |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | přední strana směrem k betonové ploše   |                | 3,315    |               |                   |                 |
|    |     |           | Mezisoučet v m <sup>2</sup> celkem  |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | očistit pouze 70% ..... 30% bude odpad( výměna)   |                | 17,141   |               |                   |                 |
|    |     |           | 17,141*0,7  |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | Mezisoučet- v m <sup>2</sup> očistění   |                | 11,999   |               |                   |                 |
|    |     |           |   |                | 11,999   |               |                   |                 |
| 57 | K   | 979051121 | Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením<br>očísťovaných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní<br>prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem   | m <sup>2</sup> | 36,948   | 20,00         | 738,96            | CS ÚRS 2019 01  |
|    |     |           | dlažba zámková  |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | doplnění - pokládka stáv.zámkové dlažby cca 70%   |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | š./1,505/   |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | (0,8+0,8+1,765+1,505+11,83+1,505+11,542+5,815+0,7)*1,505*0,7  |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | nepodsklepená část  |                | 38,202   |               |                   |                 |
|    |     |           | doplnění - pokládka stáv.zámkové dlažby cca 70%   |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | š./0,7/   |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | (11,54+1,915+0,7+7,03)*0,7*0,7  |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | nepodsklepená část  |                | 10,381   |               |                   |                 |
|    |     |           | doplnění - pokládka stáv.zámkové dlažby cca 70%   |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | š./1-chodník  |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | (8*1)*0,7   |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | nepodsklepená část u bočního vstupu   |                | 4,200    |               |                   |                 |
|    |     |           | Mezisoučet v m <sup>2</sup> celkem  |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | předpoklad výměna cca 30% ..... očistění 70%  |                | 52,783   |               |                   |                 |
|    |     |           | 52,783*0,7  |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | Mezisoučet v m <sup>2</sup> - očistění  |                | 36,948   |               |                   |                 |
|    |     |           |   |                | 36,948   |               |                   |                 |
| D  | 98  |           | Demolice a sanace   |                |          |               | 2 400,52          |                 |
| 58 | K   | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kieneb a podlah tlakovou vodou  | m <sup>2</sup> | 33,829   | 20,00         | 676,58            | CS ÚRS 2019 01  |
|    |     |           | omytí omítek- soki  |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | zadní část  |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | omytí omítek soki do v./300/mm  |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | v m <sup>2</sup>  |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | (2,075+15,8)*0,3  |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | nepodsklepená část  |                | 5,273    |               |                   |                 |
|    |     |           | boční část hlavní objekti u chodníku  |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | omytí omítek soki do v./300/mm  |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | v m <sup>2</sup>  |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | 9,75*0,3  |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | nepodsklepená část  |                | 2,925    |               |                   |                 |
|    |     |           | přední část u umyvárny, šatny atd   |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | omytí omítek soki do v./300/mm  |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | v m <sup>2</sup>  |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | 15,625*0,3  |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | nepodsklepená část  |                | 4,688    |               |                   |                 |
|    |     |           | boční část - betonová plocha  |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | omytí omítek soki do v./300/mm  |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | v m <sup>2</sup>  |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | (0,9+0,7+2,475+0,7+6,5+1,1+1,1)*0,3   |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | podsklepená část  |                | 4,043    |               |                   |                 |
|    |     |           | zadní část  |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | omytí omítek soki do v./300/mm  |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | v m <sup>2</sup>  |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | (15,625+2,675+7,55)*0,3   |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | podsklepená část  |                | 7,755    |               |                   |                 |
|    |     |           | přední část - u skladu brambor  |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | omytí omítek soki do v./300/mm  |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | v m <sup>2</sup>  |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | (0,475+1,95+0,75+1,5+0,5)*0,3   |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | podsklepená část  |                | 1,553    |               |                   |                 |
|    |     |           | přední část - u skladu brambor- skalka  |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | omytí omítek soki do v./300/mm  |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | v m <sup>2</sup>  |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | (3,05+1,3)*0,3  |                |          |               |                   |                 |
|    |     |           | podsklepená část  |                | 1,305    |               |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis  | MJ | Množství | J cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | přední část - mezi schodišti   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | omytí omítek soki do v /300/mm   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | v m/2/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (1,3+1,8+2,75+6,675+1,3)*0,3   |    | 4,148    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | podsklepená část   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | přední část - směrem od schodiště k betonové ploše   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | omytí omítek soki do v /300/mm   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | v m/2/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (1,3+5,83)*0,3   |    | 2,139    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | podsklepená část   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet   |    | 33,829   |              |                   |                 |
| 59 | K   | 985131311 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči  | m2 | 86,197   | 20,00        | 1 723,94          | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | očistění základů   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | zadní část   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | očistění základů   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | v m/2/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (2,075+15,5)*0,56  |    | 9,842    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | nepodsklepená část   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | boční část hlavního objektu u chodníku   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | očistění základů   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | v m/2/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 9,75*0,56  |    | 5,460    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | nepodsklepená část   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | přední část u umyvárny, šatny atd  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | očistění základů   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | v m/2/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 15,625*1,06  |    | 16,563   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | nepodsklepená část   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | boční část - betonové plocha   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | očistění základů   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | v m/2/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (0,9+0,7+2,475+0,7+6,5+1,1+1,1)*0,56   |    | 7,546    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | podsklepená část   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | zadní část   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | očistění základů   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | v m/2/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (15,625+2,675+7,55)*0,56   |    | 14,476   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | podsklepená část   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | přední část - u skládky brambor  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | očistění základů   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | v m/2/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (0,475+1,95+0,75+1,5+0,5)*1,06   |    | 5,486    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | podsklepená část   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | přední část - u skládky brambor- skalka  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | očistění základů   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | v m/2/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (3,05+1,3)*1,06  |    | 4,611    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | podsklepená část   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | přední část - mezi schodišti   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | očistění základů   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | v m/2/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (1,3+1,8+2,75+6,675+1,3)*1,06  |    | 14,655   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | podsklepená část   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | přední část - směrem od schodiště k betonové ploše   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | očistění základů   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | v m/2/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (1,3+5,83)*1,06  |    | 7,558    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | podsklepená část   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet   |    | 86,197   |              |                   |                 |
| D  | 997 |           | Přesun sutě  |    |          |              | 104 429,37        |                 |
| 60 | K   | 997013211 | Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (pořádkem po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m  | t  | 80,953   | 200,00       | 16 190,60         | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | odpad  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 30% - odpad  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ru   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1,3112865  |    | 1,311    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplí  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 4,8582075  |    | 4,858    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Odstavení podkladů nebo krytí ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého dř  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 40,234   |    | 40,234   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Frézování betonového podkladu nebo krytí s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tlou  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 4,967  |    | 4,967    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Vytváření obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0,146  |    | 0,146    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytí živého, betonového nebo dlažďového  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0,294  |    | 0,294    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvámic z tvámic cementových, na maltu cementovou, objemu do 1 m3   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 17,240   |    | 17,240   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0,131  |    | 0,131    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Osekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace lepenkové svislé, plochy do 1 m2   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 8,762  |    | 8,762    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Osekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkladaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 3,011  |    | 3,011    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet   |    | 80,953   |              |                   |                 |
| 61 | K   | 997013219 | Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Připřítak k cenám -3111 až -3217 za zvláštní vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m | t  | 80,953   | 50,00        | 4 047,65          | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | odpad  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 30% - odpad  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ru   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1,3112865  |    | 1,311    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplí  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 4,8582075  |    | 4,858    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Odstavení podkladů nebo krytí ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého dř  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 40,234   |    | 40,234   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Frézování betonového podkladu nebo krytí s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tlou  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 4,967  |    | 4,967    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Vytváření obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0,146  |    | 0,146    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytí živého, betonového nebo dlažďového  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0,294  |    | 0,294    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvámic z tvámic cementových, na maltu cementovou, objemu do 1 m3   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 17,240   |    | 17,240   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0,131  |    | 0,131    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Osekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace lepenkové svislé, plochy do 1 m2   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 8,762  |    | 8,762    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Osekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkladaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 3,011  |    | 3,011    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet   |    | 80,953   |              |                   |                 |
| 62 | K   | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km   | t  | 80,953   | 100,00       | 8 095,30          | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | odpad  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 30% - odpad  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ru   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1,3112865  |    | 1,311    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis  | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplí  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  | 4,8582075 |  |    | 4,856     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Odstavení podkladů nebo krytí ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drc  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  | 40,234    |  |    | 40,234    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Frézování betonového podkladu nebo krytí s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tlou  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  | 4,967     |  |    | 4,967     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Vytřásání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  | 0,1446    |  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytí živčného, betonového nebo dlažďaného  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  | 0,294     |  |    | 0,145     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Bourání zdví nadzákladového z cihel nebo tvárcí z tvárcí cementových, na maltu cementovou, objemu do 1 m3  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  | 17,240    |  |    | 0,294     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  | 0,131     |  |    | 17,240    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Odstekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace lepenkové svíslé, plochy do 1 m2   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  | 8,762     |  |    | 0,131     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Odstekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdvo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  | 3,011     |  |    | 8,762     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet   |    | 3,011     |              |                   |                 |
|    | VV  |           |  |    | 80,953    |              |                   |                 |
| 63 | K   | 997013509 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost. Příplatek k ceně za každý další 1 započítá 1 km  | t  | 1 133,342 | 10,00        | 11 333,42         | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | 30% - odpad  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Rozebrání dlažeb a dílců při překopec inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ru  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  | 1,3112865 |  |    | 1,311     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplí  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  | 4,8582075 |  |    | 4,858     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Odstavení podkladů nebo krytí ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drc  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  | 40,234    |  |    | 40,234    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Frézování betonového podkladu nebo krytí s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tlou  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  | 4,967     |  |    | 4,967     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Vytřásání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  | 0,1446    |  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytí živčného, betonového nebo dlažďaného  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  | 0,294     |  |    | 0,145     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Bourání zdví nadzákladového z cihel nebo tvárcí z tvárcí cementových, na maltu cementovou, objemu do 1 m3  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  | 17,240    |  |    | 0,294     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  | 0,131     |  |    | 17,240    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Odstekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace lepenkové svíslé, plochy do 1 m2   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  | 8,762     |  |    | 0,131     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Odstekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdvo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  | 3,011     |  |    | 8,762     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet   |    | 3,011     |              |                   |                 |
|    | VV  |           |  |    | 80,953    |              |                   |                 |
|    | VV  |           |  |    | 1 133,342 |              |                   |                 |
| 64 | K   | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101   | t  | 28,521    | 800,00       | 22 816,80         | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | Frézování betonového podkladu nebo krytí s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tlou  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  | 4,967     |  |    | 4,967     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Vytřásání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  | 0,1446    |  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Rozebrání dlažeb a dílců při překopec inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ru  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  | 1,3112865 |  |    | 1,311     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplí  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  | 4,8582075 |  |    | 4,858     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Bourání zdví nadzákladového z cihel nebo tvárcí z tvárcí cementových, na maltu cementovou, objemu do 1 m3  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  | 17,240    |  |    | 17,240    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet   |    | 28,521    |              |                   |                 |
| 65 | K   | 997013803 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101   | t  | 3,011     | 800,00       | 2 408,80          | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | Odstekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdvo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  | 3,011     |  |    | 3,011     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet   |    | 3,011     |              |                   |                 |
| 66 | K   | 997013814 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 604  | t  | 8,762     | 800,00       | 7 009,60          | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | Odstekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace lepenkové svíslé, plochy do 1 m2   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  | 8,762     |  |    | 8,762     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet   |    | 8,762     |              |                   |                 |
| 67 | K   | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904   | t  | 0,425     | 800,00       | 340,00            | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytí živčného, betonového nebo dlažďaného  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  | 0,294     |  |    | 0,294     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  | 0,131     |  |    | 0,131     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet   |    | 0,425     |              |                   |                 |
| 68 | K   | 997223855 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904   | t  | 40,234    | 800,00       | 32 187,20         | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | Odstavení podkladů nebo krytí ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drc  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  | 40,234    |  |    | 40,234    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet   |    | 40,234    |              |                   |                 |
| D  | 998 |           | Přesun hmot  |    |           |              | 83 001,00         |                 |
| 69 | K   | 998018001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užité mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m | t  | 83,001    | 1 000,00     | 83 001,00         | CS ÚRS 2019 01  |
| D  | PSV |           | Práce a dodávky PSV  |    |           |              | 217 543,74        |                 |
| D  | 711 |           | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  |    |           |              | 149 646,44        |                 |
| 70 | K   | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše svíslé S nátěrem penetračním  | m2 | 113,053   | 25,00        | 2 826,33          | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | penetrace pod pásy   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | zadní část   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | penetrace svíslé   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | v m2/  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (2,075+15,5)*(0,56+0,3)  |    | 15,115    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | nepodsádkenná část   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | boční část hlavní objekt u chodníku  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | penetrace svíslé   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | v m2/  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 9,75*(0,56+0,3)  |    | 8,385     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | nepodsádkenná část   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | přední část u umyvárny, šatny atd  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | penetrace svíslé   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | v m2/  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 15,825*(1,06+0,3)  |    | 21,250    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | nepodsádkenná část   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | boční část - betonové plocha   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | penetrace svíslé   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | v m2/  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (0,9+0,7*2,475+0,7+6,5=1,1+1,1)*(0,56+0,3)   |    | 11,589    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | odsádkenná část  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | zadní část   |    |           |              |                   |                 |

| PC | Typ | Kód         | Popis   | MJ | Množství | J cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Canová soustava |
|----|-----|-------------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV |     |             | penetrace svislá  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | v m/2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | (15,625+2,675+7,55)*(0,56+0,3)  |    | 22,231   |              |                   |                 |
| VV |     |             | podsklepná část   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | zadní část  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | penetrace svislá  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | v m/2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | 1,5*0,1*1*5+(1,5*0,3*1)   |    | -1,200   |              |                   |                 |
| VV |     |             | podsklepná část   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | přední část - u skladu brambor  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | penetrace svislá  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | v m/2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | (0,475+1,95+0,75+1,5+0,5)*(1,06+0,3)  |    | 3,933    |              |                   |                 |
| VV |     |             | podsklepná část   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | přední část - u skladu brambor  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | penetrace svislá  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | v m/2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | 1,95*0,2*1  |    | -0,390   |              |                   |                 |
| VV |     |             | podsklepná část   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | přední část - u skladu brambor- skalka  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | penetrace svislá  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | v m/2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | (3,05+1,3)*1,06   |    | 4,611    |              |                   |                 |
| VV |     |             | podsklepná část   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | přední část - mezi schodišti  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | penetrace svislá  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | v m/2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | (1,3+1,8+2,75+6,675+1,3)*(1,06+0,3)   |    | 18,802   |              |                   |                 |
| VV |     |             | podsklepná část   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | přední část - mezi schodišti  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | penetrace svislá  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | v m/2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | 1,5*0,1*1*3+(0,6*0,1*1*2)   |    | -0,570   |              |                   |                 |
| VV |     |             | podsklepná část   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | přední část - směrem od schodiště k betonové ploše  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | penetrace svislá  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | v m/2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | (1,3+5,83)*(1,06+0,3)   |    | 9,697    |              |                   |                 |
| VV |     |             | podsklepná část   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | přední část - směrem od schodiště k betonové ploše  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | penetrace svislá  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | v m/2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | 1,5*0,1*1*2+(0,5*0,1*1*2)   |    | -0,400   |              |                   |                 |
| VV |     |             | podsklepná část   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | Součet  |    | 113,053  |              |                   |                 |
| 71 | M   | 11163150    | lak penetrační asfaltový  | t  | 0,040    | 53 350,00    | 2 134,00          | CS URS 2019 01  |
| VV |     |             | penetrace pod pásy  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | zadní část  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | penetrace svislá  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | v m/2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | (2,075+15,5)*(0,56+0,3)   |    | 15,115   |              |                   |                 |
| VV |     |             | nepodsklepná část   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | boční část hlavní objekt u chodníku   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | penetrace svislá  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | v m/2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | 9,75*(0,56+0,3)   |    | 8,385    |              |                   |                 |
| VV |     |             | nepodsklepná část   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | přední část u umyvárny, šatny atd   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | penetrace svislá  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | v m/2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | 15,625*(1,06+0,3)   |    | 21,250   |              |                   |                 |
| VV |     |             | nepodsklepná část   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | boční část - betonová plocha  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | penetrace svislá  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | v m/2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | (0,9+0,7+2,475+0,7+6,5+1,1+1,1)*(0,56+0,3)  |    | 11,589   |              |                   |                 |
| VV |     |             | podsklepná část   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | zadní část  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | penetrace svislá  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | v m/2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | (15,625+2,675+7,55)*(0,56+0,3)  |    | 22,231   |              |                   |                 |
| VV |     |             | podsklepná část   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | zadní část  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | penetrace svislá  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | v m/2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | 1,5*0,1*1*5+(1,5*0,3*1)   |    | -1,200   |              |                   |                 |
| VV |     |             | podsklepná část   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | přední část - u skladu brambor  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | penetrace svislá  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | v m/2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | (0,475+1,95+0,75+1,5+0,5)*(1,06+0,3)  |    | 3,933    |              |                   |                 |
| VV |     |             | podsklepná část   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | přední část - u skladu brambor  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | penetrace svislá  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | v m/2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | 1,95*0,2*1  |    | -0,390   |              |                   |                 |
| VV |     |             | podsklepná část   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | přední část - u skladu brambor- skalka  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | penetrace svislá  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | v m/2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | (3,05+1,3)*1,06   |    | 4,611    |              |                   |                 |
| VV |     |             | podsklepná část   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | přední část - mezi schodišti  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | penetrace svislá  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | v m/2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | (1,3+1,8+2,75+6,675+1,3)*(1,06+0,3)   |    | 18,802   |              |                   |                 |
| VV |     |             | podsklepná část   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | přední část - mezi schodišti  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | penetrace svislá  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | v m/2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | 1,5*0,1*1*3+(0,6*0,1*1*2)   |    | -0,570   |              |                   |                 |
| VV |     |             | podsklepná část   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | přední část - směrem od schodiště k betonové ploše  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | penetrace svislá  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | v m/2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | (1,3+5,83)*(1,06+0,3)   |    | 9,697    |              |                   |                 |
| VV |     |             | podsklepná část   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | přední část - směrem od schodiště k betonové ploše  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | penetrace svislá  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | v m/2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | 1,5*0,1*1*2+(0,5*0,1*1*2)   |    | -0,400   |              |                   |                 |
| VV |     |             | podsklepná část   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | Součet  |    | 113,053  |              |                   |                 |
| VV |     |             | 113,053*0,00035 Přepracované koeficientem množství  |    | 0,040    |              |                   |                 |
| 72 | K   | 711112001.1 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním- zceřit podklad | m2 | 113,053  | 25,00        | 2 826,33          |                 |
| VV |     |             | penetrace   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | zadní část  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | penetrace svislá  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | v m/2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | (2,075+15,5)*(0,56+0,3)   |    | 15,115   |              |                   |                 |
| VV |     |             | nepodsklepná část   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | boční část hlavní objekt u chodníku   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | penetrace svislá  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | v m/2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | 9,75*(0,56+0,3)   |    | 8,385    |              |                   |                 |
| VV |     |             | nepodsklepná část   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | přední část u umyvárny, šatny atd   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | penetrace svislá  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             | v m/2/  |    |          |              |                   |                 |



| PČ | Typ | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J. cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|----|----------|---------------|-------------------|-----------------|
|    | WV  |           | 15,625*(1,06+0,3)   |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | nepodsklepná část   |    | 21,250   |               |                   |                 |
|    | WV  |           | boční část - betonová plocha  |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | penetrace svislá  |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | v m/2   |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | (0,9+0,7+2,475+0,7+6,5+1,1+1,1)*(0,56+0,3)  |    | 11,589   |               |                   |                 |
|    | WV  |           | podsklepná část   |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | zadní část  |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | penetrace svislá  |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | v m/2   |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | (15,625+2,875+7,55)*(0,56+0,3)  |    | 22,231   |               |                   |                 |
|    | WV  |           | podsklepná část   |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | zadní část  |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | penetrace svislá  |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | v m/2   |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | 1,5*0,1+1*5+(1,5*0,3+1)   |    | -1,200   |               |                   |                 |
|    | WV  |           | podsklepná část   |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | přední část - u skladu brambor  |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | penetrace svislá  |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | v m/2   |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | (0,475+1,95+0,75+1,5+0,5)*(1,06+0,3)  |    | 3,933    |               |                   |                 |
|    | WV  |           | podsklepná část   |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | přední část - u skladu brambor  |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | penetrace svislá  |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | v m/2   |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | 1,95*0,2+1  |    | -0,390   |               |                   |                 |
|    | WV  |           | podsklepná část   |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | přední část - u skladu brambor- skalka  |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | penetrace svislá  |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | v m/2   |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | (3,05+1,3)*1,06   |    | 4,611    |               |                   |                 |
|    | WV  |           | podsklepná část   |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | přední část - mezi schodiště  |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | penetrace svislá  |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | v m/2   |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | (1,3+1,8+2,75+6,675+1,3)*(1,06+0,3)   |    | 18,802   |               |                   |                 |
|    | WV  |           | podsklepná část   |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | přední část - mezi schodiště  |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | penetrace svislá  |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | v m/2   |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | 1,5*0,1+1*3+(0,6*0,1+1*2)   |    | -0,570   |               |                   |                 |
|    | WV  |           | podsklepná část   |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | přední část - směrem od schodiště k betonové ploše  |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | penetrace svislá  |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | v m/2   |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | (1,3+5,83)*(1,06+0,3)   |    | 9,697    |               |                   |                 |
|    | WV  |           | podsklepná část   |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | přední část - směrem od schodiště k betonové ploše  |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | penetrace svislá  |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | v m/2   |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | 1,5*0,1+1*2+(0,6*0,1+1*2)   |    | -0,400   |               |                   |                 |
|    | WV  |           | podsklepná část   |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | Součet  |    | 113,053  |               |                   |                 |
| 73 | M   | 11163150  | lak penetrační asfaltový  | l  | 0,040    | 53 350,00     | 2 134,00          | CS ÚRS 2019 01  |
|    | WV  |           | penetrace   |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | zadní část  |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | penetrace svislá  |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | v m/2   |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | (2,075+15,5)*(0,56+0,3)   |    | 15,115   |               |                   |                 |
|    | WV  |           | nepodsklepná část   |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | boční část hlavní objekt u chodníku   |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | penetrace svislá  |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | v m/2   |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | 9,75*(0,56+0,3)   |    | 6,385    |               |                   |                 |
|    | WV  |           | nepodsklepná část   |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | přední část - u umyváků, látny atd.   |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | penetrace svislá  |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | v m/2   |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | 15,625*(1,06+0,3)   |    | 21,250   |               |                   |                 |
|    | WV  |           | nepodsklepná část   |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | boční část - betonová plocha  |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | penetrace svislá  |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | v m/2   |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | (0,9+0,7+2,475+0,7+6,5+1,1+1,1)*(0,56+0,3)  |    | 11,589   |               |                   |                 |
|    | WV  |           | podsklepná část   |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | zadní část  |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | penetrace svislá  |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | v m/2   |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | (15,625+2,875+7,55)*(0,56+0,3)  |    | 22,231   |               |                   |                 |
|    | WV  |           | podsklepná část   |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | zadní část  |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | penetrace svislá  |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | v m/2   |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | 1,5*0,1+1*5+(1,5*0,3+1)   |    | -1,200   |               |                   |                 |
|    | WV  |           | podsklepná část   |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | přední část - u skladu brambor  |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | penetrace svislá  |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | v m/2   |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | (0,475+1,95+0,75+1,5+0,5)*(1,06+0,3)  |    | 3,933    |               |                   |                 |
|    | WV  |           | podsklepná část   |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | přední část - u skladu brambor  |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | penetrace svislá  |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | v m/2   |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | 1,95*0,2+1  |    | -0,390   |               |                   |                 |
|    | WV  |           | podsklepná část   |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | přední část - u skladu brambor- skalka  |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | penetrace svislá  |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | v m/2   |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | (3,05+1,3)*1,06   |    | 4,611    |               |                   |                 |
|    | WV  |           | podsklepná část   |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | přední část - mezi schodiště  |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | penetrace svislá  |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | v m/2   |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | (1,3+1,8+2,75+6,675+1,3)*(1,06+0,3)   |    | 18,802   |               |                   |                 |
|    | WV  |           | podsklepná část   |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | přední část - mezi schodiště  |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | penetrace svislá  |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | v m/2   |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | 1,5*0,1+1*3+(0,6*0,1+1*2)   |    | -0,570   |               |                   |                 |
|    | WV  |           | podsklepná část   |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | přední část - směrem od schodiště k betonové ploše  |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | penetrace svislá  |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | v m/2   |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | (1,3+5,83)*(1,06+0,3)   |    | 9,697    |               |                   |                 |
|    | WV  |           | podsklepná část   |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | přední část - směrem od schodiště k betonové ploše  |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | penetrace svislá  |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | v m/2   |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | 1,5*0,1+1*2+(0,6*0,1+1*2)   |    | -0,400   |               |                   |                 |
|    | WV  |           | podsklepná část   |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | Součet  |    | 113,053  |               |                   |                 |
|    | WV  |           | 113,053*0,00035 Přeplacení koeficientem množství  |    | 0,040    |               |                   |                 |
| 74 | K   | 711113127 | izolace proti zemní vlhkosti natěrady a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu | m2 | 113,053  | 365,00        | 41 264,35         | CS ÚRS 2019 01  |
|    | WV  |           | vyrovnávací stěrka  |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | zadní část  |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | vyrovnávací stěrka  |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | v m/2   |    |          |               |                   |                 |
|    | WV  |           | (2,075+15,5)*(0,56+0,3)   |    | 15,115   |               |                   |                 |
|    | WV  |           | nepodsklepná část   |    |          |               |                   |                 |

| PC | Typ | Kód       | Popis   | MJ             | Množství | J. cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|----------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|
| VV |     |           | boční část hlavní objekt u chodníku   |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | vyravnávací stěrka  |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | v m <sup>2</sup> /  |                | 8,385    |               |                   |                 |
| VV |     |           | 9,75*(0,56+0,3)   |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | nepodsklepná část:  |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | přední část - u umyvárny, šatny atd.  |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | vyravnávací stěrka  |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | v m <sup>2</sup> /  |                | 21,250   |               |                   |                 |
| VV |     |           | 15,625*(1,06+0,3)   |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | nepodsklepná část:  |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | boční část - betonová plocha  |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | vyravnávací stěrka  |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | v m <sup>2</sup> /  |                | 11,589   |               |                   |                 |
| VV |     |           | (0,9+0,7+2,475+0,7+6,5+1,1+1,1)*(0,56+0,3)                                    |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | podsklepná část:  |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | zadní část  |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | vyravnávací stěrka  |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | v m <sup>2</sup> /  |                | 22,231   |               |                   |                 |
| VV |     |           | (15,625+2,675+7,55)*(0,56+0,3)  |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | podsklepná část:  |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | zadní část  |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | vyravnávací stěrka  |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | v m <sup>2</sup> /  |                | -1,200   |               |                   |                 |
| VV |     |           | 1,5*0,1*-1*5+(1,5*0,3*-1)   |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | podsklepná část:  |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | přední část - u skládky brambor:  |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | vyravnávací stěrka  |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | v m <sup>2</sup> /  |                | 3,933    |               |                   |                 |
| VV |     |           | (0,475+1,95+0,75+1,5+0,5)*(1,06+0,3)  |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | podsklepná část:  |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | přední část - u skládky brambor:  |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | vyravnávací stěrka  |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | v m <sup>2</sup> /  |                | -0,390   |               |                   |                 |
| VV |     |           | 1,95*0,2*-1   |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | podsklepná část:  |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | přední část - u skládky brambor- skalka                                       |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | vyravnávací stěrka  |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | v m <sup>2</sup> /  |                | 4,611    |               |                   |                 |
| VV |     |           | (3,05+1,3)*1,06   |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | podsklepná část:  |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | přední část - mezi schodišti:   |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | vyravnávací stěrka  |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | v m <sup>2</sup> /  |                | 18,802   |               |                   |                 |
| VV |     |           | (1,3+1,8+2,75+6,675+1,3)*(1,06+0,3)   |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | podsklepná část:  |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | přední část - mezi schodišti:   |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | vyravnávací stěrka  |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | v m <sup>2</sup> /  |                | -0,570   |               |                   |                 |
| VV |     |           | 1,5*0,1*-1*3+(0,6*0,1*-1*2)   |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | podsklepná část:  |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | přední část - směrem od schodiště k betonové ploše                            |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | vyravnávací stěrka  |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | v m <sup>2</sup> /  |                | 9,697    |               |                   |                 |
| VV |     |           | (1,3+5,83)*(1,06+0,3)   |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | podsklepná část:  |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | přední část - směrem od schodiště k betonové ploše                            |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | vyravnávací stěrka  |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | v m <sup>2</sup> /  |                | -0,400   |               |                   |                 |
| VV |     |           | 1,5*0,1*-1*2+(0,5*0,1*-1*2)   |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | podsklepná část:  |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | Součet  |                | 113,053  |               |                   |                 |
| 75 | K   | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svisté S | m <sup>2</sup> | 113,053  | 110,00        | 12 435,63         | CS ÚRS 2019 01  |
| VV |     |           | natavení hydroiz. pásu např. ref. výř. Elastek/                               |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | zadní část  |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | natavení hydroiz. pásu např. ref. výř. Elastek/                               |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | v m <sup>2</sup> /  |                | 15,115   |               |                   |                 |
| VV |     |           | (2,075+15,5)*(0,56+0,3)   |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | nepodsklepná část:  |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | boční část hlavní objekt u chodníku   |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | natavení hydroiz. pásu např. ref. výř. Elastek/                               |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | v m <sup>2</sup> /  |                | 8,385    |               |                   |                 |
| VV |     |           | 9,75*(0,56+0,3)   |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | nepodsklepná část:  |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | přední část - u umyvárny, šatny atd.  |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | natavení hydroiz. pásu např. ref. výř. Elastek/                               |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | v m <sup>2</sup> /  |                | 21,250   |               |                   |                 |
| VV |     |           | 15,625*(1,06+0,3)   |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | nepodsklepná část:  |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | boční část - betonová plocha  |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | natavení hydroiz. pásu např. ref. výř. Elastek/                               |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | v m <sup>2</sup> /  |                | 11,589   |               |                   |                 |
| VV |     |           | (0,9+0,7+2,475+0,7+6,5+1,1+1,1)*(0,56+0,3)                                    |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | podsklepná část:  |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | zadní část  |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | natavení hydroiz. pásu např. ref. výř. Elastek/                               |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | v m <sup>2</sup> /  |                | 22,231   |               |                   |                 |
| VV |     |           | (15,625+2,675+7,55)*(0,56+0,3)  |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | podsklepná část:  |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | zadní část  |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | natavení hydroiz. pásu např. ref. výř. Elastek/                               |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | v m <sup>2</sup> /  |                | -1,200   |               |                   |                 |
| VV |     |           | 1,5*0,1*-1*5+(1,5*0,3*-1)   |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | podsklepná část:  |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | přední část - u skládky brambor:  |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | natavení hydroiz. pásu např. ref. výř. Elastek/                               |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | v m <sup>2</sup> /  |                | 3,933    |               |                   |                 |
| VV |     |           | (0,475+1,95+0,75+1,5+0,5)*(1,06+0,3)  |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | podsklepná část:  |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | přední část - u skládky brambor:  |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | natavení hydroiz. pásu např. ref. výř. Elastek/                               |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | v m <sup>2</sup> /  |                | -0,390   |               |                   |                 |
| VV |     |           | 1,95*0,2*-1   |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | podsklepná část:  |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | přední část - u skládky brambor- skalka                                       |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | natavení hydroiz. pásu např. ref. výř. Elastek/                               |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | v m <sup>2</sup> /  |                | 4,611    |               |                   |                 |
| VV |     |           | (3,05+1,3)*1,06   |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | podsklepná část:  |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | přední část - mezi schodišti:   |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | natavení hydroiz. pásu např. ref. výř. Elastek/                               |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | v m <sup>2</sup> /  |                | 18,802   |               |                   |                 |
| VV |     |           | (1,3+1,8+2,75+6,675+1,3)*(1,06+0,3)   |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | podsklepná část:  |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | přední část - mezi schodišti:   |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | natavení hydroiz. pásu např. ref. výř. Elastek/                               |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | v m <sup>2</sup> /  |                | -0,570   |               |                   |                 |
| VV |     |           | 1,5*0,1*-1*3+(0,6*0,1*-1*2)   |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | podsklepná část:  |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | přední část - směrem od schodiště k betonové ploše                            |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | natavení hydroiz. pásu např. ref. výř. Elastek/                               |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | v m <sup>2</sup> /  |                | 9,697    |               |                   |                 |
| VV |     |           | (1,3+5,83)*(1,06+0,3)   |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | podsklepná část:  |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | přední část - směrem od schodiště k betonové ploše                            |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | natavení hydroiz. pásu např. ref. výř. Elastek/                               |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | v m <sup>2</sup> /  |                | -0,400   |               |                   |                 |
| VV |     |           | 1,5*0,1*-1*2+(0,5*0,1*-1*2)   |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | podsklepná část:  |                |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | Součet  |                | 113,053  |               |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 76 | M   | 62853003  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo<br>jemnozrnný minerálním posypem na hominím povrchu | m2 | 135,664  | 99,00        | 13 430,74         | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | nastavení hydroiz. pásu např. ref.vyr. Elastek/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | zadní část  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | nastavení hydroiz. pásu např. ref.vyr. Elastek/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | v m/2/  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (2,075+15,5)*(0,56+0,3)   |    | 15,116   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | nepodsklepná část   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | boční část hlavní objekt u chodníku   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | nastavení hydroiz. pásu např. ref.vyr. Elastek/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | v m/2/  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 9,75*(0,56+0,3)   |    | 8,385    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | nepodsklepná část   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | přední část - u umývárny, šatny atd.  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | nastavení hydroiz. pásu např. ref.vyr. Elastek/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | v m/2/  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 15,625*(1,06+0,3)   |    | 21,260   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | nepodsklepná část   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | boční část - betonová plocha  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | nastavení hydroiz. pásu např. ref.vyr. Elastek/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | v m/2/  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (0,9+0,7+2,475+0,7+6,5+1,1+1,1)*(0,56+0,3)  |    | 11,589   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | podsklepná část   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | zadní část  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | nastavení hydroiz. pásu např. ref.vyr. Elastek/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | v m/2/  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (15,625+2,675+7,55)*(0,56+0,3)  |    | 22,231   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | podsklepná část   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | zadní část  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | nastavení hydroiz. pásu např. ref.vyr. Elastek/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | v m/2/  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1,5*0,1*-1*5-(1,5*0,3*-1)   |    | -1,200   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | podsklepná část   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | přední část - u skladu brambor  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | nastavení hydroiz. pásu např. ref.vyr. Elastek/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | v m/2/  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (0,475+1,95+0,75+1,5+0,5)*(1,06+0,3)  |    | 3,933    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | podsklepná část   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | přední část - u skladu brambor  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | nastavení hydroiz. pásu např. ref.vyr. Elastek/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | v m/2/  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1,95*0,2*-1   |    | -0,390   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | podsklepná část   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | přední část - u skladu brambor- skalka  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | nastavení hydroiz. pásu např. ref.vyr. Elastek/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | v m/2/  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (3,05+1,3)*1,06   |    | 4,611    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | podsklepná část   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | přední část - mezi schodišti  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | nastavení hydroiz. pásu např. ref.vyr. Elastek/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | v m/2/  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (1,3+1,8+2,75+6,675+1,3)*(1,06+0,3)   |    | 16,802   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | podsklepná část   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | přední část - mezi schodišti  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | nastavení hydroiz. pásu např. ref.vyr. Elastek/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | v m/2/  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1,5*0,1*-1*3+(0,6*0,1*-1*2)   |    | -0,570   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | podsklepná část   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | přední část - směrem od schodiště k betonové ploše  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | nastavení hydroiz. pásu např. ref.vyr. Elastek/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | v m/2/  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (1,3+5,83)*(1,06+0,3)   |    | 9,697    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | podsklepná část   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | přední část - směrem od schodiště k betonové ploše  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | nastavení hydroiz. pásu např. ref.vyr. Elastek/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | v m/2/  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1,5*0,1*-1*2+(0,5*0,1*-1*2)   |    | -0,400   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | podsklepná část   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet  |    | 113,053  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 113,053*1,2 Přeobčtené koeficientem množství  |    | 135,664  |              |                   |                 |
| 77 | K   | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy pftavením NAIP na ploše svislé S  | m2 | 113,053  | 110,00       | 12 435,83         | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | nastavení hydroiz. pásu např. ref.vyr. Elastek/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | zadní část  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | nastavení hydroiz. pásu např. ref.vyr. Elastek/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | v m/2/  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (2,075+15,5)*(0,56+0,3)   |    | 15,116   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | nepodsklepná část   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | boční část hlavní objekt u chodníku   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | nastavení hydroiz. pásu např. ref.vyr. Elastek/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | v m/2/  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 9,75*(0,56+0,3)   |    | 8,385    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | nepodsklepná část   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | přední část - u umývárny, šatny atd.  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | nastavení hydroiz. pásu např. ref.vyr. Elastek/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | v m/2/  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 15,625*(1,06+0,3)   |    | 21,260   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | nepodsklepná část   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | boční část - betonová plocha  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | nastavení hydroiz. pásu např. ref.vyr. Elastek/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | v m/2/  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (0,9+0,7+2,475+0,7+6,5+1,1+1,1)*(0,56+0,3)  |    | 11,589   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | podsklepná část   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | zadní část  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | nastavení hydroiz. pásu např. ref.vyr. Elastek/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | v m/2/  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (15,625+2,675+7,55)*(0,56+0,3)  |    | 22,231   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | podsklepná část   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | zadní část  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | nastavení hydroiz. pásu např. ref.vyr. Elastek/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | v m/2/  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1,6*0,1*-1*5-(1,5*0,3*-1)   |    | -1,200   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | podsklepná část   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | přední část - u skladu brambor  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | nastavení hydroiz. pásu např. ref.vyr. Elastek/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | v m/2/  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (0,475+1,95+0,75+1,5+0,5)*(1,06+0,3)  |    | 3,933    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | podsklepná část   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | přední část - u skladu brambor  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | nastavení hydroiz. pásu např. ref.vyr. Elastek/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | v m/2/  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1,95*0,2*-1   |    | -0,390   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | podsklepná část   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | přední část - u skladu brambor- skalka  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | nastavení hydroiz. pásu např. ref.vyr. Elastek/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | v m/2/  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (3,05+1,3)*1,06   |    | 4,611    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | podsklepná část   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | přední část - mezi schodišti  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | nastavení hydroiz. pásu např. ref.vyr. Elastek/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | v m/2/  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (1,3+1,8+2,75+6,675+1,3)*(1,06+0,3)   |    | 16,802   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | podsklepná část   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | přední část - mezi schodišti  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | nastavení hydroiz. pásu např. ref.vyr. Elastek/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | v m/2/  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1,5*0,1*-1*3+(0,6*0,1*-1*2)   |    | -0,570   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | podsklepná část   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | přední část - směrem od schodiště k betonové ploše  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | nastavení hydroiz. pásu např. ref.vyr. Elastek/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | v m/2/  |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | (1,3+5,83)*(1,06+0,3)   |    | 9,697    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | podsklepená část  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | přední část - směrem od schodiště k betonové ploše  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | natavení hydroiz. pásu např. ref.výř. Glastek/  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | v m/2/  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1,5*0,1*-1*2+(0,5*0,1*-1*2)   |    | -0,400   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | podsklepená část  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet  |    | 113,053  |              |                   |                 |
| 78 | M   | 62853004  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS ú 4,0mm s vlázkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo<br>jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu     | m2 | 135,664  | 99,00        | 13 430,74         | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | natavení hydroiz. pásu např. ref.výř. Glastek/  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | zadní část  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | natavení hydroiz. pásu např. ref.výř. Glastek/  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | v m/2/  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (2,075+15,5)*(0,56+0,3)   |    | 15,115   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | nepodsklepená část  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | boční část hlavní objekt u chodníku   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | natavení hydroiz. pásu např. ref.výř. Glastek/  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | v m/2/  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 8,75*(0,56+0,3)   |    | 8,385    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | nepodsklepená část  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | přední část u umyvárny, šatny atd   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | natavení hydroiz. pásu např. ref.výř. Glastek/  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | v m/2/  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 15,625*(1,06+0,3)   |    | 21,250   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | nepodsklepená část  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | boční část - betonová plocha  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | natavení hydroiz. pásu např. ref.výř. Glastek/  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | v m/2/  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (0,9+0,7+2,475+0,7+6,5+1,1+1,1)*(0,56+0,3)  |    | 11,589   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | podsklepená část  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | zadní část  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | natavení hydroiz. pásu např. ref.výř. Glastek/  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | v m/2/  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (15,625+2,675+7,55)*(0,56+0,3)  |    | 22,231   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | podsklepená část  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | zadní část  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | natavení hydroiz. pásu např. ref.výř. Glastek/  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | v m/2/  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1,5*0,1*-1*5+(1,5*0,3*-1)   |    | -1,200   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | podsklepená část  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | přední část - u skládky brambor   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | natavení hydroiz. pásu např. ref.výř. Glastek/  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | v m/2/  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (0,475+1,95+0,75+1,5+0,5)*(1,06+0,3)  |    | 3,933    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | podsklepená část  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | přední část - u skládky brambor   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | natavení hydroiz. pásu např. ref.výř. Glastek/  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | v m/2/  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1,95*0,2*-1   |    | -0,390   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | podsklepená část  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | přední část - u skládky brambor- skalka   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | natavení hydroiz. pásu např. ref.výř. Glastek/  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | v m/2/  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (3,05+1,3)*1,06   |    | 4,611    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | podsklepená část  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | přední část - mezi schodišti  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | natavení hydroiz. pásu např. ref.výř. Glastek/  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | v m/2/  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (1,3+1,8+2,75+6,675+1,3)*(1,06+0,3)   |    | 18,802   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | podsklepená část  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | přední část - mezi schodišti  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | natavení hydroiz. pásu např. ref.výř. Glastek/  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | v m/2/  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1,5*0,1*-1*3+(0,6*0,1*-1*2)   |    | -0,570   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | podsklepená část  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | přední část - směrem od schodiště k betonové ploše  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | natavení hydroiz. pásu např. ref.výř. Glastek/  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | v m/2/  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (1,3+5,83)*(1,06+0,3)   |    | 9,697    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | podsklepená část  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | přední část - směrem od schodiště k betonové ploše  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | natavení hydroiz. pásu např. ref.výř. Glastek/  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | v m/2/  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1,5*0,1*-1*2+(0,5*0,1*-1*2)   |    | -0,400   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | podsklepená část  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet  |    | 113,053  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 113,053*1,2 *Přepočtené koeficientem množství   |    | 135,664  |              |                   |                 |
| 79 | K   | 711161215 | izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací<br>a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm | m2 | 110,053  | 287,93       | 32 551,35         | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | novová fólie  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | zadní část  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | novová fólie  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | v m/2/  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (2,075+15,5)*(0,56+0,3)   |    | 15,115   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | nepodsklepená část  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | boční část hlavní objekt u chodníku   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | novová fólie  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | v m/2/  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 8,75*(0,56+0,3)   |    | 8,385    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | nepodsklepená část  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | přední část u umyvárny, šatny atd   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | novová fólie  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | v m/2/  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 15,625*(1,06+0,3)   |    | 21,250   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | nepodsklepená část  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | boční část - betonová plocha  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | novová fólie  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | v m/2/  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (0,9+0,7+2,475+0,7+6,5+1,1+1,1)*(0,56+0,3)  |    | 11,589   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | podsklepená část  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | zadní část  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | novová fólie  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | v m/2/  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (15,625+2,675+7,55)*(0,56+0,3)  |    | 22,231   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | podsklepená část  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | zadní část  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | novová fólie  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | v m/2/  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1,5*0,1*-1*5+(1,5*0,3*-1)   |    | -1,200   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | podsklepená část  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | přední část - u skládky brambor   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | novová fólie  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | v m/2/  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (0,475+1,95+0,75+1,5+0,5)*(1,06+0,3)  |    | 3,933    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | podsklepená část  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | přední část - u skládky brambor   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | novová fólie  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | v m/2/  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1,95*0,2*-1   |    | -0,390   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | podsklepená část  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | přední část - u skládky brambor- skalka   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | novová fólie  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | v m/2/  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (3,05+1,3)*1,06   |    | 4,611    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | podsklepená část  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | přední část - mezi schodišti  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | novová fólie  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | v m/2/  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (1,3+1,8+2,75+6,675+1,3)*(1,06+0,3)   |    | 18,802   |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV |     |           | podsklepná část   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | přední část - mezi schodiště  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | napově fólie  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | v m/2   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 1,5*0,1*-1*3+(0,6*0,1*-1*2)   |    | -0,570   |              |                   |                 |
| VV |     |           | podsklepná část   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | přední část - směrem od schodiště k betonové ploše  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | napově fólie  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | v m/2   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | (1,3+5,83)*(1,06+0,3)   |    | 9,697    |              |                   |                 |
| VV |     |           | podsklepná část   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | přední část - směrem od schodiště k betonové ploše  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | napově fólie  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | v m/2   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 1,5*0,1*-1*2+(0,5*0,1*-1*2)   |    | -0,400   |              |                   |                 |
| VV |     |           | podsklepná část   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | Součet  |    | 113,053  |              |                   |                 |
| 80 | K   | 711161383 | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novými fóliemi ostatní ukončení izolace listou                           | m  | 112,755  | 58,58        | 6 605,19          | CS ÚRS 2019 01  |
| VV |     |           | ukončovací lišta napově fólie   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | zadní část  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | ukončovací lišta napově fólie   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | v bm  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | (2,075+15,5)  |    | 17,575   |              |                   |                 |
| VV |     |           | nepodsklepná část   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | boční část hlavní objekt u chodníku   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | ukončovací lišta napově fólie   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | v bm  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 9,75  |    | 9,750    |              |                   |                 |
| VV |     |           | nepodsklepná část   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | přední část u umyvárny, šatny atd   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | ukončovací lišta napově fólie   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | v bm  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 15,625  |    | 15,625   |              |                   |                 |
| VV |     |           | nepodsklepná část   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | boční část - betonová plocha  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | ukončovací lišta napově fólie   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | v bm  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | (0,9+0,7+2,475+0,7+6,5+1,1+1,1)   |    | 13,475   |              |                   |                 |
| VV |     |           | podsklepná část   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | zadní část  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | ukončovací lišta napově fólie   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | v bm  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | (15,625+2,675+7,55)   |    | 25,850   |              |                   |                 |
| VV |     |           | podsklepná část   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | přední část - u skladu brambor  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | ukončovací lišta napově fólie   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | v bm  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | (0,475+1,95+0,75+1,5+0,5)   |    | 5,175    |              |                   |                 |
| VV |     |           | podsklepná část   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | přední část - u skladu brambor- skalka  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | ukončovací lišta napově fólie   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | v bm  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | (3,05+1,3)  |    | 4,350    |              |                   |                 |
| VV |     |           | podsklepná část   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | přední část - mezi schodiště  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | ukončovací lišta napově fólie   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | v bm  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | (1,3+1,8+2,75+6,675+1,3)  |    | 13,825   |              |                   |                 |
| VV |     |           | podsklepná část   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | přední část - směrem od schodiště k betonové ploše  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | ukončovací lišta napově fólie   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | v bm  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | (1,3+5,83)  |    | 7,130    |              |                   |                 |
| VV |     |           | podsklepná část   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | Součet  |    | 112,755  |              |                   |                 |
| 81 | K   | 711161389 | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novými fóliemi ostatní utěsnění spár tmelem elastickým                   | m  | 112,755  | 50,00        | 5 637,75          | CS ÚRS 2019 01  |
| VV |     |           | ukončovací lišta napově fólie   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | zadní část  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | ukončovací lišta napově fólie   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | v bm  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | (2,075+15,5)  |    | 17,575   |              |                   |                 |
| VV |     |           | nepodsklepná část   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | boční část hlavní objekt u chodníku   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | ukončovací lišta napově fólie   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | v bm  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 9,75  |    | 9,750    |              |                   |                 |
| VV |     |           | nepodsklepná část   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | přední část u umyvárny, šatny atd   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | ukončovací lišta napově fólie   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | v bm  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 15,625  |    | 15,625   |              |                   |                 |
| VV |     |           | nepodsklepná část   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | boční část - betonová plocha  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | ukončovací lišta napově fólie   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | v bm  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | (0,9+0,7+2,475+0,7+6,5+1,1+1,1)   |    | 13,475   |              |                   |                 |
| VV |     |           | podsklepná část   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | zadní část  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | ukončovací lišta napově fólie   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | v bm  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | (15,625+2,675+7,55)   |    | 25,850   |              |                   |                 |
| VV |     |           | podsklepná část   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | přední část - u skladu brambor  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | ukončovací lišta napově fólie   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | v bm  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | (0,475+1,95+0,75+1,5+0,5)   |    | 5,175    |              |                   |                 |
| VV |     |           | podsklepná část   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | přední část - u skladu brambor- skalka  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | ukončovací lišta napově fólie   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | v bm  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | (3,05+1,3)  |    | 4,350    |              |                   |                 |
| VV |     |           | podsklepná část   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | přední část - mezi schodiště  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | ukončovací lišta napově fólie   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | v bm  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | (1,3+1,8+2,75+6,675+1,3)  |    | 13,825   |              |                   |                 |
| VV |     |           | podsklepná část   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | přední část - směrem od schodiště k betonové ploše  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | ukončovací lišta napově fólie   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | v bm  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | (1,3+5,83)  |    | 7,130    |              |                   |                 |
| VV |     |           | podsklepná část   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | Součet  |    | 112,755  |              |                   |                 |
| 82 | K   | 998711101 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu                     | t  | 0,967    | 1 000,00     | 967,00            | CS ÚRS 2019 01  |
| 83 | K   | 998711181 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu                     | t  | 0,967    | 1 000,00     | 967,00            | CS ÚRS 2019 01  |
|    |     |           | Phplátek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu                               |    |          |              |                   |                 |
| D  | 713 |           | Izolace tepelné   |    |          |              | 47 177,30         |                 |
| 84 | K   | 713131141 | Montáž tepelné izolace stěn rohových, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně | m2 | 113,053  | 279,00       | 31 541,79         | CS ÚRS 2019 01  |
| VV |     |           | tepelná izolace tl/40/ XPS  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | zadní část  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | tepelná izolace tl/40/ XPS  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | v m/2   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | (2,075+15,5)*(0,56+0,3)   |    | 15,115   |              |                   |                 |
| VV |     |           | nepodsklepná část   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | boční část hlavní objekt u chodníku   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | tepelná izolace tl/40/ XPS  |    |          |              |                   |                 |

| PC | Typ | Kód       | Popis  | MJ | Množství | J. cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|----|----------|---------------|-------------------|-----------------|
| VV |     |           | v m/2  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | 9,75*(0,56+0,3)  |    | 8,385    |               |                   |                 |
| VV |     |           | nepodsklepená část   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | přední část - u umyvárny, šatny atd  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | tepelná izolace tl40/ XPS  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | v m/2/   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | 15,825*(1,06+0,3)  |    | 21,250   |               |                   |                 |
| VV |     |           | nepodsklepená část   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | boční část - betonová plocha   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | tepelná izolace tl40/ XPS  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | v m/2/   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | (0,9+0,7+2,475+0,7+6,5+1,1+1,1)*(0,56+0,3)   |    | 11,589   |               |                   |                 |
| VV |     |           | podsklepená část   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | zadní část   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | tepelná izolace tl40/ XPS  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | v m/2/   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | (15,825+2,675+7,55)*(0,56+0,3)   |    | 22,231   |               |                   |                 |
| VV |     |           | podsklepená část   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | zadní část   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | tepelná izolace tl40/ XPS  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | v m/2/   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | 1,5*0,1*1*5+(1,5*0,3*1)  |    | -1,200   |               |                   |                 |
| VV |     |           | podsklepená část   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | přední část - u skladu brambor   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | tepelná izolace tl40/ XPS  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | v m/2/   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | (0,475+1,95+0,75+1,5+0,5)*(1,06+0,3)   |    | 3,933    |               |                   |                 |
| VV |     |           | podsklepená část   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | přední část - u skladu brambor   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | tepelná izolace tl40/ XPS  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | v m/2/   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | 1,95*0,2*1   |    | -0,390   |               |                   |                 |
| VV |     |           | podsklepená část   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | přední část - u skladu brambor- skalka   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | tepelná izolace tl40/ XPS  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | v m/2/   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | (3,05+1,3)*1,06  |    | 4,611    |               |                   |                 |
| VV |     |           | podsklepená část   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | přední část - mezi schodišti   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | tepelná izolace tl40/ XPS  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | v m/2/   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | (1,3+1,8+2,75+6,675+1,3)*(1,06+0,3)  |    | 18,802   |               |                   |                 |
| VV |     |           | podsklepená část   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | přední část - mezi schodišti   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | tepelná izolace tl40/ XPS  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | v m/2/   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | 1,5*0,1*1*3+(0,6*0,1*1*2)  |    | -0,570   |               |                   |                 |
| VV |     |           | podsklepená část   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | přední část - směrem od schodiště k betonové ploše   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | tepelná izolace tl40/ XPS  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | v m/2/   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | (1,3+5,83)*(1,06+0,3)  |    | 9,697    |               |                   |                 |
| VV |     |           | podsklepená část   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | přední část - směrem od schodiště k betonové ploše   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | tepelná izolace tl40/ XPS  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | v m/2/   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | 1,5*0,1*1*2+(0,5*0,1*1*2)  |    | -0,400   |               |                   |                 |
| VV |     |           | podsklepená část   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | Součet   |    | 113,053  |               |                   |                 |
| 85 | M   | 26376365  | deska XPS hladký povrch $\lambda=0,034$ tl 40mm  | m2 | 118,706  | 124,80        | 14 814,51         | CS ÚRS 2019 01  |
| VV |     |           | tepelná izolace tl40/ XPS  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | zadní část   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | tepelná izolace tl40/ XPS  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | v m/2/   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | (2,075+15,5)*(0,56+0,3)  |    | 15,115   |               |                   |                 |
| VV |     |           | nepodsklepená část   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | boční část hlavní objektu u chodníku   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | tepelná izolace tl40/ XPS  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | v m/2/   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | 9,75*(0,56+0,3)  |    | 8,385    |               |                   |                 |
| VV |     |           | nepodsklepená část   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | přední část - u umyvárny, šatny atd  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | tepelná izolace tl40/ XPS  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | v m/2/   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | 15,825*(1,06+0,3)  |    | 21,250   |               |                   |                 |
| VV |     |           | nepodsklepená část   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | boční část - betonová plocha   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | tepelná izolace tl40/ XPS  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | v m/2/   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | (0,9+0,7+2,475+0,7+6,5+1,1+1,1)*(0,56+0,3)   |    | 11,589   |               |                   |                 |
| VV |     |           | podsklepená část   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | zadní část   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | tepelná izolace tl40/ XPS  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | v m/2/   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | (15,825+2,675+7,55)*(0,56+0,3)   |    | 22,231   |               |                   |                 |
| VV |     |           | podsklepená část   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | zadní část   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | tepelná izolace tl40/ XPS  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | v m/2/   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | 1,5*0,1*1*5+(1,5*0,3*1)  |    | -1,200   |               |                   |                 |
| VV |     |           | podsklepená část   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | přední část - u skladu brambor   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | tepelná izolace tl40/ XPS  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | v m/2/   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | (0,475+1,95+0,75+1,5+0,5)*(1,06+0,3)   |    | 3,933    |               |                   |                 |
| VV |     |           | podsklepená část   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | přední část - u skladu brambor   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | tepelná izolace tl40/ XPS  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | v m/2/   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | 1,95*0,2*1   |    | -0,390   |               |                   |                 |
| VV |     |           | podsklepená část   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | přední část - u skladu brambor- skalka   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | tepelná izolace tl40/ XPS  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | v m/2/   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | (3,05+1,3)*1,06  |    | 4,611    |               |                   |                 |
| VV |     |           | podsklepená část   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | přední část - mezi schodišti   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | tepelná izolace tl40/ XPS  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | v m/2/   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | (1,3+1,8+2,75+6,675+1,3)*(1,06+0,3)  |    | 18,802   |               |                   |                 |
| VV |     |           | podsklepená část   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | přední část - mezi schodišti   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | tepelná izolace tl40/ XPS  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | v m/2/   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | 1,5*0,1*1*3+(0,6*0,1*1*2)  |    | -0,570   |               |                   |                 |
| VV |     |           | podsklepená část   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | přední část - směrem od schodiště k betonové ploše   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | tepelná izolace tl40/ XPS  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | v m/2/   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | (1,3+5,83)*(1,06+0,3)  |    | 9,697    |               |                   |                 |
| VV |     |           | podsklepená část   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | přední část - směrem od schodiště k betonové ploše   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | tepelná izolace tl40/ XPS  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | v m/2/   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | 1,5*0,1*1*2+(0,5*0,1*1*2)  |    | -0,400   |               |                   |                 |
| VV |     |           | podsklepená část   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | Součet   |    | 113,053  |               |                   |                 |
| VV |     |           | 113,053*1,05 (Přepočtené koeficientem množství)  |    | 118,706  |               |                   |                 |
| 86 | K   | 998713101 | Přesun hmoty pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t  | 0,821    | 500,00        | 410,50            | CS ÚRS 2019 01  |



| PC | Typ | Kód         | Popis  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 87 | K   | 998713181   | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu       | t   | 0,821    | 500,00       | 410,50            | CS ÚRS 2019 01  |
| D  |     | 721         | Zdravotnětechnika - vnitřní kanalizace   |     |          |              | 17 216,00         |                 |
| 88 | K   | 721241102 R | Lapače sítěšních splavenin litinové DN 125- pouze montáž   | kus | 8 000    | 1 500,00     | 12 000,00         |                 |
|    | VV  |             | ostatní práce  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | montáž osáru   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 8  |     | 8,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet   |     | 8,000    |              |                   |                 |
| 89 | M   | TPS G125    | lapač sítěšních splavenin - geiger DN 125 mm- bude použit stávající  | kus | 8,000    |              | NENACEŇOVAT       | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |             | 8  |     | 8,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet   |     | 8,000    |              |                   |                 |
| 90 | K   | 721242804   | Demontáž lapačů sítěšních splavenin DN 125   | kus | 8,000    | 500,00       | 4 000,00          | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |             | přípravné práce  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | demontáž osáru   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 8  |     | 8,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet   |     | 8,000    |              |                   |                 |
| 91 | K   | 721300942   | Pročištění lapačů sítěšních splavenin  | kus | 8,000    | 100,00       | 800,00            | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |             | přípravné práce  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | pročištění stávajících osáru   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 8  |     | 8,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet   |     | 8,000    |              |                   |                 |
| 92 | K   | 998721101   | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                                | t   | 0,416    | 500,00       | 208,00            | CS ÚRS 2019 01  |
| 93 | K   | 998721181   | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu     | t   | 0,416    | 500,00       | 208,00            | CS ÚRS 2019 01  |
| D  |     | 764         | Konstrukce klempířské  |     |          |              | 3 504,00          |                 |
| 94 | K   | 764004863   | Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití   | m   | 8,000    | 30,00        | 240,00            | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |             | přípravné práce  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | demontáž svodů ø1m/  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 8*1  |     | 8,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet   |     | 8,000    |              |                   |                 |
| 95 | K   | 764508131   | Montáž svodu kruhového, průměru svodu  | m   | 8,000    | 400,00       | 3 200,00          | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |             | ostatní práce  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | montáž svodů ø1m/  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 8*1  |     | 8,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet   |     | 8,000    |              |                   |                 |
| 96 | M   | 55344204.1  | svod kruhový Pz 100mm- bude použit stávající   | m   | 8,000    |              | NENACEŇOVAT       |                 |
|    | VV  |             | ostatní práce  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | montáž svodů ø1m/  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 8*1  |     | 8,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet   |     | 8,000    |              |                   |                 |
| 97 | K   | 998764101   | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                             | t   | 0,032    | 1 000,00     | 32,00             | CS ÚRS 2019 01  |
| 98 | K   | 998764181   | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t   | 0,032    | 1 000,00     | 32,00             | CS ÚRS 2019 01  |



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Oprava hydroizolace - MŠ Šponarova  
Objekt:  
**2019-077-1-02 - Injektáže vnitřní**

KSO:  
Místo: MŠ Šponarova 1503/16, Ostrava-Hrabůvka

CC-CZ:  
Datum: 15. 5. 2019

Zadavatel:  
Ostrava, městský obvod Ostrava -Jih

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
JAMI - stav, s.r.o.

IČ: 27855627  
DIČ: CZ27855627

Projektant:  
ČOS exim s.r.o, Alešova 26, České Budějovice

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Ing. Dana Mlejnková

IČ:  
DIČ:

**Poznámka:**  
Zpracováno dle metodiky URS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2019/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a doloženo z výkresů.

|                     |              |            |                   |
|---------------------|--------------|------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |              |            | <b>420 969,44</b> |
| DPH základní        | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně         |
| snížená             | 420 969,44   | 21,00%     | 88 403,58         |
|                     | 0,00         | 15,00%     | 0,00              |
| <b>Cena s DPH</b>   | <b>v CZK</b> |            | <b>509 373,02</b> |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava hydroizolace - MŠ Šponarova

Objekt:

2019-077-1-02 - Injektáže vnitřní

Místo:

MŠ Šponarova 1503/16, Ostrava-Hrabůvka

Datum:

15. 5. 2019

Zadavatel:

Ostrava, městský obvod Ostrava -Jih

Projektant:

ČOS exim s.r.o.  
Aiešova 26, České  
Budějovice

Uchazeč:

JAMI - slav, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Dana  
Mlejnková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b>                | <b>420 969,44</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                   | 406 336,53        |
| 31 - Zdi pozemních staveb                   | 404 726,21        |
| 98 - Demolice a sanace                      | 1 119,32          |
| 998 - Přesun hmot                           | 491,00            |
| PSV - Práce a dodávky PSV                   | 14 632,91         |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 14 632,91         |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava hydroizolace - MŠ Šponarova

Objekt:

2019-077-1-02 - Injektáže vnitřní

Místo:

MŠ Šponarova 1503/16, Ostrava-Hrabůvka

Zadavatel:

Ostrava, městský obvod Ostrava - Jih

Uchazeč:

JAMI - stav, s.r.o.

Datum: 15. 5. 2019

Projektant: ČOS exim s.r.o.  
Alešova 26, České  
Budějovice

Zpracovatel: Ing. Dana  
Mlejnková

| PC                            | Typ | Kód       | Popis  | MJ | Množství | J cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |  |    |          |              | <b>420 969,44</b> |                 |
| D                             | HSV |           | Práce a dodávky HSV  |    |          |              | 406 336,53        |                 |
| D                             | 31  |           | Zdi pozemních staveb   |    |          |              | 404 726,21        |                 |
| 1                             | K   | 319202114 | Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 450 do 600 mm   | m  | 413,007  | 979,95       | 404 726,21        | CS ÚRS 2019 01  |
|                               | VV  |           | injektáž zdivo   |    |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | injektáž zdivo tl/500/..... 1 vrt délka - 6 kmy- /0,42/m, vzdálenost vrtů 10-12cm 1 řada- tzn 10m=10x0,42=4,2m vrtů  |    |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | vnitřní zdivo - suterén- přední strana   |    |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | vnitřní strana - injektáž  |    |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | injektáž zdivo-1řada   |    |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | bm   |    |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | (3,6+1,775+1,9+1,05+0,625+3,85+1,5)*4,2  |    | 60,050   |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | vnitřní zdivo - suterén- zadní strana  |    |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | vnitřní strana - injektáž  |    |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | injektáž zdivo-1řada   |    |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | bm   |    |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | (1,8+5,475+3,01+7,5+1,5+5,5+1,5)*4,2   |    | 110,397  |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | vnitřní zdivo - suterén- sklad brambor   |    |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | vnitřní strana - injektáž  |    |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | injektáž zdivo-5řad- plošná  |    |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | bm   |    |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | (2,5+3+1,05+1,225+1,5+0,8+1,475)*4,2*5   |    | 242,550  |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | Součet   |    | 413,007  |              |                   |                 |
| D                             | 98  |           | Demolice a sanace  |    |          |              |                   |                 |
| 2                             | K   | 985131311 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči  | m2 | 55,966   | 20,00        | 1 119,32          | CS ÚRS 2019 01  |
|                               | VV  |           | očištění   |    |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | vnitřní zdivo - suterén- přední strana   |    |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | vnitřní strana - injektáž  |    |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | očištění zdiva   |    |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | v m2/  |    |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | (3,6+1,775+1,9+1,05+0,625+3,85+1,5)*0,4  |    | 5,720    |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | vnitřní zdivo - suterén- zadní strana  |    |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | vnitřní strana - injektáž  |    |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | očištění zdiva   |    |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | v m2/  |    |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | (1,8+5,475+3,01+7,5+1,5+5,5+1,5)*0,40  |    | 10,514   |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | vnitřní zdivo - suterén- sklad brambor   |    |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | vnitřní strana - injektáž  |    |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | očištění zdiva   |    |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | v m2/  |    |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | (2,5+3+1,05+1,225+1,5+0,8+1,475)*3,44  |    | 39,732   |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | Součet   |    | 55,966   |              |                   |                 |
| D                             | 998 |           | Přesun hmot  |    |          |              | 491,00            |                 |
| 3                             | K   | 998018001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m | t  | 0,491    | 1 000,00     | 491,00            | CS ÚRS 2019 01  |
| D                             | PSV |           | Práce a dodávky PSV  |    |          |              | 14 632,91         |                 |
| D                             | 711 |           | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  |    |          |              | 14 632,91         |                 |
| 4                             | K   | 711113127 | Izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnící stěrkou jednosložkovou na bázi cementu   | m2 | 39,334   | 365,00       | 14 356,91         | CS ÚRS 2019 01  |
|                               | VV  |           | překrytí injektáže š. cca /400 a 3440/ hydroiz. Stěrka   |    |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | vnitřní zdivo - suterén- přední strana   |    |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | vnitřní strana - injektáž  |    |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | překrytí injektáže š. cca /400/ hydroiz. Stěrka  |    |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | m2/  |    |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | (3,6+1,775+1,9+1,05+0,625+3,85+1,5)*0,4  |    | 5,720    |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | suterén  |    |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | vnitřní zdivo - suterén- zadní strana  |    |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | vnitřní strana - injektáž  |    |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | překrytí injektáže š. cca /400/ hydroiz. Stěrka  |    |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | m2/  |    |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | (1,8+5,475+3,01+7,5+1,5+5,5+1,5)*0,40  |    | 10,514   |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | suterén  |    |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | vnitřní zdivo - suterén- sklad brambor   |    |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | vnitřní strana - injektáž  |    |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | překrytí injektáže š. cca /3440/ hydroiz. Stěrka   |    |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | m2/  |    |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | (2,5+3+1,05+1,225+1,5+0,8+1,475)*0,4*5   |    | 23,100   |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | suterén  |    |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | Součet   |    | 39,334   |              |                   |                 |
| 5                             | K   | 998711101 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                             | t  | 0,136    | 1 000,00     | 136,00            | CS ÚRS 2019 01  |
| 6                             | K   | 998711181 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t  | 0,136    | 1 000,00     | 136,00            | CS ÚRS 2019 01  |





# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava hydroizolace - MŠ Šponarova

Objekt:

2019-077-1-03 - Sananční omítky vnitřní

KSO:

Místo: MŠ Šponarova 1503/16, Ostrava-Hrabůvka

CC-CZ:

Datum: 15. 5. 2019

Zadavatel:

Ostrava, městský obvod Ostrava -Jih

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JAMI - stav, s.r.o.

IČ:

DIČ:

27855627

CZ27855627

Projektant:

ČOS exim s.r.o. Alešova 26, České Budějovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Dana Mlejnková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky URS s maximálním zařazením položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2019/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH

1 192 273,78

DPH základní  
snižovaná

Základ daně

1 192 273,78

Sazba daně

21,00%

Výše daně

250 377,49

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 442 651,27

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava hydroizolace - MŠ Šponarova

Objekt:

2019-077-1-03 - Sananční omítky vnitřní

Místo:

MŠ Šponarova 1503/16, Ostrava-Hrabůvka

Datum:

15. 5. 2019

Zadavatel:

Ostrava, městský obvod Ostrava -Jih

Projektant:

ČOS exim s.r.o.  
Alešova 26, České  
Budějovice

Uchazeč:

JAMI - stav, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Dana  
Mlejnková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady stavby celkem                                      |  | 1 192 273,78 |
|--|--|--------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV                                  |  | 814 234,04   |
| 61 - Úprava povrchů vnitřních                              |  | 593 762,04   |
| 97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce              |  | 94 643,50    |
| 94 - Lešení a stavební výtahy                              |  | 8 855,35     |
| 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  | 9 999,46     |
| 98 - Demolice a sanace                                     |  | 13 332,50    |
| 997 - Přesun sutě  |  | 56 774,19    |
| 998 - Přesun hmot  |  | 36 867,00    |
| PSV - Práce a dodávky PSV                                  |  | 342 039,74   |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                |  | 104 088,66   |
| 781 - Dokončovací práce - obklady                          |  | 160 210,91   |
| 784 - Dokončovací práce - malby                            |  | 77 740,17    |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby                             |  | 36 000,00    |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava hydroizolace - MŠ Šponarova

Objekt:

2019-077-1-03 - Sananční omítky vnitřní

Místo:

MŠ Šponarova 1503/16, Ostrava-Hrabůvka

Datum:

15. 5. 2019

Zadavatel:

Ostrava, městský obvod Ostrava - Jih

Projektant:

ČOS exim s.r.o.  
Alešova 26, České  
Budějovice

Uchazeč:

JAMI - stav, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Dana  
Mlejnková

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]   | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|---------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |   |    |          |              | <b>1 192 273,78</b> |                 |
| D                             |     | HSV       | Práce a dodávky HSV   |    |          |              | 814 234,04          |                 |
| D                             |     | 61        | Úprava povrchů vnitřních  |    |          |              | 593 762,04          |                 |
| 1                             | K   | 611325422 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% | m2 | 177,107  | 151,00       | 26 743,16           | CS ÚRS 2019 01  |
|                               |     |           | oprava omítek   |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | suterén   |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | oprava omítek   |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | m2/   |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | strop   |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | sklad   |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | 7,500   |    |          |              | 7,500               |                 |
|                               |     |           | suterén   |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | oprava omítek   |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | m2/   |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | strop   |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | úklid   |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | 2,494   |    |          |              | 2,494               |                 |
|                               |     |           | suterén   |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | oprava omítek   |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | m2/   |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | strop   |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | šlana   |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | 5,147   |    |          |              | 5,147               |                 |
|                               |     |           | suterén   |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | oprava omítek   |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | m2/   |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | strop   |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | WC  |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | 1,200   |    |          |              | 1,200               |                 |
|                               |     |           | suterén   |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | oprava omítek   |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | m2/   |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | strop   |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | schodiště   |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | 10,530  |    |          |              | 10,530              |                 |
|                               |     |           | suterén   |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | oprava omítek   |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | m2/   |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | strop   |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | hrubá příprava  |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | 9,720   |    |          |              | 9,720               |                 |
|                               |     |           | suterén   |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | oprava omítek   |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | m2/   |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | strop   |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | sklad   |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | 4,793   |    |          |              | 4,793               |                 |
|                               |     |           | suterén   |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | oprava omítek   |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | m2/   |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | strop   |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | sklad   |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | 5,130   |    |          |              | 5,130               |                 |
|                               |     |           | suterén   |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | oprava omítek   |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | m2/   |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | strop   |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | chodba  |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | 8,145   |    |          |              | 8,145               |                 |
|                               |     |           | suterén   |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | oprava omítek   |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | m2/   |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | strop   |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | umývárna  |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | 1,654   |    |          |              | 1,654               |                 |
|                               |     |           | suterén   |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | oprava omítek   |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | m2/   |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | strop   |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | WC  |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | 0,761   |    |          |              | 0,761               |                 |
|                               |     |           | suterén   |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | oprava omítek   |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | m2/   |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | strop   |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | kotelna   |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | 11,551  |    |          |              | 11,551              |                 |
|                               |     |           | suterén   |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | oprava omítek   |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | m2/   |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | strop   |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | uhelná  |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | 31,738  |    |          |              | 31,738              |                 |
|                               |     |           | suterén   |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | oprava omítek   |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | m2/   |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | strop   |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | sklad   |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | 6,150   |    |          |              | 6,150               |                 |
|                               |     |           | suterén   |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | oprava omítek   |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | m2/   |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | strop   |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | kuchyně   |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | 64,294  |    |          |              | 64,294              |                 |
|                               |     |           | suterén   |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | oprava omítek   |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | m2/   |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | strop   |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | malá chodba   |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | 6,300   |    |          |              | 6,300               |                 |
|                               |     |           | Součet  |    |          |              | 177,107             |                 |
| 2                             | K   | 612325422 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%   | m2 | 26,418   | 136,00       | 3 592,85            | CS ÚRS 2019 01  |
|                               |     |           | suterén   |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | oprava omítek   |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | m2/   |    |          |              |                     |                 |
|                               |     |           | stěny   |    |          |              |                     |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | schodiště   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 26,418  |    | 26,418   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet  |    | 26,418   |              |                   |                 |
| 3  | K   | 612135000 | Vyrovnání nerovnosti podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápennou stěn - např. ref. vřr. Asocretelem M30 | m2 | 139,905  | 756,00       | 106 047,99        | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | - např. ref. vřr. Asocretelem M30   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | pod obklad  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | obklad nový   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | vyrovnání podkladu /10/mm   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | penetrace podkladu pod obklad   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | m2/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | stěny   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | úklid   |    | 12,330   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | penetrace podkladu pod obklad   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | m2/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | stěny   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | látka   |    | 22,770   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 22,77   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | penetrace podkladu pod obklad   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | m2/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | stěny   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | WC  |    | 8,280    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 8,28  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | penetrace podkladu pod obklad   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | m2/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | stěny   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | hrubé přípravě  |    | 22,680   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 22,68   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | penetrace podkladu pod obklad   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | m2/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | stěny   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | kuchyně   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 73,845  |    | 73,845   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet  |    | 139,905  |              |                   |                 |
| 4  | K   | 612821002 | Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké zdivo, prováděná ručně štuková  | m2 | 528,720  | 250,00       | 131 680,00        | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | sanační omítka  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | sanační omítka  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | m2/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | stěny   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | sklad brambor   |    | 37,840   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 37,84   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | sanační omítka  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | m2/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | stěny   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | úklid   |    | 11,234   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 11,234  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | sanační omítka  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | m2/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | stěny   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | látka   |    | 20,746   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 20,746  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | sanační omítka  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | m2/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | stěny   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | WC  |    | 7,544    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 7,544   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | sanační omítka  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | m2/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | stěny   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | schodiště   |    | 26,208   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 26,208  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | sanační omítka  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | m2/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | stěny   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | hrubé přípravě  |    | 19,656   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 19,656  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | sanační omítka  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | m2/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | stěny   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | sklad   |    | 30,072   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 30,072  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | sanační omítka  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | m2/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | stěny   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | sklad   |    | 30,912   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 30,912  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | sanační omítka  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | m2/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | stěny   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | chodba  |    | 48,384   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 48,384  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | sanační omítka  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | m2/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | stěny   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | umyvákna  |    | 19,656   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 19,656  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | sanační omítka  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | m2/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | stěny   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | WC  |    | 11,928   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 11,928  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | sanační omítka  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | m2/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | stěny   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | kotelna   |    | 46,576   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 46,576  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | sanační omítka  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | m2/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | stěny   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | uhelná  |    | 87,736   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 87,736  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | sanační omítka  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | m2/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | stěny   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | sklad   |    | 35,840   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 35,84   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | sanační omítka  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | m2/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | stěny   |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis  | MJ | Množství | J cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV |     |           | kuchyň   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 58,2555  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    | 58,256   |              |                   |                 |
| VV |     |           | sanační omítka   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m/2/   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | stěny  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | malá chodba  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 34,132   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | Součet   |    |          |              | 34,132            |                 |
| 5  | K   | 612821031 | Sanační omítka vnitřních ploch stěn vyrovnávací vrstva, prováděná v tl. do 20 mm ručně | m2 | 526,720  | 532,00       | 280 215,04        | CS ÚRS 2019 01  |
| VV |     |           | sanační omítka   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | sanační omítka   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m/2/   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | stěny  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | sklad brambor  |    | 37,840   |              |                   |                 |
| VV |     |           | 37,84  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | sanační omítka   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m/2/   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | stěny  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | uklid  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 11,234   |    |          |              | 11,234            |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | sanační omítka   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m/2/   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | stěny  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | šatna  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 20,746   |    |          |              | 20,746            |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | sanační omítka   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m/2/   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | stěny  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | WC   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 7,544  |    |          |              | 7,544             |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | sanační omítka   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m/2/   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | stěny  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | schodiště  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 26,208   |    |          |              | 26,208            |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | sanační omítka   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m/2/   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | stěny  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | hrubá příprava   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 19,656   |    |          |              | 19,656            |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | sanační omítka   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m/2/   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | stěny  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | sklad  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 30,072   |    |          |              | 30,072            |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | sanační omítka   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m/2/   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | stěny  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | sklad  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 30,912   |    |          |              | 30,912            |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | sanační omítka   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m/2/   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | stěny  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | chodba   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 49,364   |    |          |              | 49,364            |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | sanační omítka   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m/2/   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | stěny  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | umyvák   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 19,656   |    |          |              | 19,656            |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | sanační omítka   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m/2/   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | stěny  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | WC   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 11,928   |    |          |              | 11,928            |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | sanační omítka   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m/2/   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | stěny  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | kotelna  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 46,576   |    |          |              | 46,576            |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | sanační omítka   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m/2/   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | stěny  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | uhelna   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 87,736   |    |          |              | 87,736            |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | sanační omítka   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m/2/   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | stěny  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | sklad  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 35,84  |    |          |              | 35,840            |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | sanační omítka   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m/2/   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | stěny  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | kuchyň   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 58,2555  |    |          |              | 58,256            |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | sanační omítka   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m/2/   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | stěny  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | malá chodba  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 34,132   |    |          |              | 34,132            |                 |
| VV |     |           | Součet   |    |          |              | 526,720           |                 |
| 6  | K   | 619995001 | Začistění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.             | m  | 161,610  | 300,00       | 45 483,00         | CS ÚRS 2019 01  |
| VV |     |           | začistění  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | začistění - okna   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | (1,5+1,35+1,35)*8  |    | 33,600   |              |                   |                 |
| VV |     |           | začistění - okna   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | (1,5+0,6+0,6)*7  |    | 18,900   |              |                   |                 |
| VV |     |           | začistění - okna   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | (0,6+0,6+0,6)*4  |    | 7,200    |              |                   |                 |
| VV |     |           | začistění - dveře  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | (1,97+0,6+1,97)*4  |    | 18,160   |              |                   |                 |
| VV |     |           | začistění - dveře  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | (1,97+0,8+1,97)*3  |    | 14,220   |              |                   |                 |
| VV |     |           | začistění - dveře  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | (1,97+0,9+1,97)*10   |    | 48,400   |              |                   |                 |
| VV |     |           | začistění - dveře  |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | m   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (1,75+1,97+1,97)*1  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | začistění - dveře   |    | 5,690    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | m   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (1,5+1,97+1,97)*1   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet  |    | 151,610  |              |                   |                 |
| D  | 97  |           | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce  |    |          |              | 94 643,50         |                 |
| 7  | K   | 978013191 | Otlučení vápených nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar s očištěním zdíva, v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 526,720  | 100,00       | 52 672,00         | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | otlučení omítek   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | otlučení omítek   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | m2/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | stěny   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | sklad brambor   |    | 37,840   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 37,84   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | otlučení omítek   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | m2/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | stěny   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | úklid   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 11,234  |    | 11,234   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | otlučení omítek   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | m2/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | stěny   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | šatna   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 20,746  |    | 20,746   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | otlučení omítek   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | m2/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | stěny   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | WC  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 7,544   |    | 7,544    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | otlučení omítek   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | m2/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | stěny   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | úklid   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 11,234  |    | 11,234   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | otlučení omítek   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | m2/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | stěny   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | šatna   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 20,746  |    | 20,746   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | otlučení omítek   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | m2/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | stěny   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | WC  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 7,544   |    | 7,544    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | otlučení omítek   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | m2/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | stěny   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | schodiště   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 26,208  |    | 26,208   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | otlučení omítek   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | m2/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | stěny   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | hrubá příprava  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 19,656  |    | 19,656   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | otlučení omítek   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | m2/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | stěny   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | sklad   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 30,072  |    | 30,072   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | otlučení omítek   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | m2/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | stěny   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | sklad   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 30,912  |    | 30,912   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | otlučení omítek   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | m2/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | stěny   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | chodba  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 48,384  |    | 48,384   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | otlučení omítek   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | m2/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | stěny   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | umývárna  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 19,656  |    | 19,656   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | otlučení omítek   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | m2/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | stěny   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | WC  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 11,928  |    | 11,928   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | otlučení omítek   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | m2/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | stěny   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | kotelna   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 46,576  |    | 46,576   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | otlučení omítek   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | m2/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | stěny   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | uhelna  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 87,736  |    | 87,736   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | otlučení omítek   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | m2/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | stěny   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | sklad   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 35,840  |    | 35,840   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | otlučení omítek   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | m2/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | stěny   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | kuchyně   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 58,256  |    | 58,256   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | otlučení omítek   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | m2/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | stěny   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | malá chodba   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 34,132  |    | 34,132   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet  |    | 526,720  |              |                   |                 |
| 8  | K   | 978059541 | Odkování obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdívo z obkladaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2  | m2 | 139,905  | 150,00       | 20 985,75         | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | otlučení obkladů  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | otlučení obkladů  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | m2/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | stěny   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | úklid   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 12,330  |    | 12,330   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | otlučení obkladů  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | m2/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | stěny   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | šatna   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 22,770  |    | 22,770   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | otlučení obkladů  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | m2/   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | stěny   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | WC  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 8,280   |    | 8,280    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |





| PC Typ | Kód         | Popis   | MJ | Množství | J cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|-------------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV     |             | pomocné lešení  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | m/2   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | lešení  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | sklad   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | 6,150   |    | 6,150    |              |                   |                 |
| VV     |             | suterén   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | pomocné lešení  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | m/2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | lešení  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | kuchyně   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | 64,294  |    | 64,294   |              |                   |                 |
| VV     |             | suterén   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | pomocné lešení  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | m/2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | lešení  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | malá chodba   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | 6,300   |    | 6,300    |              |                   |                 |
| VV     |             | Součet  |    | 177,107  |              |                   |                 |
| D      | 95          | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb   |    |          |              | 9 999,46          |                 |
| 11     | K 952901111 | Vydělení budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 177,107  | 56,46        | 9 999,46          | CS ÚRS 2019 01  |
| VV     |             | suterén   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | úklid   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | m/2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | závěrečný   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | sklad brambor   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | 7,500   |    | 7,500    |              |                   |                 |
| VV     |             | suterén   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | úklid   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | m/2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | závěrečný   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | úklid   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | 2,494   |    | 2,494    |              |                   |                 |
| VV     |             | suterén   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | úklid   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | m/2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | závěrečný   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | šatna   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | 5,147   |    | 5,147    |              |                   |                 |
| VV     |             | suterén   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | úklid   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | m/2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | závěrečný   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | WC  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | 1,200   |    | 1,200    |              |                   |                 |
| VV     |             | suterén   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | úklid   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | m/2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | závěrečný   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | schodiště   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | 10,530  |    | 10,530   |              |                   |                 |
| VV     |             | suterén   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | úklid   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | m/2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | závěrečný   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | hrubá příprava  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | 9,720   |    | 9,720    |              |                   |                 |
| VV     |             | suterén   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | úklid   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | m/2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | závěrečný   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | sklad   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | 4,793   |    | 4,793    |              |                   |                 |
| VV     |             | suterén   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | úklid   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | m/2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | závěrečný   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | sklad   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | 5,130   |    | 5,130    |              |                   |                 |
| VV     |             | suterén   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | úklid   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | m/2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | závěrečný   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | chodba  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | 8,145   |    | 8,145    |              |                   |                 |
| VV     |             | suterén   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | úklid   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | m/2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | závěrečný   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | umyvárna  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | 1,654   |    | 1,654    |              |                   |                 |
| VV     |             | suterén   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | úklid   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | m/2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | závěrečný   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | WC  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | 0,761   |    | 0,761    |              |                   |                 |
| VV     |             | suterén   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | úklid   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | m/2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | závěrečný   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | kotelna   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | 11,551  |    | 11,551   |              |                   |                 |
| VV     |             | suterén   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | úklid   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | m/2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | závěrečný   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | uhřívna   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | 31,736  |    | 31,736   |              |                   |                 |
| VV     |             | suterén   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | úklid   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | m/2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | závěrečný   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | sklad   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | 6,150   |    | 6,150    |              |                   |                 |
| VV     |             | suterén   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | úklid   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | m/2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | závěrečný   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | kuchyně   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | 64,294  |    | 64,294   |              |                   |                 |
| VV     |             | suterén   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | úklid   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | m/2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | závěrečný   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | malá chodba   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | 6,300   |    | 6,300    |              |                   |                 |
| VV     |             | Součet  |    | 177,107  |              |                   |                 |
| D      | 98          | Demolice a sanace   |    |          |              | 13 332,50         |                 |
| 12     | K 985131311 | Očištění ploch stěn, rubu klebeb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči   | m2 | 666,625  | 20,00        | 13 332,50         | CS ÚRS 2019 01  |
| VV     |             | očištění omítek- zdíva  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | suterén   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | očištění zdíva  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | m/2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | stěny   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | sklad brambor   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | 37,840  |    | 37,840   |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód         | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| W  |     |             | suterén  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | občistění zdiva  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | m2/  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | stěny  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | úkld   |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | 23,564   |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | suterén  |    |          |              | 23,564            |                 |
| W  |     |             | občistění zdiva  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | m2/  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | stěny  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | šatna  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | 43,516   |    |          |              | 43,516            |                 |
| W  |     |             | suterén  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | občistění zdiva  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | m2/  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | stěny  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | WC   |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | 15,824   |    |          |              | 15,824            |                 |
| W  |     |             | suterén  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | občistění zdiva  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | m2/  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | stěny  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | schodiště  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | 26,208   |    |          |              | 26,208            |                 |
| W  |     |             | suterén  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | občistění zdiva  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | m2/  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | stěny  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | hrubá příprava   |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | 42,336   |    |          |              | 42,336            |                 |
| W  |     |             | suterén  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | občistění zdiva  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | m2/  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | stěny  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | sklad  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | 30,072   |    |          |              | 30,072            |                 |
| W  |     |             | suterén  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | občistění zdiva  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | m2/  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | stěny  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | sklad  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | 30,912   |    |          |              | 30,912            |                 |
| W  |     |             | suterén  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | občistění zdiva  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | m2/  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | stěny  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | chodba   |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | 46,384   |    |          |              | 46,384            |                 |
| W  |     |             | suterén  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | občistění zdiva  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | m2/  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | stěny  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | umývárna   |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | 19,656   |    |          |              | 19,656            |                 |
| W  |     |             | suterén  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | občistění zdiva  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | m2/  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | stěny  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | WC   |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | 11,928   |    |          |              | 11,928            |                 |
| W  |     |             | suterén  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | občistění zdiva  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | m2/  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | stěny  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | izolace  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | 46,576   |    |          |              | 46,576            |                 |
| W  |     |             | suterén  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | občistění zdiva  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | m2/  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | stěny  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | uheina   |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | 87,736   |    |          |              | 87,736            |                 |
| W  |     |             | suterén  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | občistění zdiva  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | m2/  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | stěny  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | sklad  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | 35,84  |    |          |              | 35,840            |                 |
| W  |     |             | suterén  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | občistění zdiva  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | m2/  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | stěny  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | kuchyně  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | 132,1005   |    |          |              | 132,101           |                 |
| W  |     |             | suterén  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | občistění zdiva  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | m2/  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | stěny  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | malá chodba  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | 34,132   |    |          |              | 34,132            |                 |
| W  |     |             | Součet   |    |          |              | 666,625           |                 |
| D  | 997 |             | Přesun sutě  |    |          |              | 56 774,19         |                 |
| 13 | K   | 997013211   | Vnitrostavební oprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m  | t  | 44,011   | 200,00       | 8 802,20          | CS ÚRS 2019 01  |
| 14 | K   | 997013219   | Vnitrostavební oprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Připlátek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m | t  | 44,011   | 50,00        | 2 200,55          | CS ÚRS 2019 01  |
| 15 | K   | 997013501   | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km   | t  | 44,011   | 100,00       | 4 401,10          | CS ÚRS 2019 01  |
| 16 | K   | 997013509   | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km   | t  | 616,154  | 10,00        | 6 161,54          | CS ÚRS 2019 01  |
| W  |     |             | 44,011*14 Přečtené koeficientem množství   |    | 616,154  |              |                   |                 |
| 17 | K   | 997013803   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102   | t  | 34,497   | 800,00       | 27 597,60         | CS ÚRS 2019 01  |
| W  |     |             | Ótlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápencementové omítky stěn v rozsahu do 100 %  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | 24,229   |    |          |              | 24,229            |                 |
| W  |     |             | Ótlučení omítky a odstranění izolace z lepenky svisle pl přes 1 m2   |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | 10,213   |    |          |              | 10,213            |                 |
| W  |     |             | oškřabání omítek- maleb  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | 0,055  |    |          |              | 0,055             |                 |
| W  |     |             | Součet   |    |          |              | 34,497            |                 |
| 18 | K   | 997013807   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 103   | t  | 9,514    | 800,00       | 7 611,20          | CS ÚRS 2019 01  |
| W  |     |             | obklady  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | 9,514  |    |          |              | 9,514             |                 |
| W  |     |             | Součet   |    |          |              | 9,514             |                 |
| D  | 998 |             | Přesun hmot  |    |          |              | 36 867,00         |                 |
| 19 | K   | 998018001   | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m           | t  | 36,867   | 1 000,00     | 36 867,00         | CS ÚRS 2019 01  |
| D  | PSV |             | Práce a dodávky PSV  |    |          |              | 342 039,74        |                 |
| D  | 711 |             | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  |    |          |              | 104 088,66        |                 |
| 20 | K   | 711113127.1 | Izolace proti zemní vlhkosti natřadly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí stěrku jednostrážkovou na bázi cementu - např. ref. vyr. Aquafinem F  | m2 | 139,905  | 365,00       | 51 085,33         |                 |
| W  |     |             | např. ref. vyr. Aquafinem F  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | hydroiz. stěrka  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |             | obklad nový  |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód         | Popis  | MJ | Množství | J. cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|--|----|----------|---------------|-------------------|-----------------|
| VV |     |             | hydroiz. Stěrka  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | suterén  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | hydroiz. Stěrka  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | m/2/   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | stěny  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | uklid  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | 12.33  |    |          |               | 12,330            |                 |
| VV |     |             | suterén  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | hydroiz. Stěrka  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | m/2/   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | stěny  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | šatna  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | 22.77  |    |          |               | 22,770            |                 |
| VV |     |             | suterén  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | hydroiz. Stěrka  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | m/2/   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | stěny  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | WC   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | 8.28   |    |          |               | 8,280             |                 |
| VV |     |             | suterén  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | hydroiz. Stěrka  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | m/2/   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | stěny  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | hrubá příprava   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | 22.66  |    |          |               | 22,660            |                 |
| VV |     |             | suterén  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | hydroiz. Stěrka  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | m/2/   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | stěny  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | kuchyň   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | 73.845   |    |          |               | 73,845            |                 |
| VV |     |             | Součet   |    |          |               | 139,905           |                 |
| 21 | K   | 711113127.2 | Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnící stěrku jednosložkovou na bázi cementu - např. ref. vvr. druhý nátěr Aquafin 1K | m2 | 139.905  | 365,00        | 51 065,33         |                 |
| VV |     |             | např. ref. vvr. druhý nátěr Aquafin 1K   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | hydroiz. stěrka  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | obklad nový  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | hydroiz. Stěrka  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | suterén  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | hydroiz. Stěrka  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | m/2/   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | stěny  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | uklid  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | 12.33  |    |          |               | 12,330            |                 |
| VV |     |             | suterén  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | hydroiz. Stěrka  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | m/2/   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | stěny  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | šatna  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | 22.77  |    |          |               | 22,770            |                 |
| VV |     |             | suterén  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | hydroiz. Stěrka  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | m/2/   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | stěny  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | WC   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | 8.28   |    |          |               | 8,280             |                 |
| VV |     |             | suterén  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | hydroiz. Stěrka  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | m/2/   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | stěny  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | hrubá příprava   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | 22.66  |    |          |               | 22,660            |                 |
| VV |     |             | suterén  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | hydroiz. Stěrka  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | m/2/   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | stěny  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | kuchyň   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | 73.845   |    |          |               | 73,845            |                 |
| VV |     |             | Součet   |    |          |               | 139,905           |                 |
| 22 | K   | 998711101   | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu  | t  | 0,979    | 1 000,00      | 979,00            | CS ÚRS 2019 01  |
| 23 | K   | 998711181   | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu  | t  | 0,979    | 1 000,00      | 979,00            | CS ÚRS 2019 01  |
|    |     |             | Přiložek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu.   |    |          |               |                   |                 |
| D  |     | 781         | Dokončovací práce - obklady  |    |          |               | 160 210,91        |                 |
| 24 | K   | 78111011    | Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny   | m2 | 139.905  | 2,00          | 279,81            | CS ÚRS 2019 01  |
| VV |     |             | obklad nový  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | suterén  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | nový obklad  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | m/2/   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | stěny  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | uklid  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | 12.33  |    |          |               | 12,330            |                 |
| VV |     |             | suterén  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | nový obklad  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | m/2/   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | stěny  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | šatna  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | 22.77  |    |          |               | 22,770            |                 |
| VV |     |             | suterén  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | nový obklad  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | m/2/   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | stěny  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | WC   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | 8.28   |    |          |               | 8,280             |                 |
| VV |     |             | suterén  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | nový obklad  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | m/2/   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | stěny  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | hrubá příprava   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | 22.66  |    |          |               | 22,660            |                 |
| VV |     |             | suterén  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | nový obklad  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | m/2/   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | stěny  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | kuchyň   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | 73.845   |    |          |               | 73,845            |                 |
| VV |     |             | Součet   |    |          |               | 139,905           |                 |
| 25 | K   | 781121011   | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu  | m2 | 139.905  | 29,95         | 4 190,15          | CS ÚRS 2019 01  |
| VV |     |             | obklad nový  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | penetrace podkladu pod obklad  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | suterén  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | penetrace podkladu pod obklad  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | m/2/   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | stěny  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | uklid  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | 12.33  |    |          |               | 12,330            |                 |
| VV |     |             | suterén  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | penetrace podkladu pod obklad  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | m/2/   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | stěny  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | šatna  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | 22.77  |    |          |               | 22,770            |                 |
| VV |     |             | suterén  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | penetrace podkladu pod obklad  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | m/2/   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | stěny  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | WC   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |             | 8.28   |    |          |               | 8,280             |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis  | MJ | Množství | J. cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|----|----------|---------------|-------------------|-----------------|
| VV |     |           | suterén  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | penetrace podkladu pod obklad  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | stěny  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | hrubá příprava   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | 22,68  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    | 22,680   |               |                   |                 |
| VV |     |           | penetrace podkladu pod obklad  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | stěny  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | kuchyň   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | 73,845   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | Součet   |    |          |               | 73,845            |                 |
| VV |     |           |  |    |          |               | 139,905           |                 |
| 26 | K   | 781474112 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2  | m2 | 139,905  | 750,00        | 104 928,75        | CS ÚRS 2019 01  |
| VV |     |           | obklad nový  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | nový obklad  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | stěny  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | úklid  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | 12,33  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    | 12,330   |               |                   |                 |
| VV |     |           | nový obklad  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | stěny  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | šatna  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | 22,77  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    | 22,770   |               |                   |                 |
| VV |     |           | nový obklad  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | stěny  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | WC   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | 8,28   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    | 8,280    |               |                   |                 |
| VV |     |           | nový obklad  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | stěny  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | hrubá příprava   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | 22,68  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    | 22,680   |               |                   |                 |
| VV |     |           | nový obklad  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | stěny  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | kuchyň   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | 73,845   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | Součet   |    |          |               | 73,845            |                 |
| VV |     |           |  |    |          |               | 139,905           |                 |
| 27 | M   | 59761026  | obklad keramický hladký do 12ks/m2- bude upřesněno s investorem  | m2 | 146,900  | 290,00        | 42 601,00         | CS ÚRS 2019 01  |
| VV |     |           | obklad nový  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | nový obklad  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | stěny  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | úklid  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | 12,33  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    | 12,330   |               |                   |                 |
| VV |     |           | nový obklad  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | stěny  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | šatna  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | 22,77  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    | 22,770   |               |                   |                 |
| VV |     |           | nový obklad  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | stěny  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | WC   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | 8,28   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    | 8,280    |               |                   |                 |
| VV |     |           | nový obklad  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | stěny  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | hrubá příprava   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | 22,68  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    | 22,680   |               |                   |                 |
| VV |     |           | nový obklad  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | stěny  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | kuchyň   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | 73,845   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | Součet   |    |          |               | 73,845            |                 |
| VV |     |           |  |    |          |               | 139,905           |                 |
| VV |     |           |  |    |          |               | 146,900           |                 |
| 28 | K   | 781479196 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Připlátek k cenám za dvousložkovy spárovací tmel   | m2 | 139,906  | 40,00         | 5 596,20          | CS ÚRS 2019 01  |
| VV |     |           | obklad nový  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | nový obklad  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | stěny  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | úklid  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | 12,33  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    | 12,330   |               |                   |                 |
| VV |     |           | nový obklad  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | stěny  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | šatna  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | 22,77  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    | 22,770   |               |                   |                 |
| VV |     |           | nový obklad  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | stěny  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | WC   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | 8,28   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    | 8,280    |               |                   |                 |
| VV |     |           | nový obklad  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | stěny  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | hrubá příprava   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | 22,68  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    | 22,680   |               |                   |                 |
| VV |     |           | nový obklad  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | stěny  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | kuchyň   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | 73,845   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | Součet   |    |          |               | 73,845            |                 |
| VV |     |           |  |    |          |               | 139,905           |                 |
| VV |     |           |  |    |          |               | 146,900           |                 |
| 29 | K   | 998781101 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                             | t  | 2,615    | 500,00        | 1 307,50          | CS ÚRS 2019 01  |
| 30 | K   | 998781181 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlátek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t  | 2,615    | 500,00        | 1 307,50          | CS ÚRS 2019 01  |
| D  |     | 784       | Dokončovací práce - malby  |    |          |               | 77 740,17         |                 |
| 31 | K   | 784121001 | Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m  | m2 | 177,107  | 20,00         | 3 542,14          | CS ÚRS 2019 01  |
| VV |     |           | oškrábání malby  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | oškrábání malby  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | strop  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | sklad trambor  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | 7,500  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           |  |    | 7,500    |               |                   |                 |

| ŘČ | Typ | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV |     |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | oškrabání malby   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m2/   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | strop   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | úklid   |    | 2,494    |              |                   |                 |
| VV |     |           | 2,494   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | oškrabání malby   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m2/   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | strop   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | látina  |    | 5,147    |              |                   |                 |
| VV |     |           | 5,147   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | oškrabání malby   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m2/   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | strop   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | WC  |    | 1,200    |              |                   |                 |
| VV |     |           | 1,200   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | oškrabání malby   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m2/   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | strop   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | schodiště   |    | 10,530   |              |                   |                 |
| VV |     |           | 10,530  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | oškrabání malby   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m2/   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | strop   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | hrubá příprava  |    | 9,720    |              |                   |                 |
| VV |     |           | 9,720   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | oškrabání malby   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m2/   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | strop   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | sklad   |    | 4,793    |              |                   |                 |
| VV |     |           | 4,793   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | oškrabání malby   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m2/   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | strop   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | sklad   |    | 5,130    |              |                   |                 |
| VV |     |           | 5,130   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | oškrabání malby   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m2/   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | strop   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | chodba  |    | 8,145    |              |                   |                 |
| VV |     |           | 8,145   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | oškrabání malby   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m2/   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | strop   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | umyvák  |    | 1,654    |              |                   |                 |
| VV |     |           | 1,654   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | oškrabání malby   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m2/   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | strop   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | WC  |    | 0,761    |              |                   |                 |
| VV |     |           | 0,761   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | oškrabání malby   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m2/   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | strop   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | kotelna   |    | 11,551   |              |                   |                 |
| VV |     |           | 11,551  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | oškrabání malby   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m2/   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | strop   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | uhelná  |    | 31,736   |              |                   |                 |
| VV |     |           | 31,736  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | oškrabání malby   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m2/   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | strop   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | sklad   |    | 6,150    |              |                   |                 |
| VV |     |           | 6,150   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | oškrabání malby   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m2/   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | strop   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | kuchyně   |    | 64,294   |              |                   |                 |
| VV |     |           | 64,294  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | oškrabání malby   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m2/   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | strop   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | malá chodba   |    | 6,300    |              |                   |                 |
| VV |     |           | 6,300   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | suterén   |    | 177,107  |              |                   |                 |
| 32 | K   | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 177,107  | 5,00         | 885,54            | CS ÚRS 2019 01  |
| VV |     |           | oškrabání malby   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | oškrabání malby   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m2/   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | strop   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | sklad brambor   |    | 7,500    |              |                   |                 |
| VV |     |           | 7,500   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | oškrabání malby   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m2/   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | strop   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | úklid   |    | 2,494    |              |                   |                 |
| VV |     |           | 2,494   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | oškrabání malby   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m2/   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | strop   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | látina  |    | 5,147    |              |                   |                 |
| VV |     |           | 5,147   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | oškrabání malby   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m2/   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | strop   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | WC  |    | 1,200    |              |                   |                 |
| VV |     |           | 1,200   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | oškrabání malby   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m2/   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | strop   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | schodiště   |    | 10,530   |              |                   |                 |
| VV |     |           | 10,530  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | oškrabání malby   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m2/   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | strop   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | hrubá příprava  |    | 9,720    |              |                   |                 |
| VV |     |           | 9,720   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV |     |           | oškrabání malby                                |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | strop  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | sklad  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 4,793  |    | 4,793    |              |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | oškrabání malby                                |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | strop  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | sklad  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 5,130  |    | 5,130    |              |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | oškrabání malby                                |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | strop  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | chodba   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 8,145  |    | 8,145    |              |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | oškrabání malby                                |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | strop  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | umývárna                                       |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 1,654  |    | 1,654    |              |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | oškrabání malby                                |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | strop  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | WC   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 0,761  |    | 0,761    |              |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | oškrabání malby                                |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | strop  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | kotelna  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 11,551   |    | 11,551   |              |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | oškrabání malby                                |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | strop  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | uhlina   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 31,736   |    | 31,736   |              |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | oškrabání malby                                |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | strop  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | sklad  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 6,150  |    | 6,150    |              |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | oškrabání malby                                |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | strop  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | kuchyně  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 64,294   |    | 64,294   |              |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | oškrabání malby                                |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | strop  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | malá chodba                                    |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 6,300  |    | 6,300    |              |                   |                 |
| VV |     |           | Součet   |    | 177,107  |              |                   |                 |
| 33 | K   | 784121031 | Mýdlení podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 177,107  | 5,00         | 885,54            | CS ÚRS 2019 01  |
| VV |     |           | oškrabání malby                                |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | oškrabání malby                                |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | strop  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | sklad brambor                                  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 7,500  |    | 7,500    |              |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | oškrabání malby                                |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | strop  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | úklid  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 2,494  |    | 2,494    |              |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | oškrabání malby                                |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | strop  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | šatna  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 5,147  |    | 5,147    |              |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | oškrabání malby                                |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | strop  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | WC   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 1,200  |    | 1,200    |              |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | oškrabání malby                                |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | strop  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | schodiště                                      |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 10,530   |    | 10,530   |              |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | oškrabání malby                                |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | strop  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | hrubé přípravě                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 9,720  |    | 9,720    |              |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | oškrabání malby                                |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | strop  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | sklad  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 4,793  |    | 4,793    |              |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | oškrabání malby                                |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | strop  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | sklad  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 5,130  |    | 5,130    |              |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | oškrabání malby                                |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | strop  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | chodba   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 8,145  |    | 8,145    |              |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | oškrabání malby                                |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | strop  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | umývárna                                       |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 1,654  |    | 1,654    |              |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | oškrabání malby                                |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | strop  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | WC   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 0,761  |    | 0,761    |              |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | oškrabání malby                                |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód             | Popis   | MJ | Množství | J cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV |     | m2/             |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | strop           |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | kotelna         |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | 11,551          |   |    | 11,551   |              |                   |                 |
| VV |     | suterén         |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | oškrabání malby |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | m2/             |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | strop           |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | uhelna          |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | 31,738          |   |    | 31,738   |              |                   |                 |
| VV |     | suterén         |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | oškrabání malby |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | m2/             |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | strop           |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | sklad           |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | 6,150           |   |    | 6,150    |              |                   |                 |
| VV |     | suterén         |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | oškrabání malby |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | m2/             |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | strop           |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | kuchyň          |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | 64,294          |   |    | 64,294   |              |                   |                 |
| VV |     | suterén         |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | oškrabání malby |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | m2/             |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | strop           |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | malá chodba     |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | 6,300           |   |    | 6,300    |              |                   |                 |
| VV |     | Součet:         |   |    | 177,107  |              |                   |                 |
| 34 | K   | 784161401       | Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 354,214  | 100,00       | 35 421,40         | CS ÚRS 2019 01  |
| VV |     | oškrabání malby |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | suterén         |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | oškrabání malby |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | m2/             |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | strop           |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | sklad brambor   |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | 7,500           |   |    | 7,500    |              |                   |                 |
| VV |     | suterén         |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | oškrabání malby |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | m2/             |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | strop           |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | úklid           |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | 2,494           |   |    | 2,494    |              |                   |                 |
| VV |     | suterén         |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | oškrabání malby |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | m2/             |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | strop           |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | látina          |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | 5,147           |   |    | 5,147    |              |                   |                 |
| VV |     | suterén         |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | oškrabání malby |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | m2/             |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | strop           |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | WC              |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | 1,200           |   |    | 1,200    |              |                   |                 |
| VV |     | suterén         |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | oškrabání malby |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | m2/             |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | strop           |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | schodiště       |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | 10,530          |   |    | 10,530   |              |                   |                 |
| VV |     | suterén         |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | oškrabání malby |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | m2/             |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | strop           |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | hrubá příprava  |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | 9,720           |   |    | 9,720    |              |                   |                 |
| VV |     | suterén         |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | oškrabání malby |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | m2/             |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | strop           |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | sklad           |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | 4,793           |   |    | 4,793    |              |                   |                 |
| VV |     | suterén         |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | oškrabání malby |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | m2/             |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | strop           |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | sklad           |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | 5,130           |   |    | 5,130    |              |                   |                 |
| VV |     | suterén         |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | oškrabání malby |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | m2/             |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | strop           |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | chodba          |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | 6,145           |   |    | 6,145    |              |                   |                 |
| VV |     | suterén         |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | oškrabání malby |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | m2/             |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | strop           |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | umyvák          |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | 1,654           |   |    | 1,654    |              |                   |                 |
| VV |     | suterén         |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | oškrabání malby |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | m2/             |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | strop           |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | WC              |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | 0,761           |   |    | 0,761    |              |                   |                 |
| VV |     | suterén         |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | oškrabání malby |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | m2/             |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | strop           |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | kotelna         |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | 11,551          |   |    | 11,551   |              |                   |                 |
| VV |     | suterén         |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | oškrabání malby |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | m2/             |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | strop           |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | uhelna          |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | 31,738          |   |    | 31,738   |              |                   |                 |
| VV |     | suterén         |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | oškrabání malby |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | m2/             |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | strop           |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | sklad           |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | 6,150           |   |    | 6,150    |              |                   |                 |
| VV |     | suterén         |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | oškrabání malby |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | m2/             |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | strop           |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | kuchyň          |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | 64,294          |   |    | 64,294   |              |                   |                 |
| VV |     | suterén         |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | oškrabání malby |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | m2/             |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | strop           |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | malá chodba     |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | 6,300           |   |    | 6,300    |              |                   |                 |
| VV |     | oškrabání malby |   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | suterén         |   |    |          |              |                   |                 |



| PČ | Typ | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J. cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|----|----------|---------------|-------------------|-----------------|
| VV |     |           | oškrabání malby   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | m2/   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | strop   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | sklad brambor   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | 7,500   |    | 7,500    |               |                   |                 |
| VV |     |           | suterén   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | oškrabání malby   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | m2/   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | strop   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | úklid   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | 2,494   |    | 2,494    |               |                   |                 |
| VV |     |           | suterén   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | oškabání malby  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | m2/   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | strop   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | látina  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | 5,147   |    | 5,147    |               |                   |                 |
| VV |     |           | suterén   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | oškabání malby  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | m2/   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | strop   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | WC  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | 1,200   |    | 1,200    |               |                   |                 |
| VV |     |           | suterén   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | oškabání malby  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | m2/   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | strop   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | schodiště   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | 10,530  |    | 10,530   |               |                   |                 |
| VV |     |           | suterén   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | oškabání malby  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | m2/   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | strop   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | hrubá příprava  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | 9,720   |    | 9,720    |               |                   |                 |
| VV |     |           | suterén   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | oškabání malby  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | m2/   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | strop   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | sklad   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | 4,793   |    | 4,793    |               |                   |                 |
| VV |     |           | suterén   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | oškabání malby  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | m2/   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | strop   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | sklad   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | 5,130   |    | 5,130    |               |                   |                 |
| VV |     |           | suterén   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | oškabání malby  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | m2/   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | strop   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | chodba  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | 8,145   |    | 8,145    |               |                   |                 |
| VV |     |           | suterén   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | oškabání malby  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | m2/   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | strop   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | umývárna  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | 1,654   |    | 1,654    |               |                   |                 |
| VV |     |           | suterén   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | oškabání malby  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | m2/   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | strop   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | WC  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | 0,761   |    | 0,761    |               |                   |                 |
| VV |     |           | suterén   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | oškabání malby  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | m2/   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | strop   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | kotelna   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | 11,551  |    | 11,551   |               |                   |                 |
| VV |     |           | suterén   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | oškabání malby  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | m2/   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | strop   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | uhěna   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | 31,738  |    | 31,738   |               |                   |                 |
| VV |     |           | suterén   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | oškabání malby  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | m2/   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | strop   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | sklad   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | 6,150   |    | 6,150    |               |                   |                 |
| VV |     |           | suterén   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | oškabání malby  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | m2/   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | strop   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | kuchyň  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | 64,294  |    | 64,294   |               |                   |                 |
| VV |     |           | suterén   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | oškabání malby  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | m2/   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | strop   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | malá chodba   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | 6,300   |    | 6,300    |               |                   |                 |
| VV |     |           | Součet  |    | 354,214  |               |                   |                 |
| 35 | K   | 784171101 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah | m2 | 177,107  | 10,00         | 1 771,07          | CS ÚRS 2019 01  |
| VV |     |           | zakrytí podlah  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | suterén   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | zakrytí podlah  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | m2/   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | podlaha   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | sklad brambor   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | 7,500   |    | 7,500    |               |                   |                 |
| VV |     |           | suterén   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | zakrytí podlah  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | m2/   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | podlaha   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | úklid   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | 2,494   |    | 2,494    |               |                   |                 |
| VV |     |           | suterén   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | zakrytí podlah  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | m2/   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | podlaha   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | látina  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | 5,147   |    | 5,147    |               |                   |                 |
| VV |     |           | suterén   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | zakrytí podlah  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | m2/   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | podlaha   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | WC  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | 1,200   |    | 1,200    |               |                   |                 |
| VV |     |           | suterén   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | zakrytí podlah  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | m2/   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | podlaha   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | schodiště   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | 10,530  |    | 10,530   |               |                   |                 |
| VV |     |           | suterén   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | zakrytí podlah  |    |          |               |                   |                 |

| PC | Typ | Kód       | Popis  | MJ | Množství | J cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV |     |           | m2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | podlaha  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | hrubá přípravná                                  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 9,720  |    | 9,720    |              |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | zakryvání podlah                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | podlaha  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | sklad  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 4,793  |    | 4,793    |              |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | zakryvání podlah                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | podlaha  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | sklad  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 5,130  |    | 5,130    |              |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | zakryvání podlah                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | podlaha  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | chodba   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 8,145  |    | 8,145    |              |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | zakryvání podlah                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | podlaha  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | umývárna   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 1,654  |    | 1,654    |              |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | zakryvání podlah                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | podlaha  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | WC   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 0,761  |    | 0,761    |              |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | zakryvání podlah                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | podlaha  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | kotelna  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 11,551   |    | 11,551   |              |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | zakryvání podlah                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | podlaha  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | uhelna   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 31,738   |    | 31,738   |              |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | zakryvání podlah                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | podlaha  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | sklad  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 6,150  |    | 6,150    |              |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | zakryvání podlah                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | podlaha  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | kuchyně  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 64,294   |    | 64,294   |              |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | zakryvání podlah                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | podlaha  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | malá chodba                                      |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 6,300  |    | 6,300    |              |                   |                 |
| VV |     |           | Součet   |    | 177,107  |              |                   |                 |
| 36 | M   | 581248440 | řádky pro malířské potřeby zakryvací tl 25μ 4x5m | m2 | 194 818  | 1,73         | 337,04            | CS ÚRS 2019 D1  |
| VV |     |           | zakryvání podlah                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | zakryvání podlah                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | podlaha  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | sklad brambor                                    |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 7,500  |    | 7,500    |              |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | zakryvání podlah                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | podlaha  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | uklid  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 2,494  |    | 2,494    |              |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | zakryvání podlah                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | podlaha  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | šatna  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 5,147  |    | 5,147    |              |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | zakryvání podlah                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | podlaha  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | WC   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 1,200  |    | 1,200    |              |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | zakryvání podlah                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | podlaha  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | schodiště  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 10,530   |    | 10,530   |              |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | zakryvání podlah                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | podlaha  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | hrubá přípravná                                  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 9,720  |    | 9,720    |              |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | zakryvání podlah                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | podlaha  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | sklad  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 4,793  |    | 4,793    |              |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | zakryvání podlah                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | podlaha  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | sklad  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 5,130  |    | 5,130    |              |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | zakryvání podlah                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | podlaha  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | chodba   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 8,145  |    | 8,145    |              |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | zakryvání podlah                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | podlaha  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | umývárna   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 1,654  |    | 1,654    |              |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | zakryvání podlah                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis  | MJ | Množství | J. cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|----|----------|---------------|-------------------|-----------------|
| VV |     |           | podlaha  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | WC   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | 0,761  |    | 0,761    |               |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | zakryvání podlah   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | podlaha  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | kotlina  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | 11,551   |    | 11,551   |               |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | zakryvání podlah   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | podlaha  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | uhelna   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | 31,738   |    | 31,738   |               |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | zakryvání podlah   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | podlaha  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | sklad  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | 6,150  |    | 6,150    |               |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | zakryvání podlah   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | podlaha  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | kuchyn   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | 64,294   |    | 64,294   |               |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | zakryvání podlah   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | podlaha  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | malá chodba  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | 6,300  |    | 6,300    |               |                   |                 |
| VV |     |           | Součet   |    | 177,107  |               |                   |                 |
| VV |     |           | 177,107*1,1 *Přepočtené koeficientem množství  |    | 194,818  |               |                   |                 |
| 37 | K   | 784171111 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí visivních ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80 | m2 | 96,092   | 10,00         | 960,92            | CS ÚRS 2019 01  |
| VV |     |           | zakryvání  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | zakryvání- okna  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | 1,5*1,35*8   |    | 16,200   |               |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | zakryvání- okna  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | 1,5*0,6*7  |    | 6,300    |               |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | zakryvání- okna  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | 0,6*0,6*4  |    | 1,440    |               |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | zakryvání- okna- skobeton  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | 1,95*3,36  |    | 6,552    |               |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | zakryvání- dveře   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | 0,6*1,97*2*6   |    | 14,184   |               |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | zakryvání- dveře   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | 0,8*1,97*2*3   |    | 9,456    |               |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | zakryvání- dveře   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | 0,9*1,97*2*10  |    | 35,480   |               |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | zakryvání- dveře   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | 1,75*2*1   |    | 3,500    |               |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | zakryvání- dveře   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | 1,5*2*1  |    | 3,000    |               |                   |                 |
| VV |     |           | Součet   |    | 96,092   |               |                   |                 |
| 38 | M   | 581248440 | folie pro malířské potřeby zakryvací tl 25μ 4x5m   | m2 | 105,701  | 1,60          | 169,12            | CS ÚRS 2019 01  |
| VV |     |           | zakryvání  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | zakryvání- okna  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | 1,5*1,35*8   |    | 16,200   |               |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | zakryvání- okna  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | 1,5*0,6*7  |    | 6,300    |               |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | zakryvání- okna  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | 0,8*0,6*4  |    | 1,440    |               |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | zakryvání- okna- skobeton  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | 1,95*3,36  |    | 6,552    |               |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | zakryvání- dveře   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | 0,6*1,97*2*6   |    | 14,184   |               |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | zakryvání- dveře   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | 0,8*1,97*2*3   |    | 9,456    |               |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | zakryvání- dveře   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | 0,9*1,97*2*10  |    | 35,460   |               |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | zakryvání- dveře   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | 1,75*2*1   |    | 3,500    |               |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | zakryvání- dveře   |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | 1,5*2*1  |    | 3,000    |               |                   |                 |
| VV |     |           | Součet   |    | 96,092   |               |                   |                 |
| 39 | K   | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m  | m2 | 730,245  | 2,50          | 1 825,61          | CS ÚRS 2019 01  |
| VV |     |           | výmalba  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | výmalba  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | strop  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | sklad brambor  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | 7,500  |    | 7,500    |               |                   |                 |
| VV |     |           | suterén  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | výmalba  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | m2/  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | strop  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | úklid  |    |          |               |                   |                 |
| VV |     |           | 2,494  |    | 2,494    |               |                   |                 |

| PC Typ | Kód | Popis         | MJ | Množství | J cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Canová soustava |
|--------|-----|---------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV     |     | sutenén       |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | výmalba       |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | m/2/          |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | strop         |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | šatna         |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | 5 147         |    | 5,147    |              |                   |                 |
| VV     |     | sutenén       |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | výmalba       |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | m/2/          |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | strop         |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | WC            |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | 1 200         |    | 1,200    |              |                   |                 |
| VV     |     | sutenén       |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | výmalba       |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | m/2/          |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | strop         |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | schodiště     |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | 10,530        |    | 10,530   |              |                   |                 |
| VV     |     | sutenén       |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | výmalba       |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | m/2/          |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | strop         |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | hubá příprava |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | 9 720         |    | 9,720    |              |                   |                 |
| VV     |     | sutenén       |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | výmalba       |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | m/2/          |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | strop         |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | sklad         |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | 4 793         |    | 4,793    |              |                   |                 |
| VV     |     | sutenén       |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | výmalba       |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | m/2/          |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | strop         |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | sklad         |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | 5 130         |    | 5,130    |              |                   |                 |
| VV     |     | sutenén       |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | výmalba       |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | m/2/          |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | strop         |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | chodba        |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | 8 145         |    | 8,145    |              |                   |                 |
| VV     |     | sutenén       |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | výmalba       |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | m/2/          |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | strop         |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | umývárna      |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | 1 654         |    | 1,654    |              |                   |                 |
| VV     |     | sutenén       |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | výmalba       |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | m/2/          |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | strop         |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | WC            |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | 0 761         |    | 0,761    |              |                   |                 |
| VV     |     | sutenén       |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | výmalba       |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | m/2/          |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | strop         |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | kotelna       |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | 11 551        |    | 11,551   |              |                   |                 |
| VV     |     | sutenén       |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | výmalba       |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | m/2/          |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | strop         |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | uhelná        |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | 31 738        |    | 31,738   |              |                   |                 |
| VV     |     | sutenén       |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | výmalba       |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | m/2/          |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | strop         |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | sklad         |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | 6 150         |    | 6,150    |              |                   |                 |
| VV     |     | sutenén       |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | výmalba       |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | m/2/          |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | strop         |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | kuchyň        |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | 64 294        |    | 64,294   |              |                   |                 |
| VV     |     | sutenén       |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | výmalba       |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | m/2/          |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | strop         |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | malá chodba   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | 6 300         |    | 6,300    |              |                   |                 |
| VV     |     | sutenén       |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | výmalba       |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | m/2/          |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | stěny         |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | sklad brambor |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | 37 840        |    | 37,840   |              |                   |                 |
| VV     |     | sutenén       |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | výmalba       |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | m/2/          |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | stěny         |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | úklid         |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | 11 234        |    | 11,234   |              |                   |                 |
| VV     |     | sutenén       |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | výmalba       |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | m/2/          |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | stěny         |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | šatna         |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | 20 746        |    | 20,746   |              |                   |                 |
| VV     |     | sutenén       |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | výmalba       |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | m/2/          |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | stěny         |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | WC            |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | 7 544         |    | 7,544    |              |                   |                 |
| VV     |     | sutenén       |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | výmalba       |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | m/2/          |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | stěny         |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | schodiště     |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | 26 208        |    | 26,208   |              |                   |                 |
| VV     |     | sutenén       |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | výmalba       |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | m/2/          |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | stěny         |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | schodiště     |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | 26 418        |    | 26,418   |              |                   |                 |
| VV     |     | sutenén       |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | výmalba       |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | m/2/          |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | stěny         |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | hubá příprava |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | 19 656        |    | 19,656   |              |                   |                 |
| VV     |     | sutenén       |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | výmalba       |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | m/2/          |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     | stěny         |    |          |              |                   |                 |

| PC Typ | Kód | Popis                      | MJ  | Množství | J. cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava         |
|--------|-----|----------------------------|---|----------|---------------|-------------------|-------------------------|
| VV     |     | sklad                      |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | 30,072                     |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | suterén                    |   | 30,072   |               |                   |                         |
| VV     |     | výmalba                    |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | m2/                        |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | stěny                      |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | sklad                      |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | 30,912                     |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | suterén                    |   | 30,912   |               |                   |                         |
| VV     |     | výmalba                    |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | m2/                        |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | stěny                      |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | chodba                     |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | 48,384                     |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | suterén                    |   | 48,384   |               |                   |                         |
| VV     |     | výmalba                    |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | m2/                        |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | stěny                      |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | umývárna                   |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | 19,656                     |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | suterén                    |   | 19,656   |               |                   |                         |
| VV     |     | výmalba                    |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | m2/                        |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | stěny                      |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | WC                         |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | 11,928                     |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | suterén                    |   | 11,928   |               |                   |                         |
| VV     |     | výmalba                    |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | m2/                        |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | stěny                      |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | kotelna                    |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | 46,576                     |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | suterén                    |   | 46,576   |               |                   |                         |
| VV     |     | výmalba                    |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | m2/                        |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | stěny                      |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | uhelna                     |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | 87,736                     |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | suterén                    |   | 87,736   |               |                   |                         |
| VV     |     | výmalba                    |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | m2/                        |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | stěny                      |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | sklad                      |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | 35,840                     |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | suterén                    |   | 35,840   |               |                   |                         |
| VV     |     | výmalba                    |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | m2/                        |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | stěny                      |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | kuchyň                     |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | 58,256                     |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | suterén                    |   | 58,256   |               |                   |                         |
| VV     |     | výmalba                    |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | m2/                        |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | stěny                      |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | malá chodba                |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | 34,132                     |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | Součet                     |   | 34,132   |               |                   |                         |
| 40     | K   | 784191001                  | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých | m2       | 30,492        | 10,00             | 304,92 CS ÚRS 2019 01   |
| VV     |     | suterén                    |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | zakryvání- okna            |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | m2/                        |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | 1,5*1,35*8                 |   | 16,200   |               |                   |                         |
| VV     |     | suterén                    |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | zakryvání- okna            |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | m2/                        |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | 1,5*0,6*7                  |   | 6,300    |               |                   |                         |
| VV     |     | suterén                    |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | zakryvání- okna            |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | m2/                        |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | 0,6*0,6*4                  |   | 1,440    |               |                   |                         |
| VV     |     | suterén                    |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | zakryvání- okna- sklobeton |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | m2/                        |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | 1,95*3,36                  |   | 6,552    |               |                   |                         |
| VV     |     | Součet                     |   | 30,492   |               |                   |                         |
| 41     | K   | 784191005                  | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat                          | m2       | 65,600        | 10,00             | 656,00 CS ÚRS 2019 01   |
| VV     |     | suterén                    |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | zakryvání- dveře           |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | m2/                        |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | 0,6*1,97*2*6               |   | 14,184   |               |                   |                         |
| VV     |     | suterén                    |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | zakryvání- dveře           |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | m2/                        |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | 0,8*1,07*2*3               |   | 9,456    |               |                   |                         |
| VV     |     | suterén                    |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | zakryvání- dveře           |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | m2/                        |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | 0,9*1,97*2*10              |   | 35,460   |               |                   |                         |
| VV     |     | suterén                    |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | zakryvání- dveře           |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | m2/                        |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | 1,75*2*1                   |   | 3,500    |               |                   |                         |
| VV     |     | suterén                    |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | zakryvání- dveře           |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | m2/                        |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | 1,5*2*1                    |   | 3,000    |               |                   |                         |
| VV     |     | Součet                     |   | 65,600   |               |                   |                         |
| 42     | K   | 784191007                  | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah                                   | m2       | 177,107       | 10,00             | 1 771,07 CS ÚRS 2019 01 |
| VV     |     | zakryvání podlah           |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | suterén                    |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | zakryvání podlah           |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | m2/                        |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | podlaha                    |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | sklad brambor              |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | 7,500                      |   | 7,500    |               |                   |                         |
| VV     |     | suterén                    |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | zakryvání podlah           |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | m2/                        |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | podlaha                    |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | úklid                      |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | 2,494                      |   | 2,494    |               |                   |                         |
| VV     |     | suterén                    |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | zakryvání podlah           |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | m2/                        |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | podlaha                    |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | šatna                      |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | 5,147                      |   | 5,147    |               |                   |                         |
| VV     |     | suterén                    |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | zakryvání podlah           |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | m2/                        |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | podlaha                    |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | WC                         |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | 1,200                      |   | 1,200    |               |                   |                         |
| VV     |     | suterén                    |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | zakryvání podlah           |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | m2/                        |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | podlaha                    |   |          |               |                   |                         |
| VV     |     | schodiště                  |   |          |               |                   |                         |

| PC Typ | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV     |           | 10,530  |    | 10,530   |              |                   |                 |
| VV     |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | zakryvání podlah  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | m/2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | podlaha   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | hrubá příprava  |    | 9,720    |              |                   |                 |
| VV     |           | 9,720   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | zakryvání podlah  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | m/2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | podlaha   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | sklad   |    | 4,793    |              |                   |                 |
| VV     |           | 4,793   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | zakryvání podlah  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | m/2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | podlaha   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | sklad   |    | 5,130    |              |                   |                 |
| VV     |           | 5,130   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | zakryvání podlah  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | m/2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | podlaha   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | chodba  |    | 8,145    |              |                   |                 |
| VV     |           | 8,145   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | zakryvání podlah  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | m/2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | podlaha   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | umyvárna  |    | 1,654    |              |                   |                 |
| VV     |           | 1,654   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | zakryvání podlah  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | m/2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | podlaha   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | WC  |    | 0,761    |              |                   |                 |
| VV     |           | 0,761   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | zakryvání podlah  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | m/2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | podlaha   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | kotelna   |    | 11,551   |              |                   |                 |
| VV     |           | 11,551  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | zakryvání podlah  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | m/2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | podlaha   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | uhelná  |    | 31,738   |              |                   |                 |
| VV     |           | 31,738  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | zakryvání podlah  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | m/2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | podlaha   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | sklad   |    | 6,150    |              |                   |                 |
| VV     |           | 6,150   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | zakryvání podlah  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | m/2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | podlaha   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | kuchyň  |    | 64,294   |              |                   |                 |
| VV     |           | 64,294  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | zakryvání podlah  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | m/2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | podlaha   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | malá chodba   |    | 6,300    |              |                   |                 |
| VV     |           | 6,300   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | Součel  |    | 177,107  |              |                   |                 |
| 43 K   | 784312021 | Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 730,245  | 40,00        | 29 209,80         | CS ÚRS 2019 01  |
| VV     |           | výměba  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | výměba  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | m/2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | strop   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | sklad brambor   |    | 7,500    |              |                   |                 |
| VV     |           | 7,500   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | výměba  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | m/2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | strop   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | uklid   |    | 2,494    |              |                   |                 |
| VV     |           | 2,494   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | výměba  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | m/2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | strop   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | látina  |    | 5,147    |              |                   |                 |
| VV     |           | 5,147   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | výměba  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | m/2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | strop   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | WC  |    | 1,200    |              |                   |                 |
| VV     |           | 1,200   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | výměba  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | m/2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | strop   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | schodiště   |    | 10,530   |              |                   |                 |
| VV     |           | 10,530  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | výměba  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | m/2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | strop   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | hrubá příprava  |    | 9,720    |              |                   |                 |
| VV     |           | 9,720   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | výměba  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | m/2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | strop   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | sklad   |    | 4,793    |              |                   |                 |
| VV     |           | 4,793   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | výměba  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | m/2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | strop   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | sklad   |    | 5,130    |              |                   |                 |
| VV     |           | 5,130   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | výměba  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | m/2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | strop   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | chodba  |    | 8,145    |              |                   |                 |
| VV     |           | 8,145   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | suterén   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | výměba  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | m/2/  |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | strop   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | umyvárna  |    | 1,654    |              |                   |                 |
| VV     |           | 1,654   |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód | Popis          | MJ | Množství | J cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|----------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV |     |     | suterén        |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | výmalba        |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | m2/            |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | strop          |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | WC             |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | 0,761          |    | 0,761    |              |                   |                 |
| VV |     |     | suterén        |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | výmalba        |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | m2/            |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | strop          |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | kotelna        |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | 11,551         |    | 11,551   |              |                   |                 |
| VV |     |     | suterén        |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | výmalba        |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | m2/            |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | strop          |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | uhelna         |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | 31,738         |    | 31,738   |              |                   |                 |
| VV |     |     | suterén        |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | výmalba        |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | m2/            |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | strop          |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | sklad          |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | 6,150          |    | 6,150    |              |                   |                 |
| VV |     |     | suterén        |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | výmalba        |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | m2/            |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | strop          |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | kuchyň         |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | 64,294         |    | 64,294   |              |                   |                 |
| VV |     |     | suterén        |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | výmalba        |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | m2/            |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | strop          |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | malá chodba    |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | 6,300          |    | 6,300    |              |                   |                 |
| VV |     |     | suterén        |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | výmalba        |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | m2/            |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | stěny          |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | sklad brambor  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | 37,84          |    | 37,840   |              |                   |                 |
| VV |     |     | suterén        |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | výmalba        |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | m2/            |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | stěny          |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | úklid          |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | 11,234         |    | 11,234   |              |                   |                 |
| VV |     |     | suterén        |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | výmalba        |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | m2/            |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | stěny          |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | šatna          |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | 20,746         |    | 20,746   |              |                   |                 |
| VV |     |     | suterén        |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | výmalba        |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | m2/            |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | stěny          |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | WC             |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | 7,544          |    | 7,544    |              |                   |                 |
| VV |     |     | suterén        |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | výmalba        |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | m2/            |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | stěny          |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | schodiště      |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | 26,208         |    | 26,208   |              |                   |                 |
| VV |     |     | suterén        |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | výmalba        |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | m2/            |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | stěny          |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | schodiště      |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | 26,418         |    | 26,418   |              |                   |                 |
| VV |     |     | suterén        |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | výmalba        |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | m2/            |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | stěny          |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | hrubá příprava |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | 19,656         |    | 19,656   |              |                   |                 |
| VV |     |     | suterén        |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | výmalba        |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | m2/            |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | stěny          |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | sklad          |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | 30,072         |    | 30,072   |              |                   |                 |
| VV |     |     | suterén        |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | výmalba        |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | m2/            |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | stěny          |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | sklad          |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | 30,912         |    | 30,912   |              |                   |                 |
| VV |     |     | suterén        |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | výmalba        |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | m2/            |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | stěny          |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | chodba         |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | 48,384         |    | 48,384   |              |                   |                 |
| VV |     |     | suterén        |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | výmalba        |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | m2/            |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | stěny          |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | umývárna       |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | 19,656         |    | 19,656   |              |                   |                 |
| VV |     |     | suterén        |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | výmalba        |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | m2/            |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | stěny          |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | WC             |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | 11,928         |    | 11,928   |              |                   |                 |
| VV |     |     | suterén        |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | výmalba        |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | m2/            |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | stěny          |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | kotelna        |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | 46,576         |    | 46,576   |              |                   |                 |
| VV |     |     | suterén        |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | výmalba        |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | m2/            |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | stěny          |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | uhelna         |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | 87,736         |    | 87,736   |              |                   |                 |
| VV |     |     | suterén        |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | výmalba        |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | m2/            |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | stěny          |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | sklad          |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | 35,84          |    | 35,840   |              |                   |                 |
| VV |     |     | suterén        |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | výmalba        |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | m2/            |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | stěny          |    |          |              |                   |                 |





# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava hydroizolace - MŠ Sponarova

Objekt:

2019-077-1-04 - VRN- vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: MŠ Sponarova 1503/16, Ostrava-Hrabůvka

GC-CZ:

Datum: 15. 5. 2019

Zadavatel:

Ostrava, městský obvod Ostrava - Jih

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JAMI - stav, s.r.o.

IČ:

DIČ:

27855627

CZ27855627

Projektant:

ČOS exim s.r.o., Alešova 26, České Budějovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Dana Mlejnková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky URS s maximálním zařazením položek (popisu činnosti) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2019/1. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a dicitálně z výkresů.

Cena bez DPH

83 212,99

DPH základní  
snížená

Základ daně

83 212,99

Sazba daně

21,00%

Výše daně

17 474,73

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

100 687,72

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava hydroizolace - MŠ Šponarova

Objekt:

2019-077-1-04 - VRN- vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

MŠ Šponarova 1503/16, Ostrava-Hrabůvka

Datum:

15. 5. 2019

Zadavatel:

Ostrava, městský obvod Ostrava -Jih

Projektant:

ČOS exim s.r.o.  
Alešova 26, České  
Budějovice

Uchazeč:

JAMl - stav, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Dana  
Mlejnková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**83 212,99**

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 83 212,99 |
| VRN3 - Zařízení staveniště        | 25 871,33 |
| VRN4 - Inženýrská činnost         | 7 999,00  |
| VRN6 - Územní vlivy               | 24 671,33 |
| VRN9 - Ostatní náklady            | 24 671,33 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava hydroizolace - MŠ Šponarova

Objekt: **2019-077-1-04 - VRN- vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: MŠ Šponarova 1503/16, Ostrava-Hrabůvka

Zadavatel: Ostrava, městský obvod Ostrava - Jih

Uchazeč: JAMI - stav, s.r.o.

Datum: 15. 5. 2019

Projektant: ČOS exim s.r.o.,  
Alešova 25, České  
Budějovice

Zpracovatel: Ing. Dana  
Mlejnková

| PC                            | Typ  | Kód       | Popis                             | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|------|-----------|-----------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |      |           |                                   |     |          |              | <b>83 212,99</b>  |                 |
| D                             | VRN  |           | Vedlejší rozpočtové náklady       |     |          |              | <b>83 212,99</b>  |                 |
| D                             | VRN3 |           | Zařízení staveniště               |     |          |              | <b>25 871,33</b>  |                 |
| 1                             | K    | 030001000 | Zařízení staveniště               | %   | 1,000    | 24 671,33    | 24 671,33         | CS ÚRS 2019 01  |
| 2                             | K    | 034503000 | Informační tabule na staveništi   | ks  | 1,000    | 1 200,00     | 1 200,00          | CS ÚRS 2019 01  |
| D                             | VRN4 |           | Inženýrská činnost                |     |          |              | <b>7 999,00</b>   |                 |
| 3                             | K    | 041403000 | Koordinátor BOZP na staveništi    | hod | 10,000   | 300,00       | 3 000,00          | CS ÚRS 2019 01  |
| 4                             | K    | 042503000 | Plán BOZP na staveništi           | ks  | 1,000    | 4 999,00     | 4 999,00          | CS ÚRS 2019 01  |
| D                             | VRN6 |           | Územní vlivy                      |     |          |              | <b>24 671,33</b>  |                 |
| 5                             | K    | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů | %   | 1,000    | 24 671,33    | 24 671,33         | CS ÚRS 2019 01  |
| D                             | VRN9 |           | Ostatní náklady                   |     |          |              | <b>24 671,33</b>  |                 |
| 6                             | K    | 091003000 | Ostatní náklady bez rozlišení     | %   | 1,000    | 24 671,33    | 24 671,33         | CS ÚRS 2019 01  |




## Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí účastník předpokládá realizaci veřejné zakázky

| Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce  | Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavatel, vč. hodnoty v Kč bez DPH | % podíl na plnění VZ |
|---|--|----------------------|
| <b>VZ 116.19 „ Hydroizolace MŠ Šponarova”</b>   |  |                      |
| <b>1. Název:</b><br>Sídlo / místo podnikání:<br>Tel., fax:<br>E-mail:<br>IČO:<br>DIČ:<br>Spisová značka v obchodním rejstříku:<br>Osoba oprávněná jednat za účastníka:<br>Osoby zmocněné k dalším jednáním: |  |                      |
| <b>2. Název:</b><br>Sídlo / místo podnikání:<br>Tel., fax:<br>E-mail:<br>IČO:<br>DIČ:<br>Spisová značka v obchodním rejstříku:<br>Osoba oprávněná jednat za účastníka:<br>Osoby zmocněné k dalším jednáním: |  |                      |

## Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že ~~nehodlám~~ / ~~hodlám~~ *(nehodící se škrtněte)* využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

|  |  |
|--|--|
| <b>Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení</b> |  |
| Podpis osoby:  |  |
| Titul, jméno, příjmení, funkce:  | Jiří Dvořák, ředitel   |
| Datum:   | 13. 12. 2019   |







|   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   | 109. den |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 110. den |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 111. den |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 112. den |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 113. den |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 114. den |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 115. den |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 116. den |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 117. den |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 118. den |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 119. den |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 120. den |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Vzhledem k nestabilitě klimatických podmínek, se jedná pouze o orientační harmonogram, nikoliv o závazný.  
Termíny jednotlivých technologických celků budou konzultovány operativně s TDI a investorem.  
Předpokládaný termín zahájení stavby 7/2020 dle SOD.