



Vaše značka:

ze dne:

Č. j.: JIH/ 024230/20/INV/Str VZ 08.20

Sp. zn. S-JIH/014609/20

všem dodavatelům

zveřejněním na profilu zadavatele

- zde -

Vyřizuje: Ing. Vladislava Strnadlová

Telefon: +420 599 430 384

E-mail: vladislava.strnadlova@ovajih.cz

Datum: 10. března 2020

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka: „Zateplení a stavební úpravy bytového domu Čujkovova 29“

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, starostou obvodu
IČO: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

V návaznosti na žádost v E-ZAK ze dne 9. 3. 2020 a ze dne 10. 3. 2020 poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, výše uvedené veřejné zakázky, a to:

Zadavatel v příloze tohoto vysvětlení předkládá nový soupis prací.

Dotaz č. 1	V zadávací dokumentaci je uvedeno, že stavba se bude provádět za běžného provozu domu, ale nikde jsme nenašli, jakým způsobem má zadavatel namyšlený postup prací. Bytové jednotky budou k dispozici pro stavební úpravy všechny současně nebo budou postupně po jednom uvolňovány případně se rekonstrukce bytů bude provádět v etapách?
Odpověď č. 1	Obsazené bytové jednotky pro rekonstrukci nebudou uvolňovány, tudíž rekonstrukce v jednotlivých obsazených bytových jednotkách bude provedena za plného užívání bytů nájemci. Volné bytové jednotky jsou ke dni 10.3.2020: byt č. 4, 18, 26, 27, 40, 41, 49, 51, 62, 65, 66, 69, 70, 80, 87, 93. Před rekonstrukcí budou uvolněny bytové jednotky č. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, (1. NP, pravá část domu), kde bude provedena přestavba 8 bytových jednotek na 4 bezbariérové bytové jednotky. Předpokládáme, že práce v bytech budou zahájeny v levé části domu, po stoupačkách (kde jsou umístěny el. rozváděče). Po dokončení prací v levé části domu budou práce probíhat v pravé části domu, poté schodišťový prostor a nakonec výměna výtahu.
Dotaz č. 2	Ve výkazu výměr - soupis prací cujkovova 29 je chybně uvedená výměra v pol.č. 131. Prosím o opravu.
Odpověď č. 2	Zasíláme opravený výkaz výměr v položce č.131.

Dotaz č. 3	Dále bych se chtěl zeptat, jestli může být použita střešní krytina např. Satjam Rapid, případně RUUKKI Classe?
Odpověď č. 3	Použitá střešní krytina musí splňovat technické požadavky uvedené v projektu. Klempířské prvky a střešní falcovaná krytina - žárově pozinkovaný ocelový plech tl. 0,6mm – 0,7mm s oboustrannou povrchovou úpravou - pasivační vrstva - základní nátěr - povrchová úprava polyesterovým nátěr min. 25µm - barva klempířských prvků – světle šedá

Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace, vč. přílohy, je pro zpracování nabídky závazné.

S pozdravem

Ing. Stanislav Šplíchal
vedoucí odboru investičního

Dokument je opatřen elektronickým podpisem.

Příloha – soupis prací