

Veřejná zakázka č.: VZ 123.19  
Identifikátor zakázky č.: P19V00000723

## Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „smlouva“)

### Smluvní strany

---

**Statutární město Ostrava,**  
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:  
**Městský obvod Ostrava - Jih**  
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka  
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

---

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100  
KS:  
VS:

---

dále jen „objednatel“

**a**

**BDSTAV MORAVA s.r.o.**  
Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice  
zastoupený Ing. Markétou Formánkovou

---

IČO: 26807947  
DIČ: CZ26807947  
Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s.

Č. účtu: 1025024134/5500  
KS:  
VS: 26807947

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C,  
vložka 25583

---

dále jen „zhotovitel“

## Obsah smlouvy

---

### čl.I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel a smlouvu uzavírá při svém podnikání.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši 30 000 000,- Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních k nahlédnutí.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
6. Zhotovitel stavby, která je předmětem této smlouvy, ani osoba s ním propojená, nesmí u této stavby provádět technický dozor.
7. Smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava - Jih ze dne 20.2.2020 pod usnesením č. 2304/RMOB-JIH/1822/39.

### čl.II. Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele, a to v předem stanovené době dílo – stavbu s názvem:  
**„Výměna oken ZŠ V. Košáře 6“**  
v souladu s obecně závaznými právními předpisy, touto smlouvou a podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky VZ 123.19, jejíž součástí je projektová dokumentace zpracovaná firmou MARK VALA s.r.o., IČO: 07214481, datum 01/2019, místo stavby ul. Václava Košáře 121/6, 700 30 Ostrava-jih-Dubina, (dále jen „stavba“ nebo „dílo“).

Rozsah díla je vymezen nabídkou zhotovitele ze dne 15.1.2020, která je součástí realizační dokumentace stavby.

2. Dále je v případě potřeby součástí provedení díla dle této smlouvy:
  - poskytnutí projekční a inženýrské činnosti potřebné k zajištění hlavního předmětu smlouvy;
  - zpracování projektu zařízení staveniště (dále jen „ZS“) včetně prověření podzemních sítí a zajištění stavebního povolení pro zařízení staveniště včetně úhrady všech nákladů spojených s jeho zřízením, nájmem a provozem, vybudování ZS a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu a následné předání ploch;
  - zajištění a úhrada médií - elektro, tepelné energie a vody pro stavební a sadové účely a jejich měření na vlastní náklady, pokud nebude dohodnuto jinak;
  - náklady na ostrahu;
  - zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými orgány; osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, úhrada všech nákladů s tím spojených včetně uvedení do původního stavu a navrácení jejich správci;
  - zpracování a aktualizace harmonogramu výstavby a zásad organizace výstavby, **kteří budou přizpůsobeny provozu školského zařízení, pokud práce budou probíhat ve školním roce v době výuky;**
  - zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a jeho předání objednateli před zahájením prací;

- zajištění funkce odpovědného geodeta (v případě potřeby) po dobu realizace stavby;
- zajištění vytyčení inženýrských sítí před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a jejich zpětného písemného předání jednotlivým správcům;
- zajištění vytyčení obvodu staveniště a objektů stavby, včetně zpracování vytyčovací výkresů;
- zajištění geometrického plánu dokončené stavby a geometrického plánu pro smlouvy o věcných břemenech vkládaných do katastru nemovitostí; zajištění geodetického plánu skutečného provedení staveb a sítí, které se nevkládají do katastru nemovitostí;
- zajištění a dodání dvou vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby; zajištění a dodání 1 CD fotodokumentace stavby;
- likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad;
- plnění podmínek územního rozhodnutí a dalších příslušných povolení, rozhodnutí a požadavků dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizací stavby;
- převzetí veškerých povinností vyplývajících ze stavebního povolení za objednatele (stavebníka);
- zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům;
- denní udržování čistoty na veřejných komunikacích dotčených stavbou;
- provedení předepsaných měření, individuálních a komplexních zkoušek a předání dokladů, atestů a prohlášení o jejich provedení zadavateli. Úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla;
- zajištění a úhrada odpojení (resp. připojení) sítí dle projektu (např. plyn, elektřina pro jednotlivé uživatele);
- zajištění provozních řádů a návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních, z toho jedno na CD ROM, včetně schválení a zaškolení obsluhy;
- zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby;
- zhotovitel je povinen se na vyzvání objednatele (v případě nutnosti stavebního povolení) zúčastnit kolaudace stavby a převzít k plnění díla požadavky kolaudačního orgánu;

3. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných okolností, které vyžadují změny oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (dodatečné práce). Zhotovitel se tyto práce a služby zavazuje realizovat. V případě požadavku na provedení dodatečných prací zapíše objednatel požadavek do stavebního deníku, zhotovitel požadavek ocení dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu s položkami soupisu prací (dále jen „položkový rozpočet nákladů stavby“) a není-li toto možné, pak se položky stavebních a montážních prací nacení podle ceníku stavebních prací dle cenové soustavy platné v době realizace těchto dodatečných prací, přičemž ocenění bude poníženo dle poměru nabídkové ceny zhotovitele a předpokládané ceny veřejné zakázky o 23%. Předmětné dodatečné práce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. V případě uplatnění tohoto odstavce bude bráno v úvahu ustanovení této smlouvy dle čl. VII. odst. 23., odst. 24. a čl. XI. odst. 3.
4. V případě požadavku prací, které nebudou prováděny, objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele dle přílohy č. 1 k této smlouvě. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.
5. Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplynou ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby, popř. z komplexního vyzkoušení.
6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou, a to za podmínek dále touto smlouvou stanovených.

- Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provádění stavby, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Je-li k provedení díla potřebná součinnost objednatele, určí zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
- Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
- Místo plnění: ZŠ V. Košaře, pozemek parc. č. 75/23, LV 109, k. ú. Dubina u Ostravy (798894), je vymezeno projektovou dokumentací pro provádění stavby uvedenou v odst. 1. tohoto článku.
- Místem pro předání dokumentace skutečného provedení díla a dalších písemností, příp. el. nosičů, je Úřad městského obvodu Ostrava - Jih, odbor školství a kultury, oddělení školství (dále jen „OŠK“).
- Dílo bude realizováno na základě jednostranné písemné výzvy ze strany objednatele - resp. dílčích výzev, které budou podmíněny finančním zajištěním v rozpočtu objednatele.

### čl.III. Cena díla

- Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena díla v Kč	Bez DPH
Výměna oken ZŠ V. Košaře 6	4 200 000,-

- Cena bez DPH uvedená v odst. 1. tohoto článku (dále jen „Cena“) je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
- Součástí této smlouvy je položkový rozpočet nákladů stavby, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
- Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, ostraha, místní, správní a jiné poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, včetně veškerých nákladů spojených s účastí zhotovitele na všech jednáních týkající se plnění této smlouvy. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla.
- Ke změně Ceny může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde ke změně rozsahu předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.
- Cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou projektovou dokumentací.
- Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).**

### čl.IV. Platební podmínky

- Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, **nebude** sloužit výlučně pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění **bude** aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
- Podkladem pro úhradu Ceny, případně její částí, je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.
- Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
  - Evidenční číslo daňového dokladu a datum vystavení,

- b) **Agendové číslo smlouvy objednatele** (typ/poř. číslo/rok/odbor) z razítka na první straně této smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky: VZ 123.19 identifikátor: P19V00000723,
  - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
  - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
  - e) lhůtu splatnosti faktury,
  - f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu,
  - g) název, sídlo, příjemce, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele,
  - h) údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů nezapsaných do Obchodního rejstříku,
  - i) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. odbor školství a kultury),
  - j) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,
  - k) zařazení jednotlivých výrobků dle Standardní klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace stavebních děl (CZ-CC) dle § 92e zákona o DPH a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Současně musí být uplatněn pokyn Generálního finančního ředitelství (dále jen „GŘ“) D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
  - l) Daň odvede zákazník.
4. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH se smluvní strany dohodly na **dílčím plnění**. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací za kalendářní měsíc a zjišťovacím protokolem se považuje za samostatně zdanitelné dílčí plnění. Datum uskutečnění dílčího **zdanitelného plnění pro přenesenou daňovou povinnost je první pracovní den následujícího měsíce**. Dílčí faktury zhotovitele budou doloženy soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem podepsaným zhotovitelem a písemně odsouhlaseným objednatelem.
5. Zhotovitel rozdělí fakturaci dle účetních a daňových požadavků na objekty, investiční a neinvestiční náklady, projekt, samostatné movité věci apod.
6. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a podklady nezbytné k jejich ověření do 3 pracovních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu předložených dokladů dle stavebního deníku, materiálového deníku a přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným či kontaktním osobám objednatele provedení kontroly umožnit. Oprávněná či kontaktní osoba objednatele potvrdí svým podpisem objem provedených prací a dodávek v uplynulém měsíci, a to dohodnutou formou do 3 pracovních dnů od předložení zhotovitelem. Zhotovitel vystaví a doručí objednateli fakturu do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění.
7. Po předání díla provede zhotovitel závěrečné vyúčtování, ve kterém budou vypořádány veškeré dílčí faktury a vystaví fakturu doloženou soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem za poslední dílčí plnění, podepsaným zhotovitelem a písemně odsouhlaseným oprávněnou či kontaktní osobou objednatele v souladu s platným položkovým rozpočtem a protokolem o předání a převzetí díla. Faktura bude zhotovitelem vystavena a doručena do 7 kalendářních dnů po předání díla.
8. Lhůta splatnosti faktury, jakož i všech ostatních plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení druhé smluvní straně. Faktura bude doručena jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně pověřenému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení.
9. Objednatel je oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10 % z Ceny, jako záruku za nedodělky a vady, které se objeví při předání a převzetí díla nebo následně v záruční době a k zajištění dalších závazků zhotovitele vzniklých dle této smlouvy, a to za účelem jejich krytí. Tato pozastávka bude zhotoviteli uhrazena v souladu s odst. 12 tohoto článku.
10. Smluvní strany souhlasí s tím, že k pozastávce v době, kdy je v dispozici objednatele, nepřirůstá žádné příslušenství s výjimkou úroků z prodlení se zaplacením pozastávky dle odst. 12 a odst. 17 tohoto článku.
11. Smluvní strany souhlasí s tím, aby na peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení pozastávky byly automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatele dle § 1982 občanského zákoníku započteny



peněžité pohledávky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o dílo (zejména smluvní pokuty a náhrady škod). V rozsahu takto provedeného započtení právo zhotovitele na úhradu pozastávky zaniká.

12. Nezaniklo-li právo zhotovitele na úhradu pozastávky dle odst. 9 a 11 tohoto článku, pak se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit pozastávku následujícím způsobem: polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z Ceny, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 90 dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla; lhůta pro uvolnění pozastávky nesmí být kratší než splatnost konečné faktury. Druhou polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z Ceny, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 30 dnů od uplynutí záruční doby a splnění všech závazků z odpovědnosti zhotovitele za vady.
13. Zhotovitel má možnost nahradit tuto pozastávku bankovní zárukou ve výši 5% z Ceny vystavenou bankou, ne však dříve, než po uplynutí 6 měsíců od převzetí celého bezvadného díla objednatelem. Bankovní záruka za kvalitní provedení díla bude vystavena bankou, která má své sídlo nebo zastoupení v České republice a má bankovní licenci České národní banky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, nepostupitelná, vyplatitelná na první požádání a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání a uzavřená na dobu o jeden měsíc delší, než je zbývající část trvání záruční doby. Na posouzení a odsouhlasení vhodnosti záruční listiny a banky Objednatelem, musí být Objednateli poskytnuta lhůta nejméně sedm (7) kalendářních dnů. Pozastávka bude v tomto případě uhrazena do 40-ti dnů po obdržení takové bankovní záruky.
14. Bankovní záruka slouží k úhradě nároků Objednatele vzniklých v důsledku neplnění povinností Zhotovitele vyplývajících z této smlouvy a bude zejména, nikoliv však pouze, na odstranění vad uplatněných z titulu práva z vadného plnění, dále na úhradu smluvní pokuty, náhrady škody, apod.
15. Bude-li čerpáním objednatele bankovní záruka snížena, Zhotovitel se zavazuje ji doplnit do výše bankovní záruky při jejím zřízení. Zhotovitel se tak zavazuje učinit do 10 dnů od okamžiku vyrozumění banky o čerpání bankovní záruky objednatelem.
16. Bude-li záruční doba prodloužena o dobu provádění oprav nebo o dobu, kdy dílo z tohoto důvodu nebylo způsobilé sloužit svému účelu nebo bude-li záruční doba prodloužena dohodou stran, Zhotovitel se zavazuje o tuto dobu prodloužit i bankovní záruku, nejpozději do 10 dnů od okamžiku, kdy taková okolnost nastane.
17. Uvolnění pozastávek bude provedeno na základě písemné výzvy zhotovitele doručené objednateli po splnění podmínek pro uvolnění pozastávky. Splatnost pozastávek uvedená v odst. 12 tak nenastane dříve než uplynutím 30 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neučiní takovou výzvu, není objednatel v prodlení se zaplacením pozastávky nebo její části zhotoviteli.
18. Objednatel je oprávněn uvolnit pozastávky i před uplynutím sjednaných termínů a bez žádosti zhotovitele.
19. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou.
20. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn GFR D-22, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.
21. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována Cena nebo její část, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
22. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v úvodu této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.

23. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
24. Pokud zhotovitel nevystaví a nedoručí objednateli fakturu v daném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
25. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
26. Před započítáním díla nebude objednatelem poskytována zhotoviteli zálohová platba. V průběhu realizace může objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zálohou platbu z důvodu vyčerpání finančních prostředků přidělených pro daný kalendářní rok.
27. Smluvní strany se dohodly, že vylučují užití ust. § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
28. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že plnění objednatele z uzavřené smlouvy je závislé na přidělení finančních prostředků objednateli z rozpočtu statutárního města Ostravy v předem určeném limitu každoročního čerpání. Vzhledem k této skutečnosti budou v daném roce provedeny a fakturovány práce v objemu finančního krytí daného roku a v dalších letech vždy ve výši, kterou bude objednatel mít zajištěnu ve svém rozpočtu dalšího roku. V případě nepřidělení finančních prostředků objednateli budou práce přerušeny a lhůta realizace se o dobu přerušení prodlouží. O případném nedostatku finančních prostředků bude zhotovitel písemně informován.

## čl.V. Doba plnění

### 1.

- a) Termín zahájení realizace díla:
    - do 10 kalendářních dnů od předání staveniště, případně po předchozí dohodě nebo písemné výzvě k realizaci díla ze strany objednatele. Předání staveniště se uskuteční do 3 měsíců od účinnosti smlouvy po předchozí dohodě nebo písemné výzvě, která bude zaslána nejpozději do 1 měsíce od podpisu smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak;
    - o termínu předání staveniště bude objednatel zhotovitele prokazatelně informovat. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště bez náležité omluvy, běží lhůta k zahájení realizace díla sjednaná v odst. 1. tohoto článku ode dne určeného v předchozí dohodě nebo písemné výzvě objednatele k převzetí staveniště;
    - staveništěm se rozumí místo realizace předmětu díla.
  - b) **Termín provedení díla**, je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést **do 90 kalendářních dnů** od zahájení realizace díla.
  - c) **Doba vyhrazená pro předání a převzetí díla** dle odst. 2. tohoto článku začíná běžet nejpozději 5 kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla (lhůty realizace), a to na základě ukončení realizace díla a doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli k zahájení přejímacího řízení **a je součástí lhůty realizace díla. V této době není zhotovitel oprávněn bez souhlasu objednatele provádět jakékoli práce na předmětu díla. Souhlas za objednatele je oprávněna dát kontaktní osoba ve věcech smluvních. V případě zjištění, že zhotovitel provádí jakékoli práce na předmětu díla v době vyhrazené pro předání a převzetí díla bez souhlasu objednatele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.**
2. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 3 kalendářních dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno do 2 kalendářních dnů ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak. Písemná výzva zhotovitele musí být doručena nejméně 5 kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla dle odst. 1. tohoto článku.
  3. **Ke změnám ustanovení této smlouvy týkajících se termínu plnění smluvních závazků může dojít pouze formou vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného před uplynutím**

lhůt uvedených v tomto článku, a to zejména za situace, kdy dochází ke změně předmětu díla nebo ceny díla (zpravidla v důsledku nutnosti změny rozsahu prací). V těchto případech má zhotovitel povinnost předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací a podrobné podklady dokládající oprávněnost požadavku na prodloužení lhůty realizace o konkrétní počet dnů vyplývajících z chronologických zápisů zapsaných ve stavebním deníku při zachování lhůty vyhrazené na předání a převzetí díla, přičemž bude dodržen čl. XI. odst. 3 této smlouvy. Projednání upraveného harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních s uvedením data projednání. Dodatečně uplatňované dny přerušení prací a nedodržení čl. XI. odst. 3 této smlouvy nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznány.

4. V případě, že zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla pro vady v projektové (zadávací) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit před zahájením prací, anebo je nemohl zjistit v dostatečném časovém předstihu před jejich prováděním, případně zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z jiných důvodů ležících na straně objednatele, nebo v důsledku zjištění v projektu nezakreslených podzemních zařízení, která brání realizaci prací, zapíše tento požadavek na přerušení prací (provádění díla) do stavebního deníku. Přerušení prací (provádění díla) může odsouhlasit pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních zápisem do stavebního deníku, pokud tak neučiní do 3 pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitele, má se za to, že s přerušením nesouhlasí.

V případě, že zhotovitel bude nucen přerušit provádění díla v důsledku nevhodných klimatických podmínek, zapíše tento požadavek na přerušení prací (provádění díla) do stavebního deníku spolu se soupisem prací, kterých se nevhodné podmínky týkají, včetně uvedení, jaké klimatické podmínky jsou potřebné pro jejich provedení. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky (tzn. srážky a venkovní teploty) neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce. Při posuzování požadavku zhotovitele na přerušení prací (provádění díla) bude brán zřetel na obvyklé klimatické podmínky pro dané roční období, které mohl a měl zhotovitel při sestavování harmonogramu předvídat. Přerušení prací (provádění díla) z důvodu nevhodných klimatických podmínek může odsouhlasit pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních zápisem do stavebního deníku, pokud tak neučiní do 3 pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitele, má se za to, že s přerušením nesouhlasí.

V případě souhlasu objednatele s přerušením prací z výše uvedených důvodů (tj. z důvodů, v jejichž důsledku nedochází ke změně předmětu díla nebo ceny díla) nedochází k prodloužení lhůty realizace díla, ale pouze k posunutí termínu dokončení a předání díla, tj. nebude uzavírán dodatek ke smlouvě. Zhotovitel je povinen předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací vyplývajících z chronologických zápisů o přerušení prací zapsaných ve stavebním deníku. Projednání upraveného harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních s uvedením data projednání. Dodatečně uplatňované dny přerušení nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznány.

5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 3 - Časový harmonogram realizace díla.
6. Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram realizace díla. V případě prodlení s provedením jednotlivých částí (etap) díla dle časového harmonogramu realizace díla, bude zhotovitel písemně upozorněn objednatelem na nedodržení časového harmonogramu realizace díla s tím, že objednatel stanoví lhůtu k nápravě až 7 kalendářních dnů. Nebude-li náprava ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě učiněna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny části díla, u které došlo k prodlení, za každý i započatý den prodlení s prováděním předmětné části díla. Tato smluvní pokuta dle předchozí věty bude počítána ode dne následujícího po dni, kdy měla být provedena příslušná část díla dle časového harmonogramu realizace díla. V případě zahájení počítání smluvní pokuty za prodlení s provedením a předáním celého díla dle odst. 15. tohoto článku bude k tomuto dni ukončen výpočet smluvní pokuty za prodlení s provedením a předáním části díla.
7. Pokud zhotovitel nezahájí práce v termínu dle odst. 1. písm. a) tohoto článku, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.



8. Nezahájí-li zhotovitel práce na díle do 30 kalendářních dnů od termínu určeného výzvou objednatele, bude objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvní pokutu ve výši 5% z Ceny. Odstoupení objednatele od smlouvy není podmínkou pro uplatnění smluvní pokuty dle tohoto odstavce.
9. Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy před zasláním výzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli odstupné ve výši 5% z Ceny.
10. Zhotovitel splní svou povinnost **provést dílo** jeho řádným **dokončením** a **předáním** objednateli. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Dílo se má za dokončené, je-li zhotoveno bez vad a nedodělků. Pro účely přejímacího řízení je dílo možné převzít i v případě, vykazují-li drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jejich užívání podstatným způsobem neomezují, pokud bude dohodnut termín a způsob jejich odstranění. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel má právo dílo vykazující drobné vady či nedodělky dle tohoto ustanovení nepřevzít až do doby jejich úplného odstranění.
11. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, obecně závazným právním předpisům, příslušným normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
12. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a kolaudační vady.
13. O předání díla bude sepsán zápis o předání a převzetí. Tento zápis sepíše zhotovitel do formuláře objednatele nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat:
  - označení díla,
  - agendové číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně agendových čísel a dat uzavření jejich dodatků,
  - termín vyklizení prostor,
  - datum ukončení záruky o dílo,
  - soupis nákladů od zahájení do předání díla,
  - zahájení a ukončení realizace díla,
  - seznam převzaté dokumentace,
  - nedodělky a vady nebránící užívání včetně termínu odstranění,
  - prohlášení objednatele, že dílo přijímá, popř. že dílo nepřijímá a z jakých důvodů,
  - datum a místo sepsání zápisu,
  - jména a podpisy oprávněných či kontaktních osob objednatele a zhotovitele.Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné. Zároveň zhotovitel předá objednateli (v případě nutnosti kolaudace) závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby pro vydání kolaudačního souhlasu a doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy v případě, že se vyžadují. Dále bude předán originál stavebního deníku, to neplatí v případě, že bude zhotovitel odstraňovat vytknuté vady a nedodělky. Originál stavebního deníku bude v tomto případě předán až po ukončení všech zápisů do stavebního deníku. Dříve předaný první průpis denních záznamů bude zhotoviteli objednatelem vrácen.
14. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná. Neplatí v případě, že po dobu realizace stavby bude probíhat provoz investora.
15. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vytknuté vady a nedodělky v dohodnutém termínu dle zápisu o předání a převzetí, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny za každý vytknutý nedodělek a/nebo vadu a za každý i započatý den prodlení.
16. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla v termínu provedení díla podle odst. 1. tohoto článku, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.

## čl.VI.Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Jakost díla bude odpovídat obecně závazné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v realizační dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené realizační dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem a v případě požadavku objednatele také autorským dozorem.
4. Objednatel požaduje dodání zboží první jakosti, nepoužité.
5. Jakost a kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
6. Dílo bude provedeno ve shodě s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
7. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
8. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány.

## čl.VII. Provádění díla a jiná ujednání

1. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli příslušná stavební povolení v právní moci, pokud byla vydána.
2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis – protokol.
3. Obvod staveniště je vymezen stavebním povolením na zařízení staveniště. Stavební povolení a vlastní zařízení staveniště včetně záborů a nájmu si zajišťuje zhotovitel v potřebném rozsahu na své náklady na základě dokumentace Zásad organizace výstavby (resp. vlastní dokumentace a upřesnění Zásad organizace výstavby).
4. Objednatel zajistí součinnost projektanta na písemnou výzvu zhotovitele do pěti kalendářních dnů.
5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že elektrotechnická zařízení a instalace budou provedeny společností ověřenou dle vyhlášky č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a to v případě, že stavba takové práce obsahuje.
7. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci realizace **nebudou** použity žádné poddodávky třetích osob, což je potvrzeno v příloze č. 2, této smlouvy (dále jen „příloha č. 2“). V případě nepředvídatelných okolností a ze závažných důvodů může zhotovitel použít poddodávky jiných třetích osob než uvedených v příloze č. 2, pouze na základě předchozího písemného oznámení zhotovitele a po odsouhlasení kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních.

8. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat změny materiálu oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.
9. **Případný použitelný demontovaný materiál vč. kovového odpadu bude nabídnut objednateli k převzetí.**
10. **Zhotovitel odpovídá a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště (přízpusobenému provozu školského zařízení, pokud budou práce probíhat ve školním roce v době výuky).** Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.
11. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy a zákony, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.
12. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání celého staveniště. Náklady na hlídání jsou zahrnuty v ceně.
13. Zhotovitel vyzve objednatele písemně (nikoli pouze zápisem do stavebního deníku) nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předcházejícím upozornění objednatele. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10% z Ceny, minimálně však 10.000,- Kč za každý zjištěný případ. V případě nedodržení tohoto ustanovení je zhotovitel současně povinen na základě žádosti objednatele odstranit zakrytí provedených prací, jejichž kvalita má být objednatel prověřena.
14. Zhotovitel zajistí vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to v termínech dle vlastní potřeby. Zhotovitel 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a oprávněné osobě objednatele ve věcech technických prací v ochranném pásmu či křížení těchto sítí. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole v průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději před ukončením realizace díla (stavby) předá objednateli. Vytyčení staveniště a veškerých sítí zajistí zhotovitel.
15. Zhotovitel zajistí případná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací. V případě, že tyto budou ve správě městského obvodu Ostrava - Jih, zúčastní se kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních na požádání potřebných správních řízení.
16. Osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci zajistí zhotovitel. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod. Zvláštní užívání komunikací oznámí zhotovitel objednateli 21 pracovních dnů předem. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.
17. Zhotovitel se zavazuje do 2 sad projektové dokumentace zaznamenávat změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí dokončeného díla (stavby). Součástí stavby je i geometrické zaměření. Nejpozději při předání staveniště budou objednatel prokazatelně předány 2 sady projektové dokumentace.
18. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 dnů od předání dokončeného díla. Veřejné plochy budou v tomto termínu předány příslušnému správci (odboru dopravy a komunálních služeb Úřadu městského obvodu Ostrava - Jih) a zhotovitel toto předání doloží potvrzeným zápisem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu

tím vznikly. Dále se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště.

19. Předání základních vytyčovacíh prvků bude dohodnuto při předání staveniště.
20. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, nájemcům nebo uživatelům stavby škody, které vzniknou při realizaci díla, pokud bude jeho zavinění prokázáno. V případě, že zhotovitel takovou škodu neuhradí, může objednatel výši náhrady škody započíst na pozastávku.
21. Objednatel převezme objekty nebo jejich samostatné části, které bude nutno uvést do provozu pro zajištění veřejného provozu.
22. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
23. Nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání staveniště zhotovitel písemně seznámí objednatele s případnými připomínkami k projektové dokumentaci. V opačném případě zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací pro realizaci stavby a na základě provedené kontroly nezjistil žádné vady, chyby, opomenutí či jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provádění stavby, a že tato je plně způsobilým a kompletním podkladem pro řádné provedení díla.
24. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací na díle.
25. Přenechá-li zhotovitel provedení díla jako celku třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele, nebo pokud tato smlouva nestanoví jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **15 %** z Ceny, a to do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení.

## čl.VIII.Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník se všemi náležitostmi dle ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu, a v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, s důrazem na zápis evidence zaměstnanců, návozu materiálů, použití strojů a technologických postupů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.
3. Objednatel a jím označené oprávněné či kontaktní osoby mohou stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
5. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Záznamy musí být čitelné a přehledné.
6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický a autorský dozor objednatele, případně koordinátor BOZP.
7. Oprávněné či kontaktní osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele jsou tyto osoby povinny písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů; jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněnou či kontaktní osobu objednatele k provedení připomínek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle předchozí věty předpokládat.
8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamy ve stavebním deníku, uvedenými dle předchozího ustanovení, připojí k takovým záznamům do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z Ceny za každý zjištěný případ.



10. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není řádně veden, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ.
11. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů na kontrolních dnech stavby.
12. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do dne předání dokončené stavby objednateli. Poté jej předá objednateli k archivaci dle platných předpisů. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí dokončeného díla objednatelem, případně dnem převzetí oprav vad a nedodělků, jejichž odstraňování bylo do stavebního deníku zaznamenáváno.
13. Jednostranným zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

## čl.IX.Záruční podmínky a vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat projektové dokumentaci pro provádění stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobců, platných v České republice v době jeho realizace.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a za vady, které se na díle projeví v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností. Smluvní strany se výslovně dohodly, že i v případě, kdy bude dílo převzato bez výhrad a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce:
  - na veškeré práce HSV a PSV 60 měsíců,
  - na nátěry a malby se poskytuje záruka 24 měsícůVýše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí díla nebo jeho části objednatelem. Záruka na část díla však neskončí dříve než záruka na celé dílo.
5. Vyskytne-li se při závěrečné kontrolní prohlídce stavebním úřadem a v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše, uvede, jak se projevuje, a navrhne termín pro její odstranění. Jakmile objednatel oznámí zhotoviteli vadu, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, písemně oznámit, jakým způsobem bude vada odstraněna. V případě, kdy objednatel nesouhlasí se způsobem řešení reklamace, vyrozumí o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné řešení reklamace, které musí být písemně odsouhlaseno objednatelem. V případě, kdy nedojde ani v tomto případě ke shodě ve způsobu řešení reklamace, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady takto vzniklé účtovat zhotoviteli.
7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění reklamované vady v souladu s touto smlouvou.
8. Zhotovitel započne s odstraněním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlasení způsobu jejího odstranění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. V případě nedodržení termínu k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle odst. 10. tohoto článku.
9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce uvedené v odst. 3. tohoto článku.
10. V případě, že zhotovitel nebude včas reagovat na oznámenou vadu nebo v případě nedodržení dohodnutého termínu k započetí s odstraňováním vady, která se projevila v záruční době nebo neodstraní-li zhotovitel vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vytknutou vadu a za každý i započatý den prodlení.



11. V případě, že se zhotovitel k odstranění vady ve stanovené lhůtě nedostaví, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady mu takto vzniklé účtovat zhotoviteli. Nárok objednatele na smluvní pokutu dle odst. 10. tohoto článku tím není dotčen.

## čl.X. Vlastnická práva, povinnosti a úhrady škod v době výstavby, odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem prováděného díla je objednatel.
2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.
3. Nebezpečí škody na prováděném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého dokončeného díla objednatelem. V případě, kdy objednatel předanou část díla začal užívat před předáním celého dokončeného díla, končí tato odpovědnost dnem předání této části. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle nebo jeho části také po převzetí díla, bylo-li mu ponecháno ke správě a ostraze k odstranění vad a nedodělků.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla v jeho vlastnictví.
5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla, v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

## čl. XI. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů..
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou změny poddodavatele dle čl. VII. odst. 7. a čl. XI. odst. 13. této smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Zhotovitel se zavazuje předat požadavky na změny nebo doplnění této smlouvy vyžadující uzavření dodatků v dostatečném předstihu pro jejich projednání a schválení v Radě městského obvodu Ostrava - Jih a umožnění uzavření dodatku před termínem dokončení díla. Nesplnění této podmínky je důvodem pro odmítnutí požadavku na uzavření dodatku k této smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručení zhotoviteli. Smluvní vztah lze ukončit i písemnou dohodou obou smluvních stran.“
5. Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech:  
technických: David Barteček, manažer projektu  
realizačních: Ing. Adam Bajzík, stavbyvedoucí  
smluvních: Ing. Markéta Formánková, jednatelka

Kontaktní osoby objednatele ve věcech smluvních:

Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth DiS., vedoucí OŠK, tel.: 599 430 132

Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických:

Ing. Jana Kišová., OŠK, tel.: 599 430 337

a pověření zaměstnanci OŠK.

Při změně kontaktních či oprávněných osob objednatele či zhotovitele není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě. O této skutečnosti se druhá strana vyzoomí písemně.

6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
7. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají, že uplatnění případného nároku na smluvní pokutu dle této smlouvy nemá vliv na nárok na náhradu škody, která smluvní straně vznikla porušením smluvní povinnosti druhé strany, a která je stíhána smluvní pokutou.
8. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají automatické započtení vzájemných peněžitých nároků vzniklých z této smlouvy o dílo, bez nutnosti prohlášení o započtení dle § 1982 občanského zákoníku.
9. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, všechny smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě druhé smluvní straně.
10. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil v souvislosti s provedením díla, a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které zhotovitel opatřil v souvislosti s realizací díla, a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
11. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
12. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně.
13. Seznam poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, a seznam poddodavatelů, kteří se podílejí na plnění předmětu této smlouvy je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze po předchozím písemném schválení kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. O změně poddodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. V případě zjištění porušení tohoto ustanovení ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z Ceny za každé jednotlivé porušení nebo odstoupit od smlouvy do 30 kalendářních dnů ode dne zjištění porušení. Odstoupení je platné dnem doručení zhotoviteli.
14. Zhotovitel je povinen objednateli předložit seznam poddodavatelů, ve kterém uvede poddodavatele, jímž za plnění poddodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, informace bude obsahovat identifikační údaje o poddodavateli a dále o druhu a rozsahu prací.
15. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
16. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
17. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah **vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 2, ustanovení § 2093, ustanovení § 2591, ustanovení § 2609 a ustanovení § 2605 občanského zákoníku.**
18. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
19. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

20. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
21. Vše, co bylo mezi smluvními stranami dohodnuto před uzavřením této smlouvy, ve věci týkající se předmětu této smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této smlouvě.
22. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
23. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
24. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
25. Nedílnou součástí této smlouvy je:
- příloha č. 1 – Položkový rozpočet nákladů stavby
  - příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí zhotovitel předpokládá realizaci této zakázky
  - příloha č. 3 – Časový harmonogram realizace díla

## Za objednatele

Datum: \_\_\_\_\_

Místo: Ostrava-Hrabůvka

\_\_\_\_\_  
**Bc. Martin Bednář**  
starosta

## Za zhotovitele

Datum: \_\_\_\_\_

Místo: Bruzovice

\_\_\_\_\_  
**Ing. Markéta Formánková**  
jednatelka

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba:** 2019\_0303 Výměna oken ZŠ V. Košáře 6

**Zadavatel** Městský obvod Ostrava-Jih  
Horní 791/3  
70030 Ostrava-Hrabůvka

IČO: 00000017  
DIČ:

**Zhotovitel:**

IČO:  
DIČ:

**Vypracoval:**

**Rozpis ceny**

**Celkem**

HSV			983 055,71
PSV			3 120 858,59
MON			0,00
Vedlejší náklady			81 085,70
Ostatní náklady			15 000,00
<b>Celkem</b>			<b>4 200 000,00</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		4 200 000,00 CZK
Základní DPH	21 %		882 000,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**5 082 000,00 CZK**

v Zhotovitel

dne

14.1.2020



Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>SO 00</b>	<b>Ostatní a vedlejší náklady</b>	<b>0</b>	<b>96 086</b>	<b>20 178</b>	<b>116 264</b>	<b>2</b>
1	Ostatní a vedlejší náklady	0	96 086	20 178	116 264	2
<b>SO 01</b>	<b>Výměna oken ZŠ V. Košáře 6</b>	<b>0</b>	<b>4 103 914</b>	<b>861 822</b>	<b>4 965 736</b>	<b>98</b>
1	Stavební část	0	4 103 914	861 822	4 965 736	98
Celkem za stavbu		0	4 200 000	882 000	5 082 000	100

Popis rozpočtu: 1 - Stavební část

Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			116 064,00	3
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			94 618,01	2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			180 386,45	4
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			73 376,64	2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			194 435,90	5
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			79 950,35	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			124 511,17	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			35 978,41	1
764	Konstrukce klempířské	PSV			70 011,60	2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			21 312,00	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 204 199,85	29
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			1 800 984,00	43
784	Malby	PSV			24 351,14	1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			83 734,78	2
VN	Vedlejší náklady	VN			81 085,70	2
ON	Ostatní náklady	ON			15 000,00	0
Cena celkem					4 200 000,00	100

## Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 2019_0303	Výměna oken ZŠ V. Košáře 6
O: SO 00	Ostatní a vedlejší náklady
R: 1	Ostatní a vedlejší náklady

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>							
1	005121010R	Výbudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00	RTS 19/1
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, výbudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní výbudování objektů zařízení staveniště.							
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	11 085,70	11 085,70	RTS 19/1
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.							
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 19/1
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchu po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.							
4	005122010R	Provoz objednatel	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 19/1
Náklady na zřízené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeno provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeno provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.							
5	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 19/1
Koordinační činnost							
<b>Díl: ON Ostatní náklady</b>							
6	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 19/1
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.							
7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 19/1
Náklady na vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu							
8	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 19/1
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinností zhotovitele při předání a převzetí díla.							
<b>Celkem</b>						<b>96 085,70</b>	

## Položkový soupis prací a dodávek

S: 2019_0303	Výměna oken ZŠ V. Košáře 6
O: SO 01	Výměna oken ZŠ V. Košáře 6
R: 1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>							
1	310271625R00	Zazdívká otvorů z pórobetonových tvárníc plochy od 1 m <sup>2</sup> do 4 m <sup>2</sup> , tloušťka zdiva 250 mm ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení	m <sup>3</sup>	23,04000	3 500,00	80 640,00	801-4	RTS 19/1
		viz. výkres S4Z, UO22, ŠM4D, UV13Z0 - nový stav						
		S4Z : 1,200*2,400*0,250*4		2,88000				
		UO22 : 1,200*2,400*0,250*19		13,68000				
		ŠMD4 : 1,200*2,400*0,250*8		5,76000				
		UV13Z0 : 1,200*2,400*0,250*1		0,72000				
2	311271176R00	Zdivo nosné z tvárníc porobetonových hladkých tloušťky 250 mm, normalizovaná pevnost tvárnice v tlaku f <sub>b</sub> =6,5 N/mm <sup>2</sup> , součinitel prostupu tepla U=0,637 W/m <sup>2</sup> .K	m <sup>2</sup>	17,28000	1 300,00	22 464,00	801-1	RTS 19/1
		viz. výkres S4Z, UO22 - nový stav						
		S4Z : 2,400*2,400*2		11,52000				
		UO22 : 2,400*2,400*1		5,76000				
3	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	259,20000	50,00	12 960,00	801-1	RTS 19/1
		Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.						
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.						
		viz. výkres S4Z, UO22, K4VA, ŠM4D, K1VA, 14Z0, UV13Z0 - nový stav :						
		S4Z : (1,200+2,400)*2*4		28,80000				
		(2,400+2,400)*2*2		19,20000				
		UO22 : (1,200+2,400)*2*19		136,80000				
		(2,400+2,400)*2*1		9,60000				
		ŠMD4 : (1,200+2,400)*2*8		57,60000				
		UV13Z0 : (1,200+2,400)*2*1		7,20000				
<b>Díl: 6</b>	<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>							
4	602015102R00	Omitky stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová,	m <sup>2</sup>	366,65040	30,00	10 999,51	801-1	RTS 19/1
		po jednotlivých vrstvách						
		vnitřní :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 109,44000						
		109,44000						



## Položkový soupis prací a dodávek

S: 2019_0303	Výměna oken ZŠ V. Košáře 6
O: SO 01	Výměna oken ZŠ V. Košáře 6
R: 1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 257,21040

5	602015172R00	Omitky stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 2 mm,	m2	109,44000	200,00	21 888,00	801-1	RTS 19/ I
---	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

po jednotlivých vrstvách

viz. výkres S4Z, UO22, K4VA, ŠM4D, K1VA, 14ZO, UV13ZO - nový stav

S1 - vnitřní strana :

S4Z : 1,200\*2,400\*4

2,400\*2,400\*2

UO22 : 1,200\*2,400\*19

2,400\*2,400\*1

ŠMD4 : 1,200\*2,400\*8

UV13ZO : 1,200\*2,400\*1

6	602015187RT6	Omitky stěn z hotových směsí omítka vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatěsněná, tloušťka vrstvy 1,5 mm,	m2	257,21040	240,00	61 730,50	801-1	RTS 19/ I
---	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

po jednotlivých vrstvách

viz. výkres S4Z, UO22, K4VA, ŠM4D, K1VA, 14ZO, UV13ZO - nový stav :

zazdívkový S1 - vnější strana :

S4Z : 1,200\*2,400\*4

2,400\*2,400\*2

UO22 : 1,200\*2,400\*19

2,400\*2,400\*1

ŠMD4 : 1,200\*2,400\*8

UV13ZO : 1,200\*2,400\*1

Mezisoučet

ostění - vnější strana :

viz. výkres S4Z, UO22, K4VA, ŠM4D, K1VA, 14ZO, UV13ZO - nový stav

S4Z : (1,200+3,125\*2)\*0,200

(1,190+0,880)\*2\*0,200\*2

11,52000

11,52000

54,72000

5,76000

23,04000

2,88000

109,44000

1,49000

1,65600

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019_0303	Výměna oken ZŠ V. Košáře 6
O:	SO 01	Výměna oken ZŠ V. Košáře 6
R:	1	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(4,800+1,350)*2*0,200*1		2,46000				
		(2,400+3,125*2)*0,200		1,73000				
		(0,600+1,350)*2*0,200*5		3,90000				
		(1,800+1,350)*2*0,200*1		1,26000				
		(2,400+1,350)*2*0,200*1		1,50000				
		(2,400+2,550)*2*0,200*2		3,96000				
		(4,800+2,550)*2*0,200*2		5,88000				
		UO22 : (4,800+2,550)*2*0,200*(5+4+4)		38,22000				
		(1,200+2,550)*2*0,200*(1+3+2)		9,00000				
		(2,400+2,550)*2*0,200*(1+1+2)		7,92000				
		K4VA : (4,500+6,547)*2*0,200*1		4,41880				
		(2,400+2,550)*2*0,200*2		3,96000				
		ŠM4D : (4,800+2,550)*2*0,200*(5+5)		29,40000				
		(1,200+2,550)*2*0,200*1		1,50000				
		(2,400+2,550)*2*0,200*1		1,98000				
		K1VA : (4,800+2,550)*2*0,200*3		8,82000				
		(2,400+2,550)*2*0,200*2		3,96000				
		(2,600+10,074)*2*0,200*1		5,06960				
		14Z0 : (4,520+9,820)*2*0,200*1		5,73600				
		(3,600+2,550)*2*0,200*1		2,46000				
		U13Z0 : (1,200+3,125*2)*0,200		1,49000				
<b>Díl: 61</b>	<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>					<b>180 386,45</b>		
7 61240999	1RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi viz. výkres S4Z, UO22, K4VA, ŠM4D, K1VA, 14Z0, UV13Z0 - nový stav	m	738,85200	100,00	73 885,20	801-4	RTS 19/1
		S4Z : 1,200+3,125*2		7,45000				
		(1,190+0,880)*2*2		8,28000				
		(4,800+1,350)*2*1		12,30000				
		2,400+3,125*2		8,65000				



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019_0303 Výměna oken ZŠ V. Košáře 6
O:	SO 01 Výměna oken ZŠ V. Košáře 6
R:	1 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(0,600+1,350)*2*5		19,50000				
		(1,800+1,350)*2*1		6,30000				
		(2,400+1,350)*2*1		7,50000				
		(2,400+2,550)*2*2		19,80000				
		(4,800+2,550)*2*2		29,40000				
		UO22 : (4,800+2,550)*2*(5+4+4)		191,10000				
		(1,200+2,550)*2*(1+3+2)		45,00000				
		(2,400+2,550)*2*(1+1+2)		39,60000				
		K4VA : (4,500+6,547)*2*1		22,09400				
		(2,400+2,550)*2*2		19,80000				
		ŠM4D : (4,800+2,550)*2*(5+5)		147,00000				
		(1,200+2,550)*2*1		7,50000				
		(2,400+2,550)*2*1		9,90000				
		K1VA : (4,800+2,550)*2*3		44,10000				
		(2,400+2,550)*2*2		19,80000				
		(2,600+10,074)*2*1		25,34800				
		14ZO : (4,520+9,820)*2*1		28,68000				
		(3,600+2,550)*2*1		12,30000				
		U13ZO : 1,200+3,125*2		7,45000				
8	612425931RT2	Omitka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, ostění - vnější strana :	m <sup>2</sup>	103,80540	750,00	77 854,05	801-4	RTS 19/1

viz. výkres K4VA, K1VA, 14ZO - nový stav :

K4VA : (4,500+6,547)\*2\*0,900\*1

K1VA : (2,600+10,074)\*2\*0,200\*1

14ZO : (4,520+9,820)\*2\*0,200\*1

Mezisoučet

viz. výkres S4Z, UO22, K4VA, ŠM4D, K1VA, 14ZO, UV13ZO - nový stav

19,88460  
5,06960  
5,73600  
30,69020

## Položkový soupis prací a dodávek

S: 2019_0303	Výměna oken ZŠ V. Košáře 6
O: SO 01	Výměna oken ZŠ V. Košáře 6
R: 1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu					
		D1 : 2,400+3,125*2		8,65000			
		D2 : 1,200*3,125*2		7,50000			
		O1 : (4,800+2,550)*2*8		117,60000			
		O1a : (4,800+2,550)*2*18		264,60000			
		O1b : (4,800+2,550)*2*2		29,40000			
		O2a : (1,200+2,550)*2*7		52,50000			
		O3 : (2,400+2,550)*2*4		39,60000			
		O3a : (2,400+2,550)*2*5		49,50000			
		O3b : (2,400+2,550)*2*2		19,80000			
		O4 : (0,600+1,350)*2*4		15,60000			
		O4a : (0,600+1,350)*2*1		3,90000			
		O5 : (2,400+1,350)*2*1		7,50000			
		O6 : (4,800+1,350)*2*1		12,30000			
		O7 : (1,800+1,350)*2*1		6,30000			
		O8 : (1,190+0,880)*2*2		8,28000			
		O9 : (4,500+6,547)*2*1		22,09400			
		O10 : (2,600+10,074)*2*1		25,34800			
		O11 : (4,520+9,820)*2*1		28,68000			
		O12 : (3,600+2,400)*2*1		12,00000			
		Mezisoučet		731,15200			
		Konec provozního součtu					
		731,1520*0,100		73,11520			
9	612481211RU1	Vyzluzení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	109,44000	200,00	21 888,00	801-1 RTS 19/1
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 109,44000		109,44000			
10	632451021R00	Vyrovňovací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,	m2	19,88000	340,00	6 759,20	801-1 RTS 19/1

## Položkový soupis prací a dodávek

S: 2019_0303	Výměna oken ZŠ V. Košáře 6
O: SO 01	Výměna oken ZŠ V. Košáře 6
R: 1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

viz. výkres S4Z, UO22, K4VA, ŠM4D, K1VA, 14Z0, UV13Z0 - nový stav :

Začátek provozního součtu

O1 : 4,800*8	38,40000
O1a : 4,800*18	86,40000
O1b : 4,800*2	9,60000
O2a : 1,200*7	8,40000
O3 : 2,400*4	9,60000
O3a : 2,400*5	12,00000
O3b : 2,400*2	4,80000
O4 : 0,600*4	2,40000
O4a : 0,600*1	0,60000
O5 : 2,400*1	2,40000
O6 : 4,800*1	4,80000
O7 : 1,800*1	1,80000
O8 : 1,190*2	2,38000
O9 : 4,500*1	4,50000
O10 : 2,600*1	2,60000
O11 : 4,520*1	4,52000
O12 : 3,600*1	3,60000
Mezisoučet	198,80000
Konec provozního součtu	19,88000

<b>Díl: 62</b>	<b>Úpravy povrchů vnější</b>	<b>73 376,64</b>
11 622473187RT2	Příplatek za okenní zacišťovací lištu včetně dodávky	30,00
	viz. výkres S4Z, UO22, K4VA, ŠM4D, K1VA, 14Z0, UV13Z0 - nový stav :	m
	D1 : 2,400*3,125*2	8,65000
	D2 : 1,200*3,125*2	7,50000
	O1 : (4,800+2,550)*2*8	117,60000
	<b>Mezisoučet</b>	<b>198,80000</b>
	<b>Konec provozního součtu</b>	<b>19,88000</b>
	<b>CELKEM</b>	<b>21 934,56 801-1</b>
		<b>RTS 19/1</b>

Výměna oken ZŠ V. Košáře 6

Stavební část

číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	O1a : (4,800+2,550)*2*18		264,60000				
	O1b : (4,800+2,550)*2*2		29,40000				
	O2a : (1,200+2,550)*2*7		52,50000				
	O3 : (2,400+2,550)*2*4		39,60000				
	O3a : (2,400+2,550)*2*5		49,50000				
	O3b : (2,400+2,550)*2*2		19,80000				
	O4 : (0,600+1,350)*2*4		15,60000				
	O4a : (0,600+1,350)*2*1		3,90000				
	O5 : (2,400+1,350)*2*1		7,50000				
	O6 : (4,800+1,350)*2*1		12,30000				
	O7 : (1,800+1,350)*2*1		6,30000				
	O8 : (1,190+0,880)*2*2		8,28000				
	O9 : (4,500+6,547)*2*1		22,09400				
	O10 : (2,600+10,074)*2*1		25,34800				
	O11 : (4,520+9,820)*2*1		28,68000				
	O12 : (3,600+2,400)*2*1		12,00000				
RU1	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou síťe a stěrkového řešení	m2	257,21040		51 442,08	801-1	RTS 19/I
	Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 257,21040		257,21040				
<b>Lešení a stavební výtahy</b>							
R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m včetně kotvení	m2	1 257,34000		194 435,90		RTS 19/I
	Včetně kotvení.				44 006,90	800-3	RTS 19/I
	viz. výkres S4Z, UO22, K4VA, ŠM4D, K1VA, 14Z0 - nový stav :						
	S4Z : (15,260+12,800)*6,500		182,39000				
	UO22 : 34,800*6,500*3		678,60000				
	K4VA : 6,500*6,500		42,25000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019_0303 Výměna oken ZŠ V. Košáře 6
O:	SO 01 Výměna oken ZŠ V. Košáře 6
R:	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		SM4D : (12,800*24,800)*6,500 K1VA : 4,600*10,000 14Z0 : 6,500*9,800		244,40000 46,00000 63,70000			
14	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započátky měsíce použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m včetně kotvení	m2	3 772,02000		94 300,50 800-3	RTS 19/I

3 měsíce :

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 1257,34000\*3

15	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	1 257,34000		31 433,50 800-3	RTS 19/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 1257,34000		1 257,34000			

16	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešerňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m viz. výkres S4Z, UO22, K4VA, ŠM4D, K1VA, 14Z0, UV13Z0 - nový stav	m2	224,50000		24 695,00 800-3	RTS 19/I
----	--------------	--	----	-----------	--	-----------------	----------

D1 : 3,000

D2 : 1,500\*2

O1 : 5,000\*8

O1a : 5,000\*18

O1b : 5,000\*2

O2a : 1,500\*7

O3 : 3,000\*4

O3a : 3,000\*5

O3b : 3,000\*2

O4 : 1,000\*4

O4a : 1,000\*1

O5 : 3,000\*1

O6 : 5,000\*1

O7 : 2,000\*1

O8 : 1,500\*2

3,00000

3,00000

40,00000

90,00000

10,00000

10,50000

12,00000

15,00000

6,00000

4,00000

1,00000

3,00000

5,00000

2,00000

3,00000

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019_0303	Výměna oken ZŠ V. Košáře 6
O:	SO 01	Výměna oken ZŠ V. Košáře 6
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		O9 : 5,000*1		5,00000			
		O10 : 3,000*1		3,00000			
		O11 : 5,000*1		5,00000			
		14Z-0 pohled východ : 4,000*1		4,00000			
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>79 950,35</b>	
17	96290111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkládů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích prvků včetně předávacích a uzávěracích světlů, světlů, podlaží, do 4 m viz. výkres S4Z, UO22, K4VA, ŠM4D, K1VA, 14Z0, UV13Z0 - nový stav :	m2	2 665,01180	30,00	79 950,35	RTS 19/1

- S4Z : 271,000\*18,620\*15,400
- UO22 : 37,000\*7,820
- 37,000\*19,000
- K4VA : 4,800\*5,475\*3
- 11,800\*6,275
- ŠM4D : 50,650\*3,400
- 43,490\*7,500
- K1VA : 9,900\*10,450\*3
- 14Z0 : 6,400\*4,800\*3
- 6,800\*6,700
- UV13Z0 : 3,120\*4,990

### Díl: 96 Bourání konstrukcí

18	96208113R00	Bourání zdiva přiček ze skleněných tvárníc, tloušťky do 100 mm nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa (150 kg/m2), viz. výkres K4VA, K1VA, 14Z0 - demolice :	m2	98,62449	200,00	19 724,90	RTS 19/1
		K4VA : 4,470*6,547					
		K1VA : 2,600*9,605					
		14Z0 : 4,520*9,820					

- 29,26509
- 24,97300
- 44,38640



## Položkový soupis prací a dodávek

S: 2019_0303	Výměna oken ZŠ V. Košáře 6
O: SO 01	Výměna oken ZŠ V. Košáře 6
R: 1	Stavební část

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19 967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ). viz. výkres S4Z, UO22, K4VA, ŠM4D, K1VA, 14Z0, UV13Z0 - demolice S4Z : (1,200+3,240*2)*0,250 (1,200+0,880)*2*0,250 (4,800+1,200)*2*0,250 (2,339+3,240*2)*0,250 (0,600+1,200)*2*0,250*10 (13,200+2,400)*2*0,250 (1,200+0,880)*2*0,250 (10,800+2,400)*2*0,250 UO22 : (34,800+2,400)*2*0,250*3 K4VA : (4,500+6,580)*2*0,250 (2,400+2,400)*2*0,250*2 ŠM4D : (16,800+2,400)*2*0,250 (10,800+2,400)*2*0,250*2 (22,800+2,400)*2*0,250 K1VA : (4,800+2,400)*2*0,250*3 (2,600+9,605)*2*0,250 (2,400+2,400)*2*0,250*2 14Z0 : (4,520+9,820)*2*0,250 (3,600+2,400)*2*0,250 UV13Z0 : (2,400+2,400)*2*0,250+(3,170-2,400)*2*0,250	m <sup>2</sup>	168,20225	50,00	8 410,11	801-3	RTS 19/1
20 968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m <sup>2</sup> oken, dvěři a vrat, s uloženíím a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, viz. výkres S4Z, UO22, K4VA, ŠM4D, K1VA, 14Z0 - demolice	kus	277,00000	20,90	5 800,00	801-3	RTS 19/1

## Položkový soupis prací a dodávek

S: 2019_0303	Výměna oken ZŠ V. Košáře 6
O: SO 01	Výměna oken ZŠ V. Košáře 6
R: 1	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem.	Ceník	Cen. soustava / platnost
		S4Z : 1,000		1,00000				
		8,000		8,00000				
		1,000*5		5,00000				
		4,000		4,00000				
		1,000		1,00000				
		(2,000+4,000)*2		12,00000				
		UO22 : 23,000*2		46,00000				
		22,000*2*2		88,00000				
		K4VA : 4,000		4,00000				
		ŠM4D : 20,000*2		40,00000				
		23,000*2		46,00000				
		K1VA : 16,000		16,00000				
		14Z0 : 6,000		6,00000				
21	96806113R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy přes 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, viz. výkres S4Z, K4VA, K1VA - demolice :	kus	32,00000	20,00	640,00	801-3	RTS 19/1
		S4Z : (2,000+4,000)*2		12,00000				
		K4VA : 4,000		4,00000				
		K1VA : 16,000		16,00000				
22	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), viz. výkres S4Z - demolice :	m2	3,60000	200,00	720,00	801-3	RTS 19/1
		S4Z : 0,600*1,200*5		3,60000				
23	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), viz. výkres S4Z - demolice :	m2	2,10320	200,00	420,64	801-3	RTS 19/1
		S4Z : 1,200*0,880		1,05600				
		1,190*0,880		1,04720				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019_0303	Výměna oken ZŠ V. Košáře 6
O:	SO 01	Výměna oken ZŠ V. Košáře 6
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m <sup>2</sup> včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ), viz. výkres S4Z, UO22 - demolice : S4Z : 4,800*1,200*1 UO22 : 1,200*2,400*5	m <sup>2</sup>	20,16000	200,00	4 032,00	801-3	RTS 19/I
25	968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy přes 4 m <sup>2</sup> včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ), viz. výkres S4Z, UO22, K4VA, ŠM4D, K1VA, 14Z0 - demolice S4Z : 4,800*1,200*1 2,400*2,400*2 4,800*2,400*2 UO22 : 4,800*2,400*(5*2+4) 2,400*2,400*3 K4VA : 2,400*2,400*2 ŠM4D : 4,800*2,400*10 1,200*2,400*1 2,400*2,400*1 K1VA : 4,800*2,400*3 2,400*2,400*2 14Z0 : 3,600*2,400*1	m <sup>2</sup>	408,96000	200,00	81 792,00	801-3	RTS 19/I
26	968071125R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří, plochy do 2 m <sup>2</sup> s případným uložáním a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, viz. výkres S4Z, UV13Z0 - demolice : S4Z : 2,000*3 UV13Z0 : 2,000*1	kus	8,00000	20,00	160,00	801-3	RTS 19/I
27	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ), dřevěných zábrubní, plochy přes 2 m <sup>2</sup> , viz. výkres S4Z, UV13Z0 - demolice	m <sup>2</sup>	15,35760	200,00	3 071,52	801-3	RTS 19/I

## Položkový soupis prací a dodávek

S: 2019_0303	Výměna oken ZŠ V. Košáře 6
O: SO 01	Výměna oken ZŠ V. Košáře 6
R: 1	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		S4Z : 1,200*3,240		3,88800				
		2,340*3,240		7,58160				
		UV13Z0 : 1,200*3,240		3,88800				
<b>Díl: 99</b>	<b>28</b>	<b>999281211R00</b>				<b>35 978,41</b>		
		Staveništní přesun hmot						
		Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších pláštů dosavadních objektů	t	59,96401	600,00	35 978,41	801-4	RTS 19/1
		výšky do 25 m						
		oborů 801, 803, 811 a 812						

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :  
 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,22,23,24,25,27, ;  
 Součet : 59,96401

Díl: 764	29	764410860R00	m	245,58000	20,00	70 011,60	4 911,60	800-764	RTS 19/1
		Konstrukce klempířské							
		Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm							
		viz. výkresy S4Z, UO22, K4VA, ŠM4D, K1VA, 14Z0, UV13Z - demolice :							

S4Z : 1,200+4,800+1,200\*5+2,400  
 13,200+1,190+10,800  
 UO22 : 34,800\*3  
 K4VA : 4,470+2,400\*2  
 ŠM4D : 16,800+10,800\*2+22,800  
 K1VA : 4,800\*3+2,600+2,400\*2  
 14Z0 : 4,520+3,600  
 UV13Z0 : 1,200

30	764R001	K1 D+M parapet vnější r.š. 260 mm, délka 4800 mm, ocelový plech tl. 1,0 mm, RAL 7037, včetně bočních plastových lišt	kus	29,00000	1 600,00	48 720,00	Vlastní
----	---------	--	-----	----------	----------	-----------	---------

DODÁVKA V KOMPLETEZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ.  
 PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT.  
 viz. tabulka klempířských výrobků  
 K1 : 29,000

29,00000

## Položkový soupis prací a dodávek

S: 2019_0303	Výměna oken ZŠ V. Košáře 6
O: SO 01	Výměna oken ZŠ V. Košáře 6
R: 1	Stavební část

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
31/764R002	K2 D+M parapet vnější r.š. 260 mm, délka 1200 mm, ocelový plech tl. 1,0 mm, RAL 7037, včetně bočních plastových listů DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT. viz. tabulka klempířských výrobků : K2 : 8,000	kus	8,00000	420,00	3 360,00		Vlastní

32/764R003	K3 D+M parapet vnější r.š. 260 mm, délka 2400 mm, ocelový plech tl. 1,0 mm, RAL 7037, včetně bočních plastových listů DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT. viz. tabulka klempířských výrobků : K3 : 12,000	kus	12,00000	840,00	10 080,00		Vlastní
------------	--	-----	----------	--------	-----------	--	---------

33/764R004	K4 D+M parapet vnější r.š. 260 mm, délka 600 mm, ocelový plech tl. 1,0 mm, RAL 7037, včetně bočních plastových listů DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT. viz. tabulka klempířských výrobků : K4 : 5,000	kus	5,00000	210,00	1 050,00		Vlastní
------------	--	-----	---------	--------	----------	--	---------

34/764R005	K5 D+M parapet vnější r.š. 260 mm, délka 1800 mm, ocelový plech tl. 1,0 mm, RAL 7037, včetně bočních plastových listů DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT. viz. tabulka klempířských výrobků : K5 : 1,000	kus	1,00000	630,00	630,00		Vlastní
------------	---	-----	---------	--------	--------	--	---------

35/764R006	K6 D+M parapet vnější r.š. 260 mm, délka 3600 mm, ocelový plech tl. 1,0 mm, RAL 7037, včetně bočních plastových listů DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT. viz. tabulka klempířských výrobků : K6 : 1,000	kus	1,00000	1 260,00	1 260,00		Vlastní
------------	---	-----	---------	----------	----------	--	---------

## Položkový soupis prací a dodávek

S: 2019_0303	Výměna oken ZŠ V. Košáče 6
O: SO 01	Výměna oken ZŠ V. Košáče 6
R: 1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 766</b>								
36	76611820R00	<b>Konstrukce truhlářské</b> Demontáž dřevěných stěn pliných včetně demontáže listů a vysklení, viz. výkres S4Z, UO22, ŠM4D, K1VA, 14Z0, UV13Z0 - demolice :	m2	106,56000	200,00	21 312,00	800-766	RTS 19/1
						<b>21 312,00</b>		

viz. výkres S4Z, UO22, ŠM4D, K1VA, 14Z0, UV13Z0 - demolice :

S4Z : 1,200*2,400*4	11,52000
2,400*2,400*2	11,52000
UO22 : 1,200*2,400*(6+5+7)	51,84000
2,400*2,400*1	5,76000
ŠM4D : 1,200*2,400*(3+5)	23,04000
UV13Z0 : 1,200*2,400*1	2,88000

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	767996802R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 50 do 100 kg viz. výkres K4VA, K1VA, 14Z0 - demolice :	kg	1 006,66160	30 199,85	800-767	RTS 19/1
						<b>30 199,85</b>	

Ocelový rám prosklených ploch z U profilu. :

K4VA : 13,400*(4,470+6,547)*2	295,25560
K1VA : 13,400*(2,600+9,605)*2	327,09400
14Z0 : 13,400*(4,520+9,820)*2	384,31200

38	767R001	O9 D+M sloupko příčková Al prosklená fasáda 4500x6547 mm	kus	1,00000	279 000,00	279 000,00	Vlastní
----	---------	--	-----	---------	------------	------------	---------

ZASKLENÍ: DVOJSKLO SE VZOREM "KURA" SKLENĚNÉ VÝPLNĚ BUDOOU OPATŘENA FOLIÍ PROTI VYSÍPÁNÍ

VÝPLŇ V MÍSTĚ PRŮVLAKŮ PUR PANEL

RÁMY: RÁMY OKEN JSOU PROVEDENY Z NOSNÝCH HLINÍKOVÝCH SLOUPKO-PŘÍČKOVÝCH PROFILŮ

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA Uw=1,4

OTEVÍRÁNÍ: SKLOPNÁ OKNA BUDOOU OVLÁDÁNA PÁKOVĚ

PÁKY BUDOOU UMÍSTĚNĚ VE VÝŠCE 1,6m OD NEJBLIŽŠÍ ÚROVNĚ PODLAHY NA RAM OKNA

TESNĚNÍ: KOMPRIMAČNÍ PÁSKA

KOTVENÍ: DLE NÁVRHU VÝROBCE

ZAPRAVENÍ: OPLECHOVÁNÍ L-PROFILY A OKOLO FASÁDY A PROTMELENÍ SPAR



## Položkový soupis prací a dodávek

S: 2019_0303	Výměna oken ZŠ V. Košáře 6
O: SO 01	Výměna oken ZŠ V. Košáře 6
R: 1	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

BARVA: BÍLÁ RAL  
 DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PRVKŮ.  
 PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT.  
 viz. tabulka plastové výrobky :

39	767R002	O10 D+M sloupko příčková Al prosklená fasáda 2600x10074 mm	kus	1,00000		1,00000		
		ZASKLENÍ: DVOJSKLO SE VZOREM "KÚRA"SKLENĚNÉ VÝPLNĚ BUDOU OPATŘENA FOLIÍ PROTI VYSÍPÁNÍ		1,00000		439 600,00	439 000,00	Vlastní

VÝPLŇ V MÍSTĚ PRŮVLAKŮ PUR PANEL  
 RÁMY: RÁMY OKEN JSOU PROVEDENY Z NOSNÝCH HLINÍKOVÝCH SLOUPKO-PŘÍČKOVÝCH PROFILŮ  
 SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA Uw= 1,4  
 OTEVÍRÁNÍ: SKLOPNÁ OKNA BUDOU OVLÁDÁNA PÁKOVÉ  
 PÁKY BUDOU UMÍSTĚNÉ VE VÝŠCE 1,6m OD NEJBLIŽŠÍ ÚROVNĚ PODLAHY NA RÁM OKNA  
 TESNĚNÍ: KOMPRIMAČNÍ PÁSKA  
 KOTVENÍ: DLE NÁVRHU VÝROBCE  
 ZAPRAVENÍ: OPLECHOVÁNÍ L-PROFILY A OKOLO FASÁDY A PROTMELENÍ SPAR  
 BARVA: BÍLÁ RAL

DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PRVKŮ.  
 PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT.  
 viz. tabulka plastové výrobky :

40	767R003	O11 D+M sloupko příčková Al prosklená fasáda 4520x9820 mm	kus	1,00000		1,00000		
		ZASKLENÍ: DVOJSKLO SE VZOREM "KÚRA"SKLENĚNÉ VÝPLNĚ BUDOU OPATŘENA FOLIÍ PROTI VYSÍPÁNÍ		1,00000		456 000,00	456 000,00	Vlastní

VÝPLŇ V MÍSTĚ PRŮVLAKŮ PUR PANEL  
 RÁMY: RÁMY OKEN JSOU PROVEDENY Z NOSNÝCH HLINÍKOVÝCH SLOUPKO-PŘÍČKOVÝCH PROFILŮ  
 SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA Uw= 1,4  
 OTEVÍRÁNÍ: SKLOPNÁ OKNA BUDOU OVLÁDÁNA PÁKOVÉ  
 PÁKY BUDOU UMÍSTĚNÉ VE VÝŠCE 1,6m OD NEJBLIŽŠÍ ÚROVNĚ PODLAHY NA RÁM OKNA  
 TESNĚNÍ: KOMPRIMAČNÍ PÁSKA

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019_0303	Výměna oken ZŠ V. Košáře 6
O:	SO 01	Výměna oken ZŠ V. Košáře 6
R:	1	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

KOTVENÍ: DLE NÁVRHU VÝROBCE  
 ZAPRAVENÍ: OPLECHOVÁNÍ L-PROFILY A OKOLO FASÁDY A PROTMELENÍ SPAR  
 BARVA: BILÁ RAL  
 DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PAROTĚSNÝCH A PAROPROUSTNÝCH PRVKŮ.  
 PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT.  
 viz. tabulka plastové výrobky :  
 O11 : 1,000

<b>Díl: 769</b>		<b>Otvorové prvky z plastu</b>		<b>1 800 984,00</b>	
41	769R001	D1 D+M dveřní sestava 2400x3125 mm, plastové rámy, výplň izolační panel	kus	1,00000	76 800,00

2x DVEŘE LEVOTOČIVÉ ROZMĚR 900x2100 MM, KOVÁNÍ KLIKA KOULE,  
 2x NADDVEŘNÍ SVĚTLÍK SKLÁPĚČÍ VÝPLŇ IZOLAČNÍ PANEL.  
 DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ.  
 PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT.  
 viz. tabulka truhlářských výrobků :

D1 : 1,000		1,00000			
42	769R002	D2 D+M dveřní sestava 1200x3125 mm, plastové rámy, výplň izolační panel	kus	2,00000	34 800,00

1x DVEŘE LEVOTOČIVÉ ROZMĚR 900x2100 MM, KOVÁNÍ KLIKA KOULE,  
 1x NADDVEŘNÍ SVĚTLÍK SKLÁPĚČÍ VÝPLŇ IZOLAČNÍ PANEL.  
 DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ.  
 PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT.  
 viz. tabulka truhlářských výrobků :

D2 : 2,000		2,00000			
43	769R003	O1 D+M okenní sestava 4800x2400 mm, 4x okno plastové jednokřídlové	kus	8,00000	480 000,00

HORNÍ KŘÍDLO: OTEVÍRACÍ (LEVOTOČIVÉ) A SKLÁPĚČÍ, KLIKA BUDE UMÍSTĚNA V 1/3 VÝŠKY HORNÍHO KŘÍDLA  
 SPODNÍ KŘÍDLO: SKLÁPĚČÍ  
 TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO  
 OKNO BUDE OSAZENO NA PODKLADNÍ PROFIL VÝŠKY 30 mm.  
 OKNA SE KOTVÍ NA TURBOŠROUBY SKRZ RÁM A ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL VÝŠKY 150 mm.

## Položkový soupis prací a dodávek

S: 2019_0303	Výměna oken ZŠ V. Košáře 6
O: SO 01	Výměna oken ZŠ V. Košáře 6
R: 1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA BILÁ, BARVA RÁMU ODSŤÍN BILÁ.  
 DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PRVKŮ.  
 PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT.

viz. tabulka plastové výrobky :

O1 : 8,000

44	769R004	O1a D+M okenní sestava 4800x2400 mm, 4x okno plastové jednokřídlové	kus	18,00000	28 800,00	504 000,00		Vlastní
----	---------	---	-----	----------	-----------	------------	--	---------

HORNÍ KŘÍDLO: OTEVÍRAVÉ (LEVOTOČIVÉ) A SKLÁPĚČI, KLIKA BUDE UMÍSTĚNA V 1/3 VÝŠKY HORNÍHO KŘÍDLA  
 SPODNÍ KŘÍDLO: SKLÁPĚČI

TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO

OKNO BUDE OSAZENO NA PODKLADNÍ PROFIL VÝŠKY 30 mm.

OKNA SE KOTVÍ NA TURBOŠROUBY SKRZ RÁM A ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL VÝŠKY 150 mm.

CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA BILÁ, BARVA RÁMU ODSŤÍN BILÁ.

OKNA OPATŘÍ INTERIÉROVÝMI HORIZONTÁLNÍMI AL. ŽALUZIEMI - ODSŤÍN URČEN INVESTOREM.

DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PRVKŮ.

PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT.

viz. tabulka plastové výrobky :

O1a : 18,000

45	769R005	O1b D+M okenní sestava 4800x2400 mm, 4x okno plastové jednokřídlové	kus	2,00000	33 130,50	66 261,00		Vlastní
----	---------	---	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

HORNÍ KŘÍDLO: OTEVÍRAVÉ (LEVOTOČIVÉ) A SKLÁPĚČI, KLIKA BUDE UMÍSTĚNA V 1/3 VÝŠKY HORNÍHO KŘÍDLA

SPODNÍ KŘÍDLO: SKLÁPĚČI

TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO

OKNO BUDE OSAZENO NA PODKLADNÍ PROFIL VÝŠKY 30 mm.

OKNA SE KOTVÍ NA TURBOŠROUBY SKRZ RÁM A ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL VÝŠKY 150 mm.

CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA BILÁ, BARVA RÁMU ODSŤÍN BILÁ.

OKNA OPATŘÍ VNĚJŠÍMI SÍŤEMI PROTI HMYZU.

DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PRVKŮ.  
 PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT.

viz. tabulka plastové výrobky :

## Položkový soupis prací a dodávek

S: 2019_0303	Výměna oken ZŠ V. Košáře 6
O: SO 01	Výměna oken ZŠ V. Košáře 6
R: 1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
46	769R006	O2a D+M okno 1200x2400 mm, plastové jednokřídlové HORNÍ KŘÍDLO: OTEVÍRAVÉ (LEVOTOČIVÉ) A SKLÁPĚCÍ, KLIKA BUDE UMÍSTĚNA V 1/3 VÝŠKY HORNÍHO KŘÍDLA SPODNÍ KŘÍDLO: SKLÁPĚCÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO OKNO BUDE OSAZENO NA PODKLADNÍ PROFIL VÝŠKY 30 mm. OKNA SE KOTVÍ NA TURBOŠROUBY SKRZ RÁM A ROZŠÍROVACÍ PROFIL VÝŠKY 150 mm. CELOOBYDOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA BÍLÁ, BARVA RÁMU ODSTÍN BÍLÁ. OKNA OPATŘIT INTERIÉROVÝMI HORIZONTÁLNÍMI AL. ŽALUZIEMI - ODSTÍN URČEN INVESTOREM. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PRVKŮ. PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT. viz. tabulka plastové výrobky : O2a : 7,0000	kus	7,00000	15 000,00	111 079,50		Vlastní
					2,00000			

47	769R007	O3 D+M okenní sestava 2400x2400 mm, 2x okno plastové jednokřídlové HORNÍ KŘÍDLO: OTEVÍRAVÉ (LEVOTOČIVÉ) A SKLÁPĚCÍ, KLIKA BUDE UMÍSTĚNA V 1/3 VÝŠKY HORNÍHO KŘÍDLA SPODNÍ KŘÍDLO: SKLÁPĚCÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO OKNO BUDE OSAZENO NA PODKLADNÍ PROFIL VÝŠKY 30 mm. OKNA SE KOTVÍ NA TURBOŠROUBY SKRZ RÁM A ROZŠÍROVACÍ PROFIL VÝŠKY 150 mm. CELOOBYDOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA BÍLÁ, BARVA RÁMU ODSTÍN BÍLÁ. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PRVKŮ. PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT. viz. tabulka plastové výrobky : O3 : 4,0000	kus	4,00000	36 000,00	116 000,00		Vlastní
					7,00000			

48	769R008	O3a D+M okenní sestava 2400x2400 mm, 2x okno plastové jednokřídlové HORNÍ KŘÍDLO: OTEVÍRAVÉ (LEVOTOČIVÉ) A SKLÁPĚCÍ, KLIKA BUDE UMÍSTĚNA V 1/3 VÝŠKY HORNÍHO KŘÍDLA SPODNÍ KŘÍDLO: SKLÁPĚCÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO	kus	5,00000	28 000,00	140 000,00		Vlastní
					4,00000			

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019_0303 Výměna oken ZŠ V. Košáče 6
O:	SO 01 Výměna oken ZŠ V. Košáče 6
R:	1 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

OKNO BUDE OSAZENO NA PODKLADNÍ PROFIL VÝŠKY 30 mm.  
 OKNA SE KOTVÍ NA TURBOŠROUBY SKRZ RÁM A ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL VÝŠKY 150 mm.  
 CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA BÍLÁ, BARVA RÁMU ODSTÍN BÍLÁ.  
 OKNA OPATŘIT INTERIÉROVÝMI HORIZONTÁLNÍMI AL. ŽALUZIEMI - ODSTÍN URČEN INVESTOREM.  
 DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PRVKŮ.  
 PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT.

viz. tabulka plastové výrobky :

O3a : 5,000

49	769R009	O3b D+M okenní sestava 2400x2400 mm, 2x okno plastové jednokřídlové	kus	2,00000	28 000,00	56 000,00	Vlastní	Vlastní
----	---------	---	-----	---------	-----------	-----------	---------	---------

HORNÍ KŘÍDLO: OTEVÍRAVÉ (LEVOTOČIVÉ) A SKLÁPĚČÍ, KLIKA BUDE UMÍSTĚNA V 1/3 VÝŠKY HORNÍHO KŘÍDLA

SPODNÍ KŘÍDLO: SKLÁPĚČÍ

TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO

OKNO BUDE OSAZENO NA PODKLADNÍ PROFIL VÝŠKY 30 mm.

OKNA SE KOTVÍ NA TURBOŠROUBY SKRZ RÁM A ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL VÝŠKY 150 mm.

CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA BÍLÁ, BARVA RÁMU ODSTÍN BÍLÁ.

OKNA OPATŘIT VNĚJŠÍMI SÍTĚMI PROTI HMYZU.

DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PRVKŮ.  
 PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT.

viz. tabulka plastové výrobky :

O3b : 2,000

50	769R010	O4 D+M okno 600x1200 mm, plastové jednokřídlové	kus	4,00000	6 100,50	24 786,00	Vlastní	Vlastní
----	---------	---	-----	---------	----------	-----------	---------	---------

OTEVÍRAVÉ (LEVOTOČIVÉ) A SKLÁPĚČÍ, KLIKA BUDE UMÍSTĚNA V 1/3 VÝŠKY KŘÍDLA

TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO

OKNO BUDE OSAZENO NA PODKLADNÍ PROFIL VÝŠKY 30 mm.

OKNA SE KOTVÍ NA TURBOŠROUBY SKRZ RÁM A ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL VÝŠKY 150 mm.

CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA BÍLÁ, BARVA RÁMU ODSTÍN BÍLÁ.

DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PRVKŮ.  
 PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT.

## Položkový soupis prací a dodávek

S: 2019_0303	Výměna oken ZŠ V. Košáře 6
O: SO 01	Výměna oken ZŠ V. Košáře 6
R: 1	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

			4,00000					
51	769R011	O4a D+M okno 600x1200 mm, plastové jednokřídlové	kus	1,00000	<b>6 649,50</b>	6 649,50		Vlastní

OTEVÍRÁVÉ (LEVOTOČIVÉ) A SKLÁPĚČI, KLIKA BUDE UMÍSTĚNA V 1/3 VÝŠKY KŘÍDLA

TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO

OKNO BUDE OSAZENO NA PODKLADNÍ PROFIL VÝŠKY 30 mm.

OKNA SE KOTVÍ NA TURBOŠROUBY SKRZ RÁM A ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL VÝŠKY 150 mm.

CELOOBYDOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA BÍLÁ, BARVA RÁMU ODSTÍN BÍLÁ.

OKNO OPATŘIT VNĚJŠÍMI SÍŤEMI PROTI HMYZU.

DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PŘEVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PRVKŮ.

PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT.

viz. tabulka plastové výrobky :

O4a : 1,000

			1,00000					
52	769R012	O5 D+M okenní sestava 2400x1200 mm, 4x okno plastové jednokřídlové	kus	1,00000	<b>23 833,50</b>	23 833,50		Vlastní

OTEVÍRÁVÉ (LEVOTOČIVÉ) A SKLÁPĚČI, KLIKA BUDE UMÍSTĚNA V 1/3 VÝŠKY HORNÍHO KŘÍDLA

TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO

OKNO BUDE OSAZENO NA PODKLADNÍ PROFIL VÝŠKY 30 mm.

OKNA SE KOTVÍ NA TURBOŠROUBY SKRZ RÁM A ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL VÝŠKY 150 mm.

CELOOBYDOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA BÍLÁ, BARVA RÁMU ODSTÍN BÍLÁ.

OKNA OPATŘIT VNĚJŠÍMI SÍŤEMI PROTI HMYZU.

DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PŘEVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PRVKŮ.

PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT.

viz. tabulka plastové výrobky :

O5 : 1,000

			1,00000					
53	769R013	O6 D+M okenní sestava 4800x1200 mm, 8x okno plastové jednokřídlové	kus	1,00000	<b>47 667,00</b>	47 667,00		Vlastní

OTEVÍRÁVÉ (LEVOTOČIVÉ) A SKLÁPĚČI, KLIKA BUDE UMÍSTĚNA V 1/3 VÝŠKY HORNÍHO KŘÍDLA

TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO

OKNO BUDE OSAZENO NA PODKLADNÍ PROFIL VÝŠKY 30 mm.



## Položkový soupis prací a dodávek

S: 2019_0303	Výměna oken ZŠ V. Košáře 6
O: SO 01	Výměna oken ZŠ V. Košáře 6
R: 1	Stavební část

P.č.Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-------------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

OKNA SE KOTVÍ NA TURBOŠROUBY SKRZ RÁM A ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL VÝŠKY 150 mm.  
 CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA BÍLÁ, BARVA RÁMU ODSTÍN BÍLÁ.  
 DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PRVKŮ.  
 PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT.

viz. tabulka plastové výrobky :

O6 : 1,000

54 769R014	O7 D+M okenní sestava 2400x1200 mm, 3x okno plastové jednokřídlové	kus	1,00000	17 956,50	17 956,50		Vlastní
------------	--	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

OTEVÍRÁVÉ (LEVOTOČIVÉ) A SKLÁPĚČI, KLIKA BUDE UMÍSTĚNA V 1/3 VÝŠKY HORNÍHO KŘÍDLA

TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO

OKNO BUDE OSAZENO NA PODKLADNÍ PROFIL VÝŠKY 30 mm.

OKNA SE KOTVÍ NA TURBOŠROUBY SKRZ RÁM A ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL VÝŠKY 150 mm.

CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA BÍLÁ, BARVA RÁMU ODSTÍN BÍLÁ.

DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PRVKŮ.  
 PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT.

viz. tabulka plastové výrobky :

O7 : 1,000

55 769R015	O8 D+M okno 1190x880 mm, plastové jednokřídlové	kus	2,00000	6 649,50	13 299,00		Vlastní
------------	---	-----	---------	----------	-----------	--	---------

OTEVÍRÁVÉ (LEVOTOČIVÉ) A SKLÁPĚČI, KLIKA BUDE UMÍSTĚNA V 1/3 VÝŠKY KŘÍDLA

TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO

OKNO BUDE OSAZENO NA PODKLADNÍ PROFIL VÝŠKY 30 mm.

OKNA SE KOTVÍ NA TURBOŠROUBY SKRZ RÁM.

CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA BÍLÁ, BARVA RÁMU ODSTÍN BÍLÁ.

DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PRVKŮ.  
 PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT.

viz. tabulka plastové výrobky :

O8 : 2,000

56 769R016	O12 D+M okenní sestava 3600x2400 mm, 3x okno plastové jednokřídlové	kus	1,00000	47 472,00	47 472,00		Vlastní
------------	---	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

HORNÍ KŘÍDLO: OTEVÍRÁVÉ (LEVOTOČIVÉ) A SKLÁPĚČI, KLIKA BUDE UMÍSTĚNA V 1/3 VÝŠKY HORNÍHO KŘÍDLA

## Položkový soupis prací a dodávek

S: 2019_0303	Výměna oken ZŠ V. Košáře 6
O: SO 01	Výměna oken ZŠ V. Košáře 6
R: 1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

SPODNÍ KRÍDLO: SKLÁPĚČÍ  
 TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO  
 OKNO BUDE OSAZENO NA PODKLADNÍ PROFIL VÝŠKY 30 mm.  
 OKNA SE KOTVÍ NA TURBOŠROUBY SKRZ RÁM A ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL VÝŠKY 150 mm.  
 CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA BILÁ, BARVA RÁMU ODSTÍN BILÁ.  
 DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PRVKŮ.  
 PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT.  
 viz. tabulka plastové výrobky :  
 14Z-0 pohled východ : 1,000

<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>	1,00000					
57	784161101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná	m2	442,74800	20,00	8 854,96	800-784	RTS 19/1
58	784163512R00	Malby z malfiských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	442,74800	35,00	15 496,18	800-784	RTS 19/1
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 109,44000				109,44000				
okolo oken - vnitřní strana :								

viz. výkres S4Z, UO22, K4VA, ŠM4D, K1VA, 14Z0, UV13Z0 - nový stav  
 S4Z : (2,000+2,000+5,000+1,000\*5+6,000+2,000)\*3,240  
 (14,000+11,000)\*1,000  
 UO22 : 35,000\*1,000\*3  
 K4VA : 0,895\*2\*7,000  
 2,500\*3,240\*2  
 ŠM4D : (10,800\*2+16,800+22,800)\*1,000  
 K1VA : (2,600+9,605)\*2\*0,200  
 (5,000\*3+3,000\*2)\*1,000  
 14Z0 : (4,520+9,820)\*2\*0,200\*1  
 4,000\*1,000  
 U13Z0 : 2,000\*3,240

<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>							
						<b>83 734,78</b>		

Výměna oken ZŠ V. Košáře 6

Stavební část

Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
SPODNÍ KŘÍDLO: SKLÁPĚČI						
TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO						

OKNO BUDE OSAZENO NA PODKLADNÍ PROFIL VÝŠKY 30 mm.

OKNA SE KOTVÍ NA TURBOŠROUBY SKRZ RAM A ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL VÝŠKY 150 mm.

CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA BÍLÁ, BARVA RAMU ODSTÍN BÍLÁ.

DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PAROTĚSNÝCH A PAROPROUSTNÝCH PRVKŮ. PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT.

viz. tabulka plastové výrobky :

14Z-0 pohled východ : 1,000

1,00000

**Malby**

0	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná	m <sup>2</sup>	442,74800	<del>20,000</del>	8 854,96	800-784	RTS 19/1
0	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m <sup>2</sup>	442,74800	<del>35,000</del>	15 496,18	800-784	RTS 19/1
	Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 109,44000		109,44000				
	okolo oken - vnitřní strana :						

viz. výkres S4Z, UO22, K4VA, ŠM4D, K1VA, 14Z0, UV13Z0 - nový stav :

S4Z : (2,000+2,000+5,000+1,000\*5+6,000+2,000)\*3,240

(14,000+11,000)\*1,000

UO22 : 35,000\*1,000\*3

K4VA : 0,895\*2\*7,000

2,500\*3,240\*2

ŠM4D : (10,800\*2+16,800+22,800)\*1,000

K1VA : (2,600+9,605)\*2\*0,200

(5,000\*3+3,000\*2)\*1,000

14Z0 : (4,520+9,820)\*2\*0,200\*1

4,000\*1,000

U13Z0 : 2,000\*3,240

**Přesuny suti a vybouraných hmot**

**83 734,78**

## Položkový soupis prací a dodávek

S: 2019_0303	Výměna oken ZŠ V. Košáře 6
O: SO 01	Výměna oken ZŠ V. Košáře 6
R: 1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
59	97901111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	39,49754	100,00	3 949,75	801-3	RTS 19/1
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 18,19,22,23,24,25,27,29,36,37, : Součet : 39,49754								
60	97901112R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	78,99509	26,00	1 579,90	801-3	RTS 19/1
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 18,19,22,23,24,25,27,29,36,37, : Součet : 78,99509								
61	97908111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	39,49754	130,00	5 924,63	801-3	RTS 19/1
Všechně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 18,19,22,23,24,25,27,29,36,37, : Součet : 39,49754								
62	97908112R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	552,96562	20,00	11 059,31	801-3	RTS 19/1
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 18,19,22,23,24,25,27,29,36,37, : Součet : 552,96562								
63	97908211R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	39,49754	190,00	5 924,63	801-3	RTS 19/1
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 18,19,22,23,24,25,27,29,36,37, : Součet : 39,49754								
64	97908212R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	394,97545	20,00	7 899,51	801-3	RTS 19/1
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 18,19,22,23,24,25,27,29,36,37, : Součet : 394,97545								
65	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	39,49754	1 200,00	47 397,05	801-3	RTS 19/1
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 18,19,22,23,24,25,27,29,36,37, :								

## Položkový soupis prací a dodávek

S: 2019_0303	Výměna oken ZŠ V. Košáře 6
O: SO 01	Výměna oken ZŠ V. Košáře 6
R: 1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Součet : 39,49754								

<b>Celkem</b>		<b>4 103 914,30</b>
---------------	--	---------------------

JKSO: 801.32 m3 budovy učeben všeobecně vzdělávacích škol svíslá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků rekonstrukce a modernizace objektu prostá

## Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí účastník předpokládá realizaci veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce		Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
VZ 123.19 „ Výměna oken ZŠ V. Košáře 6”			
1.	Název:		
	Sídlo / místo podnikání:		
	Tel., fax:		
	E-mail:		
	IČO:		
	DIČ:		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:		
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		
2.	Název:		
	Sídlo / místo podnikání:		
	Tel., fax:		
	E-mail:		
	IČO:		
	DIČ:		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:		
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		

## Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že **nehodlám** využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele.

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení	
Podpis osoby:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	<b>Ing. Markéta Formánková, jednatelka společnosti</b>
Datum:	<b>27.2.2020</b>



