

| | | | | | | | | | |
|---------------|------------|---|-----|---------|-------------|--------------|--|--|--|
| 18 | 611.02 | Dodávka dveří 600/1970 2L/T+2P/T vč kování | | | | | | | |
| Díl: | 784 | Malby | kus | 1 | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | | | |
| 19 | 784402801 | Odstanění maleb oškrábáním v místnostech v do 3,8 m | | | | | | | |
| 20 | XXX | Keraštuk/uniflot-broušení/tmelení, pod malby (8,45+2,41+2,81+5,40)x7 + 2,81+5,4= 59,68 | m2 | 209,101 | 14,90 Kč | 3 115,60 Kč | | | |
| Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | m2 | 141,7 | 95,00 Kč | 13 461,50 Kč | | | |
| 21 | 766695213 | Montáž a dodávka truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm | kus | 8 | 500,00 Kč | 4 000,00 Kč | | | |
| Díl: | x | Oprava v bytech po demontáži kanalizace | | | | | | | |
| 22 | 725114911 | Demontáž klozetové mísy | | | | | | | |
| 23 | 725114912 | Zpětná montáž klozetové mísy | kus | 4 | 170,70 Kč | 682,80 Kč | | | |
| 24 | x | obklad 250/400 ART COLOR - atyp/doplnění -bílá/fresh blanco (připasování) 4x1,5(balení) | kus | 4 | 445,00 Kč | 1 780,00 Kč | | | |
| 25 | x | obklad 250/400 ART COLOR - atyp/doplnění zelená/fresh verde (připasování) 4x1,5(balení) | m2 | 6 | 322,00 Kč | 1 932,00 Kč | | | |
| 26 | 781474112 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých | m2 | 6 | 310,00 Kč | 1 860,00 Kč | | | |
| 27 | 781479191 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 1 | 542,00 Kč | 542,00 Kč | | | |
| 28 | 781495111 | Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu | m2 | 1 | 62,00 Kč | 62,00 Kč | | | |
| 29 | 781495115 | Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem | m2 | 1 | 47,00 Kč | 47,00 Kč | | | |
| 30 | x | Dlažba 330/330 ART COLOR atyp/doplnění -zelená/easy verde 4x1,5(balení) | m | 2 | 25,00 Kč | 50,00 Kč | | | |
| 31 | 771574113 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2 | m2 | 6 | 403,00 Kč | 2 418,00 Kč | | | |
| 32 | 771579191 | Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě | m2 | 1 | 576,00 Kč | 576,00 Kč | | | |
| 33 | 771591111 | Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu | m2 | 1 | 71,20 Kč | 71,20 Kč | | | |
| 34 | 771591115 | Podlahy - ostatní práce spárování silikonem | m2 | 1 | 55,00 Kč | 55,00 Kč | | | |
| 35 | 771591161 | Podlahy - ostatní práce montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby | m | 4 | 102,00 Kč | 408,00 Kč | | | |
| 36 | 971033431 | Vybourání otvoru ve zdivu (příčka) do 0,5 m2 | m | 4 | 85,00 Kč | 340,00 Kč | | | |
| 37 | 971003435 | Vybourání otvoru do podlahy do 0,5 m2 | kus | 4 | 171,00 Kč | 684,00 Kč | | | |
| 38 | 340237211 | Zazdívká otvorů ve stěnách (příčka) | kus | 4 | 352,00 Kč | 1 408,00 Kč | | | |
| 39 | 631311106 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25 | kus | 4 | 119,00 Kč | 476,00 Kč | | | |
| Díl: | 722 | Zdravotechnika vnitřní | m3 | 0,3 | 3 300,00 Kč | 990,00 Kč | | | |
| 40 | x | Sprchový set (hadice, sprcha, držák) | | | | | | | |
| 41 | 725849411 | Montáž sprchového setu | ks | 8 | 420,00 Kč | 3 360,00 Kč | | | |
| Celkem | | | | | | | | | |
| | | | | | | 69 925,06 Kč | | | |

Stavba:

„Oprava stoupacího potrubí Čujkovova 32, Ostrava“

Změnový list č. 1

SOD č:

S01092020

**Změnu
uplatňuje:**

**Zhotovitel
DaSt Inpo group s.r.o.
Palackého 689 ,736 01 Havířov
IČO:29441145, [REDACTED]**

**Popis a důvod
změny:**

Neprovedení výměny ventilů PPR DN 25 – MP pol.1 – nepřístupnost k osazení, přípojky i vodoměry lze demontovat bez osazení

Neprovedení části přiček z pórobetonových tvárnic – MP pol.2 – obezdívka potrubí kanalizace- nelze provést po odkrytí šachty, potrubí je vedeno uprostřed revizních dvířek

Malby z malířských směsí, dvojnásobné – MP pol.3 – volný byt, kuchyň, před síň bytu č.37, bude provedena výmalba v rámci rekonstrukce volného bytu

Přičky z pórobetonových tvárnic, bourání přiček, přesuny hmot, doplnění omítek vápenocementových – VP pol.4-8 – nepřístupnost k vedení přípojek SV, TV a kanalizace (vedeno zazděným žlabem), nestabilní přičky po osekání obkladů – nutná výměna, zjištěno na základě otevření nepřístupných šachet

Doplnění montáže obkladů, obkládaček, penetrace a spárování silikónem – VP pol.9-13 – doplnění obkladů za a kolem kuch. linky, na základě skutečnosti chybí (nově instalované kuch. linky) v bytech č.71 a 87

Vybourání dveřních zárubní, zárubeň, osazení, montáž dveří, dodávka dveří 600/1970 – VP pol.14-18 – původní ztrouchnivělé zárubně a dveře, nutná výměna dle stavu a v souvislosti s rekonstrukcí koupelny – byt.č.23




Odstranění maleb oškrábáním, tmelení (keraštuk/uniflot) oprava ploch před výmalbou – VP pol.19-20 – dle skutečnosti stavu ploch, maleb, částečný oškrab, vyrovnání podkladů, vyhlazení, opravy- v bytech č.5,7,21,23,37,53,71,87

Montáž a dodávka truhl. prahů – VP pol.21 – výměna prahů v koupelnách na základě stavu a křivosti po vyrovnání podlahu a osazení dlažby- v bytech č.5,7,21,23,37,53,71 a 87.

Demontáž klozetů, zpětná montáž, obklady-doplnění, dlažba doplnění, vybourání, zazdění otvorů, mazanina – VP pol.22-39 – oprava bytů které nebyly s rekonstrukcí kanalizace spojeny v důsledku výměny kanalizace (křížů) ukotvených v původních podlahách- byty č. 39,55, 69 a 85-zjištěno při otevření nepřístupné šachty.

Sprchový set, montáž – VP pol.40-41 – doplnění v koupelnách chybějící sety- posuvné ramínko, hadice, sprcha- v bytech č.5,7,21,23,37,53,71,87

| | |
|-------------------------------------|--|
| Technické řešení změny: | ad1) viz. zápisy ve stavebním deníku, korespondence, PD skutečného provedení. |
| Dokumentace / přílohy: | Změny jsou zakresleny do PD skutečného provedení. i |
| Cenová kalkul./ přílohy: | viz položkový rozpočet méněpráce, vícepráce |

| | | | |
|--|----------------------------|--|---|
| Dopad do smluvní ceny: | Viz rekapitulace VCP a MPC | | |
| Dopad do smluvních termínů: | není | | |
| Vyhotovil: | dne 10.03/ /2020 | Jméno: |  |
| Vyjádření zprac. PD: | | | |
| | dne: 11.3.2020 | jméno:  | podpis:  |

| | | | |
|-------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| Vyjádření TDI: | | | |
| | dne: 10. 3. 2020 | jméno: [REDACTED] | podpis: [REDACTED] |
| Vyjádření zhotovitele: | | | |
| | dne: | jméno: [REDACTED] | podpis: [REDACTED] |
| Vyjádření objednatele: | | | |
| | dne: 10/03/2020 | jméno: [REDACTED] | podp: [REDACTED] |
| | | jméno: [REDACTED] | [REDACTED] |