


POHLED

M=1:50



VÝKAZ MATERIÁLU OPLOCENÍ

(TYPOVÉ ŘEŠENÍ - MATERIÁL: Zn + PVC POVRCHOVÁ ÚPRAVA; BARVA ZELENÁ RAL 6005)

POLOŽKA	POPIS	POČET (ks)
①	BETONOVÝ ZÁKLAD POD VJEZDOVOU BRÁNU BETON C20/25; 3450/700/300mm; (ZAPUSTIT 100mm POD TERÉN)	1
②	OCEL. DVOUKŘÍDLÁ VJEZDOVÁ BRÁNA š. 3,0m/v. 1,80m VČ. 2ks OCEL. SLOUPKŮ POZN.: UZAMYKATELNÁ BRÁNA S MOŽNOSTI ARETACE OBOU KŘÍDEL V OTEVŘENÉ/ZAVŘENÉ POLOZE) (KONKRÉTNÍ PROVEDENÍ VIZ. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE – ZAJISTÍ DODAVATEL STAVBY)	1
③	OCEL. VSTUPNÍ BRANKA š. 1,0m/v. 1,80m VČ. 1ks OCEL. SLOUPKU, UZAMYKATELNÁ (KONKRÉTNÍ PROVEDENÍ VIZ. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE – ZAJISTÍ DODAVATEL STAVBY)	1
④	BETONOVÁ PATKA PRO PRŮBĚŽNÝ SLOUPEK, VZPĚRU A SLOUPEK BRANKY BETON C16/20; Ø200mm; h=700mm (PATKU ZAPUSTIT 100mm POD TERÉN)	211
⑤	TYPOVÁ PLOTOVÁ VZPĚRA Ø38mm (dl. ~2400mm) POZN.: VZPĚRY SE UMISŤUJÍ V ROZÍCH, U BRAN A BRANEK A V POLI á 25,0–30,0m)	40
⑥	TYPOVÝ PRŮBĚŽNÝ SLOUPEK Ø48/2600mm	170
⑦	KAČÍREK – TĚŽENÉ KAMENIVO FR. 16–22mm VČ. NETKANÉ TEXTILIE PROTI PLEVELU min. 50g/m <sup>2</sup> (š=500mm); (RÝHA š=300mm; h=100mm)	345,0 m
⑧	NAPINACÍ DRÁT Ø3,4mm (VE TŘECH ŘADÁCH)	1300,0 m
⑨	TYPOVÉ PLOTOVÉ PLETIVO v=1800mm; DRÁT Ø2,5mm, VELIKOST OKA 50x50mm	428,0 m

POZNÁMKA

VÝKRES NENAHAZUJE VÝROBNÍ NEBO DÍLENSKOU DOKUMENTACI.  
DÍLENSKOU DOKUMENTACI SI ZAJISTÍ ZHOTOVITEL STAVBY DLE VLASTNÍCH POTŘEB.  
SOUČÁSTÍ DODÁVKY OPLOCENÍ BUDE VEŠKERÉ TYPOVÉ SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ.  
V RÁMCI STAVBY SE V TRASE OPLOCENÍ PROVEDE VYMÝCENÍ NÁLETOVÝCH DŘEVIN A KEŘŮ.  
DEFINITIVNÍ PROVEDENÍ OPLOCENÍ BUDE ODSOUHLASENO NA STAVBĚ INVESTOREM A PROJEKTANTEM.

VYSKSYS				SOURSYS	
1					
REVIZE		POPIS		DATUM	
				SCHVÁLIL	
<div>Sweco Hydroprojekt a.s. divize Morava</div> <div>Pracoviště Ostrava, Varenská 49, 729 02 Ostrava; ostrava@sweco.cz; www.sweco.cz</div>				<div>SWECO</div> <div></div>	
VYPRACOVAL		David Chvostek	HIP	Ing. Martin Jonšta	T. KONTROLA
PROJEKTANT		David Chvostek	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Vít Černý, Ph.D.	Ing. Karel Hurt
OBJEDNATEL		Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - Jih			DATUM
					02/2019
					OKRES
					Ostrava
AKCE:				ČÍSLO ZAKÁZKY	
Revitalizace rybníků ve Výškovicích				21 6188 01 02	
				STUPEŇ	
				DSP+DPS	
				FORMÁT	
				2 A4	
				MĚŘITKO	
				1:50	
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	
				005/19/3	
ČÁST STAVBY		OPRAVA STÁVAJÍCÍHO OPLOCENÍ			SO/PS
					SO 05
PŘÍLOHA:				ČÍSLO PŘÍLOHY	
Oprava stávajícího oplocení				D.1.1.5.1	
				1	
				0	

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.  
Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).