



ŘEZ B-B'




PŮDORYS



ZHOTOVITELEM DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE MOLA MŮŽE BÝT POUZE FYZICKÁ/PRÁVNICKÁ OSOBA ODBORNĚ ZPŮSOBILÁ K PROVÁDĚNÍ TESAŘSKÝCH KONSTRUKCÍ.


ŘEZ A-A'



VÝPIS ODKAZŮ

- MATERIÁL: DŘEVĚNÉ PRVKY – MODŘÍN (POVRCHOVÁ ÚPRAVA – OPALOVÁNÍ + KARTÁČOVÁNÍ)  
KOTEVNÍ MATERIÁL – POZINKOVANÁ OCEL
- BETONOVÁ PATKA Ø400mm; dl. 1400–1560mm; BETON C16/20 XC2; 32ks  
(DO VYVRTANÉ JAMY Ø400mm SE NALÍJE CCA 150 mm BETONU, OSADÍ A ZAARETUJE SE DŘEVĚNÁ PILOTA Ø200mm A PROSTOR MEZI PILOTOU A ZEMINOU SE VYLÍJE BETONEM)
  - A= DŘEVĚNÁ PILOTA; FRÉZOVANÁ KULATINA Ø200mm; dl. 4000mm; 30ks  
B= DŘEVĚNÁ PILOTA; FRÉZOVANÁ KULATINA Ø200mm; dl. 3000mm; 2ks
  - DŘEVĚNÁ KLEŠTINA; KULATINA Ø140mm UPRAVENÁ NA POLŠTÁŘ 140x100mm; dl. 3200mm; 32ks
  - OCELOVÝ SVORNÍK; ZÁVITOVÁ TYČ Ø12mm, dl. 500mm (VČ. 2ks BEZPEČNOSTNÍCH MATIC A PODLOŽEK/SVORNÍK); 64ks
  - DŘEVĚNÝ PÁSEK; KULATINA Ø200mm; dl. 1000mm; 30ks (VČ. KOTEVNÍHO MATERIÁLU)
  - DŘEVĚNÝ POVAL; KULATINA Ø160mm, dl. A,B,C  
A= 4500mm, 4ks; B= 2200mm, 12ks; C= 1300mm, 12ks
  - OCELOVÝ SVORNÍK; ZÁVITOVÁ TYČ Ø12mm, dl. 460mm (VČ. 2ks BEZPEČNOSTNÍCH MATIC A PODLOŽEK/SVORNÍK); 32ks
  - A= DŘEVĚNÁ FOŠNA 250x50mm; dl. 2000mm; 33ks  
B= DŘEVĚNÁ FOŠNA KÓNICKÁ 250(130)x50mm; dl. 2000mm; 94ks
  - LANOVÉ ZÁBRADLÍ v.=1,0m; CELKOVÁ DÉLKA 51,7m  
MADLO – LANO Ø30mm  
SPODNÍ RÁM – LANO Ø30mm  
VÝPLŇ – LANOVÁ SÍŤ (OKO 100x100mm, LANO Ø8mm)
  - TERÉNNÍ KAMENNÉ SCHODIŠTĚ; SPÁRY MEZI KAMENY BUDOU VYPLNĚNÉ SMĚSÍ CEMENTU, ZEMINY A KAMENIVA FR. 0–8mm  
(SCHODIŠTĚ BUDE VYTVOŘENO V RÁMCI KAMENNÉHO ZÁHOZU BŘEHU RYBNÍKU)

VYSKSYS				SOURSYS	
1					
REVIZE	POPIS			DATUM	SCHVÁLIL

<b>Sweco Hydroprojekt a.s. divize Morava</b> Pracoviště Ostrava, Varenská 49, 729 02 Ostrava; ostrava@sweco.cz; www.sweco.cz				<b>SWECO</b> 		
VYPRACOVAL	David Chvostek	HIP	Ing. Martin Jonšta	T. KONTROLA	Ing. Karel Hurt	
PROJEKTANT	David Chvostek	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Vít Černý, Ph.D.	DATUM	02/2019	
OBJEDNATEL	Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - Jih			OKRES	Ostrava	
AKCE:  Revitalizace rybníků ve Výškovicích				ČÍSLO ZAKÁZKY	21 6188 01 02	
				STUPEŇ	DSP+DPS	
				FORMÁT	6 A4	
				MĚŘÍTKO	1:50	
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	005/19/3	
ČÁST STAVBY	POCHŮZÍ LÁVKA S VYHLÍDKOVOU TERASOU			SO/PS	SO 04	
PŘÍLOHA:  Dřevěné molo - půdorys, řezy				ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.1.4.1	1
						0

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatel) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.  
Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výstisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).