



Vaše značka:

ze dne:

Č. j.: JIH/040362/20/INV/Dec VZ 10.20

Sp. zn. S-JIH/032721/20

všem dodavatelům

zveřejněním na profilu zadavatele

- zde -

Vyřizuje: Bc. Monika Decková, DiS.

Telefon: +420 599 430 274

Fax:

E-mail: monika.deckova@ovajih.cz

Datum: 18. května 2020

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka: **Revitalizace rybníků ve Výškovcích**

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, starostou obvodu
IČO: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

V návaznosti na žádost v E-ZAK ze dne 13. 5. 2020 poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, výše uvedené veřejné zakázky, a to:

Dotaz č. 3	„Žádáme zadavatele o vyjasnění našich dotazů k zadávací dokumentaci: <i>Dřevěné prvky</i> 3.1. Jsou rozměry a vizuální provedení dřevěné ryby závazné? 3.2. Vzhledem k půdorysnému rozměru ryby 4,7*2 metry je předpokládáno provedení ryby z více částí? Uchazeč se domnívá, že není možné provedení, resp. zajištění dodávky vhodného 1 kusu kmenu v požadovaných rozměrech. 3.3. Je přípustné i jiné provedení dřevěné ryby než řezbářským způsobem? Např. frézování dílčích částí s následným smontováním. 3.4. Může být pro velrybu použit polotovár lepený z fošen? (spoje budou viditelné) 3.5. Mohou být pozdější praskliny na rybě z masivu předmětem reklamace? (zcela jistě vzniknou) 3.6. Dle projektové dokumentace jsou dřevěná ryba, oplocení hřiště a všechny prvky hřiště navrženy z modřínového dřeva. Tento typ dřeva je vhodný zejména do prostředí ve styku s vodou. Je přípustné použití jiného dřeva než je uvedeno v projektu? Např. dub, buk.“
-------------------	---

Odpověď č. 3	3.1. Ne, jedná se o minimální požadavek zadavatele, zhotovitel může použít rovnocenné řešení. 3.2. Ano, je předpokládáno provedení ryby z více částí. 3.3. PD nespecifikuje technologii výroby daného prvku. 3.4. Ne, zadavatel požaduje masiv. 3.5. Ano. 3.6. Přípustné ano, minimální požadavek zadavatele na buk nebo dub (dřevěná ryba, oplocení hřiště a všechny prvky hřiště).
Dotaz č. 4	„V technické zprávě je uvedeno, resp. kalkulováno s odtěžením nánosů do hl. 0,7 m, přičemž z výkresové dokumentace vyplývá odtěžení sedimentů pouze v minimálním rozsahu. Který z těchto dvou dokumentů zadávací dokumentace je platný? Bude v tomto smyslu upravován rozsah položek v rozpočtu?“
Odpověď č. 4	<i>Závazný údaj v technické zprávě. Položkový rozpočet zůstává nezměněn.</i>
Dotaz č. 5	„Dle příčných řezů dochází k přísypu a tvarování stávajících břehů rybníků ve sklonu dle projektu. Z prohlídky místa samého předpokládáme, že přísypy a tvarování břehů rybníků má být provedeno z vykopávek tzn. pol. 4 SO 01. Tato položka obsahuje odstranění hráze mezi rybníkem č. 1 a č. 3 a dále posunutí břehových hran u rybníku č.2. Uchazeč se domnívá, že započítání množství výkopů „Posunutí břehových hran u rybníku č. 2“ je chybou a vzhledem ke skutečnosti, že půdorysně se plocha rybníku č. 2 zmenšuje, zejména pak v severovýchodním „rohu“, má být tento objem prací uveden jako násyp nikoliv výkop. V této návaznosti by měl být upraven výkaz výměr a příslušné položky (nakládky, přesuny, likvidace na skládku) a zároveň doplněna položka o dodávku nového vhodného materiálu pro přísypy a tvarování břehů rybníků.“
Odpověď č. 5	<i>Množství výkopů je větší než množství násypu požadovaného na vytvarování břehů rybníků. Výkopek se ukládá na mezideponii odkud se bude zpětně vozit pro násypy. Přebytečná zemina z výkopu se odveze na trvalou skládku, takto je to uvedeno v soupisu prací. Půdorysná plocha rybníku se zmenšuje, ale dochází pouze k přemodelování břehové hrany, kdy dochází pozvolnému svahování až do dna rybníku.</i>
Dotaz č. 6	Z projektové dokumentace není zřejmé, zda výkaz výměr, resp. projekt uvažuje s odtěžením nánosů také pod přísypy a tvarováním břehů rybníků tzn. v rozsahu stávajícího dna rybníků, nebo zda mají být přísypy provedeny na stávající sedimenty tzn. odtěžení sedimentů by bylo pouze v ploše nového navrženého dna.
Odpověď č. 6	<i>Bude prováděno odtěžení sedimentů i pod budoucími přísypy. Položkový rozpočet zůstává nezměněn.</i>
Dotaz č. 7	„Součástí projektové dokumentace není geologický průzkum. Z výkresové dokumentace není zřejmé, jaké podloží se v místě vrtů pro piloty mola nachází nebo na základě jakých průzkumů bylo stanoveno navržené technické provedení a délka pilot. Má zadavatel k dispozici geologický průzkum zejména pak v místě založení pilot mola?“
Odpověď č. 7	<i>Geologický průzkum není k dispozici. Návrh konstrukce mola a způsob založení je podložen statickým posudkem, který vycházel z předpokladů pro danou lokalitu.</i>

Dotaz č. 8	„Na základě prohlídky místa plnění a informací ze ZD budou rybníky, s ohledem na živočichy, vypuštěny bezprostředně před stavbou. Z tohoto důvodu uchazeč předpokládá, že nedojde k odvodnění sedimentů a podmínky k jejich odstranění nebudou korespondovat s navrženou položkou SO 01 polč.6 122703602 Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa. Uchazeč se domnívá, že práce budou probíhat za ztížených podmínek a relevantní položka k těmto pracím je 122703601 Odstranění nánosů při únosnosti dna 15 - 40 kPa. Změní zadavatel výše uvedenou položku rozpočtu s ohledem na zjištěné skutečnosti?“
Odpověď č. 8	<i>V PD bylo uvažováno se střední hodnotou únosnosti dna. Položkový rozpočet zůstává nezměněn.</i>

V návaznosti na shora uvedené doplnění a změnu zadávacích podmínek obsažených ve Výzvě k podání nabídek zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 9. 6. 2020 do 10:00 hod. a poskytuje novou časovou specifikaci, a to:

3. Časová specifikace		
Lhůta pro:	Od:	Do:
- prohlídku místa plnění	25. 5. 2020, 10:00 hod.	25. 5. 2020, 11:00 hod.
- podání žádosti o písemné vysvětlení ZD	---	28. 5. 2020, 23:59 hod.
- uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace	---	2. 6. 2020
- podání nabídek	---	9. 6. 2020, 10:00 hod.
- předpokládanou dobu plnění	08/2020 - 06/2021 (max. 300 kalendářních dnů) Předání staveniště proběhne 03. 08. 2020	
- zadávací lhůtu	90 kalendářních dnů	

Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace je pro zpracování nabídky závazné.

S pozdravem

Ing. Stanislav Šplíchal
vedoucí odboru investičního

Dokument je opatřen elektronickým podpisem.