


Řez víceúčelovým hřištěm



- Umělý sportovní PUR povrch plošně vodopustný tl. 13mm
- Vodopustná asfaltová vrstva AKDJ tl. 40mm s penetrací
- Vodopustná asfaltová vrstva AKDH tl. 50mm
- Hutněné drcené kamenivo frakce 4–8mm tl. 20mm(zhutnit na min. 45 MPa)
- Hutněné drcené kamenivo frakce 8–16mm tl. 50mm
- Hutněné drcené kamenivo frakce 16–32mm tl. 100mm
- Hutněné drcené kamenivo frakce 32–63mm tl. 150mm
- Upravená spádovaná pláň, spádování 0,5–1% (zhutnit na min. 25 MPa)

- Betonová zámková dlažba tl. 60mm
- Drcené kamenivo frakce 4–8mm tl. 30mm
- Drcené kamenivo frakce 0–32mm tl. 150mm
- Zhutněná pláň

STAVBA:			
REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ PŘI ZŠ DVORSKÉHO, OSTRAVA – BĚLSKÝ LES			
OKRES:	OSTRAVA-MĚSTO	KRAJ:	MORAVSKOSLEZSKÝ
POZEMEK ČÍSLO:	291	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:	DUBINA U OSTRAVY
HLAVNÍ PROJEKTANT:	INVESTOR:		STUPEŇ DOKUMENTACE:
PITTER DESIGN, S.R.O.		OSTRAVA!!!	
IČO: 25275291		OSTRAVA-JIH	
ING. ARCH. LEOŠ PITTER		STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA	
AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT		městský obvod Ostrava-Jih	
SCHULHOFFOVA 1632		ICO 00845451	
PARDUBICE 530 03		Horní 791/3	
BSM 721 903 306		700 30 OSTRAVA - HRABŮVKA	
E-MAIL leos.pitter@seznam.cz			
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:			CÍSLO PŘÍLOHY:
ING. ARCH. LEOŠ PITTER			
STUPEŇ DOKUMENTACE:			
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
ČÁST:			
STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ			
NÁZEV PŘÍLOHY:			
ŘEZ VÍCEÚČELOVÝM HŘIŠTĚM			
			D 1.15