

# Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **W524** Modernizace výdejny jídel ZŠ Provaznická

Objekt: **01** Modernizace výdejny jídel

Rozpočet: **01.1** Modernizace výdejny jídel

Zadavatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_


Zhotovitel: **BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o.** IČO: **28392077**  
**Sezodní 259/2** DIČ: **CZ25392077**  
**715 00 Ostrava - Michálkovice**

Vypracoval: \_\_\_\_\_

Rozpis cen			Celkem
HSV			260 601,56
PSV			326 117,75
MON			2 152 624,91
Vedlejší náklady			9 500,00
Ostatní náklady			6 000,00
<b>Celkem</b>			<b>2 754 844,22</b>

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		2 754 844,22 CZK
Základní DPH	21 %		578 517,29 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **3 333 361,51 CZK**



Za zhotovitele

dne

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			25 660,77	1
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			114 022,20	4
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			25 647,66	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			88 594,81	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 676,12	0
711	Izolace proti vodě	PSV			34 131,90	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			34 283,97	1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			100 664,20	4
776	Podlahy povlakové	PSV			6 298,13	0
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			26 036,27	1
781	Obklady keramické	PSV			67 578,32	2
783	Nátěry	PSV			1 395,00	0
784	Malby	PSV			55 709,96	2
M98A	Ostatní dodávky - řemesla	MON			2 152 624,91	78
VN	Vedlejší náklady	VN			9 500,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			6 000,00	0
<b>Cena celkem</b>					<b>2 754 844,22</b>	<b>100</b>

# Položkový soupis prací a dodávek

S:	W524	Modernizace výdejny jídel ZŠ Provaznická
O:	01	Modernizace výdejny jídel
R:	01.1	Modernizace výdejny jídel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>						
1	317841121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zděvu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L (3,1+2)*11,1*0,001 (1+1,3)*8,34*0,001	t	0,07579	8 370,00	25 660,77	634,36 801-1	RTS 20/1
2	342258024R00	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkových porobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení 1,2*3,1-0,8*2 2,7*3,1-0,8*2	m2	0,05861 0,01918 8,89000	513,00	4 560,57	801-1	RTS 20/1
3	342255026R00	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkových porobetonových tloušťky 125 mm včetně pomocného lešení 6*2,6 -0,8*2-2,8*1,1-1,7*1,1	m2	2,12000 6,77000 9,05000	627,00	5 677,07	801-1	RTS 20/1
4	342948112R00	Kotvení příček ke konstrukci přístělenými kotvami Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. 4*3,1+2*2,6	m	15,60000 6,55000 17,60000	26,00	1 520,64	801-1	RTS 20/1
5	346244361R00	Zazdívká rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes tloušťka 65 mm z jakéhokoli druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,8 m a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	17,60000 2,50000	430,20	1 075,50	801-1	RTS 20/1
6	346244381R00	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm jakýmkoliv cihlami, (3,1+2+1+1,3)*0,15*2	m2	2,22000	578,70	1 284,71	801-1	RTS 20/1
7	413232211R00	Zazdívká zhlaví jakýmkoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky do 150 mm 4*2	kus	2,22000 8,00000	90,90	727,20	801-4	RTS 20/1
8	642944121R00	Osazování ocelových zárubní dodatečné plochy do 2,5 m2 lisovaných nebo z uhlíků s vybetonováním prahu Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	kus	8,00000 2,00000	536,40	1 072,80	801-4	RTS 20/1

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 1 z 12

# Položkový soupis prací a dodávek

S:	W524	Modernizace výdejny jídel ZŠ Provaznická
O:	01	Modernizace výdejny jídel
R:	01.1	Modernizace výdejny jídel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zděvu včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo letů pro dřevěný prah 1000/1970 mm	kus	3,00000	556,00	1 668,00	801-1	RTS 20/1
10	31701	Dod+mont 2x bet. ocel d-10/1100mm						
11	55301	Dodávka ocelových zárubní 800/1970	ks	1,00000	310,50	310,50		Vlastní
12	553012	Dodávka ocelových zárubní 1000/1970	ks	4,00000	1 052,30	4 209,20		Vlastní
13	1338051SR	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 100 mm (1+1,3)*8,34*0,001*1,08	t	1,00000	1 115,20	1 115,20		Vlastní
14	1338052DR	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 120 mm (3,1+2)*11,1*0,001*1,08	t	0,02072 0,02072 0,06114	22 050,00	456,68	SPCM	RTS 20/1
Díl: 6		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>						
15	601011191R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí (ochranná nátěr stropů pod tenkovrstvě omítky) po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 63,58000	m2	0,06114 0,06114 63,58000	36,80	114 022,20	2 975,54 801-1	RTS 20/1
16	602016191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí (penetrační nátěr stěn akrylátový) po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 52,35000	m2	63,58000 52,35000	38,04	1 991,39	801-1	RTS 20/1
17	611471411R00	Tenkovrstvě Úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2+3 mm, maltou vápenocementovou vodorovných, sádkových, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnižším obroušením podkladu (permoxu apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 4,28+10+38,1+11,2	m2	52,35000 63,58000	148,50	9 441,63	801-1	RTS 20/1
18	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv maltou jakékoliv šířky jakékoliv šířky rýhy,	m2	63,58000 5,00000	295,20	1 476,00	801-4	RTS 20/1
19	612409991R00	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou	m	90,00000	142,20	12 798,00	801-4	RTS 20/1
20	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové 6*0,6*2	m2	31,63000 7,20000	270,00	8 824,77	801-1	RTS 20/1

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 2 z 12

# Položkový soupis prací a dodávek

S:	W524	Modernizace výdejny jídel ZŠ Provaznická
O:	01	Modernizace výdejny jídel
R:	01.1	Modernizace výdejny jídel

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,2*1+1,2*3,1-0,8*2 (0,6+2,7*0,6)*1 0,35*1 (2,7*3,1-0,8*2)*2 ostatní : 5		3,32000 2,22000 0,35000 13,54000 5,00000				
21	612451121R00	Omlítky vnitřního zdiva cementové hladké v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 57,40000	m2	57,40000	243,60	13 948,20	801-1	RTS 20/1
22	612471411RT2	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svistých panelových konstrukcí, s nejmenším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, 7,5*0,4 (7,45+6,025)*2*1+0,6*4*1 ostatní po řemeslech : 20	m2	57,40000 52,35000 3,00000 29,35000 20,00000	123,00	6 439,05	801-1	RTS 20/1
23	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, po zdi, jádru, ostatní dobetonávky : 0,75	m3	0,75000	1 765,50	2 824,13	801-4	RTS 20/1
24	632451231R00	Potěr pískocementový na mazaninách hladký ocelovým hladítkem o tloušťce od 30 do 40 mm nebo betonových podkladech (400 kg cementu/m3) 4,28+4,18+11,2 5,78+33,67 přepokl. výšk. rozdíl po bourání : 107,21	m2	0,75000 166,32000 48,10000	218,70	36 374,18	801-1	RTS 20/1
25	632451236R00	Potěr pískocementový na mazaninách hladký ocelovým hladítkem o tloušťce od 40 do 50 mm nebo betonových podkladech (400 kg cementu/m3) 10+38,1	m2	107,21000 48,10000	251,10	12 077,91	801-1	RTS 20/1
26	632902211R00	Příprava zatvrdělého povrchu mazanin cementovým mlékem s plastifikační přísadou pro cementový potěr,	m2	107,21000	31,54	3 381,40	801-4	RTS 20/1

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 3 z 12

# Položkový soupis prací a dodávek

S:	W524	Modernizace výdejny jídel ZŠ Provaznická
O:	01	Modernizace výdejny jídel
R:	01.1	Modernizace výdejny jídel

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	62201	4,28+4,18+10+38,1+11,2+5,78+33,67 Oprava fasády a začátek KZS po provedení stavebních prací - průrazy do 400x400, vč. finální průřezové úpravy	ks	107,21000 3,00000	130,00	1 470,00		Vlastní
Díl: 9		<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				25 647,68		
28	610911111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 1,5*2,3*2+1,2*2,3 2,8*1,1*2+1,7*1,1*2	m2	19,58000 9,68000 9,90000	33,28	650,96	801-1	RTS 20/1
29	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	m2	50,00000	40,63	2 031,50	800-3	RTS 20/1
30	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubní, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení	m2	120,00000	68,39	8 206,80	801-1	RTS 20/1
31	90101	Ochrana a zabezpečení stávajících podlah a konstrukcí vč. uvedení do původního stavu	m2	75,00000	33,28	2 496,00		Vlastní
32	90102	Reparace stávajících těles UT vč. rozvodů viz pol. Z2 výpisu ostatní	ks	3,00000	334,20	1 002,60		Vlastní
33	90103	Dod+mонт zásobník na papírové ručníky ZR viz pol. V1 výpisu ostatní	ks	1,00000	1 850,00	1 850,00		Vlastní
34	90104	Dod+mонт dávkovač mydla DM viz pol. V1 výpisu ostatní	ks	1,00000	1 336,72	1 336,72		Vlastní
35	90105	Dod+mонт dilatační lišty podlahové - AL	m	1,00000	150,50	150,50		Vlastní
36	90107	Dod+mонт kufří rozvodů - SDK do vřetka	m2	5,00000	31,18	155,90		Vlastní
37	90108	Dod+mонт nerezové větrací mřížka 300x150mm viz prvek M1	ks	2,00000	347,80	695,60		Vlastní
38	90110	Dod+mонт podlahové přechodové lišty	m	12,00000	34,00	408,00		Vlastní
39	90111	Bourání překážek z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příchádkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), (1,2+5,55+2,9+0,1+1,4)*3,1	m2	29,34500	76,40	2 241,96	801-3	RTS 20/1

34,58500

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 4 z 12

# Položkový soupis prací a dodávek

S:	W524	Modernizace výdejny jídel ZŠ Provaznická
O:	01	Modernizace výdejny jídel
R:	01.1	Modernizace výdejny jídel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
41	962032551R00	Bourání zdiva nadzákladového z pórobetonových tváří, nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	m3	5,22000	4,06875	21,237	3 450,30	801-3 RTS 20/1
42	962081131R00	Bourání zdiva přiček ze skleněných tváří, tloušťky do 100 mm nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	m2	4,06875	6,77000	27,537	887,83	801-3 RTS 20/1
43	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mezanin betonových nebo z litého železa, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	6,77000	8,28560	56,087	18 427,17	801-3 RTS 20/1
44	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár	m2	3,10710	5,17850	16,087	5 352,50	801-3 RTS 20/1
45	965081702R00	Bourání podlah Sotliků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár	m	64,12000	39,45000	2,538	2 185,23	801-3 RTS 20/1
46	967031132R00	Průsekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo (150 kg/m2), po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa	m2	1,08500	106,40	115,44	115,44	801-3 RTS 20/1
47	968061125R00	Vybavení malého zavešení dřevěných kůžel dveří, plochy do 2 m2	kus	1,08500	6,00000	6,485	125,28	801-3 RTS 20/1
48	968062355R00	Vybavení dřevěných rámců dveří, tloušťky nebo dřevěných, plochy do 2 m2	m2	1,62000	153,60	248,83	248,83	801-3 RTS 20/1

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 5 z 12

# Položkový soupis prací a dodávek

S:	W524	Modernizace výdejny jídel ZŠ Provaznická
O:	01	Modernizace výdejny jídel
R:	01.1	Modernizace výdejny jídel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
49	968072455R00	včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (160 kg/m2), podávací okno: 1,8*0,9	m2	1,62000	10,00000	16,320	2 352,00	801-3 RTS 20/1
50	968095002R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,	m	8,00000	2,00000	16,000		
51	971035351R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 450 mm	kus	1,30000	51,60	67,08	67,08	801-3 RTS 20/1
52	971035431R00	základovým nebo nadzákladovým, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), pro digestoř vč. zateplení: 1	kus	1,00000	6,00000	6,000	782,40	801-3 RTS 20/1
53	971035451R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 450 mm	kus	2,00000	468,90	937,80	977,60	801-3 RTS 20/1
54	971035521R00	včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), pro VZT: 2	m2	2,00000	0,75000	1,500	152,40	801-3 RTS 20/1
55	974031664R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 100 mm	m	0,75000	1,30000	0,975	232,96	801-3 RTS 20/1

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 6 z 12

# Položkový soupis prací a dodávek

S:	W524	Modernizace výdejny jídel ZŠ Provaznická
O:	01	Modernizace výdejny jídel
R:	01.1	Modernizace výdejny jídel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
56	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdvo stěn v rozsahu do 100 % 0,6*2*2+0,3*2+10	m2	13,00000	65,12	846,56	801-3	RTS 20/1
57	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, (0,6+0,3+0,6+3+5,55+2,7+0,6+0,3+0,7+1,85+0,6+0,3+0,6+1,3)*2	m2	13,00000	38,20000	2 872,64	801-3	RTS 20/1
58	768825811R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových	kus	4,00000	113,00	454,40	800-766	RTS 20/1
59	776401800R00	Demontáž soklíků nebo listů pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady 5,65+1,4+1,2	m	8,25000	10,24	84,48	800-775	RTS 20/1
60	77601	Odstranění pásu PVC viz.pozn.č.8	m	8,25000				
61	9603	Demontáž kufří tras rozvodů kanalizace	m	5,65000	48,72	230,07		Vlastní
62	9804	Vybourání konstrukce podlahy pro osazení vpusti odk. č.9	m2	10,00000	68,00	680,00		Vlastní
63	9805	Demontáž stávající technologie výdeje jídel	ks	1,00000	180,00	180,00		Vlastní
64	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	kpl	1,00000	5 625,00	5 625,00		Vlastní
65	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	34,81088	204,15	7 071,83	801-3	RTS 20/1
66	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	313,29772	8,84	2 769,55	801-3	RTS 20/1
67	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	34,81088	482,80	16 806,68	801-3	RTS 20/1
68	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	34,81088	29,75	1 035,62	801-3	RTS 20/1
Díl: 99		<b>Staveništní přesun hmot</b>						
69	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výška do 6 m oborů 801, 803, 811 a 812	t	28,66517	232,90	6 676,12	801-4	RTS 20/1
Díl: 711		<b>Izolace proti vodě</b>						
70	711212002R00	Izolace proti vodě hydroizolací proti vlhkosti dvouvrstvá 4,28+38,1+11,2	m2	111,29000	298,00	33 181,90		
						33 181,90	805-711	RTS 20/1
						53,58000		

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 7 z 12

# Položkový soupis prací a dodávek

S:	W524	Modernizace výdejny jídel ZŠ Provaznická
O:	01	Modernizace výdejny jídel
R:	01.1	Modernizace výdejny jídel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		u dřezu : 3						
		vytažení : 9,5		3,00000				
		m.č. 12+24 : 5,78+33,67		9,50000				
		vytažení : 38,4*0,15		39,45000				
71	711212601R00	Izolace proti vodě doplňky těsnící pás : 6,120 mm do srovnání dlažba-stěna 27 : (2,9+1,475)*2 40 : 16 39 : 30 12+24 : 39	m	93,75000	108,00	10 181,25	800-711	RTS 20/1
72	71101	Oprava a doplnění hydroizolace po vybourané zdi vč.napojení na stávající 3,8*0,4	m2	1,52000	285,00	433,20		Vlastní
73	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svíste do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	1,52000				
Díl: 766		<b>Konstrukce truhlářské</b>						
74	76601	Dod+mont dveře 800/1970 kompletní prvek T/1 viz výpis dveře	ks	3,00000	6 426,30	19 260,00		Vlastní
75	76602	Dod+mont dveře 800/1970 kompletní prvek T/1.1 viz výpis dveře	ks	1,00000	6 740,00	6 740,00		Vlastní
76	76603	Dod+mont dveře 1000/1970 kompletní prvek T/2 viz výpis dveře	ks	1,00000	7 271,30	7 271,30		Vlastní
77	76605	Dod+mont parapet 1350mm kompletní prvek T/3 viz výpis vč.konzol	ks	1,00000	893,75	893,75		Vlastní
78	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,17000	109,25	18,82	800-766	RTS 20/1
Díl: 771		<b>Podlahy z dlaždic a obkladů</b>						
79	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrační podkladu pod dlažby Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 97,21000	m2	97,21000	29,14	2 834,64	800-771	RTS 20/1
80	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm; soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele (2,9+1,475)*2-1 (2,9+1,475)*2-0,8	m	70,10000	101,70	7 129,17	800-771	RTS 20/1
						7,75000		
						7,95000		

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 8 z 12

# Položkový soupis prací a dodávek

S:	W524	Modernizace výdejny jídel ZŠ Provaznická
O:	01	Modernizace výdejny jídel
R:	01.1	Modernizace výdejny jídel

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		chodba : 16						
		m.š. 12x24 : (1,5+3,85+12,2+2,7+0,2+3,1)*2-0,9*2-0,8-0,9-0,8*5-1,2		16,00000				
81	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických /razání dlaždic pro soklíky	m	38,40000				
82	771575107RT1	Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	70,10000	14,72	1 031,87	800-771	RTS 20/I
		4,28+4,18+38,1+11,2		97,21000	443,70	43 132,08	800-771	RTS 20/I
		5,78+33,67		57,76000				
83	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	39,45000				
		4,28+4,18		8,46000	92,04	800-771	RTS 20/I	
84	771579795R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - lošné	m2	8,46000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 97,21000		97,21000	3 528,72	800-771	RTS 19/II	
85	77101	Dod. dlažba do 200x200 viz skladby podlah		97,21000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 97,21000*1,1	m2	114,64200	41 222,97			Vlastní
		70,1*0,1*1,1		106,93100				
88	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	t	7,71100				
		50 m vodorovně		3,45619	495,55	1 712,71	800-771	RTS 20/I
Díl: 776		Podlahy povlakové						
87	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	10,00000	6 298,13			
		položky neobsahují žádný materiál			105,40	800-775	RTS 20/I	
88	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	10,00000	29,121	291,20	800-775	RTS 20/I
		položky neobsahují žádný materiál						
89	776521100R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	10,00000	122,401	1 224,00	800-775	RTS 20/I
90	776994111RT1	Ostatní práce svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	10,00000	51,36	513,60	800-775	RTS 20/I
91	77305	Dod. podlahovina tl. min 2,0mm tl. min 33	m2	12,00000	416,25	4 995,00		Vlastní
		HE-EXOTERMINI PVC, TL. 3,0 mm						
		- akustická podlahová krytina dle EN ISO 10582						

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 9 z 12

# Položkový soupis prací a dodávek

S:	W524	Modernizace výdejny jídel ZŠ Provaznická
O:	01	Modernizace výdejny jídel
R:	01.1	Modernizace výdejny jídel

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- zálež dle EN 685 třídy 34/42						
		- vhodná pro kolečkovou židli dle EN 12529 typu W						
		- skupina otěru T dle EN 651						
		- kročejový útlum dle EN ISO 7122 +19 dB						
		- sokl výšky 80mm provedený vytažením krytiny na stěnu za pomoci podpůrného plastového profilu						
		- svařování vícebarevnou šňůrou						
		- přesný typ a barevnost určí architekt před dodáním na stavbu na základě vzorků konkrétního dodavatele						
		Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 10,00000*1,2						
92	77606	Dod+mont. PVC soklík		12,00000				
93	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	m	6,00000	1,15	6,90		Vlastní
		50 m vodorovně	t	0,00290	699,55	2,03	800-766	RTS 20/I
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot						
94	777553010R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrky silikátových penetrace savého podkladu podlah disperzí	m2	107,21000	3 317,08	800-773	RTS 20/I	
		Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 107,21000						
95	777553210R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrky silikátových podlah samonivelační hmotou na bázi cementu tl. 2mm	m2	107,21000	143,05	15 400,72	800-773	RTS 20/I
		4,28+4,18+11,2		19,68000				
		10		10,00000				
		5,78+33,67		39,45000				
		38,1		38,10000				
96	777553219R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrky silikátových příplatek za každé 2 mm samonivelační podlah samonivelační hmotou na bázi cementu	m2	107,21000	65,45	7 016,89	800-773	RTS 20/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 107,21000						
97	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m	t	107,21000				
		50 m vodorovně		0,64862	464,95	301,58	800-773	RTS 20/I
Díl: 781		Obklady keramické						
98	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	57,40000	29,16	1 673,78	800-771	RTS 20/I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 10 z 12

# Položkový soupis prací a dodávek

S:	W524	Modernizace výdejny jídel ZŠ Provaznická
O:	01	Modernizace výdejny jídel
R:	01.1	Modernizace výdejny jídel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně dodávky materiálu						
99	781415018R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných, nad 200 x 250 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	57,40000	413,95	23 760,73	800-771	RTS 20/1
		7,5*2-0,8*2-2,8*1,1-1,7*1,1						
		(7,45+6,025)*2+0,6*4*2						
		-0,8*2*3-2,8*1,1-1,7*1,1						
100	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatek k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatek za sčítací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	57,40000	39,15	2 247,21	800-771	RTS 20/1
101	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatek k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatek za sčítací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	8,45000	50,35	429,68	800-771	RTS 20/1
102	78101	Dod keram. obklad 600/300mm						
		8,45000						
103	78104	Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 57,40000*1,1	m2	63,14000	439,15	27 671,11		Vlastní
		Dod+mont obkladové lišty nerezové						
		63,14000						
		předpokládané množství : 80	m	80,00000	125,35	10 028,00		Vlastní
104	78105	Dod+mont příplatek na silikonování a detaily						
		80,00000						
105	998781101R00	Přesun hmoty pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	m2	57,40000	20,00	1 148,00		Vlastní
Díl: 783		Nátěry						
106	783015201	Nátěr záruční 1kr - 3x	t	1,25075	495,55	619,81	800-771	RTS 20/1
Díl: 784		Malby						
107	784402801R00	Odstanění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m						
		výdej+chodba : 39,26+16,4+20+57	m2	626,11000	23,92	14 976,55	800-784	RTS 20/1
		jidla : 242						
		m.č.28+27+26(pouze stěna s novými dveřmi) : 31+31+2,9*3						
		m.č.24+12 : 33,67+5,78+109,2+32,1						
108	784161101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, (betonová stěna)						
		výdej+chodba : 38,1+11,2+26,95+66,66	m2	136,35000	13,77	1 878,64	800-784	RTS 20/1
		jidla : 242						
		142,91000						
		242,00000						

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 11 z 12

# Položkový soupis prací a dodávek

S:	W524	Modernizace výdejny jídel ZŠ Provaznická
O:	01	Modernizace výdejny jídel
R:	01.1	Modernizace výdejny jídel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.28+27+26 : 31+31+2,9*3						
		m.č.24+12 : 33,67+5,78+109,2+32,1						
109	784165432R00	Malby z malířských směsí omyvatelných, bělost 97 %, dvojnásobně	m2	636,36000	50,24	31 970,73	800-784	RTS 20/1
		Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 636,36000						
Díl: M98A		Ostatní dodávky - řemesla						
110	98001	Zdravotnická viz samostatný soupis						
111	98002	Elektroinstalace viz samostatný soupis	ks	1,00000	60 267,00	60 267,00		Vlastní
112	98003	Vzduchotechnika viz samostatný soupis	ks	1,00000	114 142,91	114 142,91		Vlastní
113	98004	Dodávka technologie viz samostatný soupis	ks	1,00000	373 754,00	373 754,00		Vlastní
114	98005	Topení viz samostatný soupis	ks	1,00000	1 588 874,00	1 588 874,00		Vlastní
Díl: VN		Vedlejší náklady						
115	005121010R	Vybudování zařízení staveniště						
		Náklady spojené se zřízením - vybavení staveniště - mobilní WC, staveništní buňka, kancelářská buňka	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 20/1
116	005121020R	Provoz zařízení staveniště						
		Náklady na - připojení a spotřeba energií zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 20/1
117	005121030R	Odstanění zařízení staveniště						
		Odstanění objektu zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 20/1
Díl: ON		Ostatní náklady						
118	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi						
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dozorový řád)	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		RTS 20/1
119	005241010R	Dokumentace skutečného provedení						
		Náklady na vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 20/1
<b>Celkem</b>						<b>2 754 844,22</b>		

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 12 z 12

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Zdravotně technické instalace	JKSO :
Stavba :	Název stavby : MODERNIZACE SJ A KUCHYNĚ - VYDEJ - ZS PROVAZNICKÁ	SKP :
Projektant :	Renta Kabelková	Počet měrných jednotek :
Obednatel :	SMO Mob-Ostrava-Jih, Horní 3, Hrabůvka	Náklady na MJ :
Počet listů :	4	Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :	Ing. Miroslav Pytel	Zhotovitel :
BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o., IČ: 25392077		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy	Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0 Zřízení výrobní podmínky
Z Montáž celkem	0 Oborová přírážka
R HSV celkem	6 836 Přesun stavebních kapacit
N PSV celkem	53 431 Mimostaveništní doprava
ZRN celkem	60 267 Zařízení staveniště
	Provoz investora
HZS	0 Kompi. instalační činnost (IČD)
RN II. a III. hlavy	60 267 Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	60 267 VRN celkem

Vypracoval :	Za zhotovitele	Za objednatele
R. Kabelková	Jméno :	Jméno :
Datum : 8 / 2019	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o. Besední 259/2 715 00 Ostrava-Michálkovice IČ: 25392077 DIČ: CZ25392077		

Základ pro DPH	21 % činí :	60 267 Kč
DPH	21 % činí :	12 658 Kč
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
DPH	0 % činí :	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>72 924 Kč</b>

Poznámka :  
URS Praha a.s.

Stavba : MODERNIZACE SJ A KUCHYNĚ - VYDEJ - ZS PROVAZNICKÁ  
 Objekt : Zdravotně technické instalace

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	VRN	Montáž	HZS
97 Prorážení otvorů a ost.bourací práce	5 636	0	0	0	0
930 Hodinové zúčtovací sazby	1 200	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
Celkem HSV	6 836	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	26 095	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	14 466	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	0	0	0	0
724 Strojní vybavení	0	0	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	12 869	0	0	0
726 Instalační prefabrikáty	0	0	0	0	0
Celkem PSV	0	53 431	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>6 836</b>	<b>53 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Zřízení výrobní podmínky	0	0,0	60 267	0
Oborová přírážka	0	0,0	60 267	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	60 267	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	60 267	0
Zařízení staveniště	0	0,0	60 267	0
Provoz investora	0	0,0	60 267	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	60 267	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	60 267	0
<b>CELKEM VRN</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>60 267</b>	<b>0</b>



**Položkový rozpočet**

Stavba : <b>MODERNIZACE SJ A KUCHYNĚ - VÝDEJ - ZŠ PROVAŽNICKÁ</b>							
Objekt : <b>Zdravotně technické instalace</b>							
Díl: 97	Prorážení otvoru a ost.bourací práce						
1	9711011R Sekání otvorů ve stáv.zdivu/stropu (vč zpětné úpravy povrchu;odvozu suti a poplatku za skládku)	kus	4,00	405,00	1 620,00		
2	9711012R Sekání drážek ve stáv.zdivu (vč zpětné úpravy povrchu;odvozu suti a poplatku za skládku)	m	20,00	200,80	4 016,00		
Celkem za 97 Prorážení otvoru a ost.bourací práce					5 636,00		
Díl: 930	Hodinové zúčtovací sazby						
3	1111R Náklady na vícepráce při napojení na stávající rozvody	hod	4,00	200,00	800,00		
4	1112R Zřízená montáž	hod	2,00	200,00	400,00		
Celkem za 930 Hodinové zúčtovací sazby					1 200,00		
Celkem za HŠV					6 836,00		

**Položkový rozpočet**

Stavba : <b>MODERNIZACE SJ A KUCHYNĚ - VÝDEJ - ZŠ PROVAŽNICKÁ</b>							
Objekt : <b>Zdravotně technické instalace</b>							
Díl: 721	Vnitřní kanalizace						
1	721100911 Oprava - potrubí hrdlové-zazátkování kanal.hrdla	kus	3,00	1 207,00	3 621,00	0,00184	0,006
2	721170975 Oprava - potrubí plastové - krácení potrubí DN100	kus	3,00	10,88	32,64		
3	721141904 Oprava - potrubí plastové - vsazení odbočky DN75	kus	1,00	311,95	311,95	0,00150	0,002
4	721141906 Oprava - potrubí plastové - vsazení odbočky DN125	kus	1,00	1 173,00	1 173,00	0,00180	0,002
5	721171803 DMTZ - potrubí novodur -do D 75	m	2,00	9,04	18,08	0,01106	0,022
6	721171808 DMTZ - potrubí plastové -D 110	m	5,00	24,24	121,20	0,01106	0,055
7	721174024 Potrubí PP-HT odpadní hrdlové D 75	m	13,00	384,20	4 994,60	0,00958	0,125
8	721174025 Potrubí PP-HT odpadní hrdlové D 110	m	8,00	468,35	3 746,80	0,01115	0,089
9	721174043 Potrubí PP-HT přípojovací D 50	m	5,00	324,70	1 623,50	0,00100	0,005
10	721194107 Vyvedení odpadních výpustek -D 50	kus	2,00	82,03	164,06		
11	721194109 Vyvedení odpadních výpustek D 110	kus	3,00	100,30	300,90		
12	721210813 DMTZ vpust' podlah DN 100	kus	2,00	148,00	296,00		
13	721211402 Dod.a mont.podlah.vpust' DN50/75/100 - HL310.N	kus	3,00	1 133,75	3 401,25	0,00130	0,004
14	72128100R Požární manžeta-CP644 -110	kus	2,00	1 775,00	3 550,00	0,00035	0,001
15	721290123 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem -DN 300	m	26,00	35,45	921,70		
16	721290823 DMTZ kanalizace-přesun hmot výška -6m	t	0,09	1 182,00	103,70		
17	721300922 Pročištění ležatých svodů do -DN 300	m	10,00	158,95	1 589,50		
18	998721101 Kanalizace přesun hmot výška -6m	t	0,23	538,90	125,56		
Celkem za 721 Vnitřní kanalizace					26 095,45		0,310
Díl: 722	Vnitřní vodovod						
19	722130901 Oprava-zazátkování vývodu potrubí	kus	3,00	22,95	68,85	0,00010	0,000
20	722170803 DMTZ potrubí plast -do Dn 25	m	15,00	15,20	228,00		
21	722171913 Oprava-přeřezání plast. trubky do Dn25	kus	3,00	6,50	19,50	0,00029	0,001
22	722171932 Oprava-vsazení odbočky do plast potrubí Dn20	kus	2,00	99,45	198,90	0,00028	0,001
23	722171933 Oprava-vsazení odbočky do plast potrubí Dn25	kus	2,00	108,65	217,30	0,00029	0,001
24	722173202 Potrubí plast. PP-R PN20 D 20x2,8	m	15,00	180,20	2 703,00	0,00112	0,017
25	722173203 Potrubí plast. PP-R PN20 D 25x3,5	m	15,00	245,65	3 684,75	0,00147	0,022
26	722181221 Izol. potrubí trubcemi PE 10mm -DN 22mm	m	15,00	37,96	569,40	0,00003	0,000
27	722181222 Izol. potrubí trubcemi PE 10mm přesDN 22-42mm	m	5,00	44,92	224,60	0,00005	0,000
28	722181241 Izol. potrubí trubcemi PE 20mm -DN 22mm	m	10,00	52,44	524,40	0,00013	0,001
29	722181242 Izol. potrubí trubcemi PE 20mm přesDN 22-42mm	m	10,00	61,05	610,50	0,00020	0,002

**Položkový rozpočet**

Stavba :		MODERNIZACE SJ A KUCHYNĚ - VYDEJ - ZS PROVAZNIČKA					
Objekt :		Zdravotně technické instalace					
30	722181812	DMTZ izol. potrubí -D 50	m	10,00	21,04	210,40	
31	722190901	Uzavření-otevření vodovodního potrubí	kus	2,00	64,18	128,36	
32	72219091R	Vypuštění a napuštění vodovodního potrubí	kus	2,00	64,18	128,36	
33	72219092R	Odkalení a odvzdušnění vodovodního potrubí	kus	2,00	21,25	42,50	
34	722220111	Nástěnka závitová,pro výtakový ventil G 1/2"	kus	4,00	164,05	656,20	0,00023
35	722220861	DMTZ armatur vodovod.2závit -do G 3/4"	kus	2,00	18,08	36,16	0,00002
36	722229102	Připojky vodov. ke strojům a zařízením G 3/4"	soub	2,00	243,25	486,50	0,00035
37	722232043	Armatury se 2závity - Kulový ventil D 25	kus	2,00	223,10	446,20	0,00035
38	722232063	Armatury se 2závity - Kulový ventil s vypoušt. D 25	kus	3,00	353,13	1 059,39	0,00085
39	722290226	Zkouška tlaku potrubí do DN 50	m	30,00	38,25	1 147,50	0,00019
40	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	30,00	34,60	1 038,00	0,00001
41	722290821	DMTZ vodovod přesun hmot výšky -6m	t	0,01	1 192,00	9,54	
42	998722101	Vodovod přesun hmot výška -6 m	t	0,05	482,80	26,07	
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				14 465,38	0,056
Díl: 723		Vnitřní plynovod					
Celkem za		723 Vnitřní plynovod					
Díl: 725		Zařizovací předměty					
43	725210821	DMTZ umyvadel/dřezů ocel.,lit., keram.	soub	2,00	105,60	211,20	0,00250
44	725211603	Umyvadlo keram. s otvorem 550x450	soub	1,00	1 044,25	1 044,25	0,02302
45	72521161R	Kryt keram.na sifon pro umyvadlo -polosloup	soub	1,00	914,38	914,38	0,01220
46	725530823	DMTZ EO zásobníkový - do 200 l	soub	1,00	244,80	244,80	0,15500
47	725532118	Dod. + mont. EO zásobníkový - 125l, 2,2kW, (520x1060)	soub	1,00	7 165,00	7 165,00	0,07589
48	725590811	DMTZ zařizovací předměty přesun hmot výšky -6m	t	0,08	1 064,00	86,18	
49	725813111	Ventil rohový s přípoj. trubičkou TE 67 G 1/2	soub	4,00	151,98	607,92	0,00030
50	725820801	DMTZ baterie nástěnných/stojánkových G 1/2	soub	2,00	63,36	126,72	0,001
51	725821326	Baterie dřez. stojánkové pákové-chrom G 1/2"	soub	1,00	1 172,15	1 172,15	0,00184
52	725822611	Baterie umyvadl. stojánkové pákové-chrom G 1/2"	soub	1,00	859,65	859,65	0,00154
53	725860109	Západch. uzávěrky umyvadlové plastové DN 50	soub	1,00	165,00	165,00	0,00049
54	725862126	Západchové uzávěrky dřezové plastové DN 50	soub	1,00	161,25	161,25	0,000
55	998725101	Zařiz.předměty přesun hmot výška -6 m	t	0,20	562,70	110,29	
Celkem za		725 Zařizovací předměty				12 868,79	0,277
Díl: 726		Instalační prefabrikáty					
Celkem za		726 Instalační prefabrikáty					
Celkem za		PSV				53 430,62	0,642

**Položkový rozpočet**

Stavba :		MODERNIZACE SJ A KUCHYNĚ - VYDEJ - ZS PROVAZNIČKA					
Objekt :		Zdravotně technické instalace					

# Rozpočet - elektroinstalace / výkaz výměr

Investor SMO MOb Ostrava, Horní 3, Ostrava-Hrabůvka  
 Objekt Provaznická 831/64, 700 30 Ostrava-Jih – Hrabůvka  
 Vypracoval BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o., IČ: 25392077

Číslo objednávky  
 Číslo zakázky 29/2019  
 Název zakázky Modernizace výdejny jídel - ZŠ Provaznická 831/64

Položka	Popis	Množství	MJ	Cena/ed	Sazba DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH	DPH	Výrobce	Kód výr
<b>Kabelová vedení</b>										
001	CYKY 3x1,5	100	m	10,54 Kč	21%	1 064,00 Kč	1 275,34 Kč	221,34 Kč		
002	CYKY 3x2,5	150	m	17,18 Kč	21%	2 577,00 Kč	3 118,17 Kč	541,17 Kč		
003	CYKY 2x1,5 O	20	m	8,18 Kč	21%	163,80 Kč	198,20 Kč	34,40 Kč		
007	CYKY 5x16J	30	m	174,15 Kč	21%	5 224,50 Kč	6 321,65 Kč	1 097,15 Kč		
008	CYSY 2x1	40	m	6,74 Kč	21%	269,60 Kč	326,22 Kč	56,62 Kč		
009	CYKY 5x2,5J	10	m	28,28 Kč	21%	282,80 Kč	342,19 Kč	59,39 Kč		
015	J-Y(ST)Y 2x2x0,8	40	m	7,54 Kč	21%	301,60 Kč	364,94 Kč	63,34 Kč		
018	CYA 10 zž	50	m	20,53 Kč	21%	1 026,50 Kč	1 242,07 Kč	215,57 Kč		
<b>Pomocný instalační materiál</b>										
025	Svorka hlavního pospojování (HOP)	1	ks	208,35 Kč	21%	208,35 Kč	253,31 Kč	43,96 Kč		
026	Svorky Bernard, pomocný a mont. i mat., označovací materiál	4	ks	31,91 Kč	21%	127,64 Kč	154,44 Kč	26,80 Kč		
029	Protipožární nátěr	1	kg	279,00 Kč	21%	279,00 Kč	337,59 Kč	58,59 Kč		
030	Protipožární Tmel	1	kg	1 275,30 Kč	21%	1 275,30 Kč	1 543,11 Kč	267,81 Kč		
031	Vata kameninová	1	ks	180,00 Kč	21%	180,00 Kč	217,80 Kč	37,80 Kč		
<b>Instalační materiál</b>										
032	Přístroj spínače jednofázového č.1	2	ks	87,00 Kč	21%	174,00 Kč	210,54 Kč	36,54 Kč		
033	Přístroj přepínače třířadového č.6	2	ks	92,49 Kč	21%	184,98 Kč	223,63 Kč	38,65 Kč		
034	Přístroj přepínače sériového č.5	1	ks	117,71 Kč	21%	117,71 Kč	142,43 Kč	24,72 Kč		
035	Přístroj ovládače zapínacího 1/0	6	ks	95,78 Kč	21%	574,68 Kč	695,36 Kč	120,68 Kč		
037	Kryt spínače kolébkového	10	ks	33,41 Kč	21%	334,10 Kč	404,26 Kč	70,16 Kč		
038	Kryt spínače kolébkového dělený	1	ks	41,54 Kč	21%	41,54 Kč	50,26 Kč	8,72 Kč		
040	2x ochr. kol. clonka, ochr. přepět. náboj. dutinou	9	ks	910,16 Kč	21%	8 191,44 Kč	9 911,84 Kč	1 720,20 Kč		

1 z 4

041	Svorka/zásuvka pro vyrovnání potenciálů dvojnásobná, zapuštěná	3	ks	603,06 Kč	21%	1 809,18 Kč	2 189,11 Kč	379,93 Kč		
042	Ovládač nouzového zastavení s aretací ve skříní Schneider	3	ks	501,00 Kč	21%	1 503,00 Kč	1 818,63 Kč	315,63 Kč		
043	Zásuvka 400V/16A, IP67, s vypínačem, s blokováním, 5pól	1	ks	1 227,36 Kč	21%	1 227,36 Kč	1 485,11 Kč	257,75 Kč		
044	Zásuvka 400V/83A, IP67, s vypínačem, s blokováním, 5pól	1	ks	4 559,34 Kč	21%	4 559,34 Kč	5 516,80 Kč	957,46 Kč		
047	Rámeček pro el.inst. přístroje, jednonásobný	6	ks	20,91 Kč	21%	125,46 Kč	151,81 Kč	26,35 Kč		
048	Rámeček pro el.inst. přístroje, dvojnásobný vodorovný	1	ks	37,64 Kč	21%	37,64 Kč	45,54 Kč	7,90 Kč		
049	Rámeček pro el.inst. přístroje, trojnásobný vodorovný	2	ks	53,96 Kč	21%	107,92 Kč	130,58 Kč	22,66 Kč		
052	Krabice instalační 1násobná	14	ks	5,08 Kč	21%	71,12 Kč	86,06 Kč	14,94 Kč		
053	Krabice instalační 2násobná	1	ks	45,29 Kč	21%	45,29 Kč	54,80 Kč	9,51 Kč		
054	Krabice instalační 3násobná	2	ks	66,58 Kč	21%	133,16 Kč	161,12 Kč	27,96 Kč		
059	A - Svítidlo zář. Prům. s krytem, 2x49 W, 2x 4900Lm, IP65	8	ks	567,40 Kč	21%	4 539,20 Kč	5 492,43 Kč	953,23 Kč		
060	B - Svítidlo přis. LED PMMA kryt, pr. 375,27W, 2700Lm IP40	3	ks	842,78 Kč	21%	2 528,28 Kč	3 059,22 Kč	530,94 Kč		
061	C - Svítidlo zář. Prům. s krytem el. předř. 18W, 1350Lm, IP65	6	ks	1 023,98 Kč	21%	6 143,78 Kč	7 433,95 Kč	1 290,19 Kč		
062	D - Svítidlo zář. AL mříž, přisazené, el. předř. 18W 1350Lm	3	ks	396,76 Kč	21%	1 190,28 Kč	1 440,24 Kč	249,96 Kč		
<b>Funkční výstrojí rozvaděčů</b>										
108	3f. proudový chránič FI25-4p/30mA	2	ks	1 258,61 Kč	21%	2 517,22 Kč	3 045,84 Kč	528,62 Kč		
109	3f. proudový chránič FI63-4p/30mA	1	ks	2 680,28 Kč	21%	2 680,28 Kč	3 243,14 Kč	562,86 Kč		
110	1f. proudový chránič FI16-2p/30mA s nadproudovou ochranou 16A/6kA	8	ks	1 322,83 Kč	21%	10 582,64 Kč	12 804,89 Kč	2 222,25 Kč		
112	Třířázový jistič B100/3, 100A "char. B" (LVN)	1	ks	2 892,59 Kč	21%	2 892,59 Kč	3 500,03 Kč	607,44 Kč		
113	Třířázový jistič B63/3, 63A "char. B"	1	ks	1 670,13 Kč	21%	1 670,13 Kč	2 020,86 Kč	350,73 Kč		
117	Jednofázový jistič B16/1, 16A "char. B"	7	ks	102,15 Kč	21%	715,05 Kč	865,21 Kč	150,16 Kč		
120	Jednofázový jistič B10/1, 10A "char. B"	10	ks	117,48 Kč	21%	1 174,80 Kč	1 421,51 Kč	246,71 Kč		
121	Jednofázový jistič B4/1, 4A "char. B"	2	ks	199,19 Kč	21%	398,38 Kč	482,04 Kč	83,66 Kč		
123	Relé MR-41	2	ks	449,38 Kč	21%	898,76 Kč	1 087,50 Kč	188,74 Kč		

Položka	Popis	Ces-yo	MJ	Množství	Sazba DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH	DPH	Ces	
1	Ostatní drobný a spojovací materiál	600	kol	800,00	6,00	21%	4 800,00 Kč	5 808,00 Kč	1 008,00 Kč	2400

2 z 4



pozice	dod. výroba	popis zařízení	m.j.	počet	Cena jednotková	Cena celková	Hmotnost (kg) m.j.	celkem
1.1		<b>Zařízení č.1 - Vzduchotechnika výdeje</b> Vzduchotechnická kompaktní jednotka 1500/1500m3/hod, vnitřní provedení - hrdla nad jednotku Sestava: <b>Přívod</b> - Tlumicí vložka, klapka, filtr (kapsový F7), rekuperátor deskový - ZZT 80%, ventilátor (1.500m3/hod, 0,5kW), tlumicí vložka. <b>Odvod</b> - tlumicí vložka, filtr (kapsový M5), ventilátor (1.500m3/hod, 0,5kW), klapka, tlumicí vložka. Kompaktní provedení, vnitřní provedení. Externí tl. ztráta 350/350Pa. Webové ovládání. Externí el ohřivač, nom. výkon 6kW řízený společnou MaR. <b>Obecné požadavky:</b> standardně určena pro vnitřní prostředí, plášť pozink plech (minerální izolace), mechanická stabilita třídy D1 (M), termická izolace třída T2(M), faktor tepelných mostů TB2(M) dle EN1886, ES prohlášení shody vydáno ve spolupráci s TÜV SÜD Czech, zařízení ve shodě s ErP2018. Velikost jednotky v souladu s omezeným prostorem pro umístění	ks	1	199 095	199 095		
1.2		neobsazeno						
1.3		Protidešťová žaluzie na kruh315, pozink	ks	2	1 756	3 512		
1.4		Tlumič hluku potrubní KR315-1000 (tl. Ztráta do 30Pa, vložený útlum 10-15dB)	kpl	4	4 445	17 780		
1.5		Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 425x150, přívod, dvouřadá, typ regulace R2	ks	6	1 179	7 072		
1.6		Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 425x150, odvod, jednořadá, typ regulace R1	ks	6	676	4 058		
1.7		neobsazeno						
1.8		Montáž pozice 1.1-1.6	kpl	1	5 500	5 500		
<b>Zařízení č.1 - VZT komponenty celkem (bez DPH)</b>						<b>237 018</b>		

VZDUCHOTECH.POTRUBÍ ČTYŘHRANNÉ SK.I. materiál: pozinkovaný plech tl.min.0,8

2

BKB-SM-6461

Vzduchotechnika

1.9		Potrubí průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 (15%tvar), vč. montáže	bm	3	1 666	4 998		
1.10		neobsazeno						
<b>Zařízení č.1 - Potrubí čtyřhranné celkem (bez DPH)</b>						<b>4 998</b>		

1.11		<b>VZDUCHOTECH.POTRUBÍ KRUHOVÉ SK.I. materiál: pozinkovaný plech tl.min.0,8 (např. SPIRO...)</b> Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 300 do 400mm, vč. montáže (KR315)	bm	45	1 105	49 725		
1.12		neobsazeno						
<b>Zařízení č.1 - Potrubí kruhové celkem (bez DPH)</b>						<b>49 725</b>		

**PŘÍMÉ CHLAZENÍ**

1.13		Venkovní kondenzační jednotka Inverter - tepelné čerpadlo s externím řízením 0 ~ 10 V, minimální výkonový rozsah 14% - 100%, výkon nominální - 6 kW, včetně konzoly.	ks	1	35 025	35 025		
1.14		Řídicí box pro pozici Ch1.1	ks	1	15 900	15 900		
1.15		Modul omezení výkonu pro pozici Ch1.1	ks	1	2 925	2 925		
1.16		Elektronický expanzní ventil	ks	1	1	1		
1.17		neobsazeno						
1.18		Cu potrubí, izolace, mont.materiál	bm	20	244	4 885		
1.19		Komunikační kabeláž	kpl	1	800	800		
1.20		Doplnění chladiva R410A	kg	2	1 958	3 916		
1.21		Montáž, uvedení do provozu	kpl	1	3 125	3 125		
1.22		Zkouška těsnosti, evidenční kniha zařízení	kpl	1	484	484		
1.23		Napojení silových přívodů elektro	ks	1	325	325		
1.24		neobsazeno						
<b>Zařízení č.1 - Přímé chlazení (bez DPH)</b>						<b>67 386</b>		

**Zařízení č.1 - Vzduchotechnika výdeje - CELKEM (bez DPH)**

359 126

<b>MaR 1</b>	<b>Měření a regulace VZT</b>				
	kompletní MaR pro pol.č.1.1 - řídicí jednotka, směšovací uzel topení, protimrazová ochrana, servopohony, snímače, chladicí okruh, vzdálený ovládač, napojení přepínečích klapek (4ks), kabeláž..... Prokabelování mezi MaR a VZT jednotkou - délka cca 1m.	kpl	1	1 000	1 000
	<b>Měření a regulace VZT - celkem (bez DPH)</b>				<b>1 000</b>

	<b>Stavební část</b>				
	Průraz ve stěně (skle) KR 315 včetně finální úpravy (zapravení omítky, malba)	kpl	12	200	2 400
	<b>Stavební část - celkem (bez DPH)</b>				<b>2 400</b>

	<b>Montážní, těsnicí a spojovací materiál, OK</b>				
	Pomocné ocel.konstrukce				
	Těsnící, spoj.materiál	kg	15	108	1 620
		kg	10	108	1 080
	<b>Montážní, těsnicí a spoj. materiál - celkem (bez DPH)</b>				<b>2 700</b>

	<b>Izolace</b>				
	Izolace VZT potrubí tepelná (izol. desky tl 6cm včetně Al folie) - přívodní potrubí po VZT jednotku, kompletní venkovní potrubí zař. č. 1	m2	9	448	4 028
	<b>Izolace VZT - celkem (bez DPH)</b>				<b>4 028</b>

	<b>Demontáže</b>				
	Demontáž stávající VZT a potrubí - nutná prohlídka stavby	kpl	1	2 500	2 500

4

BKB-SM-6461

Vzduchotechnika

	<b>Demontáže VZT - celkem (bez DPH)</b>				<b>2 500</b>
--	---	--	--	--	--------------

	<b>HZS (hodinové zúčtovací sazby)</b>				
	Příprava ke komplex.vyzkoušení, zprovoznění, zaregulování, revizní knihy zařízení, proškolení obsluhy atd.	hod	4	250	1 000
	Komplexní vyzkoušení	hod	2	500	1 000
	<b>HZS (hodinové zúčtovací sazby) - celkem (bez DPH)</b>				<b>2 000</b>
	<b>VZDUCHOTECHNIKA - CELKEM (bez DPH)</b>				<b>373 754</b>

# VÝKAZ VÝMĚR ZS-PROVAZNICKÁ



č. pol.	název	rozměr	ks	M.J.	DPH	Kč / ks	celkem bez DPH	celkem s DPH
<b>VÝDEJNA ZS Provoznická</b>								
1.	technice na sa... profesionální - zámeček, digitální ovládní, ventilovaná, kovové roštové police	600x600x1850	1	ks	21%	20 103-	20 103-	24 324-
2.	nerez regál 5x plná police. Možnost police demontovat a přenastavit podle potřeby provozu kdykoliv bez použití nářadí	1900x500x1800	1	ks	21%	15 147-	15 147-	18 328-
3.	ohřívací vozík dvoukomorový 2x 60 talířů, pojízdný		1	ks	21%	19 168-	19 168-	23 193-
4.	ohřívací vozík jednodukomorový 1x 50 talířů, pojízdný		1	ks	21%	15 428-	15 428-	18 667-
5.	el.ohřívací výdejní vana 3x GN 1/1 včetně GN(1xGN 1/1-2x+ 1/2-2x)		2	ks	21%	24 778-	49 555-	59 962-
6.	nerez stůl s dřezem vstupní k myčce levý a tlakovou baterii profesionální na pružině - vz.samostatný popis	1700x700x900	1	ks	21%	18 513-	18 513-	22 401-
7.	dvoutanková průběžná myčka - viz.samostatný popis		1	ks	21%	1 066 536-	1 066 536-	1 290 508-
8.	stůl výstupní válečkový pravý -viz.samostatný popis	1200x700x900	1	ks	21%	52 173-	52 173-	63 128-
9.	automatický změkčovač vody - viz.samostatný popis		1	ks	21%	36 372-	36 372-	44 010-
10.	nerez regál 5x plná police. Možnost police demontovat a přenastavit podle potřeby provozu kdykoliv bez použití nářadí	1000x500x1800	3	ks	21%	12 997-	38 990-	47 177-
11.	nerez regál 5x plná police. Možnost police demontovat a přenastavit podle potřeby provozu kdykoliv bez použití nářadí	2000x600x1800	2	ks	21%	15 989-	31 977-	38 692-
12.	nerez stůl s dvoupolicí opláštěný ze všech stran s posuvnými dvířky z čelní strany	2000x500x900	1	ks	21%	21 973-	21 973-	26 587-
13.	nerez stůl s dvoupolicí opláštěný ze všech stran s posuvnými dvířky z čelní strany	1600x500x900	1	ks	21%	20 103-	20 103-	24 324-
14.	nerez dvoudřez s baterií - stávající	1320x700x900	1	ks	21%	1-	1-	1-
15.	nerez digestoř s tukovými vyjmátečnými a omyvatelnými filtry včetně montáže, 1x vývod 250mm před vstup a výstup z myčky nádobí	900x800x450	2	ks	21%	16 737-	33 473-	40 502-
15a.	pozink spirálo/potrubi pro odvod digestoří - prům.250mm, kolena, spojky, regulační klapky, ventilátor, regulátor, tlumič hluku, vc.prostupu přes stěnu u oken, montáž	komplet	1	ks	21%	32 632-	32 632-	39 484-
16.	nerez parapet do výdejního okna	2800x300x40	1	ks	21%	8 135-	8 135-	9 843-
17.	nerez parapet do výdejního okna	1700x300x40	1	ks	21%	5 236-	5 236-	6 338-

18.	hliníková el.roleta do výdejního okna, barva dle ral, nutna zaměřit de skutečnosti	2800x1500	1	ks	21%	12 062-	12 062-	14 594-
19.	hliníková el.roleta do výdejního okna, barva dle ral, nutna zaměřit de skutečnosti	1700x1500	1	ks	21%	7 013-	7 013-	8 485-
20.	nerez trubkový pojezd na tácy	5500x360	1	ks	21%	8 322-	8 322-	10 069-
17.	CELKEM		1	soub	21%		1 512 906-	1 830 616-
18.								
19.								
20.								

celkem							1 512 906-	1 830 616-
	21%						0-	0-
montáž, montážní materiál, zaškolení, provozní zkouška	21%						46 750-	56 568-
	21%						0-	0-
doprava	21%						29 219-	35 355-
celková cena							1 588 874-	1 922 638-



V Ostravě dne 12.8.2019

FINEZZA FACILITY

Anderle Patrik

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Vytápění	JKSO
Objekt	Název objektu	SKP	
001	vytápění	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
2019_012	ZS Provaznická - kuchyně	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ roz: odtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel	BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o., IČ: 25392077	Zakázkové číslo	2019_012
Rozpočtovatel		Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	14 963	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	14 963	Zařízení staveniště	224
		Provoz investora	150
HZS	250	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	15 213	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost náklady+HZS	15 587	Ostatní náklady celkem	0
Výprávoval		Za zhotovitele	374

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis :
Základ pro DPH	0,0 %	15 587 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>15 587 Kč</b>

Poznámka :

Stavba : 2019\_012 ZS Provaznická - kuchyně  
Objekt : 001 vytápění

Rozpočet : 1  
Vytápění

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	0	402	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	7 949	0	0	0
734 Armatury	0	2 508	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	3 333	0	0	250
783 Nátěr	0	771	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKTY</b>	<b>0</b>	<b>14 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zřízení výrobní podmínky	0	0,0	14 963	0
Oborová přírážka	0	0,0	14 963	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	14 963	0
Mimostaveništní doprava	0	1,5	14 963	224
Zařízení staveniště	0	1,0	14 963	150
Provoz investora	0	0,0	14 963	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	14 963	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	14 963	0
<b>CELKEM VRN</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>14 963</b>	<b>374</b>



# Položkový rozpočet

Stavba :	2019_012 ZŠ Provaznicka - kuchyň	Rozpočet: 1
Objekt :	001 vytápění	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem - Kč
<b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>						
1	predb.cena	izolace polr PUR-pouzdry. - montáž				
2	283771127	izolace potrubí Mirelon PRO 32x13 mm šedočerná	m	8,00	34,51	276,08
<b>Celkem za</b>						126,08
<b>Díl: 733 Rozvod potrubí</b>						
3	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	28,00	20,32	568,96
4	733111313R00	Potrubí závit. běžné svařované DN 15	m	14,00	254,15	3 558,10
5	733111314R00	Potrubí závit. běžné svařované DN 20	m	4,00	289,00	1 156,00
6	733111315R00	Potrubí závit. běžné svařované DN 25	m	8,00	338,00	2 706,40
<b>Celkem za</b>						7 948,82
<b>Díl: 734 Armatury</b>						
7	734200821R00	Demontáž armatur se 2závitů do G 1/2	kus	4,00	68,40	273,60
8	734200822R00	Demontáž armatur se 2závitů do G 1	kus	2,00	94,40	188,80
9	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2závitů, G 1/2	kus	4,00	67,07	268,28
10	734209115R00	Montáž armatur závitových, se 2závitů, G 1	kus	2,00	93,50	187,00
11	734223112RT2	ventil termost. DN15 s termostatickou hlavici pro veř. prost	kus	2,00	523,16	1 046,32
12	734268412R00	šroubení uzav.dvoutrub.přímé DN 15	kus	2,00	123,75	247,50
13	661100062	Kohout kulový 1"	kus	2,00	148,00	296,00
<b>Celkem za</b>						2 507,50
<b>Díl: 735 Otopná tělesa</b>						
14	735000912R00	výregulování ventilů				
15	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	kus	2,00	104,65	209,30
16	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	110,00	10,63	1 169,30
17	804 R03	Hze-zkousky v rámci montaz.praci topná zkouška	m2	110,00	17,77	1 954,70
<b>Celkem za</b>						250,00
<b>Díl: 783 Nátěry</b>						
18	783325173	nátěry synt. potrubí DN do 50mm	m	28,00	29,87	771,42
<b>Celkem za</b>						771,42

**Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí účastník předpokládá realizaci veřejné zakázky**

<b>Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce</b>		<b>Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH</b>	<b>% podíl na plnění VZ</b>
<b>VZ 09.20 „Modernizace školní jídelny a kuchyně – výdej při ZŠ Provaznická“</b>			
1	Název:	FINEZZA FACILITY s.r.o.	Dodávky technologie kuchyně 1.588.874,-
	Sídlo / místo podnikání:	Pavlovova 1351/44 Zábřeh 700 30 Ostrava	
	Tel., fax:		
	E-mail:		
	IČO:	29398096	
	DIČ:	CZ29398096	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 38845 vedená u Krajského soudu v Ostravě	
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:	---	
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	---	
2.	Název:		
	Sídlo / místo podnikání:		
	Tel., fax:		
	E-mail:		
	IČO:		
	DIČ:		
	Spisová značka v obchodním		
	Osoba oprávněná jednat za		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		

**Čestné prohlášení**

Tímto prohlašuji, že **hodlám** využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

<b>Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení</b>	
Podpis osoby:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	
Datum:	

## Harmonogram denní

**Zakázka: Modernizace výdejny jídel ZŠ Provaznická**

Zhotovitel: BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o., Besední 259/2, 715 00 Ostrava - Michálkovice, IČ: 25392077

Datum: 30.4.2020

Činnost	2020																																		
	Den																																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
Započetí prací	X																																		
Přípravné práce, bourání, demontáže																																			
Rozvody TZB																																			
Zdivo, povrchové úpravy stěn																																			
Podlahy, izolace																																			
Obklady, dlažby, podlahové krytiny																																			
Kompletace TZB																																			
Malby, nátěry																																			
Úklid																																			
Montáž technologie výdejny																																			
Předání a převzetí díla																											X	X	X	X	X	X	X	X	X

