

Skladby konstrukcí

ARCHIVNÍ ČÍSLO OBJEDNATELE / CUSTOMER DOCUMENT No.:

REV.:	ÚPRAVA / DESCRIPTION	DATUM / DATE	VYPRACOVAL / MADE BY

OBJEDNATEL / CLIENT:	TENTO DOKUMENT JE NAŠIM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM. BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU FIRMY BKB METAL, a.s. NESMÍ BÝT KOPÍROVÁN ANI POSKYTNUT TŘETÍM OSOBÁM. THIS DOCUMENT IS THE INTELLECTUAL PROPERTY OF BKB METAL. COPYING OR SUBMITTING TO THIRD PARTIES WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF BKB METAL IS FORBIDDEN.	
Městský obvod Ostrava-jih		
AKCE / ACTIVITY:	VYPRACOVAL / MADE BY	ING. ADÉLA PRCHALOVÁ
Modernizace kuchyně MŠ Mitušova 6	KONTROLOVAL / CHECKED	ING. JAN ŠPUNDA
D.1.1 Architektonicko stavební řešení	SCHVÁLIL / APPROVED	ING. DANIEL RYBA
	DATUM / DATE	02/2020
	STUPEŇ / STAGE	DPS
	ZAKÁZKA / CONTRACT	19-4298
	POČET A4 / NUMBER A4	6
OBSAH / TITLE:	ARCHIVNÍ ČÍSLO / DOCUMENT No.:	
Skladby konstrukcí	BKB-SM-6585	

VÝPIS SKLADEB - MŠ MITUŠOVA

OZN.	TYP KCE	POPIS VRSTEV	TL. (mm)	STAVEB. ÚPRAVY	UPR. CELK.
------	---------	--------------	-------------	-------------------	---------------

CHODBA, KERAMIKA

S1	Podlaha	1	Lité teraco	30	Bourání	30
	Stávající	2	Betonová mazanina	45		
		3	Lepenka A500H+2x asfaltový nátěr	-		
		4	Železobetonová podlahová deska	100		
		5	Škvárový podsyp (nebez.odpad)	150		
		6	Zemina			
				325		

HUDEBNA

S1a	Podlaha	1	Koberec	2	Odstranění	2
	Stávající	2	Lité teraco	30		
		3	Betonová mazanina	45		
		4	Lepenka A500H+2x asfaltový nátěr	-		
		5	Železobetonová podlahová deska	100		
		6	Škvárový podsyp (nebez.odpad)	150		
		7	Zemina			
				327		

SKLADY, HYG.ZÁZEMÍ

S2	Podlaha	1	Keramická dlažba	8	Bourání	20
	Stávající	2	Cementový potěr	12		
		3	Betonová mazanina	30		
		4	Lepenka A500H+2x asfaltový nátěr	-		
		5	Tepelná izolace	30		
		6	Železobetonová podlahová deska	100		
		7	Škvárový podsyp (nebez.odpad)	150		
		8	Zemina			
				330		

DENNÍ MÍSTNOST

S2a	Podlaha	1	PVC krytina	2	Bourání	22
	Stávající	2	Keramická dlažba	8		
		3	Cementový potěr	12		
		4	Betonová mazanina	30		
		5	Lepenka A500H+2x asfaltový nátěr	-		
		6	Tepelná izolace	30		
		7	Železobetonová podlahová deska	100		
		8	Škvárový podsyp (nebez.odpad)	150		
		9	Zemina			
				332		

PROVOZ

S2b	Podlaha	1	Keramická dlažba	8	Bourání	330
	Stávající	2	Cementový potěr	12		
		3	Betonová mazanina	30		
		4	Lepenka A500H+2x asfaltový nátěr	-		
		5	Tepelná izolace	30		
		6	Železobetonová podlahová deska	100		
		7	Škvárový podsyp (nebez.odpad)	150		
		8	Zemina			
				330		

ŠATNA, SKLAD S VODOM., KANCELÁŘ

S3	Podlaha	1	PVC krytina	2	Odstranění	2
	Stávající	2	Betonová mazanina	55	Zbroušení BM	
		3	Lepenka A500H+2x asfaltový nátěr	-		
		4	Tepelná izolace	30		
		5	Železobetonová podlahová deska	100		
		6	Škvárový podsyp (nebez.odpad)	150		
		7	Zemina			
				337		

SKLAD ZEL. A BIO

S4	Podlaha	1	Cementový potěr	15	Odstranění	15
	Stávající	2	Betonová mazanina	40	Zbroušení BM	
		3	Lepenka A500H+2x asfaltový nátěr	-		
		4	Tepelná izolace	30		
		5	Železobetonová podlahová deska	100		
		6	Škvárový podsyp (nebez.odpad)	150		
		7	Zemina			
				335		

PRÁDELNA

S5	Strop 2NP	1	Keram.dlažba, betonový sokl 200mm (vybourání betonového podstavce 5m ²)	8	Bourání	20
	Stávající	2	Cementový potěr ve spádu	12		
		3	Betonová mazanina	30		
		4	Lepenka A500H	-		
		5	Tepelná izolace	25		
		6	ŽB dutinový panel	185		
		7	Omítka	15		
		8	(Zavěšený plechový podhled nad 101a)	50		
				275		

STŘEDOVÁ CHODBA S VÝTAHEM

S6	Strop 2NP	1	Koberec	2	Bourání	2
	Stávající	2	Keramická dlažba	8	Bourání skladby 200mm okolo výtahové šachty	75
		3	Cementový potěr	12		
		4	Betonová mazanina	30		
		5	Lepenka A500H	-		
		6	Tepelná izolace	25		
		7	ŽB dutinový panel	185		
		8	Omítka	15		
				275		

ÚČEBNA (účel bude ujasnět při realizaci)

S1a+	Podlaha	1	Koberec	2	Nová	2
	Stávající	2	Lité teraco	30		
		3	Betonová mazanina	45		
		4	Lepenka A500H+2x asfaltový nátěr	-		
		5	Železobetonová podlahová deska	100		
		6	Škvárový podsyp (nebez.odpad)	150		
		7	Zemina			
				327		

SKLAD BIO, UMÝVÁRNA, WC

S2+ (HI)	Podlaha	1	Keramická dlažba na flex.lepidlo (protiskluznosti viz leg.místností)	10	Nová	15
	Nová	2	(Stěrková HI-vytaženo pod obklady do V=2m)	-		
		3	Vyrovnávací cementový potěr	5		
		4	Betonová mazanina	30		
		5	Lepenka A500H+2x asfaltový nátěr	-		
		6	Tepelná izolace	30		
		7	Železobetonová podlahová deska	100		
		8	Škvárový podsyp (nebez.odpad)	150		
		9	Zemina			
				325		

PROVOZ

S2b+ (HI)	Podlaha	1	Keramická dlažba na flex.lepidlo (protiskluznosti viz leg.místností)	10	Nová	15
	Nová	2	Stěrková HI-vytaženo pod obklady do V=2m	-		
		3	Vyrovnávací cementový potěr	5		
		4	Cementová mazanina	30		
		5	SBS modifikovaný pás se skleněnou vložkou, samolepící+2x asfaltový nátěr	-		
		6	Tepelná izolace XPS 300	30		
		7	Železobetonová podlahová deska	100		
		8	Zhutněný štěrkový podsyp fr.0-32 mm	150		
		9	Zemina			
				325		

KANCELÁŘ, ŠATNA

S3+	Podlaha	1	PVC krytina	2	Nová	4
	Nová	2	Vyrovnávací cementový potěr	2		
		3	Betonová mazanina (zbroušený povrch)	55		
		4	Lepenka A500H+2x asfaltový nátěr	-		
		5	Tepelná izolace	30		
		6	Železobetonová podlahová deska	100		
		7	Škvárový podsyp (nebez.odpad)	150		
		8	Zemina			
				339		

DENNÍ MÍSTNOST

S3a+	Podlaha	1	PVC krytina	2	Nová	20
	Nová	2	Vyrovnávací cementový potěr	18		
		3	Betonová mazanina	30		
		4	Lepenka A500H+2x asfaltový nátěr	-		
		5	Tepelná izolace	30		
		6	Železobetonová podlahová deska	100		
		7	Škvárový podsyp (nebez.odpad)	150		
		8	Zemina			
				330		

PRÁDELNA

S5+	Strop 2NP	1	Keramická dlažba	2	Nová	20
	Nový	2	Cementový potěr	18		
		3	Betonová mazanina	30		
		4	Lepenka A500H	-		
		5	Tepelná izolace	25		
		6	ŽB dutinový panel	185		
		7	Omítka	15		
		8	(Zavěšený rastrový podhled nad 101a)	50		
				260		

STŘEDOVÁ CHODBA BEZ VÝTAHU

S6+	Strop 2NP	1	Koberec	2	Nový	2
	Nový	2	Keramická dlažba	8		
		3	Cementový potěr	12		
		4	Betonová mazanina	30		
		5	Lepenka A500H	-		
		6	Tepelná izolace	25		
		7	ŽB dutinový panel	185		
		8	Omítka	15		
				275		

ZAKRYTÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY

S6+ šach	Strop 2NP	1	Zátěžový koberec vč. koberc. soklu	2	Nový	2
	Nový	2	Cementový potěr	3	Nová skladba 200mm okolo výtahové šachty	75
		3	Betonová mazanina s karisítem 100/6mm	55		
		4	Asfaltový pás	2		
		5	Ocelový plech 1100/1100mm	15		
		6	Vzduchová mezera	85	Nová skladba ve strop. kci (na výšku panelu+omítky)	200
		7	Minerální vata	100		
		8	Kovová kce pro uchycení SDK	-		
		9	Parozábrana	-		
		10	Sádkokarton do vlhkého prostředí	15		
				275		

OSTRŮVKY TG, POD VÁHU, STROJOVNÁ VZT

S7+	Podlaha	1	Uzavírací nátěr betonu (silikon akrylátový lak)	-	Nový	15
	Nová		(VYNECHAT U OSTRŮVKŮ	15		
		2	Vyrovnávací cementový potěr)			
		3	Betonová mazanina	30		
		4	Lepenka A500H+2x asfaltový nátěr	-		
		5	Tepelná izolace	30		
		6	Železobetonová podlahová deska	100		
		7	Škvárový podsyp (nebez.odpad)	150		
		8	Zemina			
				325		