

Smlouva o dílo

Dodatek č. 1

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „tento dodatek“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Číslo účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen „objednatel“

a

JAMI – stav, s.r.o.

Mitrovická 618/411E, 724 00 Ostrava – Nová Bělá
zastoupený Jánem Mihalčatinem, jednatelem

IČ: 27855627
DIČ: CZ27855627
Peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s.

Č. účtu: 2256002201/5500
KS:
VS:

dále jen „zhotovitel“

Obsah dodatku č. 1

čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 3026/RMOB-JIH/1822/52 ze dne 16.07.2020 dohodly uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0147/2020/OŠK ze dne 18.02.2020 (dále jako „SoD“).

čl. II.

Smluvní strany se dohodly na následující změně SoD :

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze SoD, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku ze SoD je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se čl. III odst. 1. SoD mění tak, že nově zní:

Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Název stavby	Cena bez DPH [Kč]		
	Neprováděné práce	Dodatečné a/nebo nové práce	Celkem
Původní cena stavby dle SoD			2.550.345,74
Dodatek č. 1	237.687,00	729.605,00	491.918,00
Cena díla celkem vč. dodatku č.1			3.042.263,74

2. Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č. 1 tohoto dodatku.

čl. III. Závěreční ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke SoD před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 ke SoD nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání SoD zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 1 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelejších oprávnění.
5. Tento dodatek č. 1 ke SoD je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
příloha č. 1 – Položkový rozpočet změny nákladů stavby

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: _____

Datum: _____

Místo: Ostrava – Hrabůvka

Místo: Ostrava

Bc. Martin Bednář
starosta

Ján Mihalčatin
jednatel

JAMI-stav, s.r.o.

Změnové listy


Oprava hydroizolace - MŠ Šponarova

Cena celkem bez DPH	2 550 345,74
DPH 21%	535 572,61
Cena celkem vč. DPH	3 085 918,35

Popis	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
Změnový list č.1.1 - Vícepráce č.1 (dlažba)	170 192,00	205 932,00
Změnový list č.1.2 - Vícepráce č.2 (rozvody vody)	23 784,00	28 779,00
Změnový list č.1.3 - Vícepráce č.3 (vpusti)	39 631,00	47 954,00
Změnový list č.1.4 - Vícepráce č.4 (elektro)	8 276,00	10 014,00
Změnový list č.1.5 - Vícepráce č.5 (radiátory)	48 488,00	58 671,00
Změnový list č.1.6 - Vícepráce č.6 (vyzdívky a dveře)	24 083,00	29 140,00
Změnový list č.1.7a - Vícepráce č.7 (WC a umyvadlo)	8 447,00	10 221,00
Změnový list č.2.1a - Měněpráce č.1 (injektáž)	-237 687,00	-287 601,00
Změnový list č.2.1b - Vícepráce č.8 (injektáž)	278 859,00	337 419,00
Změnový list č.1.7b - Vícepráce č.9 (baterie)	47 443,00	57 406,00
Změnový list č.2.2 - Vícepráce č.10 (vyrovnání vnějšího zdiva)	24 306,00	29 410,00
Změnový list č.2.3 - Vícepráce č.11 (tl. sanační omítky)	56 096,00	67 876,00
Změnové listy celkem	491 918,00	595 221,00
Schválené změnové listy celkem		0,00

Poznámky:

Vypracoval: Žáček Martin, 10.7.2020



Položkový rozpočet

Stavba :	H153_12_19 Hydroizolace MŠ Šponarova	Rozpočet: 153E_12_19
Objekt :	153_12_19 Mateřská škola	VCP MŠ Šponarova - dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
1	965081713	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	65,09	82,30	5 356,54
2	965048515	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	65,09	314,00	20 436,88
3	974042553	Vysekání rýh v podlaze betonové,10x10 cm kuchyň:4	m	4,00	256,00	1 024,00
4	974100020	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 10 x 10 cm	m	3,00	151,00	453,00
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						27 270,42
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
5	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně	t	5,49	200,00	1 098,10
6	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217	t	5,49	50,00	274,53
7	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,49	100,00	549,05
8	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 5,4905*14	t	76,87	10,00	768,67
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						2 690,35
Díl: 999 Poplatky za skládky						
9	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce	t	5,63	800,00	4 504,40
Celkem za 999 Poplatky za skládky						4 504,40
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
10	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,50	1 000,00	500,00
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						500,00
Díl: 711 Izolace proti vodě						
11	711212000	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.	m2	65,09	55,90	3 638,29
12	711113127.1	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely těsnicí stěrkou jednosložkovou - Akryzol	m2	65,09	365,00	23 756,24
13	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	273,95	3,80	1 040,99
Celkem za 711 Izolace proti vodě						28 435,52
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						
14	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	7,00	12,00	84,00
15	721176104	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm kuchyň:1+2	m	3,00	341,00	1 023,00
16	721176124	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 75 x 1,9 mm kuchyň:4	m	4,00	237,50	950,00
17	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 3+4	m	7,00	24,40	170,80
18	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	22,28	1,70	37,87
Celkem za 721 Vnitřní kanalizace						2 265,67
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						
19	771101111	Vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm	m2	65,09	167,00	10 869,30
20	771570012	Dlažba z dlaždic keramických 20 x 20 cm kuchyň - 3:7,5*6,05 1*0,25 hrubá příprava - 10:2,7*3,6 1*0,3 šatna a umývárna - 12:3,975*2,375	m2	65,09	705,00	45 885,35
21	597642020R	Dlažba Taurus Granit matná 200x200x9 mm protiskluz R11 65,0856*1,1	m2	71,59	495,30	35 460,61
22	771579793	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	65,09	11,20	728,96
23	771101121	Provedení penetrace podkladu pod dlažby	m2	65,09	25,00	1 627,14
24	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	945,71	6,20	5 863,42

Položkový rozpočet

Stavba :	H153_12_19 Hydroizolace MŠ Šponarova	Rozpočet: 153E_12_19
Objekt :	153_12_19 Mateřská škola	VCP MŠ Šponarova - dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				100 434,77
Díl:	781	Obklady keramické				
25	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení	m2	3,60	2,00	7,20
26	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr pe	m2	3,60	29,95	107,82
27	781474112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keram. lepených flexibilním lepidlem maloformátových šatna a umývárna:(1,8)*1*2	m2	3,60	750,00	2 700,00
28	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2- bude upřesněno investorem 3,6*1,05	m2	3,78	290,00	1 096,20
29	781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keram. Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	3,60	40,00	144,00
30	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech	t	0,04	500,00	18,00
31	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické Příplatek k cenám za přesun bez použití mechanizac	t	0,04	500,00	18,00
	Celkem za	781 Obklady keramické				4 091,22

Cena celkem bez DPH

170 192,00

DPH 21%

35 740,00

Cena celkem vč. DPH

205 932,00

Položkový rozpočet

Stavba :	H153_12_19 Hydroizolace MŠ Šponarova	Rozpočet: 153L_12_19
Objekt :	153_12_19 Mateřská škola	VCP MŠ Šponarova - rozvody vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
1	969011121	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm 22+11+16	m	49,00 49,00	47,60	2 332,40
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				2 332,40
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
2	722172411	Potrubí z PPR Ekoplastik, D 20 x 2,8 mm, PN 16 kuchyň:22 škrabka:11 WC:16	m	49,00 22,00 11,00 16,00	302,50	14 822,50
3	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kuchyň:6 škrabka:5 WC:5	ks	16,00 6,00 5,00 5,00	224,50	3 592,00
4	725814103	Ventil rohový DN 15 x DN 10	ks	6,00	200,00	1 200,00
5	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	49,00	32,30	1 582,70
6	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	211,97	1,20	254,37
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				21 451,57

Cena celkem bez DPH

23 784,00

DPH 21%

4 995,00

Cena celkem vč. DPH

28 779,00

Položkový rozpočet

Stavba :	H153_12_19 Hydroizolace MŠ Šponarova	Rozpočet: 153K_12_19
Objekt :	153_12_19 Mateřská škola	VCP MŠ Šponarova - podlahové vpusti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
1	721210813	Demontáž vpusti z kameniny	ks	6,00	196,50	1 179,00
2	597103112	Montáž vpusti pro žlaby	ks	6,00	376,00	2 256,00
3	721-DOD-1	Nerez vpust' se zápachovou uzávěrou pochozí vyjímatelný rošt 250x250mm	ks	3,00	5 920,00	17 760,00
		kuchyň:2		2,00		
		příprava:1		1,00		
4	721-DOD-2	Nerez vpust' se zápachovou uzávěrou pochozí vyjímatelný rošt 400x600mm	ks	2,00	8 450,00	16 900,00
		kuchyň:2		2,00		
5	721-DOD-3	HL podlahová vpust' DN50/75/110, se svislým odtokem	ks	1,00	1 535,54	1 535,54
		umývárna:1		1,00		
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				39 630,54

Cena celkem bez DPH

39 631,00

DPH 21%

8 323,00

Cena celkem vč. DPH

47 954,00

Položkový rozpočet

Stavba :	H153_12_19 Hydroizolace MŠ Šponarova	Rozpočet: 153J_12_19
Objekt :	153_12_19 Mateřská škola	VCP MŠ Šponarova - elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M21		Elektromontáže				
1	210110045	Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6	ks	11,00	277,50	3 052,50
		kuchyň:5		5,00		
		škrabka:1		1,00		
		příprava:1		1,00		
		tech. místnost:2		2,00		
		sklad:2		2,00		
2	210110043	Spínač zapuštěný seriový, řazení 5	ks	2,00	324,00	648,00
		kuchyň:1+1		2,00		
3	210111014	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE)	ks	10,00	357,50	3 575,00
		kuchyň:3+1		4,00		
		škrabka:1		1,00		
		příprava:1		1,00		
		tech. místnost:1		1,00		
		sklad:1+2		3,00		
Celkem za		M21 Elektromontáže				7 275,50
Díl: HZS		Hodinové zúčtovací sazby				
4	HZS1291	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV	hod.	4,00	250,00	1 000,00
		demontáž stávající elektroinstalace:4		4,00		
Celkem za		HZS Hodinové zúčtovací sazby				1 000,00

Cena celkem bez DPH

8 276,00

DPH 21%

1 738,00

Cena celkem vč. DPH

10 014,00

Položkový rozpočet

Stavba :	H153_12_19 Hydroizolace MŠ Šponarova	Rozpočet: 153G_12_19
Objekt :	153_12_19 Mateřská škola	VCP MŠ Šponarova - radiátory

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	733	Rozvod potrubí				
1	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	5,00	28,60	143,00
2	733111103	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	7,00	275,00	1 925,00
3	733113113	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	ks	14,00	106,36	1 489,04
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				3 557,04
Díl:	734	Armatury				
4	734209113	Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 1/2	ks	14,00	85,00	1 190,00
5	551373067	Ventil Heimeier CALYPSO 15 (1/2") přímý	ks	7,00	408,18	2 857,26
6	55127267	Šroubení Heimeier Regutec přímé DAR 15 1/2"	ks	7,00	180,91	1 266,37
	Celkem za	734 Armatury				5 313,63
Díl:	735	Otopná tělesa				
7	735200010	Demontáž otopných těles litinových článkových včetně demontáže konzol a vylití vody	m2	40,00	116,82	4 672,80
8	735156786	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 33 900/1000	ks	1,00	8 675,00	8 675,00
9	735156683	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22 900/ 700	ks	1,00	4 775,00	4 775,00
10	735156687	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22 900/1100	ks	1,00	6 358,33	6 358,33
11	735156681	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22 900/ 500	ks	1,00	3 987,50	3 987,50
12	735156680	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22 900/ 400	ks	1,00	3 591,67	3 591,67
13	735156180	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 10 900/ 400	ks	1,00	1 700,00	1 700,00
14	735156640	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22 500/ 400	ks	1,00	2 529,17	2 529,17
15	735156910	Tlakové zkoušky otopných těles Radik 10-11	ks	1,00	127,08	127,08
16	735156920	Tlakové zkoušky otopných těles Radik 20-22	ks	5,00	233,75	1 168,75
17	735156930	Tlakové zkoušky otopných těles Radik 33	ks	1,00	352,08	352,08
18	735191910	Napuštění vody do otopného systému	m2	120,00	14,00	1 680,00
	Celkem za	735 Otopná tělesa				39 617,38

Cena celkem bez DPH

48 488,00

DPH 21%

10 183,00

Cena celkem vč. DPH

58 671,00

Položkový rozpočet

Stavba :	H153_12_19 Hydroizolace MŠ Šponarova	Rozpočet: 153M_12_19
Objekt :	153_12_19 Mateřská škola	VCP MŠ Šponarova - vyzdívka Xtong

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342255024	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2	12,48	730,00	9 110,40
		šatna a umývárna:3*3,2		9,60		
		0,9*3,2		2,88		
2	340100012	Zazdívká otvorů v příčkách plochy do 4 m2	m2	2,00	1 095,00	2 190,00
		kuchyně:2*1		2,00		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				11 300,40
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
3	612481113	Potažení vnitř. stěn sklotex. pleťvem s vypnutím	m2	24,96	154,50	3 856,32
		šatna a umývárna:3*3,2*2		19,20		
		0,9*3,2*2		5,76		
4	642940091	Montáž dveří jednokřídlových v příčce	ks	1,00	3 195,00	3 195,00
Celkem za		6 Úpravy povrchu, podlahy				7 051,32
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
5	962200011	Bourání příček z cihel pálených	m2	11,40	268,50	3 060,90
		šatna a umývárna:3,2*(2,2+0,8)		9,60		
		1*(1,8)		1,80		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				3 060,90
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
6	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně	t	1,14	200,00	228,00
7	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217	t	1,14	50,00	57,00
8	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,14	100,00	114,00
9	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	15,96	10,00	159,60
		1,14*14		15,96		
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				558,60
Díl: 999		Poplatky za skládky				
10	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce	t	1,14	800,00	912,00
Celkem za		999 Poplatky za skládky				912,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
11	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,20	1 000,00	1 200,00
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				1 200,00

Cena celkem bez DPH

24 083,00

DPH 21%

5 057,00

Cena celkem vč. DPH

29 140,00

Položkový rozpočet

Stavba :	H153_12_19 Hydroizolace MŠ Šponarova	Rozpočet: 153N_12_19
Objekt :	153_12_19 Mateřská škola	VCP MŠ Šponarova - WC a umyvadlo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	725	Zařizovací předměty				
1	725290020	Demontáž zařizovacích předmětů Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	ks	1,00	349,50	349,50
2	725017163	Umyvadlo na šrouby LYRA Plus , 55 x 45 cm, bílé	ks	1,00	1 905,00	1 905,00
3	725860107	Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1015,D 40	ks	1,00	232,00	232,00
4	725290010	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	ks	1,00	251,50	251,50
5	725013165	Klozet kombi LYRA Plus, nádrž s armat. odpad.svislý bílý	ks	1,00	5 440,00	5 440,00
6	55167390R	Sedátko záchodové z PH T-3545B - bílé	ks	1,00	244,43	244,43
7	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	84,22	0,29	24,43
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				8 446,86

Cena celkem bez DPH

8 447,00

DPH 21%

1 774,00

Cena celkem vč. DPH

10 221,00

Položkový rozpočet

Stavba :	H153_12_19 Hydroizolace MŠ Šponarova	Rozpočet: 153O_12_19
Objekt :	153_12_19 Mateřská škola	VCP MŠ Šponarova - injektáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	31	Zdi podpěrné a volné				
1	319202114	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou met. silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva 450-600mm	m	-242,55	979,95	-237 686,87
		injektáž zdiva 5 řad: (2,5+3+1,05+1,225+1,5+0,8+1,475)*4,2*5*-1		-242,55		
Celkem za		31 Zdi podpěrné a volné				-237 686,87

Cena celkem bez DPH

-237 687,00

DPH 21%

-49 914,00

Cena celkem vč. DPH

-287 601,00

Položkový rozpočet

Stavba :	H153_12_19 Hydroizolace MŠ Šponarova	Rozpočet: 153O_12_19
Objekt :	153_12_19 Mateřská škola	VCP MŠ Šponarova - injektáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 31		Zdí podpěrné a volné				
1	DOD 31 1	Původně provedené vývrty pod stropem okny a plošná injektáž (marné vývrty) <i>injektáž dle SOD:413,007</i>	m	413,01 <i>413,01</i>	100,00	41 300,70
2	DOD 31 2	Cementová injektáž ve spodní úrovni (mb zdiva)	m	52,16	1 891,25	98 647,60
3	DOD 31 3	Injektáž proti vlhkosti zálivkou ve spodní úrovni (mb zdiva)	m	52,16	2 202,75	114 895,44
4	DOD 31 4	Zalití dutiny expanzní maltou (mb zdiva)	m	5,20	1 738,00	9 037,60
5	DOD 31 5	Cementová a zálivková injektáž nad rámeček - shoz (mb zdiva)	m	3,70	4 048,00	14 977,60
Celkem za		31 Zdí podpěrné a volné				278 858,94

Cena celkem bez DPH

DPH 21%

Cena celkem vč. DPH

278 859,00

58 560,00

337 419,00

Položkový rozpočet

Stavba :	H153_12_19 Hydroizolace MŠ Šponarova	Rozpočet: 153P_12_19
Objekt :	153_12_19 Mateřská škola	VCP MŠ Šponarova - baterie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	725	Zařizovací předměty				
1	725825114	Baterie dřezová nástěnná ruční páková Easy s plochým ramínkem 300mm	ks	1,00	2 290,00	2 290,00
2	725835111	Baterie vanová termostatická nástěnná páková Easy	ks	1,00	2 395,00	2 395,00
3	725823631	Baterie umyvadlová nástěnná ruční bezdotyková Sanela SLU s elektronikou ALS 24V DC	ks	2,00	7 750,00	15 500,00
4	725 - DOD 1	Sprcha na nádobí, nástěnná baterie	ks	3,00	9 086,00	27 258,00
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				47 443,00

Cena celkem bez DPH

47 443,00

DPH 21%

9 963,00

Cena celkem vč. DPH

57 406,00

Položkový rozpočet

Stavba :	H153_12_19 Hydroizolace MŠ Šponarova	Rozpočet: 153S_12_19
Objekt :	153_12_19 Mateřská škola	VCP MŠ Šponarova - vyrovnání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
1	319201311	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	113,05	215,00	24 306,40
	Celkem za	6 Úpravy povrchu, podlahy				24 306,40

Cena celkem bez DPH	24 306,00
DPH 21%	5 104,00
Cena celkem vč. DPH	29 410,00

Položkový rozpočet

Stavba :	H153_12_19 Hydroizolace MŠ Šponarova	Rozpočet: 153R_12_19
Objekt :	153_12_19 Mateřská škola	VCP MŠ Šponarova - sanační omítka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				
1	612821081	Příplatek k vnitřní vyrovnávací sanační omítce ZKD 10 mm omítky prováděné ručně ve více vrstvách	m2	263,36	213,00	56 095,68
		50% z celkové plochy dle SOD:526,72*0,5		263,36		
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				56 095,68

Cena celkem bez DPH	56 096,00
DPH 21%	11 780,00
Cena celkem vč. DPH	67 876,00

