

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : <b>Zdravotně technické instalace</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>Změna 08/2019 MODERNIZACE JÍDELNY A VÝDEJNY JÍDEL</b>	SKP :
Projektant :	<b>Renta Kabelíková</b>	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	<b>SMO Mob-Ostrava-Jih,Horní3,Hrabůvka</b>	Náklady na MJ : 0
Počet listů :	5	Zakázkové číslo : VI/2018
Zpracovatel projektu	Ing. Miroslav Pytel	Zhotovitel :
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>
	Dodávka celkem 0	Ztížené výrobní podmínky 0
Z	Montáž celkem 0	Oborová přírážka 0
R	HSV celkem 0	Přesun stavebních kapacit 0
N	PSV celkem 0	Mimostaveništní doprava 0
	ZRN celkem 0	Zařízení staveniště 0
		Provoz investora 0
	HZS 0	Kompletační činnost (IČD) 0
	RN II.a III.hlavy 0	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS 0	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
R.Kabelíková	Jméno :	Jméno :
Datum : 11 / 2018	Datum :	Datum :
Podpis:	Podpis:	Podpis :
Základ pro DPH	21 % činí :	0 Kč
DPH	21 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
DPH	0 % činí :	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>0 Kč</b>

Poznámka :  
ÚRS Praha a.s.

Stavba :	<b>Změna 08/2019 MODERNIZACE JÍDELNY A VYDEJNY JÍDEL</b>
Objekt :	<b>Zdravotně technické instalace</b>

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž
97 Proražení otvoru a ost.bourací práce	0	0	0	0
930 Hodinové zúčtovací sazby	0	0	0	0
0 0	0	0	0	0
0 0	0	0	0	0
0 0	0	0	0	0
Celkem HSV	<b>0</b>			
721 Vnitřní kanalizace	0	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	0	0	0
724 Strojní vybavení	0	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	0	0	0
726 Instalační prefabrikáty	0	0	0	0
Celkem PSV		<b>0</b>		
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna
Ztížené výrobní podmínky	0	0.0	0
Oborová přírážka	0	0.0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0.0	0
Mimostaveništní doprava	0	0.0	0
Zařízení staveniště	0	0.0	0
Provoz investora	0	0.0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0.0	0
Rezerva rozpočtu	0	0.0	0
<b>CELKEM VRN</b>			



### Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Změna 08/2019 MODERNIZACE JÍDELNY A VÝDEJNY JÍDEL</b>
Objekt :	<b>Zdravotně technické instalace</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
<b>Díl: 97</b>		<b>Proražení otvoru a ost.bourací práce</b>						
1	9711011R	Sekání otvorů ve stáv.zdivu (vč zpětné úpravy povrchu;odvozu suti a poplatku za skládku)	kus	2.00				
2	9711012R	Sekání drážek ve stáv.zdivu (vč zpětné úpravy povrchu;odvozu suti a poplatku za skládku)	m	40.00				
	<b>Celkem za</b>	<b>97 Proražení otvoru a ost.bourací práce</b>						
<b>Díl: 930</b>		<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>						
3	1111R	Náklady na vícepráce při napojení na stávající rozvody	hod	4.00				
4	1112R	Ztížená montáž	hod	4.00				
	<b>Celkem za</b>	<b>930 Hodinové zúčtovací sazby</b>						
	<b>Celkem za</b>	<b>HSV</b>						

**Položkový rozpočet**

Stavba :	<b>Změna 08/2019 MODERNIZACE JÍDELNY A VYDEJNY JÍDEL</b>
Objekt :	<b>Zdravotně technické instalace</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>					
1	721100901	Oprava - potrubí hrdlové-zazátkování plast.hrdla - DN75	kus	7.00		0.00184	0.013
2	721100911	Oprava - potrubí hrdlové-zazátkování kanal.hrdla v podlaze	kus	5.00		0.00184	0.009
3	721170972	Oprava - potrubí plastové - krácení potrubí DN50	kus	4.00			
4	721170975	Oprava - potrubí plastové - krácení potrubí DN100	kus	15.00			
5	721141913	Oprava - potrubí plastové - propojení DN50	kus	4.00		0.00044	0.002
6	721141915	Oprava - potrubí plastové - propojení DN110	kus	6.00		0.00122	0.007
7	721171803	DMTZ - potrubí novodur -do D 75	m	12.00		0.01106	0.133
8	721171808	DMTZ - potrubí plastové -D 110	m	16.00		0.01106	0.177
9	721173401	Potrubí odpadní-ležaté z trub PVC-KG DN100	m	15.00		0.00126	0.019
10	721174024	Potrubí PP-HT odpadní hrdlové D 75	m	5.00		0.00958	0.048
11	721174025	Potrubí PP-HT odpadní hrdlové D 110	m	25.00		0.01115	0.279
12	721174042	Potrubí PP-HT připojovací D 40	m	2.00		0.00082	0.002
13	721174043	Potrubí PP-HT připojovací D 50	m	23.00		0.00100	0.023
14	721194107	Vyvedení odpadních výpustek -D 50	kus	12.00			
15	721194109	Vyvedení odpadních výpustek D 110	kus	9.00			
16	721210813	DMTZ vpust' podlah DN 100	kus	7.00			
17	721211401	Dod.a mont.podlah.vpusť DN50/75 - HL5100	kus	1.00		0.00130	0.001
18	721211402	Dod.a mont.podlah.vpusť DN50/75/100 - HL310.N	kus	3.00		0.00130	0.004
19	721226511	Zápach. uzáv.pro pračky - HL 404 D50	kus	1.00		0.00075	0.001
20	721226512	Zápach. uzáv.-kalich pro úkapy HL21 D40	kus	1.00		0.00014	0.000
21	72128100R	Požární manžeta -CP644 -110	kus	2.00		0.00035	0.001
22	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou -DN 125	m	15.00			
23	721290123	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem -DN 300	m	55.00			
24	721290823	DMTZ kanalizace-přesun hmot výška -6m	t	0.30			
25	721300922	Pročištění ležatých svodů do -DN 300	m	20.00			
26	998721101	Kanalizace přesun hmot výška -6m	t	0.42			
	<b>Celkem za</b>	<b>721 Vnitřní kanalizace</b>					<b>0.718</b>
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>					
27	722130901	Oprava-zazátkování vývodu potrubí	kus	12.00		0.00010	0.001
28	722170804	DMTZ potrubí plast -do D 50	m	100.00			
29	722170944	Oprava-propojení plast. trubky do Dn32	kus	6.00		0.00036	0.002
30	722171914	Oprava-přeřezání plast. trubky do Dn32	kus	6.00		0.00029	0.002
31	722171933	Oprava-vsazení odbočky do plast potrubí DN20	kus	4.00		0.00028	0.001
32	722171934	Oprava-vsazení odbočky do plast potrubí DN25	kus	2.00		0.00029	0.001
33	722171935	Oprava-vsazení odbočky do plast potrubí DN32	kus	4.00		0.00030	0.001
34	722173202	Potrubí plast. PP-R PN20 D 20x2,8	m	80.00		0.00112	0.090
35	722173203	Potrubí plast. PP-R PN20 D 25x3,5	m	58.00		0.00147	0.085
36	722173204	Potrubí plast. PP-R PN20 D 32x4,4	m	2.00		0.00202	0.004
37	722181221	Izol. potrubí trubicemi PE 10mm -DN 22mm	m	75.00		0.00003	0.002
38	722181222	Izol. potrubí trubicemi PE 10mm přesDN 22-42mm	m	48.00		0.00005	0.002
39	722181241	Izol. potrubí trubicemi PE 20mm -DN 22mm	m	5.00		0.00013	0.001
40	722181242	Izol. potrubí trubicemi PE 20mm přesDN 22-42mm	m	10.00		0.00020	0.002

**Položkový rozpočet**

Stavba :	<b>Změna 08/2019 MODERNIZACE JÍDELNY A VYDEJNY JÍDEL</b>
Objekt :	<b>Zdravotně technické instalace</b>

41	722181812	DMTZ izol. potrubí -D 50	m	50.00			
42	722190901	Uzavření-otevření vodovodního potrubí	kus	4.00			
43	72219091R	Vypuštění a napuštění vodovodního potrubí	kus	4.00			
44	72219092R	Odkalení a odvzdušnění vodovodního potrubí	kus	4.00			
45	722212440	Orientační štítky na zeď	kus	2.00		0.00042	0.001
46	722220111	Nástěnka závitová,pro výtokový ventil G 1/2"	kus	32.00		0.00023	0.007
47	722220111	Nástěnka závitová pro baterii G 1/2	pár	4.00		0.00047	0.002
48	722220861	DMTZ armatur vodvod.2závit -do G 3/4"	kus	2.00			
49	722220862	DMTZ armatur vodvod.2závit -od G 3/4"-5/4"	kus	2.00			
50	722232043	Armatury se 2závity - Kulový ventil D 20	kus	12.00		0.00023	0.003
51	722232044	Armatury se 2závity - Kulový ventil D 25	kus	8.00		0.00035	0.003
52	722232046	Armatury se 2závity - Kulový ventil D 40	kus	2.00		0.00055	0.001
53	722232064	Armatury se 2závity - Kulový ventil s vypoušť. D 40	kus	4.00		0.00085	0.003
54	722262222	Vodoměry do 30 st., - G 3/4 " -dod.+montáž	kus	2.00		0.00334	0.007
55	722263202	Vodoměry do 100 st., - G 3/4 " - dod.+montáž	kus	2.00		0.00334	0.007
56	722290226	Zkouška tlaku potrubí do DN 50	m	140.00		0.00019	0.027
57	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	140.00		0.00001	0.001
58	722290821	DMTZ vodovod přesun hmot výšky -6m	t	0.01			
59	998722101	Vodovod přesun hmot výška -6 m	t	0.24			
	<b>Celkem za</b>	<b>722 Vnitřní vodovod</b>					<b>0.256</b>
<b>Díl:</b>	<b>723</b>	<b>Vnitřní plynovod</b>					
	<b>Celkem za</b>	<b>723 Vnitřní plynovod</b>					
<b>Díl:</b>	<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>					
60	725111131	Splachovací nádrže plast vysokopol.	soub	2.00		0.00346	0.007
61	725110811	DMTZ klozet splachovací,výlevka	soub	10.00		0.01485	0.149
62	725112021	Klozet.mísa keram.-závěsná+sedátko s krytem	soub	7.00		0.01450	0.102
63	72511203R	Klozetová mísa invalidní-závěsná-70cm+sedátko inv.	soub	1.00		0.01450	0.015
64	725122813	DMTZ Pisoár keramický splachovací	soub	1.00		0.01720	0.017
65	725210821	DMTZ umyvadel/dřezů ocel.,lit., keram.	soub	9.00		0.00250	0.023
66	725210911	DMTZ+zpětná montáž umyvadel/dřezů ocel.,lit.,keram.	soub	3.00		0.00484	0.015
67	72521160R	Umyv.keram.s otvor.-inval.- 500cm +odtok.sada nerez	soub	1.00		0.02502	0.025
68	725211603	Umyvadlo keram. s otvorem 550x450	soub	6.00		0.02302	0.138
69	72521161R	Kryt keram.na sifon pro umyvadlo -polosloup	soub	6.00		0.01220	0.073
70	725314290	Příslušenství dřezu kuchyň sestavy	soub	1.00			
71	72531430R	Dřez (vana) nerezový - mycí,velkokuchyňský 800x600	soub	1.00		0.02900	0.029
72	725241552	Sprchové dveře - zástěna 60 cm, čiré sklo	soub	1.00		0.02302	0.023
73	725331111	Výlevka diturvitová DN 100	soub	2.00		0.01719	0.034
74	725590811	DMTZ zařizovací předměty přesun hmot výšky -6m	t	0.19			
75	72581111R	Výtok. ventil nástěnný -chrom- G1/2" vč. z.v.,pračkový	soub	1		0.002	0.002
76	725813111	Ventil rohový s přípoj. trubičkou TE 67 G 1/2	soub	30.00		0.00030	0.009
77	725820801	DMTZ baterií nástěnných/stojánkových G 1/2	soub	12.00			
78	725821312	Baterie nástěnné pákové s dlouhým výtok-chrom,G 1/2"	soub	2.00		0.00184	0.004
79	725821315	Baterie dřezové nástěnné pákové -chrom,G 1/2"	soub	1.00		0.00185	0.002
80	725822611	Baterie umyvadl. stojánkové pákové-chrom G 1/2"	soub	8.00		0.00154	0.012

**Položkový rozpočet**

Stavba :	<b>Změna 08/2019 MODERNIZACE JÍDELNY A VÝDEJNY JÍDEL</b>							
Objekt :	<b>Zdravotně technické instalace</b>							
81	725823112	Baterie sprchové nástěnná páková+posuv.držák+sprch.růži	soub	1.00			0.00184	0.002
82	725860109	Zápach. uzávěrky umyvadlové plastové DN 40	soub	6.00			0.00049	0.003
83	725861211	Zápach. uzávěrky umyvadlové DN 40-nerez	soub	1.00			0.00147	0.001
84	725862126	Zápachové uzávěrky dřezové plastovéDN 50	soub	3.00			0.00049	0.001
85	72598011R	Dvířka 15/30 cm - nerez.	kus	7.00			0.00100	0.007
86	72598012R	Dvířka 30/30 cm - nerez.	kus	2.00			0.00200	0.004
87	998725101	Zařiz.předměty přesun hmot výška -6 m	t	0.51				
	<b>Celkem za</b>	<b>725 Zařizovací předměty</b>						<b>0.696</b>
<b>Díl: 726</b>		<b>Instalační prefabrikáty</b>						
88	726131041	Předstěn.instal.systém pro WC-modrý+ovládání	soub	8.00			0.01865	0.149
89	726191001	Příslušenství k instal.syst.+zvuk.izolace	soub	8.00			0.00015	0.001
90	726191002	Souprava pro předstěn.montáž	soub	8.00			0.00050	0.004
91	998726111	Instalační prefabrikáty přesun hmot výška -6 m	t	0.15				
	<b>Celkem za</b>	<b>726 Instalační prefabrikáty</b>						<b>0.154</b>
	<b>Celkem za</b>	<b>PSV</b>						<b>1.824</b>

**Položkový rozpočet**

Stavba :	<i>Změna 08/2019 MODERNIZACE JÍDELNY A VÝDEJNY JÍDEL</i>
Objekt :	<i>Zdravotně technické instalace</i>



**Položkový rozpočet**

Stavba :	<i>Změna 08/2019 MODERNIZACE JÍDELNY A VÝDEJNY JÍDEL</i>
Objekt :	<i>Zdravotně technické instalace</i>

**Položkový rozpočet**

Stavba :	<i>Změna 08/2019 MODERNIZACE JÍDELNY A VÝDEJNY JÍDEL</i>
Objekt :	<i>Zdravotně technické instalace</i>

Položkový rozpočet

Stavba :	<i>Změna 08/2019 MODERNIZACE JÍDELNY A VÝDEJNY JÍDEL</i>
Objekt :	<i>Zdravotně technické instalace</i>

|

Položkový rozpočet

Stavba :	<i>Změna 08/2019 MODERNIZACE JÍDELNY A VÝDEJNY JÍDEL</i>
Objekt :	<i>Zdravotně technické instalace</i>

**Položkový rozpočet**

Stavba :	<i>Změna 08/2019 MODERNIZACE JÍDELNY A VÝDEJNY JÍDEL</i>
Objekt :	<i>Zdravotně technické instalace</i>

**Položkový rozpočet**

Stavba :	<i>Změna 08/2019 MODERNIZACE JÍDELNY A VÝDEJNY JÍDEL</i>
Objekt :	<i>Zdravotně technické instalace</i>