



OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	DŘUH PODL.	ÚPRAVA POVRCHŮ
1	PŘEDSÍŇ SAUNY	4,31	KERAM. DLAŽBA	
2	WC - RODIČE	2,22	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD/≈1800
3	ŠATNA PĚTÍ	5,15	PVC	OLEJ. NÁTĚR /≈1200
4	WC - DĚTI	1,70	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD
5	ODPOČÍVÁRNA	13,50	PVC	
6	SPRCHY	7,21	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD/≈1950
7	OCHLÁZOVNÁ	8,37	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD/S.Y.
8	SAUNA	9,30	DŘEV. K-CE	
9	SKLAD	1,54	CEM. POTĚR	

LEGENDA

STŘÁVJÍCÍ KONSTRUKCE

BOURANÉ KONSTRUKCE

DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE

S1 SAUNA - STŘÁVJÍCÍ OKLAD STĚN

- OKLAD MODŘÍN
- VZDUCH, MEZERA
- CEMENT, OMÍTKA
- PLETIVO KERAMID
- IZOLACE Z PĚNY SKLA
- CIHELNÉ ZDIVO

Zodp. projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	
Ing. Miroslav Pytel	Ing. Vlasta Vargová	Ing. Ivana Hrbáčková	
Investor	SMO MOB Ostrava - Jih, Horní 3, Ostrava - Hrabůvka		
Akce	MODERNIZACE SALUNY Hospodářský pavilon MŠ		
Místo stavby	MŠ Grbetská 431/3, Ostrava - Výchkovice		
Část	D.1.1 ARCHITECTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
Obec	PŮDORYS 1.NP - bourací práce		
	Stupeň	DPS	
	Datum	01/2017	
	Zak. číslo	1/17	
	Měřítko:	Číslo výkresu:	
	1:50	I	

- 15) VYBOURÁNÍ RÝH NA TL. PODLAHY VÝMĚNY LEŽÁTE KANALIZACE
 - 16) VYBOURÁNÍ RÝH V PODLAZE PRO ROZVOD VODY
 - 17) DEMONTÁŽ KEMIZNÍCH DVÍŘEK
 - 18) DEMONTÁŽ LITINOVÉHO TĚLESA ÚT VČ. SVISLÉHO ROZVODU NA VÝŠKU MÍSTNOSTI
- DEMONTÁŽ VĚŠKÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A DOTČENÝCH ROZVODŮ ZTI
- CELKOVÉ ŠŤKŘÁNÍ STĚN (NAD OKNADEK) A STROPŮ

- 1 DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH KŘÍDEL VČ. OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ
 - 1a VYBOURÁNÍ STĚN OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ
 - 3 DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH DVĚŘÍ VČ. RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ
 - 4 DEMONTÁŽ VYBAVENÍ SAUNY - LAVICE, POHLED, OBLOŽENÍ VČ. POMOCEŇ DŘEV, K-CE ROSTŮ A IZOLACE VČ. OČIŠTĚNÍ BETONOVÝCH PLOCH
 - 5 DEMONTÁŽ SAUNOVÝCH KAMEN VČ. STROJNÍHO VYBAVENÍ
 - 6 VYBOURÁNÍ BET. STUPŇÁKU
 - 7 DBOURÁNÍ ZVÝŠENÉHO SOKLUKU U BAZÉNKU
 - 8 DEMONTÁŽ SKLOBETONOVÉ DĚLÍCI PŘÍČKY
 - 9 DEMONTÁŽ STĚN AJÍCÍCH POKRYTÍ A KRYTÍ TĚLES UČ
 - 10 DEMONTÁŽ STĚN, ŽALUZII PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ
 - 11 VYBOURÁNÍ VEŠKERÝCH KER. OBKLADŮ DOTČENÝCH STĚN
 - 12 OPÁLENÍ OLEJOVÉHO NÁTĚKU v= 1,2 M
 - 13 DEMONTÁŽ PVC, VINYLOVÉHO SOKLU A ODSTRANĚNÍ LEPIDLA
 - 14 VYBOURÁNÍ KERAMICKÉ DLAŽBY VČ. SOKLU
- STĚN, SKLADBA PODLAHY :- KERAMICKÁ DLAŽBA

— WYBOURAT

-CEMENTOVÝ SPÁD. POTÉR 30-50 MM

- BETONOVÁ MAZANINA

- HYDROIZOLACE (PŘEDPOKLAD)

- PODKLADNI BETON SE SITI 100 MM

ODPLAHY V TRASE VÝMĚNY LEŽATÉ KANALIZACE

ANZE PRO ROZVOD VODY

而天

18) DEMONTÁŽ LITINOVÉHO TĚLESA ÚT VČ. SVISLÉHO ROZVODU NA VÝŠKU MÍSTNOSTI

- DEMONTÁŽ VEŠKERÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A DOTČENÝCH ROZVODŮ ZT

- CELOPLOŠNÉ OŠKRÁBÁNÍ STĚN (NAD OBKLADEM) A STROPŮ

[illegible]

01/20

1/

Číslo výkresu:

[illegible]