

LEGENDA MATERIÁLŮ

Bourané konstrukce — Panel

LEGENDA

Umakartové jádro

POSTUP PRACÍ

- P1 Demontáž sanitárního zařízení
- P2 Odstranění nášlapné vrstvy z PVC
- P3 Demontáž rozvodů – voda a kanalizace
- P4 Demontáž umakartové konstrukce včetně stropů a dveří

POZNÁMKY

- S Svod dešťové kanalizace s plechovým krytem 200x300 mm, plechový kryt bude odstraněn

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m^2]	ÚPRAVA STĚN A STROPŮ	ÚPRAVA PODLAHY
X.1	WC	0.99	umakart	PVC
X.2	Koupelna	3.12	umakart	PVC
X.3	Komora	1.46	umakart/omítka	PVC

VEŠKERÉ ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY A UPŘESNĚNY PŘÍMO NA STAVBĚ!!!

SCHÉMA



ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
ING. VLADIMÍR SLONKA	BC. JAKUB MATIKO	
INVESTOR	STAT.MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA–JIH	
MÍSTO STAVBY	VÝŠKOVICKÁ 447/153, 700 30, OSTRAVA–VÝŠKOVICE	
AKCE	REKONSTRUKCE UMAKARTOVÝCH BYTOVÝCH JADER V BYTOVÝCH DOMECH V MAJETKU SMO SVĚŘENÝCH MĚSTSKÉMU OBVODU OVA – JIH **VÝŠKOVICKÁ 447/153**	
OBSAH	TYPICKÉ PODLAŽÍ – BYTOVÁ JEDNOTKA Č.5 BOURACÍ PRÁCE	

FORMÁT	2xA4
DATUM	VIII/2019
STUPEŇ	DPS
MĚŘÍTKO	1:25
VÝKRES Č.	ZAK.Č.
D.1.1–5a	1911/5