



Statutární město Ostrava,
Městský obvod Ostrava-Jih,
Úřad městského obvodu

Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih			20
AGENDOVÉ ČÍSLO			
J	1143	2014	OBH
TYP	POŘ. ČÍSLO	ROK	ODBOR

Smlouva

Veřejná zakázka č.:
Identifikátor zakázky:

VZ 104.17
P17V00000181

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava,

Příjemce:

Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB a.s., Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen „objednatel“

a

Miroslav Bavlšík

Krestova 1287/15, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Miroslavem Bavlšíkem

IČ: 18453872
DIČ: CZ6106227248
Peněžní ústav: MONETA MB

Č. účtu: 187955375/0600
VS:

Zapsán v živnostenském rejstříku vedeném u MMO, pod sp. zn. SMO/414856/13/ŽÚ

dále jen „zhotovitel“

společně také jako „strany“

1/3

„Oprava hydroizolace střechy pavilónu A, objektu Mjr. Nováka 1455/34, O.-Hrabůvka“
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo odboru bytového a ostatního hospodářství č.293/17/OBH

OSTRAVA!!!
OSTRAVA-JIH

Obsah smlouvy

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 5806/140 ze dne 23.11.2017 dohodly uzavřít tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/1173/2017/OBH ze dne 2.11.2017.

čl.I.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. S/1173/2017/OBH (dále jen „Smlouva“)

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu, a to z důvodu nutnosti provedení dodatečných prací. Tyto změny jsou doloženy Přílohou č. 1 – Změnový list č. 1, vč. položkového rozpočtu tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se cena díla sjednaná v **Čl. III. odst. 1 Smlouvy mění následovně:**

Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Oprava hydroizolace pavilónu A, objektu Mjr. Nováka 1455/34, O.-Hrabůvka	Cena bez DPH		
	Dodatečné práce	Neprováděné práce	Celkem
Původní cena díla dle SOD	-	-	416 707,58
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1 v Kč bez DPH	71 220,47	-100 537,95	387 390,10

čl. II.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je:
 - příloha č. 1 – Změnový list č. 1 vč. položkového rozpočtu

podpisy stran následují

Za objednatele

Datum: 29 - 11 - 2017

Místo: Ostrava-Hrabůvka



Zhotovitel

Datum:

29 - 11 - 2017

Místo: Ostrava

Bc. Martin Bednář
starosta obvodu

Miroslav Bavlšík

BAVLŠÍK MIROSLAV
Křestova 15, 700 30 OSTRAVA 3
IČ: 18453872
DIČ: CZ0106227248

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

STAVBA : **Oprava hydroizolace pavilónu A, objektu Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka.**

Smlouva o dílo č. S/1173/2017/OBH ze dne 2.11.2017

Objednatel : Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih


Zhotovitel : Miroslav Bavlšík, Krestova 1287/15, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Projektant : wamp in, s r.o., Ing. Vlasta Vargová

Práce nad rámec PD

Cena dle smlouvy o dílo:	bez DPH	416 707,58 Kč
	vč. DPH	504 216,17 Kč
Odpočet - méněpráce	bez DPH	-100 537,95 Kč
	vč. DPH	-121 650,91 Kč
Přípočet – vícepráce:	bez DPH	71 220,47 Kč
	vč. DPH	86 176,76 Kč
Konečná cena:	bez DPH	387 390,10 Kč
	vč. DPH	468 742,02 Kč


Objednatel : Ing. Růžena Hanslíková – vedoucí odboru OBH
Alena Janulíková - technik odboru BH



Zhotovitel : Miroslav Bavlšík

BAVLŠÍK MIROSLAV
Krestova 15, 700 30 OSTRAVA 3
IČ. 18453872
DIČ: CZ0106227248

Projektant : wamp in, s r.o., Ing. Vlasta Vargová



V Ostravě dne : 15.11.2017

Soupis stavebních prací - vyčíslení méněprací

Stavba: **W492** **ul.Mjr.Nováka 34,Ostrava-Hrabůvka**

Objekt: **01** **Oprava hydroizolace střechy Pavilonu A**

Rozpočet: **01** **Oprava hydroizolace střechy Pavilonu A**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **Miroslav Bavlšík**
Krestova 1287/15
700 30 Ostrava - Hrabůvka

IČO: 18453872

DIČ: CZ6106227248

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			44 623,86
PSV			55 914,09
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			100 537,95

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	100 537,95 CZK
Základní DPH	21 %	21 113,00 CZK

Zaokrouhlení

0,05 CZK

Cena celkem s DPH

121 651,00 CZK

v **Ostravě**

dne

15.11.2017

BAVLŠÍK MIROSLAV
Krestova 15, 700 30 OSTRAVA 3
IČ: 18453872

DIČ: CZ6106227248

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			14 636,08	15
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			0,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			29 987,78	30
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	0
712	Povlakové krytiny	PSV			55 914,09	56
764	Konstrukce klempířské	PSV			0,00	0
M21	Elektromontáže	MON			0,00	0
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	0
Cena celkem					100 537,95	100

Položkový soupis prací a dodávek - VYČÍSLENÍ MÉNĚPRACÍ

S:	W492	ul.Mjr.Nováka 34,Ostrava-Hrabůvka
O:	01	Oprava hydroizolace střechy Pavilonu A
R:	01	Oprava hydroizolace střechy Pavilonu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				14 636,08			
1	6313101	Oprava podkladu pro položení nové krytiny- cementový potěr, vč.zálivky tržlin 33,4*10,35	m2	335,69000	43,60	14 636,08		Vlastní	Indiv
				345,69					
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				0,00			
3	90102	Dod+mont repase střešního výlezu vč. povrchové úpravy	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
4	90103	Dod+mont hliníkový žebřík k výlezu - Z1	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
5	90104	Ostatní nespecifikované práce při rekonstrukcích	hzs	100,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
Díl: 96		Bourání konstrukcí				29 987,78			
6	712300831R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny jednovrstvě, 33,4*10,35	m2	360,01500	0,00	0,00	800-711	RTS 17/I	RTS 17/I
		(33,4+10,35)*2*0,15		345,69					
		1*4*0,3		13,125					
				1,2					
7	712300833R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny třívrstvě,	m2	360,01500	0,00	0,00	800-711	RTS 17/I	RTS 17/I
8	712300841RT2	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° mechu s odškrabáním a urovnáním povrchu s očištěním silně znečištěné plochy	m2	350,01500	31,90	11 165,48	800-711	RTS 17/I	RTS 17/I
		porovnávací položka pro očištění beton. potěru							
9	721210823R00	Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí sítěšní , DN 125	kus	3,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 17/I	RTS 17/I
10	9601	Demontáž hromosvodu na střeše	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
11	9602	Demontáž komínků ZTI	ks	6,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
12	9603	Demontáž stávajícího oplechování	m	88,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
13	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	4,32000	166,00	717,12	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
14	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	20,60000	26,00	535,60	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
15	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,32000	269,00	1 162,08	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.							

Položkový soupis prací a dodávek - VYČÍSLENÍ MÉNĚPRACÍ

S:	W492	ul.Mjr.Nováka 34,Ostrava-Hrabůvka
O:	01	Oprava hydroizolace střechy Pavilonu A
R:	01	Oprava hydroizolace střechy Pavilonu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
16	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	57,10000	21,00	1 199,10	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
17	979082111R00	Vnitrostavěnišní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	4,32000	230,00	993,60	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
18	979082121R00	Vnitrostavěnišní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	20,60000	16,00	329,60	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
19	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	5,32000	2 610,00	13 885,20	801-3	RTS 17/I	Indiv
Díl: 99									
20	999281211R00	Staveništní přesun hmot				0,00			
		Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů	t	9,65000	0,00	0,00	801-4	RTS 17/I	RTS 17/I
		výšky do 25 m							
		oborů 801, 803, 811 a 812							

Díl: 712									
21	712311101R00	Povlakové krytiny				55 914,09			
		Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, bez dodávky materiálu	m2	360,01500	0,00	0,00	800-711	RTS 17/I	RTS 17/I
		33,4*10,35		345,69					
		(33,4+10,35)*2*0,15		13,125					
		1*4*0,3		1,2					

22	712341559R00	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2	360,01500	0,00	0,00	800-711	RTS 17/I	RTS 17/I
23	712351111R00	Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, bez dodávky materiálu	m2	360,15000	68,00	24 490,20	800-711	RTS 17/I	RTS 17/I
24	11163111R	lak asfaltový penetrační; bod hoření nad 40 °C; skupenství při 20°C kapalné; hustota při 15°C 890 až 910 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; zpracování za studena; černý	kg	144,00600	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/I
		360,015*0,4		144,006					

25	628522501R	pás izolační z modifikovaného asfaltu barva modrozelená; natavitelný; nosná vložka polyester + skelná mříž; horní strana posyp - břídlíce; spodní strana PE fólie; tl. 4,5 mm	m2	414,01725	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/I
		360,015*1,15		414,01725					

26	628522699R	pás izolační z modifikovaného asfaltu samolepicí; nosná vložka skelná tkanina; horní strana PE fólie; spodní strana stahovací fólie; tl. 3,0 mm	m2	414,01700	75,90	31 423,89	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/I
27	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,42000	0,00	0,00	800-711	RTS 17/I	RTS 17/I
		50 m vodorovně							

Položkový soupis prací a dodávek - VYČÍSLENÍ MĚNĚPRACÍ

S:	W492	ul.Mjr. Nováka 34,Ostrava-Hrabůvka
O:	01	Oprava hydroizolace střechy Pavilonu A
R:	01	Oprava hydroizolace střechy Pavilonu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 764		Konstrukce klempířské				0,00			
28	76401	Dod+mont oplechování atiky K1a kompletní prvek vč.OSB desky	m	44,00000	0,00			Vlastní	Indiv
29	76402	Dod+mont oplechování atiky K1b kompletní prvek	m	43,50000	0,00			Vlastní	Indiv
30	76403	Dod+mont střešní vtok vč. potrubí K2 kompletní prvek	ks	3,00000	0,00			Vlastní	Indiv
31	76404	Dod+mont ventilační hlavice ZTI K3 kompletní prvek	ks	6,00000	0,00			Vlastní	Indiv
32	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	%	7,32000	0,00			Vlastní	Indiv
		50 m vodorovně					0,00 800-764	RTS 17/I	RTS 17/I

Díl: M21		Elektromontáže				0,00			
33	2101	Zpětná montáž hromosvodu na střeše vč.doplnění a výměny prvků vč. revize	ks	1,00000	0,00			Vlastní	Indiv
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00			
34	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00			RTS 17/I	Indiv
		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, výbudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.							

35	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00			RTS 17/I	Indiv
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.							

36	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00			RTS 17/I	Indiv
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.							

37	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	0,00			RTS 17/I	Indiv
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).							

38	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	0,00			RTS 17/I	Indiv
		Náklady na vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.							

Celkem						100 537,95			
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek - VYČÍSLENÍ MĚNĚPRACÍ

S:	W492	ul.Mjr. Nováka 34, Ostrava-Hrabůvka
O:	01	Oprava hydroizolace střechy Pavilonu A
R:	01	Oprava hydroizolace střechy Pavilonů A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - vícepráce

Stavba: **W492** ul.Mjr.Nováka 34,Ostrava-Hrabůvka

Objekt: **01** Oprava hydroizolace střechy Pavilonu A

Rozpočet: **01** Oprava hydroizolace střechy Pavilonu A

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Miroslav Bavlšík

IČO: **18453872**

Krestova 1287/15

DIČ: **CZ6106227248**

700 30 Ostrava - Hrabůvka

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			71 220,47
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			71 220,47

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	71 220,47 CZK
Základní DPH	21 %	14 956,00 CZK

Zaokrouhlení

-0,47 CZK

Cena celkem s DPH

86 176,00 CZK

v **Ostravě**

dne

15.11.2017

BAVLŠÍK MIROSLAV
Krestova 15, 700 30 OSTRAVA 3
IČ: 18453872
DIČ: CZ6106227248

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			0,00	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			0,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	0
712	Povlakové krytiny	PSV			71 220,47	100
764	Konstrukce klempířské	PSV			0,00	0
M21	Elektromontáže	MON			0,00	0
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	0
Cena celkem					71 220,47	100

Položkový soupis prací a dodávek - vícepráce

S:	W492	ul.Mjr.Nováka 34,Ostrava-Hrabůvka
O:	01	Oprava hydroizolace střechy Pavilonu A
R:	01	Oprava hydroizolace střechy Pavilonu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Čelkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 6									
1	6313101	Oprava podkladu pro položení nové krytiny- cementový potěr, vč.zálivky tržlin	m2	345,69000	0,00				
		33,4*10,35		345,69					
Díl: 9									
2	90101	Ostatní konstrukce, bourání							
3	90102	Ochrana střechy před povětrnostními vlivy při provádění prací	m2	345,69000	0,00				
4	90103	Dod+mont repase střešního výlezu vč. povrchové úpravy	ks	1,00000	0,00				
5	90104	Dod+mont hliníkový žebřík k výlezu - Z1	ks	1,00000	0,00				
		Ostatní nespecifikované práce při rekonstrukcích	hzs	100,00000	0,00				
Díl: 96									
6	712300831R00	Bourání konstrukcí							
		Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny	m2	360,01500	0,00				
		jednovrstvé,							
		33,4*10,35		345,69					
		(33,4+10,35)*2*0,15		13,125					
		1*4*0,3		1,2					
7	712300833R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny	m2	360,01500	0,00				
		třívrstvé,							
8	712300841RT2	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° mechu s odškrabáním a urovnáním povrchu s očištěním	m2	360,01500	0,00				
		silně znečištěné plochy							
		porovnávací položka pro očištění beton. potěru							
9	721210823R00	Demontáž kanalizačního příslušenství vpusti střešní , DN 125	kus	3,00000	0,00				
10	9601	Demontáž hromosvodu na střeše	ks	1,00000	0,00				
11	9602	Demontáž komínků ZTI	ks	6,00000	0,00				
12	9603	Demontáž stávajícího oplechování	m	88,00000	0,00				
13	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	20,98947	0,00				
14	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	41,97893	0,00				
15	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	20,98947	0,00				

Položkový soupis prací a dodávek - vícepráce

S:	W492	ul.Mjr.Nováka 34,Ostrava-Hrabůvka
O:	01	Oprava hydroizolace střechy Pavilonu A
R:	01	Oprava hydroizolace střechy Pavilonu A

P.č.	Číslo.položky	Název.položky	MJ	množství	cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen.soustava./platnost	Cenová úroveň
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.									
16	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	188,90519	0,00		0,00	801-3	RTS 17/I
17	979082111R00	Vnitrostavěnišní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	20,98947	0,00		0,00	801-3	RTS 17/I
18	979082121R00	Vnitrostavěnišní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	41,97893	0,00		0,00	801-3	RTS 17/I
19	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	20,98947	0,00		0,00	801-3	RTS 17/I
Díl: 99									
Staveništní přesun.hmot									
20	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů	t	10,37070	0,00		0,00	801-4	RTS 17/I
výšky do 25 m									
oborů 801, 803, 811 a 812									
Díl: 712									
Povlakové krytiny									
21	712311101R00	Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, bez dodávky materiálu	m2	360,01500	0,00		0,00	800-711	RTS 17/I
33,4*10,35									
(33,4+10,35)*2*0,15									
1*4*0,3									
1,2									
22	712341559R00	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2	360,01500	0,00		0,00	800-711	RTS 17/I
23	712351111R00	Povlakové krytiny střech do 10° 1 vrstva, bez dodávky materiálu	m2	360,15000	110,50		39 796,58	800-711	RTS 17/I
24	11163111R	lak asfaltový penetrační; bod hoření nad 40 °C; skupenství při 20°C kapalné; hustota při 15°C 890 až 910 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; zpracování za studena; černý	kg	144,00600	0,00		0,00	SPCM	RTS 17/I
360,015*0,4									
144,006									
25	628522501R	pás izolační z modifikovaného asfaltu barva modrozelená; natavitelný; nosná vložka polyester + skelná mříž; horní strana posyp - břídlíce; spodní strana PE fólie; tl. 4,5 mm	m2	414,01725	0,00		0,00	SPCM	RTS 17/I
360,015*1,15									
414,01725									
26	628522699R	pás izolační z modifikovaného asfaltu í; nosná vložka skelná tkanina; horní strana PE fólie;	m2	414,01700	75,90		31 423,89	SPCM	RTS 17/I
27	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,42000	0,00		0,00	800-711	RTS 17/I
71 220,47									

Položkový soupis prací a dodávek - vícepráce

S:	W492	ul.Mjr. Nováka 34, Ostrava-Hrabůvka
O:	01	Oprava hydroizolace střechy Pavilonu A
R:	01	Oprava hydroizolace střechy Pavilonu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Genfk	Cen. soustava / platnost	Genová úroveň
		50 m vodorovně							
Díl: 764		Konstrukce klempířské				0,00			
28	76401	Dod+mont oplechování atiky K1a kompletní prvek vč.OSB desky	m	44,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
29	76402	Dod+mont oplechování atiky K1b kompletní prvek	m	43,50000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
30	76403	Dod+mont střešní vtok vč. potrubí K2 kompletní prvek	ks	3,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
31	76404	Dod+mont ventilační hlavice ZTI K3 kompletní prvek	ks	6,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
32	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	%	7,32000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		50 m vodorovně				0,00 800-764	RTS 17/I	RTS 17/I	RTS 17/I
Díl: M21		Elektromontáže				0,00			
33	2101	Zpětná montáž hromosvodu na střeše vč.doplnění a výměny prvků vč. revize	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00			
34	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00		RTS 17/I	Indiv
		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.							
35	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00		RTS 17/I	Indiv
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energii spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.							
36	005121030R	Odstanění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 200,00	0,00		RTS 17/I	Indiv
		Odstanění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.							
37	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	0,00	0,00		RTS 17/I	Indiv
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).							
38	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	0,00	0,00		RTS 17/I	Indiv
		Náklady na vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.							

Položkový soupis prací a dodávek - vícepráce

S:	W492	ul.Mjr. Nováka 34, Ostrava-Hrabůvka
O:	01	Oprava hydroizolace střechy Pavilonu A
R:	01	Oprava hydroizolace střechy Pavilonu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Genová úroveň
Celkem							71.220,47		