



Vaše značka:

ze dne:

Č. j.: JIH/102854/17/INV/Dec VZ 116.17

Sp. zn. S-JIH/088731/17/OVZ

všem dodavatelům

zveřejněním na profilu zadavatele

- zde -

Vyřizuje: Bc. Monika Decková, DiS.

Telefon: +420 599 430 274

Fax: +420 599 430 484

E-mail: monika.deckova@ovajih.cz

Datum: 15. prosince 2017

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka: **Rekonstrukce objektu a sportovního areálu ul. Charvátská 10, Ostrava - Výškovice**

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, starostou obvodu
IČO: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

V návaznosti na e-mailovou žádost ze dne 13. 12. 2017 a 14. 12. 2017 poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, výše uvedené veřejné zakázky, a to:

Dotaz č. 1	V projektové dokumentaci byly doloženy totožné slepé výkazy výměr jednou s názvem Hřiště Charvátská-SO 02 TRIBUNY_slepý a podruhé s názvem Hřiště Charvátská-SO 03 LEZECKÁ STĚNA_slepý. Oboje výkazy výměr obsahují listy s SO 02 TRIBUNY a SO 03 HOROLEZECKÁ STĚNA. • Je nutné ocenit oboje totožné výkazy výměr nebo stačí ocenit pouze jedny výkazy výměr? Pokud je možné ocenit pouze jedny výkazy výměr, udejte název výkazů výměr, které máme ocenit.
Odpověď č. 1	<i>Dle upraveného rozpočtu.</i>

Dotaz č. 2	Výkaz výměr SO 01 Rekonstrukce interiérů, pol.č.53				
	53	961-01	Zakrytí stávajících technologií Veolia a uvedení do původního stavu	ks	1,00000
	V projektové dokumentaci jsme nenašli podrobný popis co je nutné v této položce ocenit.				
	• Můžete zaslat podrobný popis, včetně výměr, co je nutné v této položce ocenit? • Co je nutné demontovat a zase uvést do původního stavu? Jaké zakrytí?				

Odpověď č. 2	<i>Zadavatel doporučuje prohlídku místa plnění a zvážení rozsah prací a podle toho nacenění položky.</i>
---------------------	--

Dotaz č. 3	Výkaz výměr SO 02 Fasáda a okna, pol.č.58 <table><tr><td> 58 783-01</td><td> Nátěr logo SPORTCENTRUM, dle TZ</td><td> ks</td><td> 4,00000</td></tr></table> Technická zpráva, strana 9 <u>Ostatní</u> Objekt bude nadále vybaven min. 5ks práškového hasícího přístroje s 6kg hasiva a hasební schopností každého min. 21A. V rámci fasády je třeba pamatovat na označení budovy ať už formou potisku na sklech nebo kovovými písmeny na fasádě. Jsou rozdíly mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr. Dle výkazu výměr má být logo provedeno nátěrem, dle technické zprávy je varianta buď potisk na skle nebo kovové písmena na fasádě. • Můžete jasně definovat, jakým způsobem bude logo provedeno? • Jestli bude na skle nebo na fasádě? • Jak budou veliké písmena? Atd..... • Můžete upravit výkaz výměr s jasným popisem položky týkající se loga?	58 783-01	Nátěr logo SPORTCENTRUM, dle TZ	ks	4,00000
58 783-01	Nátěr logo SPORTCENTRUM, dle TZ	ks	4,00000		
Odpověď č. 3	<i>Dle upraveného rozpočtu a TZ.</i>				

Dotaz č. 4

Výkaz výměr SO 01 Rekonstrukce interiérů, pol.č.156

156 | 789-03

D+M Vnitřní žaluzie standardní k H07, viz TZ
9,5*1,6

m2



15,20000

15,20000

Výkaz hliníkových oken

Výkaz hliníkových oken

str. 05

Položka č. Rozměr š/v Schéma (pohled z exteriéru)	(H07)	(H08)
	9500 x 1600mm	2100 x 1200mm
		
Popis	Hliníková exteriérová sestava 3 křídla otevíravě sklopné 4 x fix pedsazená montáž!!!	Hliníkové exteriérové okno 1 x fix
Pov. úpr. ext.	RAL 7016 - antracitová šedá	RAL 7016 - antracitová šedá
Pov. úpr. int.	RAL 7016 - antracitová šedá	RAL 7016 - antracitová šedá
Zasklení	izolační dvojsklo žiré, U=1,10W/m2K	izolační dvojsklo žiré, U=1,10W/m2K
Parapet int./ext.	DTD lamino RAL 7040 / Al RAL 7016	DTD lamino RAL 7040 / Al RAL 7016
Kování	celoobvodové kování, klíka hliník	-
Stínění	vnitřní japonská posuvná stěna (roletal) - pouze m.č. 14	-
Počet	1.np 1 ks (m. č. 36,20,12)	1 ks (m. č. 12)
Poznámka	aluminiové profily ze slitiny AlMgSi 0,5 F22 dle DIN 1748 a 17615, anodická oxidace - elox dle DIN 17611, těsnící profily musí být z EPDM, Uw=1,10W/m²K, u pásového okna dilatační spojení oken systémově po sekcích max. po vzálenostech 4,0m. Rozměr stavebního otvoru přeměřit před realizací na stavbě. Veškeré provedení detailů, napojení na stavební těleso a okolní kce, kotvení a provedení izolací proti vlhkosti vč. napojení kotvicích prvků a oplechování, je nutné provést dle ČSN 746077 a v souladu se systémovými detaily vybraného výrobce. Každou změnu řešení konzultovat s architektem	

Dle slepého výkazu výměr je u odk.H07 zastínění navrženo pomocí vnitřních žaluzií na celou velikost okna. Velikost vychází z výměry 9,5*1,6.




Dle výkazu hliníkových oken je u odk.H09 zastínění provedeno pouze v m.č.14 a to pomocí japonské posuvné stěny.

Dle slepého výkazu výměr je odk.H07 umístěn v m.č.36,20,21.

- Můžete upřesnit, jaké bude zastínění u odk.H07, jestli budou žaluzie nebo jestli bude japonská posuvná stěna?
- Můžete upřesnit, jak bude zastínění veliké? Jestli bude na celou velikost okna nebo jen v určité místnosti?
- Proč je umístění okna H07 v m.č.36,20,21? Jde o omyl?
- Můžete upravit výkaz výměr s upřesněním zastínění a upravením výměry?

Odpověď č. 4

Dle upraveného rozpočtu.

Dotaz č. 5	Výpis truhlářských výrobků																						
	<table><tr><td>(T07)</td><td>OKENNÍ PARAPET VNITŘNÍ (vnější výplň H07) • DTD lamino, parapetní profil • lamino, čela abs hrana tl. 0,5 mm v, barva š lamina • šedá, RAL 7040</td><td></td><td>210 mm</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(K08)</td><td>OKENNÍ PARAPET VNITŘNÍ (vnější výplň H07) • DTD lamino, parapetní profil • lamino, čela abs hrana tl. 0,5 mm v, barva š lamina • šedá, RAL 7040</td><td></td><td>270 mm</td><td>7,60 m</td><td>1</td></tr><tr><td>(T09)</td><td>OKENNÍ PARAPET VNITŘNÍ (vnější výplň H08) • DTD lamino, parapetní profil • lamino, čela abs hrana tl. 0,5 mm v, barva š lamina • šedá, RAL 7040</td><td></td><td>270 mm</td><td>1,75 m</td><td>1</td></tr></table>	(T07)	OKENNÍ PARAPET VNITŘNÍ (vnější výplň H07) • DTD lamino, parapetní profil • lamino, čela abs hrana tl. 0,5 mm v, barva š lamina • šedá, RAL 7040		210 mm			(K08)	OKENNÍ PARAPET VNITŘNÍ (vnější výplň H07) • DTD lamino, parapetní profil • lamino, čela abs hrana tl. 0,5 mm v, barva š lamina • šedá, RAL 7040		270 mm	7,60 m	1	(T09)	OKENNÍ PARAPET VNITŘNÍ (vnější výplň H08) • DTD lamino, parapetní profil • lamino, čela abs hrana tl. 0,5 mm v, barva š lamina • šedá, RAL 7040		270 mm	1,75 m	1				
(T07)	OKENNÍ PARAPET VNITŘNÍ (vnější výplň H07) • DTD lamino, parapetní profil • lamino, čela abs hrana tl. 0,5 mm v, barva š lamina • šedá, RAL 7040		210 mm																				
(K08)	OKENNÍ PARAPET VNITŘNÍ (vnější výplň H07) • DTD lamino, parapetní profil • lamino, čela abs hrana tl. 0,5 mm v, barva š lamina • šedá, RAL 7040		270 mm	7,60 m	1																		
(T09)	OKENNÍ PARAPET VNITŘNÍ (vnější výplň H08) • DTD lamino, parapetní profil • lamino, čela abs hrana tl. 0,5 mm v, barva š lamina • šedá, RAL 7040		270 mm	1,75 m	1																		
	• Odkaz K08 schází ve výkazu výměr. Bude doplněn? Na základě výše uvedených dotazů bychom Vás chtěli požádat o přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídek.																						
Odpověď č. 5	Dle upraveného výpisu truhlářských výrobků.																						

Dotaz č. 6	V projektové dokumentaci jsme nenašli Knihu svítidel a světelný výpočet. • Žádáme o zaslání Knihy svítidel a světelný výpočet.
Odpověď č. 6	Dle sdělení projektanta se světelně technický výpočet nebyl hygienou požadován, typy svítidel jsou uvedeny v legendách dokumentace.

Dotaz č. 7	SO 01 Rekonstrukce interiérů – technická zpráva Akustické izolace Malá tělocvična Akustický lepený stropní systém se součinitelem zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 $\alpha_w=0,95$, α_p 125Hz $=0,25$. Obsah CO₂ max 7 Kg CO₂ equiv/m² vycházející z EPD v souladu s normou ISO 14025 / EN 15804. Klasifikace systému dle obsahu těkavých organických sloučenin (Francouzská emisní třída VOC) ISO 16000-6, třída VOC A+. Panely systému mají natřenou rovnou boční hranu se skosení okrajů, tloušťka panelu 40mm a rozměrem panelu 1200x600 mm. Panely se lepí nebo šroubují přímo ke stropní konstrukci a vytvářejí tak podhled s hladkým vzhledem. Zešikmené hrany vytvářejí dojem úzkých drážek mezi panely. Panely jsou v případě instalace šroubováním demontovatelné. Hmotnost celkové instalace je cca 5 Kg/m². Panely mají nehořlavé vnitřní jádro vyrobené z minerální vlny vysoké hustoty s pojivem na rostlinné bázi, třídy A2-s1 d0 dle EN 13501-1. Povrch kazety je pokryt skelnou tkaninou v bílé barvě nejbližší barevný vzorek NCS S 0500-N, světelná odrazivost 85%. Koeficient zpětného odrazu je 63 mcd/(m²lx). Lesk < 1. Zadní strana panelu je pokryta přírodně zbarvenou sklovláknennou tkaninou. Panely odolávají trvalé relativní vlhkosti prostředí do 95% při 30°C bez rizika vydouvání, deformace nebo oddělování jednotlivých vrstev (ISO 4611). Údržba systému je možná pomocí vysávání nebo týdenním čištěním za mokra. Velká tělocvična Funkční panel vhodný pro snížení hlučnosti prostor. Kazety o rozměru 600/1200 mm tl. 50mm, jádro ze skelného vlákna na bázi 3RD Technology. Instalovány na viditelný rošt (každý panel je demontovatelný) Rastr vyroben z pozinkované oceli je zavěšen na stávajících nosných profilech Panely ze skelného vlákna jsou nevhodné jako podhled do tělocvičny. Jsou snadno rozbitelné. • Může se zadavatel vyjádřit ke vhodnosti materiálů použitého na podhled do Malé a Velké tělocvičny?
-------------------	---

Odpověď č. 7	Dle sdělení projektanta byl k návrhu akustické izolace přizván specialista, který na základě akustické studie navrhl vhodný systém na eliminaci dozvuku pro zvýšení akustické pohody v tělocvičnách. Ve velké tělocvičně specialista shledal vzhledem k výšce podhledu tělocvičny, že je velice nepravděpodobné, že by došlo k porušení desky (např. rozbití desky balónem). Dále konstatoval, že zvolený typ desky se v žádném případě nerozbije, nejhuře může dojít k jejímu uvolnění, což při její váze nepředstavuje žádnou hrozbu. V malé tělocvičně je navržen podhled s min. stavební výškou a hladkým vzhledem.
---------------------	--

Dotaz č. 8	SO 01 Rekonstrukce interiérů				
	84	59591059.	Příplatek za impregnaci SDK ve vlhkých prostorách, rozdíl v ceně	m2	101,30000
			05 : 1,6		1,60000
			06 : 3,4		3,40000
			08 : 8,5		8,50000
			26 : 4,2		4,20000
			27 : 8,3		8,30000
			28 : 6,2		6,20000
			30 : 13,1		13,10000
			33 : 13,8		13,80000
			35 : 12,7		12,70000
			37 : 12,9		12,90000
			38 : 8,3		8,30000
			39 : 2,1		2,10000
			40 : 6,2		6,20000
	• Můžete vysvětlit jakou impregnaci SDK má zadavatel na mysli? • Jak ocenit rozdíl v ceně? Mezi čím?				
Odpověď č. 8	Dle sdělení projektanta se jedná o rozdíl v ceně mezi bílým a zeleným SDK.				

Dotaz č. 9	Z projektové dokumentace oplocení není jasné, jaké bude ukotvení sloupků oplocení ve stěně ze ztraceného bednění. • Můžete vysvětlit, jaké bude ukotvení sloupků oplocení ve stěně ze ztraceného bednění?
Odpověď č. 9	Sloupek oplocení je kotven do opěrné zídky ze ztraceného bednění zabetonováním betonem C16/20 XF4 Viz výkresová část SO 06, výkres D1b-04 Detaily oplocení areálu.

V návaznosti na shora uvedené doplnění a změnu zadávacích podmínek obsažených ve Výzvě zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 15. 1. 2018 do 13:00 hod. uvedenou ve Výzvě a poskytuje novou časovou specifikaci, a to:

3. Časová specifikace		
Lhůta pro:	Od:	Do:
- prohlídku místa plnění	4. 1. 2018, 10:00 hod.	4. 1. 2018, 10:30 hod.
- podání žádosti o písemné vysvětlení ZD	---	4. 1. 2018, 23:59 hod.
- uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace	---	9. 1. 2018
- podání nabídek	---	15. 1. 2018, 13:00 hod.
- otevírání obálek s nabídkami	15. 1. 2018, 13:30 hod.	---
- předpokládanou dobu plnění	04/2018 – 1/2019	
- zadávací lhůtu	120 kalendářních dnů	

Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace, vč. příloh, je pro zpracování nabídky závazné.

S pozdravem

Ing. Lubomír Burdík
vedoucí odboru investičního

Dokument je opatřen elektronickým podpisem.

Přílohy dle textu