



LEGENDA

- NAVRŽENÉ KONSTRUKCE
- HRANICE RUŠENÉ, BOURANÉ
- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
- HRANICE PARCEL
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- KÓTY - NÁVRH
- VSÁKOVACÍ TUNEL
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- DEMONTOVANÉ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- NOVÉ VEDENÍ CYKY 4x16 VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- DEMONTOVANÉ SVÍTIDLO VO
- STÁVAJÍCÍ SVÍTIDLO VO 48W - PHILIPS BGP621 OFR5 LED-HB No
- NOVÉ SVÍTIDLO VO 1x39.5W A SLOUP 8M, TYP PHILIPS BGP621 T25 DX10/740
- NAVRŽENÁ VÝSADBA
- STÁVAJÍCÍ VÝSADBA
- KÁCENÍ

- A01 VYTÝČOVACÍ BOD - ZPEVNĚNÉ PLOCHY SO-101
- L01 VYTÝČOVACÍ BOD - SLOUPY VO - NENÍ SOUČÁSTÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ OBJEKTŮ SO-101
- V01 VYTÝČOVACÍ BOD - VPUSTĚ
- VS01 VYTÝČOVACÍ BOD - VSÁKOVACÍ ZAŘÍZENÍ - SO-301
- S01 VYTÝČOVACÍ BOD - STROM-SO-801

POZNÁMKY

- veškeré podzemní kabelové vedení IS pod novými zpevněnými plochami bude opatřeno chráničkami
- veškeré nové IS budou ukládané dle prostorové normy ČSN 73 6005
- všechny stávající IS budou před započatím prací vytyčeny

STUDIO-D Opava s.r.o.
Krmovská 75e, 746 01 Opava
IČ 268 33 115
Zodpovědný projektant Ing. arch. Lubomír Dehner
Zodpovědný projektant Ing. Petr Guňka
Výpracoval Ing. Lukáš Valeček

Stavebník M.O. Ostrava-Jih
Místo stavby k.ú. Výškovice u Ostravy
Datum březen 2020
Zakázka č. 1376-2017
Formát 594x700
Stupeň DPS

Vybudování parkovacích míst ul. Jičínská
- p.p.č. 740/51 a 740/52, Výškovice

Situace vytyčovací bodů

Měřítko

1:250

Výkres

D.101.13

