



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH VYZDÍVANÝCH NA MALTU MVC.TLOUŠŤKY 100MM.
- BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ

BOURÁNÍ:

- 1.01 Zádveří -Demontáže svítidel, vypínačů, stávající rozvody elektro odpojit  
-Vyvěšení dveří  
-Demontáže otopného tělesa pro provedení nového nátěru  
-Odstranění nášlapné vrstvy podlahy - PVC  
-Oklepání omítek - celoplošně - pokud budou omítky soudržné budou lokálně vyspraveny, provedeny do lepidla s výztužnou tkaninou a finálním štukem
- 1.02 WC Předsíň -Demontáže svítidel, vypínačů, stávající rozvody elektro odpojit  
-Vyvěšení dveří  
-Demontáže zařizovacích předmětů Umyvadlo, Podlahová vpust'  
-Odstranění nášlapné vrstvy podlahy - Keramická dlažba  
-Odstranění cca 50mm výškové nerovnosti podlahy  
-Vybourání podlahového schodu pod umyvadlem  
-Oklepání omítek+keramických obkladů - celoplošně - pokud budou omítky soudržné budou lokálně vyspraveny, provedeny do lepidla s výztužnou tkaninou a finálním štukem
- 1.03 WC -Demontáže svítidel, vypínačů, stávající rozvody elektro odpojit  
-Vyvěšení dveří  
-Demontáže zařizovacích předmětů WC  
-Odstranění nášlapné vrstvy podlahy - PVC  
-Oklepání omítek+keramických obkladů - celoplošně - pokud budou omítky soudržné budou lokálně vyspraveny, provedeny do lepidla s výztužnou tkaninou a finálním štukem

+0,000=PODLAHA V 1.NP

ZODP. PROJEKTANT	KRESLIL	HL. INŽ. PROJEKTU	<div>INGESTA</div> <div>spol.s.r.o.</div> <div>HASIČSKÁ 550/50</div> <div>700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA</div>	
ING. TOMÁŠ KARPALA	ING.DAVID HRACHOVINA	ING. TOMÁŠ KARPALA		
OBJEDNATEL			Statutární město Ostrava-městský obvod Ostrava-Jih	
KRAJ	KATASTR. ÚZEMÍ	PARCELA ČÍSLO	STUPEŇ DOKUMENTACE	DPS
MORAVSKOSLEZSKÝ	Výškovice u Ostravy	793/174	DATUM	30.9.2020
STAVBA			ČÍSLO ZAKAZKY	
REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH WC (8ks WC pro dospělé)			MERÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
V MŠ PŘEDŠKOLNÍ V OSTRAVĚ- VÝŠKOVICÍCH			1:50	D 1.1. b. 3 b
OBSAH VÝKRESU				
Půdorys 1.NP-BOURACÍ PRÁCE-TŘ.MEDVÍDEK				