



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH VYZDÍVANÝCH NA MALTU MVC.TLOUŠŤKY 100MM.
- BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ

BOURÁNÍ:

- 1.01 WC Předsíň -Demontáže svítidel, vypínačů, stávající rozvody elektro odpojit  
-Vyvěšení dveří, vybourání zárubní  
-Demontáže zařizovacích předmětů Umyvadlo  
-Odstranění nášlapné vrstvy podlahy - PVC  
-Oklepání omítek+keramických obkladů - celoplošně - pokud budou omítky soudržné budou lokálně vyspraveny, provedeny do lepidla s výztužnou tkaninou a finálním štukem
- 1.02 WC -Demontáže svítidel, vypínačů, stávající rozvody elektro odpojit  
-Vyvěšení dveří, vybourání zárubní  
-Demontáže zařizovacích předmětů WC  
-Odstranění nášlapné vrstvy podlahy - PVC  
-Oklepání omítek+keramických obkladů - celoplošně - pokud budou omítky soudržné budou lokálně vyspraveny, provedeny do lepidla s výztužnou tkaninou a finálním štukem

+0,000=PODLAHA V 1.NP

ZODP. PROJEKTANT	KRESLIL	HL. INŽ. PROJEKTU	 HASIČSKÁ 550/50 700 30 OSTRAVA-HRABUŤKA	
ING. TOMÁŠ KARPALA	ING.DAVID HRACHOVINA	ING. TOMÁŠ KARPALA		
OBJEDNATEL Statutární město Ostrava-městský obvod Ostrava-Jih			STUPEŇ DOKUMENTACE	DPS
KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ	KATASTR. ÚZEMÍ Vyškovice u Ostravy	PARCELA ČÍSLO 793/174	DATUM	30.9.2020
STAVBA REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH WC (8ks WC pro dospělé) V MŠ PŘEDŠKOLNÍ V OSTRAVĚ- VÝŠKOVICÍCH			ČÍSLO ZAKÁZKY	
OBSAH VÝKRESU			MĚRITKO	ČÍSLO VÝKRESU
Půdorys 1.NP-BOURACÍ PRÁCE-WC ŘEDITELNA			1:50	D 1.1.b.3 e