



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH VYZDÍVANÝCH NA MALTU MVC.TLOUŠŤKY 100MM.
- BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ

BOURÁNÍ:

- 1.01

Zádveří

- Demontáže svítidel, vypínačů, stávající rozvody elektro odpojit
 - Vyvěšení dveří
 - Demontáže otopného tělesa pro provedení nového nátěru
 - Odstranění nášlapné vrstvy podlahy - PVC
 - Oklepání omítek - celoplošně - pokud budou omítky soudržné budou lokálně vyspraveny, provedeny do lepidla s výztužnou tkaninou a finálním štukem
- 1.02

WC Předsíň

- Demontáže svítidel, vypínačů, stávající rozvody elektro odpojit
 - Vyvěšení dveří
 - Demontáže zařizovacích předmětů Umyvadlo, Podlahová vpust'
 - Odstranění nášlapné vrstvy podlahy - Keramická dlažba
 - Vybourání podlahového schodu pod umyvadlem
 - Oklepání omítek+keramických obkladů - celoplošně - pokud budou omítky soudržné budou lokálně vyspraveny, provedeny do lepidla s výztužnou tkaninou a finálním štukem
- 1.03

WC

- Demontáže svítidel, vypínačů, stávající rozvody elektro odpojit
 - Vyvěšení dveří
 - Demontáže zařizovacích předmětů WC
 - Odstranění nášlapné vrstvy podlahy - PVC
 - Oklepání omítek+keramických obkladů - celoplošně - pokud budou omítky soudržné budou lokálně vyspraveny, provedeny do lepidla s výztužnou tkaninou a finálním štukem

+0,000=PODLAHA V 1.NP

ZODP. PROJEKTANT	KRESLIL	HL. INŽ. PROJEKTU	<div><div>INGESTA</div><div>spol.s r.o.</div><div>HASIČSKÁ 550/50</div><div>700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA</div></div>	
ING. TOMÁŠ KARPALA	ING.DAVID HRACHOVINA	ING. TOMÁŠ KARPALA		
OBJEDNATEL			Statutární město Ostrava-městský obvod Ostrava-Jih	
KRAJ	KATASTR. ÚZEMÍ	PARCELA ČÍSLO	STUPEŇ DOKUMENTACE	DPS
MORAVSKOSLEZSKÝ	Výškovice u Ostravy	793/174	DATUM	30.9.2020
STAVBA			ČÍSLO ZAKÁZKY	
REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH WC (8ks WC pro dospělé)			MÉRÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
V MŠ PŘEDŠKOLNÍ V OSTRAVĚ- VÝŠKOVICÍCH			1:50	D 1.1.b.3 a
OBSAH VÝKRESU				
Půdorys 1.NP-BOURACÍ PRÁCE-TŘ.KOČIČKA				