

## LEGENDA MATERIÁLŮ:



KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PRO VNITŘNÍ KANALIZACI SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ  
VEDENO VE STĚNÁCH




ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY WC, UMYVADLA, VPUSTI

## POZNÁMKY:

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ BUDE V JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍCH VEDENO V DRÁŽKÁCH VE STĚNÁCH A TYTO  
BUDOU ŘÁDNĚ DOTEPLENY A ZAPRAVENY.  
BUDOU DODRŽENY MINIMÁLNÍ POŽADOVANÉ SPÁDY NA SVODNÉM POTRUBÍ 2%

+0,000=PODLAHA V 1.NP

ZODP. PROJEKTANT	KRESLIL	HL. INŽ. PROJEKTU	 <b>INGESTA</b> spol.s r.o. <b>HASIČSKÁ 550/50</b> <b>700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA</b>	
ING. TOMÁŠ KARPALA	ING.DAVID HRACHOVINA	ING. TOMÁŠ KARPALA		
OBJEDNATEL	Statutární město Ostrava-městský obvod Ostrava-Jih			
KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ	KATASTR. ÚZEMÍ Výškovice u Ostravy	PARCELA ČÍSLO 793/174	STUPEŇ DOKUMENTACE	DPS
STAVBA REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH WC (8ks WC pro dospělé) V MŠ PŘEDŠKOLNÍ V OSTRAVĚ- VÝŠKOVICÍCH			DATUM	30.9.2020
OBSAH VÝKRESU			ČÍSLO ZAKÁZKY	
Půdorys 1.NP-KANALIZACE-TŘ. KOČIČKA			MÉRITKO 1:50	ČÍSLO VÝKRESU D 1.4.a.3 a