



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- ZDIVO Z CÍHEL PLNÝCH VYZDÍVANÝCH NA MALTU MVC.TLOUŠŤKY 100MM.
- BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ

BOURÁNÍ:

- 2.01 Zádveří -Demontáže svítidel, vypínačů, stávající rozvody elektro odpojit
-Vyvěšení dveří-pozor dveře vstupní budou ponechány a osazeny zpět
-Demontáže otopného tělesa pro provedení nového nátěru
-Odstranění nášlapné vrstvy podlahy - PVC
-Oklepání omítek - celoplošně - pokud budou omítky soudržné budou lokálně vyspraveny, provedeny do lepidla s výztužnou tkaninou a finálním štukem
- 2.02 WC Předsíň -Demontáže svítidel, vypínačů, stávající rozvody elektro odpojit
-Vyvěšení dveří
-Demontáže zařizovacích předmětů Umyvadlo, Podlahová vpust'
-Odstranění nášlapné vrstvy podlahy - Keramická dlažba
-Vybourání podlahového schodu pod umyvadlem
-Oklepání omítek+keramických obkladů - celoplošně - pokud budou omítky soudržné budou lokálně vyspraveny, provedeny do lepidla s výztužnou tkaninou a finálním štukem
- 2.03 WC -Demontáže svítidel, vypínačů, stávající rozvody elektro odpojit
-Vyvěšení dveří
-Demontáže zařizovacích předmětů WC
-Odstranění nášlapné vrstvy podlahy - PVC
-Oklepání omítek+keramických obkladů - celoplošně - pokud budou omítky soudržné budou lokálně vyspraveny, provedeny do lepidla s výztužnou tkaninou a finálním štukem
-Demontáž ventilátoru

+0,000=PODLAHA V 1.NP

ZODP. PROJEKTANT	KRESLIL	HL. INŽ. PROJEKTU	<div>INGESTA</div> <div>spol. s.r.o.</div> <div>HASIČSKÁ 550/50</div> <div>700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA</div>	
ING. TOMÁŠ KARPALA	ING.DAVID HRACHOVINA	ING. TOMÁŠ KARPALA		
OBJEDNATEL			Statutární město Ostrava-městský obvod Ostrava-Jih	
KRAJ	KATASTR. ÚZEMÍ	PARCELA ČÍSLO	STUPEŇ DOKUMENTACE	DPS
MORAVSKOSLEZSKÝ	Výškovice u Ostravy	793/174	DATUM	30.9.2020
STAVBA			ČÍSLO ZAKÁZKY	
REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH WC (8ks WC pro dospělé)			MERÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
V MŠ PŘEDŠKOLNÍ V OSTRAVĚ- VÝŠKOVICÍCH			1:50	D 1.1.b.4 c
OBSAH VÝKRESU				
Půdorys 2.NP-BOURACÍ PRÁCE-TŘ.KONÍK				