

ZMĚNA STAVEB SK. I △ REI45DP1

Tabulka místností 1.PP NS					
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Nášlapná vrstva	Povrchová úprava zdí	Povrchová úprava stropu
001	Sklad brambor	40,97	Keramická dlažba	Omítka + obklad	Omítka
002	Suchý sklad	16,99	Keramická dlažba	Omítka + obklad	Omítka
003	Úklid	3,87	Keramická dlažba	Omítka + obklad	Omítka
004	Výtah	3,47	Keramická dlažba	Omítka	Omítka
005	HUP	3,68	Keramická dlažba	Omítka	Omítka
006	WC	6,64	Keramická dlažba	Omítka + obklad	Omítka
007	WC	6,40	Keramická dlažba	Omítka + obklad	Omítka
008	Chodba	35,30	Keramická dlažba	Omítka	Omítka
009	Sklad	11,25	Keramická dlažba	Omítka	Omítka
010	Nové šatny	9,66	Keramická dlažba	Omítka + obklad	Omítka
011	Chodba	24,89	Keramická dlažba	Omítka	Omítka
012	Sklad suchých potravin	21,75	Keramická dlažba	Omítka	Omítka
013	Sklad mouky	8,50	Keramická dlažba	Omítka	Omítka
014	Sklad ovoce	8,50	Keramická dlažba	Omítka	Omítka
015	Sklad zeleniny	11,25	Keramická dlažba	Omítka	Omítka
016	Strojovna chladíren	11,53	Keramická dlažba	Omítka	Omítka
017	Inventář	19,79	Keramická dlažba	Omítka	Omítka
018	Sklad konzerv	10,33	Keramická dlažba	Omítka	Omítka
019	Chlad.	4,10	Keramická dlažba	Omítka	Omítka
020	Sklad	5,37	Keramická dlažba	Omítka	Omítka
021	Chlad.	7,75	Keramická dlažba	Omítka	Omítka
022	Chlad.	4,47	Keramická dlažba	Omítka	Omítka
023	Předchladírna	5,10	Keramická dlažba	Omítka	Omítka
024	Nové sprchy	11,04	Keramická dlažba	Omítka + obklad	Omítka

LEGENDA PBŘ

N 2.13–III — NADZEMNÍ POŽÁRNÍ ÚSEK VE 2. NADZEMNÍM PODLAŽÍ S POŘADOVÝM ČÍSLEM 13, STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI III.

REI45DP1 — POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍ KONSTRUKCE PRO MEZNÍ STAV REI JE 45 MINUT, STUPEŇ HOŘLAVOSTI POUŽITÝCH KONSTRUKCÍ.

△ REI30DP1 — POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPU NEBO POŽÁRNÍ ODOLNOST NOSNÉ KONSTRUKCE STŘECHY, HOŘLAVOST KONSTRUKCÍ.

← SMĚR ÚNIKU

⇦ VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ.

PRÁŠKOVÝ PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ.

SNĚHOVÝ PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ.

EI45DP1 / PM–PODS — PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETA POD STROPEM 1.PP

EI45DP1 / PT–PODS — PROTIPOŽÁRNÍ UTĚSNĚNÍ POD STROPEM 1.PP

Zodpovědný projektant	Ing. Vladimír Hořelka	Made 4 BIM s.r.o.
PBŘ vypracoval	Ing. L. Vavřínek	Varšavská 1866/103 Ostrava-Hulváky, 709 00 IČ: 06923321 tel. 777 189 376 pavelklus@gmail.com
Investor:	**Městský obvod Ostrava-Jih** Horní 791/3, 700 30 Ostrava Hrabůvka	Datum: duben 2020
		Stupeň PD: DSP
Název akce:	**„Oprava školní kuchyně vč. pořízení vybavení a VZT ZŠ Srbská“**	Formát: A3
		Měřítko: 1:100
Místo:	Výškovická 440/165, 700 30 Ostrava-jih-Výškovice	Číslo výkresu: **D.1.3.2-1**
Název výkresu:	**Sociální zařízení 1.PP**	