


Pindors



LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ ZDIVO

DOZDÍKA OBVODOVÉHO ZDÍVA Z TVÁRNIC YTONG PD tl.250 mm


- ZE STRANY EXTERIÉRU PŘEVEDENÍ ETICS

CERTIFIKOVANÝ FASÁDNÍ SYSTÉM, IZOLANT EPS tl.100 MM,


POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROBÁŘENOU OMÍTKOU viz TECHNICKÁ ZPRÁVA

- ZE STRANY INTERIÉRU PROVEDENÍ SÁDROVÁPENNÝCH OMÍTEK

PODHLÉD NA VSTUPNÍ STĚNU



ŘEZ VSTUPEM



LEGENDA - NOVÝ STAV

- 1 plochy bez dotěplení (rozvodný pilíř, pásu nad dlažbou v=800 mm, pohled zastiřešný vč. čela)
 - 2 plochy se stávajícím zateplením - obnova nátěru vč. penetrace
 - 3 nový soklový pássek (přízpusobit stávajícímu)
 - 4 podlaha v zádvěří
- dobetonování ale skutečnosti (po vybouraných konstrukcích)
 - vyrovnání samonivelační stěrkou
 - položení PVC tl. 34 vč. soklové lišty

- 5 podlaha ve vestibulu

podlaha ve vestibulu

- odstranění lepidla, očištění ploch po demontáži PVC

- vyrovnaní samonivelační stěrkou (odsouhlasit objednatelům)

- položení PVC tř. 34 vč. soklové lišty

- komplet. zednické práce z vnitřní strany


- oprava omítek

- dotčené stěny a strop malba v barvě bílé, soklový pás

výšky 1,0 m v pastelové barvě

- 6 nový soklový pássek na schodišťových stupních

nový soklový pásek na schodišťových stupních

Zodp. projektant:		Vypíracoval:		Kreslí:
Ing. Miroslav Pytel		Ing. Vlasta Vargová		Ing. Ivana Hrbáčková
Investor	SMO MOB Ostrava - Jih, Horní 3, Ostrava - Hrabůvka			
Akce	ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ВЪМѢНА УСТУПНИХ ДВЕРІ			
Místo stavby	J. Škody 192/9, Ostrava - Dubina			
Část	0.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
Obeah	УСТУП - РИДОРУС, РОПЛЕД, РЕЗ		- nový stav	
				
Stupeň		TV		
Datum		08./2020		
Zak. číslo		VII/2020		
Měřítko:		Číslo výkresu:		
1: 50		2		