

LEGENDA SÍTÍ - stávající

- VN KABELY ČEZ DISTRIBUCE
- NN KABELY Telco Pro Services
- NN KABELY ČEZ DISTRIBUCE
- VEŘEJNÉ OSVĚTLEN-PODZEMNÍ VEDENÍ
- TELEKOMUNIKAČNÍ METALICKÝ KABEL-CETIN
- SDĚLOVACÍ KABEL-PODA
- SDĚLOVACÍ KABEL-UPC
- KANALIZACE -OVAK
- NTL PLYN RWE-GAS NET
- TUV-ROZVOD TEPLA VEOLIA
- VODOVOD PODZEMNÍ-OVAK

LEGENDA SÍTÍ - nově navrhované

- VEŘEJNÉ OSVĚTLEN-RUŠENÁ TRASA
- VEŘEJNÉ OSVĚTLEN-PŘELOŽENÁ TRASA-22,7m
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE-DN 150-9,0m, DN200-7,8m
- NOVÁ KABELOVÁ TRASA VO - 35m

LEGENDA ZNAČEK

- STÁVAJÍCÍ ZELEŇ - STROMY, KEŘE
- NOVÁ VÝSADBA-zlatice prostřední-cca 30ks
- STÁVAJÍCÍ SVÍTIDLA
- STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČKY
- 71/3 KATASTRÁLNÍ MAPA
- 85/1 NOVÉ SVÍTIDLO-nový stožár, výložník, svídidla
- V1 NOVÁ VPUSŤ
- KŠ NOVÁ BETONOVÁ KANALIZAČNÍ ŠACHTA
- OLK NOVÝ ODLUČOVAČ LEHKÝCH KAPALIN
- VŠ NOVÁ VSAKOVACÍ ŠACHTA
- VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- HRANICE STAVENIŠTĚ

LEGENDA OBJEKTŮ

C 101 PARKOVIŠTĚ
C 301 ODVODNĚNÍ PARKOVIŠTĚ
C 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PARKOVIŠTĚ

POZNÁMKY

- POLOHA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE NA VÝKRESE ZAKRESLENA ORIENTAČNĚ
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO ZAJISTIT VYTÝČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH SÍTÍ SPRÁVCÍ SÍTÍ
- V PROSTORU PODZEMNÍCH SÍTÍ NUTNO PROVÁDĚT VÝKOPOVÉ PRÁCE RUČNĚ SE ZVÝŠENOU OPATRNOSTÍ
- NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ UKLÁDAT DLE ČSN 73 6005 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ IS
- UMÍSTĚNÍ SVISLÉHO A VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ DLE TP 65 A TP 133

S

LEGENDA MATERIÁLU

- NOVÉ PŘÍSTUPOVÉ CHODNÍKY - 16m2 BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL.60mm
- NOVÉ PARKOVACÍ MÍSTA, JÍZDNÍ PÁSY - 400m2 BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL.80mm
- PLÁNOVANÁ TRASA CYKLOSTEZKY

Změna	Popis změny	Datum	Provedl	Ověřil	Schválil
Svazek dok.	C401	Stupeň dokumentace	DPS	Celková hmotnost	
Vypracoval	Ing. NEYOVÁ	Podpisy	Investor	SMO MOb OSTRAVA-JIH	
Ověřil	Ing. JANEČKOVÁ		Objednatel	SMO MOb OSTRAVA-JIH	
Schválil	Ing. KOLEK		Měřítko	1:200	
Datum	01/2019		Promítání		

Stavba/Část stavby: VYBUDOVÁNÍ PARKOVACÍCH STÁNÍ
dílčí část č.1–Vybudování parkovacích stání na ul. Kaminského, p.p.č.73/1 a 71/3, k.ú.Dubina u Ostravy

ivitas®
Výkres je naším duševním a průmyslovým vlastnictvím

Název výkresu/Doplňující název: C 401 OSVĚTLENÍ PARKOVIŠTĚ
SITUACE PARKOVACÍCH PLOCH

Číslo výkresu: 17006–D0F–023 | Revize: 0

Formát	A2/4A4	List	1	Listů	1