# PŮDORYSNÉ SCHÉMA

ŽLAB Ž1: 24,5m

SYSTÉM: PD150V, C250-D400




## ŽLAB Ž1: 24,5m

systém: Monoblock PD150V, C250-D400

- ACO Drain PD 150V-kombi stěna pro začátek/konec, natur - 2ks
- ACO Drain PD 150V-vpusť H595, 0,5m, těsný odtok DN150 - 1ks
- ACO Drain PD 150V-revizní díl 0,5m, P-odtok DN150, natur - 2ks
- ACO Drain PD 150V-žlab 1,0m, natur - 23ks




| Třída zatížení | ( dle ČSN EN 1433 ) | A 15 | B 125 | C 250 | D 400** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimální kvalita betonu | ( dle ČSN EN 206-1 ) | ≥ C 12/15 | ≥ C 12/15 | ≥ C 20/25 | ≥ C 25/30 | | |
| Expoziční třída betonu | | (X0) | (X0) | (X0) | (X0) | | |
| Základní rozměry | X | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 15 | ≥ 20 | | |
| | Y | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 | VÝŠKA ŽLABU | | |
| | Z | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 15 | ≥ 20 | | |

* viz Všeobecné pokyny pro plánování pokládky žlabů ACO DRAIN
** vždy konzultujte s technickým týmem ACO Stavební prky




| Třída zatížení | ( dle ČSN EN 1433 ) | A 15 | B 125 | C 250 | D 400** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimální kvalita betonu | ( dle ČSN EN 206-1 ) | ≥ C 12/15 | ≥ C 12/15 | ≥ C 20/25 | objekt. specifikace | | |
| Expoziční třída betonu | | (X0) | (X0) | (X0) | C 25/30 | | |
| Základní rozměry | X | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 15 | ≥ 20 | | |
| | Y | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 | beton pod dlažbu | | |
| | Z | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 15 | ≥ 20 | | |

* viz Všeobecné pokyny pro plánování pokládky žlabů ACO DRAIN
** vždy konzultujte s technickým týmem ACO Stavební prky

| Změna | Popis změny | Datum | Provedl | Ověřil | Schválil |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Svazek dok. | C301 | Stupeň dokumentace | DPS | Celková hmotnost | |
| Vypracoval | Ing. NEYOVÁ | Podpisy | Investor | SMO MOb OSTRAVA-JIH | |
| Ověřil | Ing. JANEČKOVÁ | | Objednatel | SMO MOb OSTRAVA-JIH | |
| Schválil | Ing. NEYOVÁ | | Měřítko | 1:40 | |
| Datum | 01/2019 | | Promítání | | |

Stavba/Část stavby: VYBUDOVÁNÍ PARKOVACÍCH STÁNÍ
dílčí část č.1-Vybudování parkovacích stání na ul. Kaminského, p.p.č.73/1 a 71/3, k.ú.Dubina u Ostravy

ivitas®
Výkres je naším duševním a průmyslovým vlastnictvím

Název výkresu/Doplňující název
C 301 ODVODNĚNÍ PARKOVIŠTĚ
ODVODŇOVACÍ ŽLAB

Číslo výkresu: 17006-D0F-018
Revize: 0

| Formát | A3/3A4 | List | 1 | Listů | 1 |
|---|---|---|---|---|---|