SVISLÉ ŘEZOPOHLEDY - NOVÝ STAV

ODSTŘIHNOUT

5-5



6-6



7-7



VÝPIS NOVÝCH PRVKŮ TĚLOCVIČNY

C1 TĚLOCVIČNÁ ŽEBŘINA 3000 x 950
- JE TVOŘENA DVĚMA BOČNICEMI, KTERÉ JSOU VYTVOŘENY ZE SMRKOVÉ SPÁROVKY (TL. 35 mm) A PŘÍČKAMI LEPENÝMI Z BUKOVÝCH DÝH (40x32 mm). A KRATŠÍMI ÚSTAMI
- MEZERA MEZI JEDNOTLIVÝMI PŘÍČKAMI JE 11 cm
- TYAR PŘÍČEK JE OVÁLNÝ A PŘED UCHYCENÍM DO BOČNIC PŘEVÁŽÍ O OBELNÁK
- ŽEBŘINA JE OPATŘENA BEZBARVÝM LAKEM - DOBOVÝ ETNICKÝ VZHLED
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA JE PROVEDENA MĚZINÍM LAKY NA DŘEVO
- DLE ČSN 12346 (94 0346)
- VČETNĚ VŠECH KOTVÍCÍCH PRVKŮ

C2 BASKETBALOVÁ DESKA 1800 x 1050 mm, VNITŘNÍ PŘEKLIŇKA
- VYROBENA Z VODOVZDORNÉ PŘEKLIŽKY
- POUŽITÁ SE JEN PRO VNITŘNÍ ÚČELY
- POVRCHOVĚ JE UPRAVENA BÍLÝM NEPROLEJOVÝM LAKEM
- PO OBVODU DLE DESKY JE PLASTOVÁ HRANA
- ROZMĚRY DESKY JSOU DLE OFICIÁLNÍCH PRAVIDEL FIBA
- DESKA JE OPATŘENA ČERVENÝM OBDÉLNÍKEM V BÍLÉ BARVĚ A JSOU ŠIROKÉ 50 mm
- OKRAJE DESKY JSOU OZNAČENY ČERNOU ČÁROU
- ROZMĚRY OBDÉLNÍKU ZA OBRUČÍ JSOU 590 mm HORIZONTÁLNĚ A450 mm VERTIKÁLNĚ

BASKETBALOVÝ KOŠ
- PEVNÁ OBRUČ
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMAXIT
- BARVA ČERVENÁ VČETNĚ SÍTĚ

BASKETBALOVÁ KONSTRUKCE, PEVNÁ
- VÝŠKA 3050 mm OD HRANICE HŘIŠTĚ KE STŘEDU HŘIŠTĚ
- MATERIÁL OCEL
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMAXIT ZELENÁ RAL: 6018
- DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ

VÝPIS REPASOVANÝCH PRVKŮ TĚLOCVIČNY

R1 STÁVAJÍCÍ POLOPŘENOSNÁ HRAZDA
- VŠECHNY ČÁSTI KONSTRUKCE BUDOU OBROUŠENY, OČIŠTĚNY A OPATŘENY VHODNÝM NÁTĚREM BLÍZKÉMU RAL: 6018
- NÁSLEDNĚ BUDE HRAZDA ZAKOTVENA DO NOVÉ PODLAHY
- DO NOVÉ PODLAHY BUDOU UMÍSTĚNY KOTVÍCÍ BODY PRO POSUVNÝ SLOUPEK HRAZDY
- PO DOKONČENÍ PRACÍ BUDE PROVEDENA REVIZE

R2 ŠPLHACÍ TYČE
- VŠECHNY ČÁSTI KONSTRUKCE BUDOU OBROUŠENY, OČIŠTĚNY A OPATŘENY VHODNÝM NÁTĚREM BLÍZKÉMU RAL: 6018
- DO NOVÉ PODLAHY BUDOU UMÍSTĚNY KOTVÍCÍ BODY PRO ZAJIŠTĚNÍ ŠPLHACÍ TYČE
- PO DOKONČENÍ PRACÍ BUDE PROVEDENA REVIZE

R3 ŠPLHACÍ LANA
- VŠECHNY ČÁSTI KONSTRUKCE BUDOU OBROUŠENY, OČIŠTĚNY A OPATŘENY VHODNÝM NÁTĚREM BLÍZKÉMU RAL: 6018
- PO DOKONČENÍ PRACÍ BUDE PROVEDENA REVIZE

R4 KONSTRUKCE PRO VOLEJBALOVOU SÍŤ
- VŠECHNY ČÁSTI KONSTRUKCE BUDOU OBROUŠENY, OČIŠTĚNY A OPATŘENY VHODNÝM NÁTĚREM BLÍZKÉMU RAL: 6018
- PO DOKONČENÍ PRACÍ BUDE PROVEDENA REVIZE

KOTVIT K PRVKU Z

DALŠÍ ÚPRAVY

X1 - NOVÉ RADIÁTOR ŘEŠENÝ V ČÁSTI O 1.4.1 ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ

X2 OCHRANNÁ SÍŤ
- BUDE OSAZENA OCHRANNÁ SÍŤ VE STEJNÉM PROVEDENÍ JAKO STÁVAJÍCÍ SÍŤ V TĚLOCVIČNĚ

SKLADBY KONSTRUKCÍ

P01 NOVÁ BUKOVÁ SPORTOVNÍ PODLAHA
- NÁŠLAPNÁ VRSTVA - BUKOVÁ PODLAHA SPORT EXTREME PLUS BUK MULTI — tl.15 mm
- NIVELAČNÍ STĚRKA 0-20 mm/m² — tl. cca 0 -20 mm

P02 SKLADBA NOVÉ PODLAHY POSILOVNA
- NÁŠLAPNÁ VRSTVA - KOBEREC S NÍZKÝM VLASEM — tl.5 mm
- NIVELAČNÍ STĚRKA 0-20 mm/m² — tl. cca 0 -20 mm
- PŘEBROUŠENÍ A ODMAŠTĚNÍ BETONOVÉHO POVRCHU
- ŽELEZOBETONOVÝ STROP — STÁVAJÍCÍ

PO OBVODU BUDE PROVEDEN KOBERCOVÝ SOKL VÝŠKY 5 cm.

S01 OBKLAD TĚLOCVIČNY
- PŘEKLIŽKA Z BŘÍZY ŘEZANÁ NA LAMELY" DESKY O ROZMĚRU 80 x 2997,5 x18
- MEZI LATĚMI BUDE NA VÝŠKU SPÁRA 20 mm
- PRVNÍ LAMELA BUDE ZAČÍNAT 20 mm OD PODLAHY, CELKOVÁ VÝŠKA OBKLADU BUDE 2400 mm
- OBKLAD BUDE PŘIPEVNĚN NA NOSNÝ ROŠT - NOSNÝMY ULTRA MATNÝMI LAKEM Z KAŽDÉ STRANY ČELNÍ STRANA SA A HRANY CA
- NOSNÝ PRVEK "Z" UPEVNĚNÝ KE STĚNĚ PO OSOVÉ ROZTEČI 500mm
- Z VNĚJŠÍ STRANY OBKLADU BUDE PROVEDEN ZÁKLOP Z BŘÍZOVÉ PŘEKLIŽKY tl. 18 mm

VÝMĚRA OBKLAD Z BŘÍZOVÝCH LAMEL tl. 18 mm cca 3.66 m3
- ZI: 113 ks
- ZZ: 102 ks
- ZJ: 2 ks
- ZV: 32ks

S02 OMÍTKA NOVÉ VYZDÍVKY
- NA NOVÉ PORÓBETONOVÉ TVÁRNICE BUDE NATAŽENÍ FASÁDNÍ LEPIDLO SE SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU
- POVRCH BUDE NAPENETROVÁN A NATAŽEN FINÁLNÍ ŠTUKOVOU OMÍTKOU A VYMALOVÁN BÍLOU INTERIÉROVOU BARVOU

S03 STÁVAJÍCÍ POVRCH
- STÁVAJÍCÍ POVRCH STĚN BUDE OČIŠTĚN OD MALEB A NESOUDRŽNÉ OMÍTKY. DRÁŽKY PO DŘEVĚNÉM OBKLADU BUDOU ZAPRAVENY HRUBOU OMÍTKOU. NÁSLEDNĚ BUDE NATAŽENO FASÁDNÍ LEPIDLO SE SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU. POVRCH BUDE NAPENETROVÁN A NATAŽEN FINÁLNÍ ŠTUKOVOU OMÍTKOU A VYMALOVÁN BÍLOU INTERIÉROVOU BARVOU

P01 SKLADBA NOVÉ PODLAHY

NOVÁ BUKOVÁ SPORTOVNÍ PODLAHA

NÁŠLAPNÁ VRSTVA - BUKOVÁ PODLAHA SPORT EXTREME PLUS BUK MULTI	tl. 15 mm	
PRUŽNÉ PUR LEPIDLO (např. SikaBond)	tl. 4 mm	
PODKLADNÍ ROHOŽ Z PE PĚNY S VÝŘEZY PRO APLIKACI LEPIDLA (např. SikaLayer) -		
NIVELAČNÍ STĚRKA 0-20 mm/m²	tl. cca 0 -20 mm	
EPOXIDOVÁ UZAVÍRACÍ A ZPEVŇUJÍCÍ STĚRKA (např. UZIN PE 460)	tl. cca 3 mm	
SESPOKOJOVÁNÍ A VYSPRAVENÍ STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ MAZANINY VČETNĚ PENETRACE		
BETONOVÁ MAZANINA	tl. 50 mm	STÁVAJÍCÍ
ŠKVÁRA	tl. 150 mm	STÁVAJÍCÍ
ŽELEZOBETONOVÝ STROP	tl. 100 mm	STÁVAJÍCÍ



P02 SKLADBA NOVÉ PODLAHY POSILOVNA

NOVÁ PODLAHA POSILOVNY

NÁŠLAPNÁ VRSTVA - KOBEREC S NÍZKÝM VLASEM	tl.5 mm	
NIVELAČNÍ STĚRKA 0-20 mm/m²	tl. cca 0 -20 mm	
PŘEBROUŠENÍ A ODMAŠTĚNÍ BETONOVÉHO POVRCHU		
ŽELEZOBETONOVÝ STROP	tl. 130 mm	STÁVAJÍCÍ

LEGENDA KONSTRUKCÍ

NOVÁ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

LEGENDA MATERIÁLŮ

SADROKARTONOVÁ PŘÍČKA

POROBETONOVÉ TVÁRNICE tl. 200 mm

INFORMACE:

- VÝKRES NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, TU DOLOŽÍ DODAVATEL PŘED REALIZACÍ KE SCHVÁLENÍ PROJEKTANTOVI
- VEŠKERÉ MATERIÁLY A POVRCHY BUDOU DODAVATELEM STAVBY VYVZORKOVÁNY PROJEKTANTOVI
- ČLENĚNÍ OBKLADU A JEHO PODKLADNÍHO ROŠTU JE KRESLENO POUZE ORIENTAČNĚ PŘESNÉ ČLENĚNÍ BUDE DEFINOVÁNO VE VÝROBNÍ DOKUMENTACI DODAVATELE PO PŘESNÉM ZAMĚŘENÍ
- V TĚLOCVIČNÁCH BUDOU PROVEDENY OPRAVY OMÍTEK A VÝMALBA STĚN A STROPŮ BÍLOU INTERIÉROVOU BARVOU
- VEŠKERÁ DEMONTÁŽ A MONTÁŽ CVIČEBNÍHO NÁČINÍ BUDE PROVEDENA FIRMOU S PATŘIČNÝM OPRÁVNĚNÍM
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
- VZHLEDEM KE STAVEBNÍM NEROVNOSTEM DANÉ STAVBY JE POTŘEBA POČÍTAT S ODCHYLKAMI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ V ROZMEZÍ +/- 50mm
- PÁKOVÉ OVLÁDÁNÍ OKEN BUDE ZDEMONTOVÁNO A NÁSLEDNĚ OSAZENO NA NOVÝ OBKLAD DO TOTOŽNÉ VÝŠKY
- VEŠKERÁ OVLÁDÁNÍ ELEKTRO BUDOU DEMONTOVÁNA A VYMĚNĚNA ZA OVLADAČE Z PROBARVENÉHO PLASTU ZELENÉ BARVY
- OVLADAČE NEBUDOU MÍT OBLÉ HRANY, ALE OSTRÉ (NAPŘ. LEVIT)
- PŘI DOKONČENÍ PRACÍ BUDE PŘEDÁNO ŠKOLNÍKOVI 20 KS PŘEKLIŽKOVÝCH DESEK OBKLADU TĚLOCVIČNY
- VE VÝŠKOVÝCH ÚROVNÍCH NOVÉHO STAVU JE ZAPOČTENA tl. NIVELAČNÍ VRSTVY 30 mm V NÁVAZNOSTI NA VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ PODLAHY
- VEŠKERÉ PRVKY, KTERÉ NEBUDOU DEMONTOVÁNY A ZŮSTANOU ZACHOVÁNY BUDOU PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH ZAKRYTY A ZABEZPEČENY PROTI PONIČENÍ. PO DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ BUDOU OČIŠTĚNY
- V MÍSTNOSTECH SKLADU NÁČINÍ BUDE PROVEDENA PO DEMONTÁŽI DŘEVĚNÉHO OBLOŽENÍ NA STĚNÁCH NOVÁ OMÍTKA VE SKLADBĚ S04

POZNÁMKA:

POZN. Č.1
- ŠKOLNÍ ROZHLAS BUDE OSAZEN ZPĚT VČETNĚ MŘÍŽE KTERÁ BUDE NOVĚ LAKOVÁNA V BÍLÉ BARVĚ RAL 9016

POZN. Č.2
- VEŠKERÁ OVLÁDÁNÍ ELEKTRO BUDOU DEMONTOVÁNA A VYMĚNĚNA ZA OVLADAČE Z PROBARVENÉHO PLASTU ZELENÉ BARVY

název a místo stavby:

"Oprava podlah v tělocvičnách ZŠ Kosmonautů 15"

k.ú. Zábřeh nad Odrou, parc. č. 3414

investor:
Městský obvod Ostrava - Jih, Horní 791/3;700 30 Ostrava-Hrabůvka zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

část:
D.1.1 Architektonicko stavební řešení

zodpovědný projektant :
Petr Mareček, ČKAIT 1103789

vypracoval :
Ing. Pavel Horák

stupeň dokumentace:
DPS

výkres:
SVISLÉ ŘEZOPOHLEDY (5-7) - NOVÝ STAV

měřítko:	datum:	formát:
1:50	BŘEZEN 2021	A0

číslo výkresu:
D.1.1.06