



SVĚTLÁ VÝŠKA PODLAŽÍ = 3,25 m

NOVÉ ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TVAROVEK NA MALTU MVC 2,5
KAŽDOU TŘETÍ ŘADU KOTVIT DO STÁVAJÍCÍCH BOČNÍCH STĚN
PRO ZALOŽENÍ PŘÍČEK VYBOURAT DRÁŽKU V PODLAZE DO ÚROVNĚ
STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACE

LEGENDA MÍSTNOSTÍ – ŘEŠENÉ PROSTORY :

OZNAČ.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	DRUH PODL. STÁVAJÍCÍ	ÚPRAVA POVRCHŮ STÁVAJÍCÍ	OPRAVY	PODLAHY NOVÉ	ÚPRAVY POVRCHŮ NOVÉ	DALŠÍ
102	SKLAD	9,75	KERAMICKÁ DLAŽBA	HLADKÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA KER. OBKLAD v.1800	OŠKRABÁNÍ PŮVODNÍ MALBY VYROVNÁNÍ POVRCHŮ	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZOVÁ 250x250x8mm DO FLEXIBILNÍHO TMELE	OMÍTKA JEMNÁ ŠTUKOVÁ NOVÁ MALBA 2x PROTIPLÍSŇOVÁ	OSAZENÍ NOVÉ ZÁRUBNĚ VSTUPNÍCH DVEŘÍ š=900mm NOVÉ DVEŘE PLNÉ 900/1970mm
103	WC INVALIDÉ	6,76	KERAMICKÁ DLAŽBA	HLADKÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA KER. OBKLAD v.1800	OŠKRABÁNÍ PŮVODNÍ MALBY VYROVNÁNÍ POVRCHŮ	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZOVÁ 250x250x8mm DO FLEXIBILNÍHO TMELE	KERAMICKÝ OBKLAD v=2000mm NOVÁ MALBA 2x PROTIPLÍSŇOVÁ OMÍTKA JEMNÁ ŠTUKOVÁ	OSAZENÍ NOVÉ ZÁRUBNĚ VSTUPNÍCH DVEŘÍ š=900mm NOVÉ DVEŘE PLNÉ 900/1970mm

V01 ODSÁVACÍ MALÝ AXIÁLNÍ VETILÁTOR 100m3/h, 25W, 230V
PRO ODVOD VZDUCHU POUŽÍT STÁVAJÍCÍ PROSTUP OBVODOVÝM ZDIVEM

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
LENKA JERAKASOVÁ
ul. Záhumenní 2226/82
708 000 OSTRAVA - PORUBA
TEL: 603 767 309
E-MAIL: jerakasova@volny.cz
IČO: 633 07 111, ČKAIT 1103467

VYPRACOVAL: JORGOS JERAKAS

INVESTOR: Statutární město Ostrava
Městský obvod Ostrava -Jih
Horní 791/3
700 30 Ostrava - Hrabůvka
IČO: 00845451

STAVBA: k.ú.Výškovice u Ostravy, prcela č. 793/252
VÝMĚNA VĚŠKERÝCH ROZVODŮ ZŠ ŠEŘÍKOVA 33
700 30 Ostrava-Výškovice, ul. Šeříkova 682/33

OBJEKT: PAVILON K4V-A

ČÁST: D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

OBSAH VÝKRESU: PŮDORYS 1.NP.

DATUM: 04/2019
FORMÁT: A3
STUPEŇ: DPS
ČÍSLO PARÉ:
MĚŘÍTKO 1:100
ČÍSLO VÝKRESU: 104