

LEGENDA ZNAČEK

- VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ
- PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ
- PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ
- DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA 16A/230V
- LED NOUZOVÉ SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM ZÁVĚSNÉ
- VESTAVNÉ NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO
  ESC - ESCAPE
  AP - ANTIPANIC

Poznámka :

Vnitřní elektroinstalace bude řešena silovými bezhalogenovými kabely typové řady CXKH-R a ochrannými vodiči CXKH-R , jenž budou uloženy na povrchu v plechovém kabelovém žlabu v podhledu. Mimo tento podhled (umístěn je v chodbách společných prostor) budou trasy provedeny v bezhalogenových lištách.
Použité kabely musí splňovat požadavek třídy reakce na oheň B2ca, s1, d0.
Svítidla označená N.O. budou opatřena nouzovým invertérem (nutno přivést nespínanou fázi).

Napěťová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S
Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed. 3.



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
LENKA JERAKASOVÁ
ul. Záhumenní 2226/82
708 000 OSTRAVA - PORUBA
TEL: 603 767 309
E-MAIL: jerakasova@volny.cz
IČO: 633 07 111, ČKAIT 1103467

PROJEKTANT SPECIALISTA :
MAREK SEIFERT MS
PROJEKTOVÁNÍ EL. ZAŘÍZENÍ
Dr. Martinka 35, Ostrava
Tel. : 596783066
Mobil : 603167931
E-mail : m.seifert@volny.cz

INVESTOR: Statutární město Ostrava
Městský obvod Ostrava -Jih
Horní 791/3
700 30 Ostrava - Hrabůvka
IČO: 00845451

STAVBA: k.ú.Výškovice u Ostravy, prcela č. 793/252
VÝMĚNA VĚŠKERÝCH ROZVODŮ ZŠ ŠEŘÍKOVA 33
700 30 Ostrava-Výškovice, ul. Šeříkova 682/33

OBJEKT: PAVILON K4V-A

ČÁST: D.1.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

OBSAH VÝKRESU: ELEKTROINSTALACE 1.NP.

DATUM:	07/2019
FORMÁT:	6xA4
STUPEŇ:	DPS
ČÍSLO PARÉ:	
ARCHIVNÍ ČÍSLO:	4496
MĚŘÍTKO	1:50
ČÍSLO VÝKRESU:	509