

LEGENDA ZNAČEK

- VELKOPLOŠNÉ TLAČÍTKO
- VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ
- PŘEPÍNAČ DVOJITÝ STŘÍDAVÝ
- PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ
- PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ
- PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ
- DVOJINÁSOBNÁ ZÁSUVKA 16A/230V
- DVOJINÁSOBNÁ ZÁSUVKA 16A/230V OPATŘENÁ 3. ST. PŘÍP. OCHRANY
- OTOČNÝ PŘEPÍNAČ 0 - 1
- JEDNONÁSOBNÁ ZÁSUVKA IP44
- PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ IP44
- PRŮMYSLOVÁ ZÁSUVKA 400V
- LED NOUZOVÉ SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM ZÁVĚSNÉ
- VESTAVNÉ NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO

ESC - ESCAPE
AP - ANTIPANIC

Poznámka :

Vnitřní elektroinstalace bude řešena silovými bezhalogenovými kabely typové řady CXKH-R a ochrannými vodiči CXKH-R , jenž budou uloženy na povrchu v plechovém kabelovém žlabu v podhledu. Mimo tento podhled (umístěn je v chodbách společných prostor) budou trasy provedeny v bezhalogenových lištách.
Použité kabely musí splňovat požadavek třídy reakce na oheň B2ca, s1, d0.
Svítidla označená N.O. budou opatřena nouzovým invertérem (nutno přivést nespínanou fázi).

Napěťová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S
Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed. 3.



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
LENKA JERAKASOVÁ
sl. Zahraniční 2226/82
708 000 OSTRAVA - PORUBA
TEL.: 603 767 209
E-MAIL: jerakasova@volny.cz
IČO: 633 07 111, ČKAIT 1103467

PROJEKTANT SPECIALISTA :
MAREK SEIFERT
PROJEKTOVÁNÍ EL. ZAŘÍZENÍ
Dr. Martínka 35, Ostrava
Tel. : 596783066
Mobil : 603167931
E-mail : m.seifert@volny.cz

INVESTOR: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava -Jih, Hurní 7013, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, IČO: 00845451		
STAVBA: k.ú.Výškovice u Ostravy, prcela č. 793/252 VÝMĚNA VĚŠKERÝCH ROZVODŮ ZŠ ŠEŘÍKOVA 33 700 30 Ostrava-Výškovice, ul. Šeříkova 682/33	DATUM:	07/2019
	FORMÁT:	12xA4
	STUPEŇ:	DPS
OBJEKT: PAVILON TD2	ČÍSLO PARÉ:	
ČÁST: D.1.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	ARCHIVNÍ ČÍSLO:	4496
OBSAH VÝKRESU: ELEKTROINSTALACE 1.NP.	MĚŘÍTKO:	1:50
	ČÍSLO VÝKRESU:	538