


PAVILON UO 22



LEGENDA ZNAČEK


- VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ
- PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ
- PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ
- PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ
- DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA 16A/230V
- VELKOPLOŠNÉ TLAČÍTKO
- VENTILÁTOR
- VENTILÁTOROVÉ RELÉ
- LED NOUZOVÉ SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM ZÁVĚSNÉ
- VESTAVNÉ NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO
- ESC - ESCAPE
- AP - ANTIPANIC

Poznámka :

Vnitřní elektroinstalace bude řešena silovými bezhalogenovými kabely typové řady CXKH-R a ochrannými vodiči CXKH-R , jenž budou uloženy na povrchu v plechovém kabelovém žlabu v podhledu. Mimo tento podhled (umístěn je v chodbách společných prostor) budou trasy provedeny v bezhalogenových lištách.
Použité kabely musí splňovat požadavek třídy reakce na oheň B2ca, s1, d0.
Svítidla označená N.O. budou opatřena nouzovým invertérem (nutno přivést nespínanou fázi).

Napěťová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S

Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed. 3.



| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: LENKA JERAKASOVÁ ul. Záhumenní 2226/82 708 000 OSTRAVA - PORUBA | | TEL: 603 767 309 E-MAIL: jerakasova@volny.cz IČO: 633 07 111, ČKAIT 1103467 | | <div></div> |
| PROJEKTANT SPECIALISTA : MAREK SEIFERT <i>MS</i> PROJEKTOVÁNÍ EL. ZAŘÍZENÍ | | Dr. Martinka 35, Ostrava Tel. : 596783066 Mobil : 603167931 E-mail : m.seifert@volny.cz | | |
| INVESTOR: Statutární město Ostrava Městský obvod Ostrava -Jih Horní 791/3 700 30 Ostrava - Hrabůvka | | IČO: 00845451 | | |
| STAVBA: k.ú.Výškovice u Ostravy, přecela č. 793/252 VÝMĚNA VĚŠKERÝCH ROZVODŮ ZŠ ŠEŘÍKOVA 33 700 30 Ostrava-Výškovice, ul. Šeříkova 682/33 | | DATUM: | | 07/2019 |
| | | FORMÁT: | | 3xA4 |
| | | STUPEŇ: | | DPS |
| OBJEKT: PAVILON KIV-O | | ČÍSLO PARÉ: | | <div></div> |
| ČÁST: D.1.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA | | ARCHIVNÍ ČÍSLO: 4496 | | <div></div> |
| OBSAH VÝKRESU: ELEKTROINSTALACE 3.NP. | | MĚŘÍTKO 1:50 | | ČÍSLO VÝKRESU: 523 |