



PAVILON TD 2



LEGENDA ZNAČEK



- PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ
PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ
DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA 16A/230V
VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ



LED NOUZOVÉ SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM ZÁVĚSNÉ




VESTAVNÉ NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO
ESC - ESCAPE
AP - ANTIPANIC

Poznámka :

Vnitřní elektroinstalace bude řešena silovými bezhalogenovými kabely typové řady CXKH-R a ochrannými vodiči CXKH-R , jenž budou uloženy na povrchu v plechovém kabelovém žlabu v podhledu. Mimo tento podhled (umístěn je v chodbách společných prostor) budou trasy provedeny v bezhalogenových lištách.
Použité kabely musí splňovat požadavek třídy reakce na oheň B2ca, s1, d0.
Svítidla označená N.O. budou opatřena nouzovým invertérem (nutno přivést nespínanou fázi).

Napěťová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S
Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed. 3.



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: LENKA JERAKASOVÁ ul. Záhumenní 2226/82 708 000 OSTRAVA - PORUBA		TEL: 603 767 309 E-MAIL: jerakasova@volny.cz IČO: 633 07 111, ČKAIT 1103467		
PROJEKTANT SPECIALISTA : MAREK SEIFERT  PROJEKTOVÁNÍ EL. ZAŘÍZENÍ		Dr. Martinka 35, Ostrava Tel. : 596783066 Mobil : 603167931 E-mail : m.seifert@volny.cz		
INVESTOR: Statutární město Ostrava Městský obvod Ostrava -Jih Horní 791/3 700 30 Ostrava - Hrabůvka		IČO: 00845451		
STAVBA: k.ú.Výškovice u Ostravy, prcela č. 793/252 VÝMĚNA VĚŠKERÝCH ROZVODŮ ZŠ ŠEŘÍKOVA 33 700 30 Ostrava-Výškovice, ul. Šeříkova 682/33				DATUM: 07/2019
				FORMÁT: 3x4
				STUPEŇ: DPS
OBJEKT: PAVILON K1V				ČÍSLO PARÉ: 
ČÁST: D.1.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA				ARCHIVNÍ ČÍSLO: 4496
OBSAH VÝKRESU: ELEKTROINSTALACE 2.NP.				MĚŘÍTKO: 1:50 ČÍSLO VÝKRESU: 533